



ՀՀ Կոտայքի մարզ

Գողթ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբ. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Գողթ 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք
- 4 Նախ. 1-2 Գողթ 3-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցք

Բացատրագիր

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքում ասֆալտապատման
աշխատանքների նախագիծ**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության
2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

---	նյութերի արժեքների	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
		-1.05	-այլ նյութեր
		-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1.0657$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2534.58$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3034.86$ միջին ամսական աշխատավարձը 274368 դրամ դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերի ըստ վերր նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026(1)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		61056.3	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		147.9	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Գողթ 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք	15443.1			15443.1
2	1-2	Գողթ 3-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցք	29541.7			29541.7
		Ընդամենը	44984.7			44984.7
	1.5%	Փոքր ծավալ	674.8			674.8
		Ընդամենը	45659.5			45659.5
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	821.9			821.9
		Ընդամենը	46481.4			46481.4
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	69.7			69.7
		Ընդամենը	46551.1			46551.1
	0.5%	Ձմեռային ծախսեր	232.8			232.8
		Ընդամենը	46783.8			46783.8
	0.6%	Հեղինակային հսկում			280.7	280.7
	2%	Տեխնիկական հսկում			935.7	935.7
		Ընդամենը	46783.8		1216.4	48000.2
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	2807.0		73.0	2880.0
		Ընդամենը	49590.9		1289.4	50880.2
	20%	ԱԱՀ	9918.2		257.9	10176.0
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	59509.1		1547.2	61056.3

ՆԳԻ

Արաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Գողթ 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										15443.1	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.195	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	4.1	120.4	0.02	124.5	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.114		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	17.5	0.00	17.5	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.1625	<u>194.0</u> 491.71						491.71	79.9	0.0	0.00	79.9	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.130	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	2.1	62.8	0.01	65.0	
5	տեղափ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	633.91		0.150					0.15	0.0	95.1	0.00	95.1	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.325	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.4	13.2	0.03	14.6	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	108.4 903.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	22.0	85.5	755.51	863.0	
2	27-43	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	9.03	<u>1.74</u>	<u>11.06</u>					154.60	39.8	303.1	1053.12	1396.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11-1-5	խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր			4.41	33.57	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	3.72		<u>2.20</u> 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	24.8	721.44	746.3
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	9.03	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	47.7	129.9	3317.61	3495.3
		III. Կողնակներ													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h _{միջ} =5սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ ²	0.155	<u>1.67</u> 4.23	<u>4.77</u> 14.48	մ ³ մ ³	6.2 0.7	5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	0.7	2.2	5.51	8.4
		IV. Բետոնե 30*34 վաքեր													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	15.60	<u>0.89</u> 2.26		մ ³	1.1	5.0	6.276 6.28	8.53	35.2	0.0	97.90	133.09
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	24.96	<u>1.9</u> 4.82	<u>4.53</u> 13.75	տն մ ³	0.0193 0.092	165.0 26.00	6.363 3.63 2.73	24.93	120.2	343.1	158.82	622.16
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	104			հատ	1.0	28.33	32.33				3362.1	3362.1
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	2.371	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.0	45.18 45.18	86.49	87.1	10.8	107.14	205.1
5	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում (անվտանգություն) բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	1.56	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15	մ մ ³ մ ³	100 3.5 0.04	3.25 29.93 26.00	489.10 370.83 117.22 1.06	592.89	158.55	3.4	763.0	924.9
		V. Գահավորում													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագուշական	1 կանգ, մ ³ զ.մ.	2 0.108 6	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ ³ զ.մ. հատ հատ	1.02 1.0 0	29.93 1.698 13.50	34.16 1.94 38.06 0.00	6.21	8.5	3.9	0.00 3.69 11.62 38.1	12.41 3.69 11.62 38.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		առավելության					հատ	2	16.68	38.06					
		արգելող					հատ	0	16.68	0.00					
		թելադրող					հատ	0	16.68	0.00					
		հատուք թելադրանքի					հատ	0	16.68	0.00					
		(անհատական նախագծման)					մ ²	0.00	33.50	0.00					
		տեղեկատվության					հատ	0	5.80	0.00					
		սպասարկման					հատ	0	19.00	0.00					
		լրացուցիչ տեղեկատու					հատ	0	7.80	0.00					

Ընդամենը												607.3	1215.8	10395.6	12218.7
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով												607.3	1276.6	10395.6	12279.5
Վերադիր ծախսեր 13.3%															1633.2
Ընդամենը															13912.7
Շահույթ 11%															1530.4
Ընդամենը															15443.1

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Գողթ 3-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցք

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										29541.7	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.448	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	9.4	276.4	0.05	285.8	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.279		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	43.0	0.00	43.0	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.3983	<u>194.0</u> 491.71						491.71	195.8	0.0	0.00	195.8	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.319	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	5.2	153.9	0.03	159.2	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	տն	1494.77		0.150					0.15	0.0	224.2	0.00	224.2	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.767	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.4	31.1	0.08	34.5	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակույծային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	265.5 2212.6	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 0.012	7.96	53.8	209.5	1851.20	2114.6	
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	22.13	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622	154.60	97.6	742.7	2580.42	3420.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր					մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	9.12		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	60.9	1767.73	1828.6
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	22.13	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	117.0	318.3	8129.02	8564.3
		III.Բետոնե 30*34 վաքեր													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	17.55	<u>0.89</u> 2.26					6.276 6.28	8.53	39.6	0.0	110.14	149.72
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	28.08	<u>1.9</u> 4.82	<u>4.53</u> 13.75				6.363 3.63 2.73	24.93	135.2	386.0	178.67	699.93
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	117			հատ	1.0	28.33	32.33				3782.4	3782.4
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	2.668	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55				45.18 45.18	86.49	98.0	12.1	120.53	230.7
5	8-61 7-5	Մետաղական ցանցեր 30x34 վաքերի վրա 50x50x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 3.77	0.013	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33	զծմ տ մ ³	270.56 0.06 0.75	1.054 2000.0 26.00	484.55 325.38 136.92 22.25	562.17	0.7	0.2	6.2	7.21
6	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում (անվտանգություն) բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	1.76	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15	մ մ ³ մ ³	100 3.5 0.04	3.25 29.93 26.00	489.10 370.83 117.22 1.06	592.89	178.88	3.8	860.8	1043.5
		IV. Մուտքեր և իջատեղեր													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.003	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	0.1	1.9	0.00	1.96
2	տեղապ. զմացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	6.0		0.150					0.15	0.0	0.9	0.00	0.9
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.003	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45				0.07	41.55	0.0	0.1	0.00	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ					մ ³	0.04	1.50	0.07					
		<u>D=273մմ մետաղական խողովակների տեղադրում</u>													
1	22-73 5-10	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=426մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	11.6	<u>0.276</u> 0.70	<u>0.228</u> 0.69					1.39	8.1	8.0	0.00	16.14
2	1-962 80-4	Խրամուղու մաքրում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.036	<u>194.0</u> 491.71						491.71	17.8	0.0	0.00	17.82
3	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	0.551	<u>0.89</u> 2.26					6.3 6.3	8.53	1.2	0.00	3.46	4.70
4	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ. 33.05	14.5	<u>0.32</u> 0.81	<u>0.24</u> 0.73				15.4 15.40	16.94	11.8	10.6	223.35	245.67
5	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ ²	0.119	<u>28.1</u> 71.22	<u>1.66</u> 5.04				56.480 56.48	132.74	8.5	0.6	6.73	15.82
6	37-708 64-4կիռ	Խողովակների և վաքերի միացման միաձուլվ բետոն բետոն B20 ցեմենտային շաղախ ներդիր դետալներ շինարարական հեղույս կաղապարային վահաններ չորսվակներ, տախտակներ	100մ ³	0.0003	<u>386</u> 978.35	<u>74</u> 224.58	մ ³ մ ³ տ կգ մ ² մ ³	101.5 2.47 1.16 193.0 39 12.61	31.39 26.00 479.2 1.0 3.5 127.08	6477.03 3565.12 73.28 634.21 220.21 155.75 1828.47	7679.96	0.3	0.1	2.04	2.4
7	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.02175	<u>66.4</u> 168.30						168.30	3.7	0.0	0.00	3.66
8	23-223	Ավելացած բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2.83	<u>0.15</u> 0.38						0.38	1.1	0.0	0.00	1.1
9	տնդապ. գնացուց	Քանդած նյութի տնդափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	2.83		0.150					0.15	0.00	0.42	0.00	0.4
10	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.0015	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	45.03	0.006	0.059	0.000	0.065
		<u>Երթնեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ ²	0.1804	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ ³ մ ³ մ ³	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	0.8	6.1	13.78	20.6
2	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) քիտում	տն	0.074		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	0.5	14.41	14.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	0.1804	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.06	1.0	2.6	66.3	69.8
		<u>V. Կահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	5 0.27 15	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 5 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 95.16 0.00 95.16 0.00 0.00	6.21	21.2	9.9	0.00	31.03
						մ ² հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00						

Ընդամենը											1010.2	2503.8	19850.7	23364.8
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով											1010.2	2629.0	19850.7	23489.9
Վերադիր ծախսեր 13.3%														3124.2
Ընդամենը														26614.1
Շահույթ 11%														2927.6
Ընդամենը														29541.7

Կազմեց՝

Ստուգեց՝




Սաֆարյան Ա.

Ալեքսանյան Մ.