



ՀՀ Կոտայքի մարզ

Հացավան համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբ. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Հացավան 1-ին փողոց
- 4 Նախ. 1-2 Հացավան 5-րդ փողոց
- 5 Նախ. 1-3 Հացավան 6-րդ փողոց

Բացատրագիր

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում ասֆալտապատման
աշխատանքների նախագիծ**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության
2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

---	նյութերի արժեքների	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
		-1.05	-այլ նյութեր
		-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1.0657$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2534.58$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3034.86$ միջին ամսական աշխատավարձը 274368 դրամ դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերի ըստ վերր նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026(1)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		205903.6	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		501.3	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հացավան 1-ին փողոց	101677.7			101677.7
2	1-2	Հացավան 5-րդ փողոց	21613.8			21613.8
3	1-3	Հացավան 6-րդ փողոց	31442.7			31442.7
		Ընդամենը	154734.2			154734.2
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	2785.2			2785.2
		Ընդամենը	157519.4			157519.4
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	236.3			236.3
		Ընդամենը	157755.7			157755.7
	0.5%	Չմեռային ծախսեր	788.8			788.8
		Ընդամենը	158544.5			158544.5
	0.6%	Հեղինակային հսկում			951.3	951.3
	1.5%	Տեխնիկական հսկում			2378.2	2378.2
		Ընդամենը	158544.5		3329.4	161873.9
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	9512.7		199.8	9712.4
		Ընդամենը	168057.2		3529.2	171586.4
	20%	ԱԱՀ	33611.4		705.8	34317.3
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	201668.6		4235.0	205903.6

ՆԳԻ

Արաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային մախահաշիվ N 1-1

Հացավան 1-ին փողոց

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը 101677.7 հազ.դրամ										
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	2.265	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	47.5	1397.7	0.23	1445.4
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղա- փոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	1.321		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	203.7	0.00	203.7
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	1.8877	<u>194.0</u> 491.71						491.71	928.2	0.0	0.00	928.2
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	1.510	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	24.8	729.5	0.13	754.5
5	տեղավ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	7361.87		0.183					0.18	0.0	1347.2	0.00	1347.2
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	3.775	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	16.6	153.0	0.39	170.0
		II. Ճանապարհային հագուստ													
1	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակույծային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	1258.4 10487.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960 0.012	7.96	255.2	993.0	8773.93	10022.1
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	104.87	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622	154.60	462.5	3520.0	12230.08	16212.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր					մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) քիտում	տն	43.21		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	288.5	8378.27	8666.7
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	104.87	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	554.5	1508.6	38528.12	40591.2

Ընդամենը
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

2289.3
2289.3

10141.2
10648.2

67911.2
67911.2

80341.6
80848.7
10752.9
91601.5
10076.2
101677.7

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Հացավան 5-րդ փողոց

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										21613.8	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.474	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	9.9	292.6	0.05	302.5	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.277		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	42.6	0.00	42.6	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.3951	<u>194.0</u> 491.71						491.71	194.3	0.0	0.00	194.3	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.316	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	5.2	152.7	0.03	157.9	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1540.89		0.183					0.18	0.0	282.0	0.00	282.0	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.790	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	3.5	32.0	0.08	35.6	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակույծային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	263.4 2195.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960 0.012	7.96	53.4	207.8	1836.45	2097.7	
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	21.95	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622	154.60	96.8	736.8	2559.84	3393.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր					մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	9.04		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	60.4	1753.63	1814.0
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	21.95	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	116.1	315.8	8064.21	8496.0
		<u>III. Կահավորում</u>													
		<u>Հանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	8 0.432 24	1.67 4.23	0.65 1.97	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 8 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 152.26 0.00 152.26 0.00 0.00 0.00	6.21	33.9	15.8	0.00	49.64
							մ ² հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

513.0 2138.4 14427.8 17079.2

513.0 2245.3 14427.8 17186.1

2285.8

19471.9

2141.9

21613.8

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Հացավան 6-րդ փողոց

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										31442.7	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.700	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	14.7	432.2	0.07	447.0	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.409		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	63.0	0.00	63.0	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.5837	<u>194.0</u> 491.71						491.71	287.0	0.0	0.00	287.0	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.467	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	7.7	225.5	0.04	233.3	
5	տեղավ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	2276.39		0.183					0.18	0.0	416.6	0.00	416.6	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	1.167	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	5.1	47.3	0.12	52.6	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակույծային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	389.2 3243.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 0.012	7.96	78.9	307.1	2713.25	3099.2	
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	32.43	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622	154.60	143.0	1088.5	3782.04	5013.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր					մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) քիտում	տն	13.36		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	89.2	2590.90	2680.1
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	32.43	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	171.5	466.5	11914.46	12552.4

Ընդամենը	707.9	3136.0	21000.9	24844.8
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	707.9	3292.8	21000.9	25001.6
Վերադիր ծախսեր 13.3%				3325.2
Ընդամենը				28326.8
Շահույթ 11%				3115.9
Ընդամենը				31442.7

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.