

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ

ՀԱԷԿ-ի ԴՏՂՄԾ մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում

Капитальный ремонт кровли корпуса ССДТУ ААЭС

հհ n/n	Աշխատանքների անվանումը/ Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակը/ Кол-во	Առավելագույն կշիռը % -ով Максималь-ный объем в % -ах
Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтажные				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	500,0	3,49
2	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում (70 գմ) Демонтаж существующих оц. листов из парпетов (70 пм)	մ ² м ²	45,0	0,87
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ ³ м ³	11,0	0,24
4	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ тн	20,0	0,76
Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы				
5	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного выравнивающего слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	100,0	4,00
6	Ց/ավազե հարթաշերտի ներկում բիտումային պրայմերով/ Огрунтовка ц/песчаного выравнивающего слоя битумной праймером	մ ² м ²	500,0	30,09
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամմով վերին շերտը ֆոլգապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия из изогамма в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² м ²	500,0	45,92
8	Պարապետների վրա 0,5 մմ հատությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում/ Устройство парпетов из оц. листов толщ. 0,5 мм	մ ² м ²	45,0	5,63
9	Ցինկապատ թիթեղից ձագարների փոխարինում / Смена воронок из оц.стали	հատ шт	2,0	0,27
10	Կռունկով աշխատանք /Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	40,0	8,73
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО:			100,00

ՇԲ պետ՝

Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ

Ն. Ժամկոչյան