

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՀՄ տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Работы капитального ремонта кровли СК ЗАО "ААЭК"

հհ n/n	Աշխատանքների անվանումը/ Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակը/ Кол-во	Առավելագույն կշիռը % -ով Максималь-ный объем в % -ах
Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтажные				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	1 300,0	2,51
2	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում Демонтаж существующих оц. листов из парапетов	մ ² м ²	250,0	1,33
3	Պարապետների վրա հորիզոնական փայտյա փտած երեսվածքի քանդում Демонтаж прогнившей горизонтальной деревянной облицовки парапетов	մ ² м ²	180,0	0,15
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ ³ м ³	40,0	0,24
5	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ тн	72,0	0,76
Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы				
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного выравнивающего слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	1 300,0	14,41
7	Ց/ավազե հարթաշերտի ներկում բիտումային պրայմերով/ Огрунтовка ц/песчаного выравнивающего слоя битумной праймером	մ ² м ²	1 300,0	21,63
8	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия из изогамма в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² м ²	1 300,0	33,02
9	Պարապետների վրա նոր փայտյա երեսվածքի իրականացում (3սմ հաստությամբ) Устройства новой деревянной облицовки на парапетах (толщиной 3 см)	մ ³ м ³	7,5	12,81
10	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում/ Устройство парапетов из оц. листов толщ. 0,5 мм	մ ² м ²	250,0	8,64
11	Ցինկապատ թիթեղից ձագարների փոխարինում / Смена воронок из оц.стали	հատ шт	4,0	0,15

12	Կոռունկով աշխատանք /Работа с краном	մեք/ժամ մ/չ	72,0	4,35
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО:	%		100

ՇԲ պետ՝



Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱՃ



Ն. Ժամկոչյան