

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՌ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՃ - 1
16 - ԲՂ ՓՈՂՈՑ		
2	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+92	ԱՃ - 2
3	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+92	ԱՃ - 3
4	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+92/	ԱՃ - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+60//	ԱՃ - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/-ԻՑ /ՆԿ 1+40//	ԱՃ - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/-ԻՑ /ՆԿ 2+20//	ԱՃ - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/-ԻՑ /ՆԿ 2+80//	ԱՃ - 8
9	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+92/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՃ - 9
10	ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 2+20/, ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 2+20 -:- ՆԿ 2+77/, ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 2+77 -:- ՆԿ 2+92/	ԱՃ - 10
11	Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՃ - 11
13 - ԲՂ ՓՈՂՈՑ		
12	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+00	ԱՃ - 12
13	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-3+00-ԻՑ ՆԿ-4+70	ԱՃ - 13
14	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+00	ԱՃ - 14
15	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ ՆԿ-3+00-ԻՑ ՆԿ-4+70	ԱՃ - 15
16	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 3+00/	ԱՃ - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 5+13/	ԱՃ - 17
18	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+60//	ԱՃ - 18
19	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/-ԻՑ /ՆԿ 1+40//	ԱՃ - 19
20	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/-ԻՑ /ՆԿ 2+20//	ԱՃ - 20
21	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/-ԻՑ /ՆԿ 3+00//	ԱՃ - 21
22	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/-ԻՑ /ՆԿ 3+80//	ԱՃ - 22
23	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/-ԻՑ /ՆԿ 4+60//	ԱՃ - 23
24	ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+80/-ԻՑ /ՆԿ 5+13//	ԱՃ - 24
25	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/, ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/	ԱՃ - 25
26	ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 0+90 -:- ՆԿ 5+13/, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	ԱՃ - 26
27	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱՃ - 27
28	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 28
28-33	ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	Ակ -1-:-6
34	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 30
35	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՃ - 30
36	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՃ - 30

### ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 16-ԲՂ ԵՎ 13-ԲՂ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԻՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

16-ԲՂ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 292.0 մ է, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 5.0 -7.0 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է, ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆ:

13-ԲՂ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 513.0 մ է, ՄԻՋԻՆ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 4.5 մ է, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

- ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
- Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
- ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ
- ԱՎԱՋԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/
- ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱՋԻՑ ՀԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.- 100 մմ/
- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԱՐԻՑ /հաստ.- 180 մմ/
- ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱՋԵ ՀԱՂԱԽՈՎ
- ՀԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /230 x 150, B-15/
- ՆՈՐ ՃԱՂԱՀԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Բ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՋՐԵԼ:

ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԳԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՋՔԻՆ: ԱՅՂ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԳԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՌԱՋՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՀԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՀԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:


ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱԻԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՐՔ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱՋԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱՎԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՂԱԽՈՎ, ԲԻՏՈՒՄՅԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՅՈՎ ԵՎ ԱՎԱՋՈՎ: ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՂԱԽՈՎ ԿԱՐԵՐԸ ԼՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ՋՐԱԼԻ ՀԱՂԱԽՈՎ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԹԱՆՉՐ (1:2-1:3 ՀԱՐԱՔԵՐՈՒԹՅԱՄԲ): ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐՈՒՄ 40 մ ՄԵԿ ԹՈՂՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆ, ՈՐԸ ԼՑՆԵԼ ԲԻՏՈՒՄՈՎ:







Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՊԵՐ ՄԱՐԱՀԱՐԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍԼՈՒԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 1	36
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ							
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	








Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրակ շառաղի Ստուգարա թնտեսության փողոցների սակարկում համաձայն ԵՎ քաղաքապետի համապատասխան կարծիքով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 2	30
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+92		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	




## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- |   |   |                         |  |   |                       |
|---|---|-------------------------|--|---|-----------------------|
|  | - | ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԶԱՐԻՑ    |  | - | ՃԱՂԱՎԱՆՂԱՎ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ |
|  | - | ՄԻԱՉՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/ |  | - | ԿՈՂՆԱՎ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ   |
|  | - | ԳՈՅ. ՈՒՆԵՏՈՂ ՎԱՔ        |  | - | ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԱՈՍՆՑՔ      |

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	   	Սյուրսկ ՀԱՆՐԱՅԻՐ Սարգսյանի բնակավայրի փողոցների սպառնալու սույն բաղով եւ քրեաեղեծման ՀԱՆՐԱՅԻՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 3	30
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԾԱՆԱԴԱՐՅԻ ՍԱԼԱՐԿԱՊՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
		ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+92				

ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+92/




ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																			
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1									2								
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1551.00	1699.00	1698.00	1697.00	1696.50	1696.00	1695.50	1695.00	1694.50	1694.00	1693.00	1692.00	1691.00	1690.00	1689.00	1688.00	1687.00	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%),																		
	ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	17.0	3.0	12.0	
ՓԱՏԱՑՈՒ ՏԳՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1700.00	1699.00	1698.00	1697.00	1696.50	1696.00	1695.50	1695.00	1694.50	1694.00	1693.00	1692.00	1691.00	1690.00	1689.00	1688.00	1687.00	1686.00
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	17.0	3.0	12.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+50	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+77	ՆԿ 2+80	ՆԿ 2+92

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- - - - - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- - - - - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՐԻ ՍԱՐԱԶԱՐԹ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆՍԻՐԿՈՒՄ ՏՈՒՋ ԶԱՐԿԱ ԵՎ ՏՐԱՀԵՏՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅԽՈՒՄ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-ՐԴ ՓՈՂՈՑ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:ՆԿ 2+92/		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 4	30
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահաճի Սարգսյանի քննարկային փորձաքննության արձանագրություն			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-րդ ՓՈՂՈՑ			
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+60//			
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/




64 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/




64 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/





64 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ ԴԿ 1+40/




64 1+40

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	 Մյուսակ ՀԱՆՁՆԵՐԻ ՍԽԱՆԴԱՐՈՒ ՔԱՆԱԿԱԿՅՈՒ ՓՈՐՈՇՆԵՐԻ ԱՆՆՐԱՊՈՒՄ ՏՈՒՑ ԸՎՐԻՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՏՈՒՅՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		16-ՐԴ ՓՈՐՈՇՑ	ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 6	30
		ՓՈՐՈՇՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ԼՆԿ 0+80/-ԻՑ /ԼՆԿ 1+40//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/




ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/




ՆԿ 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/



ՆԿ 1+80


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/



ՆԿ 2+20


ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտիսնա չնախաճար Ստանդարտ բնակավայրի փողոցների սակարկում համաձայն ԵՎ քաղաքապետի հրամանագրի կառուցում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստորգրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/-ԻՑ /ՆԿ 2+20//	 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՒԼ /ԸԿ 2+40/




64 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԼ ԴԿ 2+60/




64 2+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ԽԿ 2+50/








64 2+50

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵԼ /ԽԿ 2+80/




64 2+80

Տնօրեն	Ա. ԱՐԱՐԱՅԱՆ		Մոխեակ Համայնքի Սարսառնոց բնակավայրի փողոցների սնվարկումի սույն բերով եւ քրաշենքեման Համայնքի գաղութում			
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԾ - 8	30
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԼԵՐ //Լ/Կ 2+40/-ԻՑ /Լ/Կ 2+80//		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+92/




ՆԿ 2+92




ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵՆԱՆԻՋՄՈՎ	- 638.0 մ <sup>3</sup>
2.	3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ	- 19.0 մ <sup>3</sup>
3.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵՆԱՆԻՋՄՈՎ	- 160.0 մ <sup>3</sup>
4.	4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ	- 4.5 մ <sup>3</sup>
5.	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵՆԱՆԻՋՄՈՎ	- 3.0 մ <sup>3</sup>
6.	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵՆԱՆԻՋՄՈՎ	- 1693.0 մ <sup>2</sup>
7.	ԱՎԱՋԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1693.0 մ <sup>2</sup>
8.	ԱՎԱՋԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱՋԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/	- 1693.0 մ <sup>2</sup>
9.	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/	- 1693.0 մ <sup>2</sup>
10.	ԿԱՐԵՐԻ ԼՅՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱՋԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ	- 28.4 մ <sup>3</sup>
11.	ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/	- 26.5 մ <sup>3</sup>
12.	ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱՋԱԿՈՊԻՃՈՎ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/	- 277.5 մ <sup>2</sup>
13.	ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՉՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	- 821.5 մ <sup>3</sup>

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ


ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ <sup>2</sup>		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ <sup>3</sup>	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	4.30		
ՆԿ 0+20	20	0.00	2.70	0.0000	97.0000
ՆԿ 0+40	20	0.00	2.70	0.0000	81.0000
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	2.70	0.0000	54.0000
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	2.70	0.0000	49.5000
ՆԿ 2+20	20.0	0.00	2.25	0.0000	45.0000
ՆԿ 2+40	10	0.00	2.25	0.0000	22.5000
ՆԿ 2+50	10	0.00	2.25	0.0000	22.5000
ՆԿ 2+60	20	0.00	2.25	0.0000	45.0000
ՆԿ 2+80	12	0.00	2.25	0.0000	27.0000
ՆԿ 2+92		0.00	2.25		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0000	821.5000

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄԻՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՌԱՋԱՌԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒՄԻ ՓՈՊՈՅՆԵՐԻ ԱՆԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ԶԱՌՈՎ ԵՎ ՋՐԱՇԵՐԱՅՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՌԳԻ ԿԱՌՈՒՇՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 9	30
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+92/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			




Ե/Բ ՎԱՔԻ ԸՆԴԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20



ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ԶՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՐՅԱՅԱՑ ԸՆԴԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՐՀԱԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ԸՆԴԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՐՅԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՐՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺԿԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍՎԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱԾՈՎ:
4. ՍԱԼԱՉՈՐՍՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԶԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂԱՐՅԱՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐԿԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ԶՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ






ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ Լ 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԸՆԴԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ²				
ԸՆԴԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐԿԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՒՄ Է ԿԱՌՈՒՑԵԼ 20 ՀԱՏ					


ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ծ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՋՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

ՏՃՕՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՄՈՒՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՌԱՇԱՐԹ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՈՒՐ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՆԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՌԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ					
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		16-ՐԴ ՓՈԴՈՑ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					Ա Ն	ԱՃ - 11	30
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ե/Բ ՎԱՔԻ ԸՆԴԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Մարտիրոս Բաղդասարյանի փողոցների սակարկում համաձայնության կնիք			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			13-րդ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					Ա Ն	ԱԳ - 12
						30
			ՃԱՆԱՊԱՐԻՒՄ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+00		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շաղկապի Մարտարա թանգարանի փողոցների սալարկում ճանաչողական և քաղաքական ծրագրի կառուցում			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			ՃԱՆԱՊԱՐԻՒՄԱՆ ՍԱԼԱՐԿՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-3+00-ԻՑ ՆԿ-4+70			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			Ա Ն	ԱԳ - 13	30	
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			





ՉԼԽԱՄԱՍԻ  
ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ,  
ԲԵՏՈՆ B - 15  
ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՅ.  
ՈՒՆԵՑՈՂ  
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ  
ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿԻՆ

ՉԼԽԱՄԱՍԻ  
ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ,  
ԲԵՏՈՆ B - 15

Ստորգետնյա հատվածի  
մանրամասն գծագրերը  
նայել ԱԿ-2 թերթում


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԵՐԸ ՆԵՎԱԾ ԵՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒՄԵՆ, ԴՐՆԱՑ ԵՐԳՐԻՑ  
ՏԵՂԵՐԸ ԵՐՏԵԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԵԿԱՎԱՐԻ ՀԵՏ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ
- ՄԻԱՇՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/
- Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՎԱՔ /340 x 000 մմ/
- ԵՂՆԱԿ ԱՎԱՋԱԿՈՂԻԾԻՑ
- ՃԱՆԱՊԱՐԻ ԱՐԱՆՑՔ
- Գ. ՈՒ. ՋՐԱՅԵՈ. ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿ
- Գ. ՈՒ. ՋՐԱՅԵՈ. ԽՈՂՈՎԱԿ /ՍՏՈՐԳԵՏՈՆԵՅԱ/

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոխրակ շահմանի Ստորգետնյա բնակարանի փողոցների սալապատի տուփ թափով եւ քրաշեղծման շահմանագրի կառուցում			
Ն Գ Ե	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	13-րդ ՓՈՂՈՑ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-3+00		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ա Ն	ԱԳ - 14
					ԹԵՐԹԵՐ
					30
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ, ԴՐՆԱՑ ՃՇԳՐԻՑ ՏԵՂԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԵՏ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- |                                   |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| - ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ            | - ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ | - Գ. ՈՒ. ՋՐԱՅԵՆ. ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿ           |
| - ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆ /B - 15/         | - ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ   | - Գ. ՈՒ. ՋՐԱՅԵՆ. ԽՈՂՈՎԱԿ /ստորագետնյա/ |
| - Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՎԱՔ /340 x 000 մմ/ | - ՃԱՆԱՊԱՐԻ ԱՐԱՆՑՔ       |  |

ՏՃՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մոխրաչև Վահագնի Սարգսյանի փողոցների սալարկում ճանապարհի խաչմերուկի վերին հատվածի խաչմերուկի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
		13-րդ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ա Ն	ԱԳ - 15
					ԹԵՐԹԵՐ
					30
		ՃԱՆԱՊԱՐԻ ՍԱԼԱՐԿՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-3+00-ԻՑ ՆԿ-4+70		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	










ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿԼԻ ՏԻՊԸ	1					2					3		4				5
	ԵՐԹԵԿԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1720.60	1720.15	1720.60	1721.00	1720.89	1722.30	1724.35	1726.80	1728.87	1730.80	1732.30	1733.80	1735.30	1736.34	1736.29	1736.50	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (%),	22.5% <sub>0</sub>		22.5% <sub>0</sub>	20.0% <sub>0</sub>	5.5% <sub>0</sub>		70.5% <sub>0</sub>	102.5% <sub>0</sub>	122.5% <sub>0</sub>	103.5% <sub>0</sub>	96.5% <sub>0</sub>	75.0% <sub>0</sub>	75.0% <sub>0</sub>	75.0% <sub>0</sub>	52.0% <sub>0</sub>	2.5% <sub>0</sub>	10.5% <sub>0</sub>
	ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0		20.0	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
ՓԱՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1720.60	1720.15	1720.65	1721.00	1721.07	1722.30	1724.45	1726.80	1728.87	1730.80	1732.40	1733.98	1735.30	1736.45	1736.30	1736.50	
	ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00	

## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- — — — - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ  
— — — — - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԸԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԻՇ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխսկ շահյանի Սարգսյան բնակավայրի փողոցների սակարկում տուգ ընդունելու քրեական գործի արտոգրի կառուցում			
Լ Գ Ծ	Դ. ԳԱԿՈՒՅԱՆ					
Կատարեց	Դ. ԳԱԿՈՒՅԱՆ		13-ՐԴ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԾ - 16
			ԵՐԱՍՏԱՆԿԱԿԱՆ ՊՐԻՆԻՍԻԼ /ԿԿ 0+00-/-ԿԿ 3+00/		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 5+13/




ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՓՈԿԱԾՔ													
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	5	6					7		8			
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1736.50	1736.67	1737.00	1733.95	1733.40	1729.93	1728.76	1728.00	1728.86	1728.01	1726.78	1726.00
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (% <sub>0</sub> ),	8.5% <sub>0</sub>	16.5% <sub>0</sub>	152.5% <sub>0</sub>	27.5% <sub>0</sub>	326.5% <sub>0</sub>	58.5% <sub>0</sub>	38.0% <sub>0</sub>	43.0% <sub>0</sub>	42.5% <sub>0</sub>	61.5% <sub>0</sub>	39.0% <sub>0</sub>	
	ՈՒՂՂԱՋԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	13.0	
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1736.50	1736.70	1737.00	1734.20	1733.40	1730.20	1728.90	1728.00	1729.00	1728.10	1726.80	1726.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	13.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60	ՆԿ 3+80	ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+20	ՆԿ 4+40	ՆԿ 4+60	ՆԿ 4+80	ՆԿ 5+00	ՆԿ 5+13
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,													
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ													

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- - - - - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
- - - - - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՆԻՇ

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՆԱՎԱՅԻՐ ՓՐՈՊԵԶՆԵՐԻ ԱՆՈՒՅՈՒՄ ՏՈՒՑ ԶԱՌԿ ԵՎ ՏՐԱՀԵՏՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՉՈՒՄ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	13-ՐԴ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	30
		ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:ՆԿ 5+13/		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրապատի Ստանդարտի բնակարարական փողոցների սակարկում համաձայնության համաձայնագրի կնքում				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 18	30
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/-ԻՑ /ՆԿ 0+60//		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մուտքի չափերի Ստանդարտ բաղադրարկի փոփոխությունն ստանդարտի հետ համապատասխան չափերի պահպանում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագրեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱՃ - 20	30
		ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ //ՆԿ 1+60/-ԻՑ ՆԿ 2+20//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/




ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահարհ Ստուճարո ինժեների փոփոխութի սալարիւմ տու ըստի ԵՎ քուճարոճաւն շահարհի Կառուճում		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/-ԻՑ /ՆԿ 3+00//	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/




ՆԿ 3+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/




ՆԿ 3+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/



ՆԿ 3+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+80/




ՆԿ 3+80

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահաբադի Սարգսյանի բնակավայրի փողոցների սակարկում համաձայն ԵՎ քաղաքապետի համապատասխան կառուցվածքային ծախսերի				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱՃ - 22	30
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/-ԻՑ /ՆԿ 3+80//		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		







ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+80/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+00/



ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+13/




ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահաճի Ստուգումը բնականային փոփոխությունն ստանդարտի հետ համեմատված է և համապատասխան է		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ		
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+80/-ԻՑ /ՆԿ 5+13//		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 24	30
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ <sup>2</sup>		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ <sup>3</sup>	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	2.24		
ՆԿ 0+20	20.0	0.00	2.24	0.0000	67.2000
ՆԿ 0+40	20.0	0.00	2.24	0.0000	67.2000
ՆԿ 0+60	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 0+80	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 1+00	20.0	0.00	2.03	0.0000	42.7000
ՆԿ 1+20	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 1+40	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 1+60	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 1+80	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 2+00	20.0	0.00	1.82	0.0000	38.5000
ՆԿ 2+20	20.0	0.00	2.03	0.0000	38.5000
ՆԿ 2+40	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 2+60	20.0	0.00	2.03	0.0000	40.6000
ՆԿ 2+80	20.0	0.00	2.03	0.0000	42.7000
ՆԿ 3+00	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 3+20	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 3+40	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 3+60	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 3+80	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 4+00	20.0	0.00	2.24	0.0000	44.8000
ՆԿ 4+20	20.0	0.00	2.24	0.0000	40.6000
ՆԿ 4+40	20.0	0.00	1.82	0.0000	36.4000
ՆԿ 4+60	20.0	0.00	1.82	0.0000	32.1000
ՆԿ 4+80	20.0	0.00	1.39	0.0000	27.8000
ՆԿ 5+00	13.0	0.00	1.39	0.0000	18.0700
ՆԿ 5+13		0.00	1.39		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0000	1094.3700

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/ Մ 1 : 25




ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/ Մ 1 : 25



ՏՃՐՈՒՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոտեմա շահագործող Ստանդարտ բնագիտական փորձաքննող սպորտային ժողով		
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱՎԱՔԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ		
Կատարեց	Հ. ՀԱՎԱՔԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/, ԿՏՐՎԱԾՔ «3 - 3» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 3+10/		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ա Ն	ԱԳ - 25
					ԹԵՐԹԵՐ
					30
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ԼԿ 0+90 -:- ԼԿ 5+13/ Մ 1 : 25




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ






1. ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԻՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՔԻՉ ԽՈՆԱԿ, ՉՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՋՐԵԼ:
2. ՍԱԼԱԶՈՐՍԿԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է ԵՐԹԵՎԵԿԱՄԱՍԻ ԱՄԲՈՂՋ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐՔԵՐՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ԽԻՍՏ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԱՃԱՆՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ: ԱՅԴ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 5 ՄԵՏՐԻ ՎՐԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՅԱՅԱՑ ԿԱՊԿՈՒՄ ԵՆ ԼԱՐԵՐ ԵՎ ՍՏՈՒԳՎՈՒՄ Է ՇԱՐՔԵՐԻ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:
3. ՍԱԼԱԶՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԸՆԿՆԵՆ, ՆՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ՇԱՐԺՎԵՆ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՉՈՐՍԿԱԿԻ 1/3 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՎ:
4. ՍԱԼԱԶՈՐՍԿԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՋԱՅԿԱՅԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ Է 100 ԿԳ ՔԱՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱՐՔ ԸՆԴՂԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂԱՌԹՅԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ: ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՉՈՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ, ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ԽՈՆԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐՈՎ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱՑԵԼ Է ԱՆՋՐԵՎ, ԽՏԱՑՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԵԼ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ ԳՈՍՏ 14098-85:
2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4 մմ-ից:

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1 : 25




Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրակ շահյանի Մարտություն բնակավայրի փողոցների սակարկում համաձայնության համաձայնագրի կնքում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 26	30
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ԼԿ 0+90 -:- ԼԿ 5+13/, Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 սմ/- 13.0 մ <sup>3</sup>				
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 1.2 մ <sup>2</sup>				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ - 382.0 զծմ				
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ - 650.0 մ <sup>2</sup>				
ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 89 ՀԱՏ					

ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 20



1. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 744.1 մ<sup>3</sup>
2. 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ - 22.0 մ<sup>3</sup>
3. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 268.1 մ<sup>3</sup>
4. 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ - 5.5 մ<sup>3</sup>
3. 5-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 53.6 մ<sup>3</sup>
4. 5-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ - 1.1 մ<sup>3</sup>
5. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 2287.0 մ<sup>2</sup>
6. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 2287.0 մ<sup>2</sup>
7. ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ /հաստ. - 100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 2143.4 մ<sup>2</sup>
8. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ /հաստ. - 180 մմ/ - 2143.4 մ<sup>2</sup>
9. ԿԱՐԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ԹԱՑ ՇԱՂԱԽՈՎ - 257.2 մ<sup>3</sup>
10. ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԵԶՐՈՎ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/ - 41.2 մ<sup>3</sup>
11. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ /հաստ. - 100 մմ/ - 289.1 մ<sup>2</sup>
12. ԲԵՏՈՆԵ ԳԼԽԱՄԱՍԵՐ ՏԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԵԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ. - 150 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/ - 1.7 մ<sup>2</sup>
13. ԳԼԽԱՄԱՍԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն, B15/ - 0.6 մ<sup>3</sup>
14. Փ 102 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ, ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԼՐԱՑՈՒՄՈՎ - 6 զծմ
15. ԳԱԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 2.0 մ<sup>2</sup>
16. ՔԱՆԴԱԾ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 1094.4 մ<sup>3</sup>

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխրակ շահարձի Ստանդարտ բնակավայրի փողոցների սալադիրմա տուփ թաղով եւ քրաշենաձաճն շահակարգի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԳ - 27	30
			ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Ե/Ք ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆՂԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1			
			 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ			



Սարահար բնակավայրի 13-րդ փողոցի միջին հատվածում առաջացել է ջրահեռացման խնդիր:

Համայնքապետարանի ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկման արդյունքում որոշվեց խնդրահարույց

հատվածի ջրահեռացումն իրականացնել ստորգետնյա՝ վերջնամասում միացնելով գոյություն ունեցող

հեղեղատարին:

ճանապարհի սկզբնամասի և վերջնամասի ջրահեռացումն իրականացվել է ե/բետոնե վաքերի միջոցով

մինչև ստորգետնյա համակարգին միացնելու հատվածը: Ամենացածր կետում՝ ստորգետնյա հատվածի

սկբնակետում և վերջնակետում նախատեսվում է կառուցել 2 ավազահավաք: Ստորգետնյա հատվածը

նախատեսված է իրականացնել կոյուղու պոլիմերային ծալքավոր խողովակների միջոցով






ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ: Հեղեղատար կոյուղու արտաքին ցանցի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԱԿ-1
2.	Հեղեղատար կոյուղու գլխավոր հատակագիծ	ԱԿ-2
3.	ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԻԼ	ԱԿ-3
4.	Հեղեղատար կոյուղու արտաքին ցանցի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԱԿ-4
5.	ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ԱԿ-5
6.	ԱՎԱԶԱՀԱՎԱՔԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ԶՐԸՆԴՈՒՆԻՉԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽ-ՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ:	ԱԿ-6


ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՀՀՇՆ 40–01.01–2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	

ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ԳՈՍՏ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ <sup>3</sup>	63.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ <sup>3</sup>	6.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ <sup>3</sup>	5.0
4.	54475-2011	Կոյուղու պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում	DN250	գծմ	70.0
5.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի տեղադրում	Φ1000	հատ	1
6.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում L-900 մմ	Φ1000	հատ	1
7.		Ե/բետոնե հատակի սալի դիտահորի օղակների տեղադրում	Φ1200	հատ	1
8.		Բետոն դիտահորի հատակի համար B-15		մ <sup>3</sup>	0.2
9.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	Φ700	հատ	1
10.		Ավազահավաքի կառուցում /նայել թերթ ԱԿ-6/		լրակազմ	1
11.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ <sup>3</sup>	60.0
12.		Նույնը ձեռքով		մ <sup>3</sup>	6.0
13.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ <sup>3</sup>	3.0
14.		Բետոնե հիմքերում		գծմ	12.0
15.		Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 400x400 մմ, L=600 մմ		հատ	1
16.		Պոլիլինիլբլորդե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ300, L=600մմ		հատ	1
17.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով δ=0.2 մ		հատ	1
18.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով L=0.6 մ, δ=0.2 մ		հատ	1


Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխաչ ՀԱՄԱՔԻ ՍԱՐԱԶՐԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈԴՈՑՆԵՐԻ ԱՆԽՐԿՈՒՄ ՏՈՒՎ ԲԱՐՈՎ ԵՎ ՑՐԱՀԵՐԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ				
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ						
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-ՐԴ ՓՈՂՈՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				Ա Ն	ԱԿ -1	
			Ընդհանուր տվյալներ: Հեղեղատար կոյուղու արտաքին ցանցի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր		 «ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Մուծելի ձևաչափի Ստանդարտ բնագրային փորձերի ստանդարտ ձևով բերել եւ քաղաքական ձևաչափի կառուցում			
Ն Գ Ե	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Ա Ն	ԱԿ -2	
		Ջրահեռացման գլխավոր հատակագիծ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ




ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆԵՐՔԵՎԻ ՆԻՇԸ	1723.0	1719.0	1715.0
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1723.5	1718.0	1715.5
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԲՆՕՐԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1723.5		
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	Կոյուղու պոլիմերային ծալքավոր խողովակ DN250 ԳՈՍՏ 54475-2011		
ՀԻՄՆԱՏԱԿԸ	ՀԻՄՆԱՏԱԿ ԱՎԱԶԻՑ /ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ - 100 մմ/		
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ %	35.0	11.0	35.0
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	35.0	35.0	
ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐԸ N ՇՐՋՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ	ԿԴՀ - 1		

ՏՃՈՐԵՄ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոխակ Համայնքի Ստորագրության Բնակավայրի փողոցների սակարկում համաձայնության կնքում			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱԿ -3	
			ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

SPECIFICATION OF THE INSPECTION CHAMBERS' PRECAST R/C STRUCTURES  
ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NO. OF INSPECTION CHAMBERS ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՑԸ	DIAMETER OF INSPECTION CHAMBERS (MM) ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՍԳԻՃԸ (մմ)	HEIGHTS H (MM) ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, Լ (մմ)	TYPES OF PRECAST R/C MAIN ELEMENTS (piece) ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՍԱՆ ՏԱՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ (հատ)									PREPARATORY LAYER OF B 7,5 CLASS CONCRETE, h=10cm (m <sup>3</sup> ) B 7,5 ՊԱՆԻՐԱՏՈՒՆ ԱՆՈՐԱՏՐԱՍԱՍԱՆ ԸՅՐՏԻ ՊԱՆԸ (մ <sup>3</sup> )	PRECAST CONCRETE CHANNEL WITH METALLIC TAPE B 12,5 ՊԱՆԻՐԱՎԵՐ ԵՐԱՅԱՅԱՑՈՒՄԸ	h=(mm) h (մմ)	l <sup>2</sup> (մ <sup>2</sup> )
			BASEMENT PLATE BP1-10 (piece/kg) ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ1-10 (հատ/կգ)	BASEMENT PLATE BP1-15 (piece/kg) ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ1-15 (հատ/կգ)	COVER PLATE CP1-10 (piece/kg) ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ1-10 (հատ/կգ)	COVER PLATE CP1-15 (piece/kg) ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ1-15 (հատ/կգ)	WALL RING WR-10-9 (piece/kg) ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/կգ)	WALL RING WR-15-9 (piece/kg) ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/կգ)	WALL RING WR-10-6 (piece/kg) ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/կգ)	WALL RING WR-15-6 (piece/kg) ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/կգ)	HEAVY CAST-IRON MANHOLE (kg) ԹՈՒՑԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ (կգ)				
			ՀԵՐԵՂԱՏԱՐ ԿՈՑՈՂՈՒ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳ -1												
ICH/ԴՀ -1	1000	900	1/440	-	1/250	-	-	-	1/380	-	1/100	0.33	300	0.2	










ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
- ԲԱՐՁՐՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /ՏՈՓԱՆՄԱՆ ՇԵՐՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 300 մմ/
- ԲԱՐՁՐՈՂԸ ԶՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿԻ 20 մմ-ից ՄԵԾ ԶԱՓԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մոլոսկա ՀԱՊԱՆԵՐԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ԲԱՆԱԿԱՎԱՐԻ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԱՎԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՑ ՔԱՐԿԱ ԵՎ ՓՐԱՀԵՐՈՇՈՒՄՆ ՀԱՆԱԿԱՐԳԻ ԿԱՊՈՒՅՈՒՄ			
Ն Գ Ը	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԿ -4	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		Հեղեղատար կոյուղու արտաքին ցանցի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	Մուրճիկ չափերի Սարգսյան բնակավայրի փողոցների սպառնալու սույն թուղթով եւ քրաշերտման չափերով ԿԱՊԻՏԱԼ			
Ն զ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ԱՆ	ԱԿ -5	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ԿՈՅՈՒՐԱՏԱՐ ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՅՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐԱԿԱԾՔՆԵՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ	

ԱՎԱԶԱԴԱՎԱՔԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

N	Անվանում	Ծանոթություն /1 հատի համար/
1	Թուջե ճաղավանդակների տեղադրում ջրընդունիչների վրա 500*500 մմ չափերի	1
2	Բնահողի քանդում մեխանիզմով 3-րդ կարգի գրունտներում - 7.0 մ <sup>3</sup>	7.0
3	Նույնը ձեռքով - 1.0 մ <sup>3</sup>	1
4	ճաղավանդակների կողային հատվածների բետոնացում /B-15, 100*70 մմ/ - 0.1 մ <sup>3</sup>	0.2
5	Խճի շերտի իրականացում դիտահորի տակ /հաստ.-100 մմ/ - 1.5 մ <sup>2</sup>	1.5
6	Բետոնե նախաշերտի իրականացում /հաստ.-100 մմ, B-15/ - 0.11 մ <sup>3</sup>	0.11
7	Ե/բետոնե դիտահորի տեղադրում 760*760*680 /հ/ մմ - 1 հատ	1
8	Պողպատե խող-կի տակ նախապ. շերտի իրականացում ավազակուպիճից /հաստ.-100 մմ/ - 0.5 մ <sup>3</sup>	1.0
9	Խողովակի միացման հատվածի բետոնացում - 0.1 մ <sup>3</sup>	0.1
10	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով - 4.0 մ <sup>3</sup>	2.0
11	Բնահողի հետլիցք ձեռքով - 1.0 մ <sup>3</sup>	1.0
12	Քանդած ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում - 3.0 մ <sup>3</sup>	1.0


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մասնագիրը տրված է մեկ ավազահավաքի համար, նախագծով նախատեսվում է տեղադրել 2 հատ ավազահավաք:

Տնօրեն	Ա.ԱՐԳՅԱՆ		Մոխրաչ շահալար Սարաշար Բաղդասարի փողոցների սալարկում ճուշտ բերով ԵՎ ջրաշերտման շահալարի կառուցում			
Ն Գ Գ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		13-րդ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			Ա Ն	ԱԿ -6	
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ		ԱՎԱԶԱԴԱՎԱՔԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ:		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ
	1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ 2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՏԱՑՈՒՄ	1. Տուֆ քարե պատվածք 2. Խոշորահատիկ ավազ 3. Ավազակոպճային շերտ 4. Տոփանված հիմնատակ
ՊԱՅԱՆՋՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԲՈՒԼԴՈՋԵՐ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ 5. ԳԼԴՈՆ	1. ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱԾ 2. ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ 3. ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ 4. ՋԵՌՔԻ ԹՐԹՈԱԳԼԴՈՆ
 <p>Տուֆ քարե պատվածք h = 180 սմ Խոշորահատիկ ավազ h = 100 սմ Ավազակոպճային շերտ h = 150 սմ Տոփանված հիմնատակ</p>			

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ



Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Ստորագրող Ստանդարտ բնագավառի փորձաշերտի սպառնալու ճանաչողական և քաղաքական շահերի պաշտպանություն			
Ն. Գ. Գ.	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ա. Ն.	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԱՆ - 28
					30
				«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

# ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթելակության կարգավորման սխեմա



## պայմանական նշաններ

- 1.23 ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը

- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուտքի չափերի Ստանդարտ բնականորեն փոփոխվող սկզբնական տվյալներ		
Ն Գ Ծ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ				
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ԱՃ - 29	30
			ՃԱՆԱԴՐՈՒՄԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
4	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ												
6	ԵԶՐԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
7	ՎԱՔԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ												
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՈՂԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 210 օր:

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Մուրադ Համալուի Սարաշարթ բնակավայրի փողոցների սալադրուս տուֆ քարով եւ քրաշերտեմաւն շէնքերու ԳԱՊՈՒՅԻՆԱ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ					
			«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			