

Շինարարության անվանումը՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Կուր ընակավայրի ջրամբարի հիմնանորոգում					
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
Քաժին I. Գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ների վերակառուցում չոր խցերի, ներտարածքային, արտատարածքային խողովակաշարերի, հակահրդեհային հիդրանտի և մետաղական ցանկապատի կառուցում					
I.1 ՕԿՋ-ներ, չոր խուց և ներտարածքային խողովակաշարեր					
I.1.1 Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Տարածքում գոյություն ունեցող մետաղական ժամանակավոր կացարանի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	տ	3,00	138,865	416,596
2	Մետաղական կացարանի բետոնե հիմքերի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով	մ ³	3,00	65,352	196,057
3	Գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ների ծածկի սալերի վրա գոյություն ունեցող բետոնե շերտի քանդում քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով	մ ³	7,00	24,927	174,490
4	Գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ների ծածկի սալերի վրա գոյություն ունեցող բետոնե մտոցների քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով	մ ³	1,00	24,927	24,927
5	Ջրամբարների պատերի ներքին մակերեսներից գոյություն ունեցող ցեմենտավազային սվաղի շերտի քանդում	մ ²	140,00	1,285	179,875
6	Քանդված բետոնի տեղափոխում սայլակով, միջինը 20 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	տ	93,60	0,758	70,922
7	6.0x1.5 մ չափերով ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում բարձում ա/մ	հատ	4,00	7,824	31,297
8	1,5x1,5 մ չափերով ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում բարձում ա/մ	հատ	2,00	7,824	15,648
9	Գոյություն ունեցող ե/բ հավաքովի D=1.0մ տրամագծով փականային հորի պատի օղակների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	4,00	18,332	73,328
10	Գոյություն ունեցող ուղղանկյուն ե/բ հավաքովի փականային հորերի պատերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	16,00	24,683	394,921
11	Բարձած ե/բ ծածկի սալերի, պատերի և մետաղական կացարանի տեղափոխում 15.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	26,30	4,165	109,543

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 ք.

12	Գոյություն ունեցող D=1.0մ տրամագծով մետաղական մտոցների և օդափոխության խողովակների ապամոնտաժում բարձում ա/մ	տ	0,8	72,731	58,185
13	Գոյություն ունեցող Ø100 պողպատե խողովակների կտրում (5 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	20,0	0,535	10,697
14	Գոյություն ունեցող Ø100 փականների ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	4,0	2,814	11,257
15	Բարձած պողպատե և թուջե մասերի տեղափոխում 15.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	3,00	4,165	12,495
16	Շին աղբի տեղափոխում, մինչև 13.0 կմ թափոնակույտ	տն	124,8	3,749	467,826
Ընդամենը I.1.1					2 248,065
I.1.2 Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	47,0	1,228	57,712
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 13.0 կմ թափոնակույտ	տն	94,0	3,749	352,369
3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	125,0	0,970	121,197
4	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	25,0	6,391	159,779
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	289,0	0,747	215,828
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	50,0	3,624	181,193
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	4,0	4,349	17,395
8	Խրամուղու և փոսորակների շեղերի ամրացում վահաններով, ըստ բնահողի ծավալի	մ ³	536,0	2,031	1 088,712
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խճուղ)	մ ³	8,00	9,769	78,149
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խճուղ)	մ ³	19,00	12,298	233,660
11	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	489,0	0,523	255,674
12	Փափուկ գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	75,0	0,910	68,287
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ շին. հրապարակ, ջրամբարների և փականային հորերի թմբապատման համար	տն	135,0	2,083	281,146
14	Ջրամբարների և փականային հորերի ծածկի և կողային պատերի թմբապատում, բերված փափուկ գրունտներից	մ ³	75,00	1,515	113,658
15	Թմբապատված մակերեսի հարթեցում ձեռքով	մ ²	250,00	0,236	58,888
16	Թմբապատված մակերեսի վրա սիզամարզի ցանում	մ ²	250,00	0,157	39,353
Ընդամենը I.1.2					3 322,998
I.1.3 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					

1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	զծմ	8,0	3,080	24,641
2	Պողպատե (St) DN159x5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	25,0	11,839	295,968
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN114x4, փորձարկումով	զծմ	98,0	6,564	643,246
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	7,0	43,776	306,431
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	14,0	8,943	125,209
6	Ռետինե կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	7,0	10,130	70,908
7	Պողպատե DN250-DN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (64 հատ)	տն	0,3300	2 038,734	672,782
8	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE)-մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0	20,812	20,812
9	Օղափոխության խողովակի ամրացում ծածկի սալին,	տ	0,010	691,855	6,919
10	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ճ=6մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Gմիջ=4,8կգ (4 հատ)	կգ	33,60	0,647	21,742
11	Պողպատե Ø100 խողովակների կտրում, շուրթերի հարթեցում	տեղ	2,0	6,543	13,085
12	Պողպատե Ø100xDN100 խողովակների ճակատային եռակցում	տեղ	2,0	6,543	13,085
13	Խրամուղիներում մոնտաժվող DN159x5, DN114x5 պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզին մեկուսացում	մ ²	50,0	1,764	88,200
14	Պողպատե (St) DN114x5 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզին ներկով	մ ²	10,0	1,170	11,698
15	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	զծմ	8,0	0,127	1,019
16	Պողպատե DN159x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	զծմ	25,0	0,178	4,448
17	Պողպատե DN114x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	զծմ	98,0	0,127	12,484
18	ՕԿՋ-ների պատերի, հատակի և ծածկի ներքին մակերեսների լվացում, ախտահանում	մ ³	120,00	1,532	183,899
19	Չոր խցի պատերի, հատակի և ծածկի ներքին մակերեսների լվացում, ախտահանում	մ ³	15,00	1,533	22,988
Ընդամենը I.1.3					2 539,562
I.1.4 ՕԿՋ-ների շինարարական աշխատանքներ					
1	ՕԿՋ-ի պատերի մակերեսների միակողմանի տորկրետավորում B25, W6, F50 դասի բետոնով, 4,0 սմ հաստությամբ, նախօրոք մակերեսների մաքրմամբ	մ ²	146,00	9,029	1318,277
2	Բետոնի շերտի ամրանավորում Ամրան Bp-I Ф5	տ	0,340	604,553	205,548
3	Բետոնի շերտի ամրանավորում Ամրան A500c	տ	0,100	467,044	46,704

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 ր.

4	ՕԿՋ-ի ե/բ պատերին, L=180մ խորությամբ $\Phi 25$ մմ տրամագծի անցքերի շաղափում և վերականգնում	հատ	288,00	1,701	489,958
5	Պոլիմերային շաղափ	կգ	10,00	0,622	6,215
6	Պատյան խողովակների պատրաստում, տեղադրում	տ	0,444	842,546	374,090
7	Խծուծ	տեղ	8,0	11,653	93,227
8	Պատյան խողովակների եզրերի ցեմենտավազային երեսավաղի իրականացում, h=20մմ	մ ²	6,0	2,035	12,211
9	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	1,20	93,807	112,568
10	Ամրան A500c	տն	0,110	438,942	48,284
11	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	12,00	119,860	1438,315
12	Ամրան A240 դասի	տն	0,120	343,126	41,175
13	Ամրան A500c	տն	1,02	438,942	447,721
14	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ, h=20մմ	մ ²	48,0	1,132	54,331
15	Ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	48,0	4,693	225,240
16	Ծածկի ցեմենտավազային պաշտպանիչ շերտ, h=30մմ	մ ²	48,0	1,579	75,774
17	Մտոցների մետաղական դռնակների պատրաստում, տեղադրում	կգ	134,0	0,694	93,019
18	Մետաղական էլարանի պատրաստում և տեղադրում	կգ	92,0	0,825	75,897
19	Ներդիր դետալներ	կգ	32,0	1,036	33,147
20	Մետաղական մակերեսների ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,258	39,499	10,191
21	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային պրայմերով	մ ²	180,0	3,494	628,846
22	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	180,0	4,357	784,197
23	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացման պաշտպանիչ շերտ պլանտերով	մ ²	180,0	2,064	371,549
Ընդամենը I.1.4					6 986,486
I.1.5 ե/բ չոր խցի շինարարական աշխատանքներ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0,530	44,679	23,680
2	Նախապատրաստական շերտի ջրամեկուսացում 1շերտ բիտումե մածիկով	մ ²	5,30	1,588	8,418
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	1,10	101,833	112,016
4	Հատակի բետոնե սալի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	0,40	90,296	36,118
5	Միաձույլ ե/բ պատի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	7,6	138,553	1053,004
6	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B25,W6,F50 դասի բետոնով	մ ³	1,0	119,860	119,860
7	Ամրան A240 դասի	տն	0,054	343,126	18,529
8	Ամրան A500c	տն	1,20	438,942	526,731
9	Պատյան խողովակների պատրաստում, տեղադրում	տ	0,192	842,546	161,769

10	Պատյան խողովակների եզրերի ցեմենտավազային երեսասվաղի իրականացում, h=20մմ	մ ²	5,0	2,035	10,176
11	Խծուծ	տեղ	8,0	11,653	93,227
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ, h=20մմ	մ ²	6,0	1,132	6,791
13	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	6,0	4,693	28,155
14	Ցեմենտավազային պաշտպանիչ շերտ, h=30մմ	մ ²	6,0	1,579	9,472
15	Ստոցների մետաղական դռնակների պատրաստում, տեղադրում	կգ	67,0	0,694	46,510
16	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	կգ	46,0	0,825	37,948
17	Ներդիր դետալներ	կգ	15,0	1,036	15,538
18	Մետաղական մակերեսների ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,128	19,750	2,528
19	Հատակի ցեմենտավազային երեսասվաղ, երկաթայնացումով, հմիջ=35մմ	մ ²	4,00	1,999	7,994
20	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	44,0	1,155	50,840
21	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացման պաշտպանիչ շերտ պլանտերով	մ ²	44,0	2,064	90,823
Ընդամենը I.1.5					2 460,126
I.1.6 Հավաքովի կլոր ե/բ դիտահոր D=1.50 Հաշիւ.=5.0 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,50	42,697	21,349
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	4,76	55,753	265,383
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1,0	69,920	69,920
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4,0	73,804	295,218
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2,0	52,828	105,657
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ ՄՍ-1-15 սալ, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1,0	192,668	192,668
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	13,2	0,622	8,204
8	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	կգ	43,7	0,825	36,051
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,056	41,985	2,351
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	40,0	1,155	46,219
Ընդամենը I.1.6					1 043,019
Ընդամենը I.1					18 600,257
I.2 Արտատարածքային խողովակաշարեր և հակահրդեհային հիդրանտ					
I.2.1 Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	171,0	1,620	276,961
2	Խրամուղու և փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	45,0	1,308	58,855
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	24,0	15,616	374,773

4	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	տ	41,8	1,186	49,574
5	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 13.0 կմ թափոնակույտ	տն	437,0	3,749	1 638,142
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	590,0	0,970	572,049
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	65,0	6,391	415,426
8	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	21,0	7,669	161,058
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խճով)	մ ³	42,00	9,769	410,284
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խճով)	մ ³	132,00	12,298	1 623,321
11	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	705,0	0,523	368,609
Ընդամենը I.2.1					5 949,053
I.2.2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	475,0	6,060	2 878,426
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	250,0	3,080	770,038
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN159x4, փորձարկումով	գծմ	5,0	10,147	50,734
4	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN114x4 , փորձարկումով	գծմ	2,0	6,564	13,127
5	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0	84,660	84,660
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0	43,776	43,776
7	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,0	15,335	30,670
8	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,0	8,943	17,887
9	Ռետինե կցաշուրթային ձկուն ներդիրի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0	20,123	20,123
10	Ռետինե կցաշուրթային ձկուն ներդիրի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0	10,130	10,130
11	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.75մ, PN=1,0ՄՊա	կոմպ.	1,0	224,299	224,299
12	Հրշեջ հիդրանտի կցաշուրթային եռաբաշխիչ-տակդիր DN100	հատ	1,0	53,761	53,761
13	Պողպատե DNDN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (1 հատ)	տն	0,0100	2 038,734	20,387
14	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 90°	հատ	1,0	20,812	20,812
15	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 45°	հատ	5,0	20,812	104,061

16	Պոլիէթիլէն DN160(HDPE)-մետաղ DN150(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	3,0	32,077	96,231
17	Պոլիէթիլէն DN110(HDPE)-մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0	20,812	20,812
18	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=4$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8կգ$ (2 հատ)	կգ	9,60	0,647	6,212
19	Պողպատե Ø10 ծխնի	հատ	1,00	1,294	1,294
20	Թողարկ խողովակի վերջնամասում պողպատե (St) $\delta=3$ մմ հաստությամբ 200x200մմ չափերով թիթեղի մոնտաժում	կգ	1,00	0,647	0,647
21	Խրամուղիներում մոնտաժվող DN159x4, DN114x4, պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	2,0	1,764	3,528
22	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	2,0	1,170	2,340
23	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN160 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	475,0	0,178	84,507
24	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	250,0	0,127	31,846
25	Պողպատե DN159x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	5,0	0,178	0,890
26	Պողպատե DN114x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	2,0	0,127	0,255
Ընդամենը I.2.2					4 591,453
I.2.3 Շինարարական աշխատանքներ					
Հավաքովի կյոր ե/բ դիտահոր D=2.0 Հաշվւ.-1.50 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	0,73	42,697	31,169
2	D=2,0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2,89	55,753	161,125
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 20 տիպի	հատ	1,0	108,764	108,764
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-9 տիպի	հատ	1,0	104,103	104,103
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-6 տիպի	հատ	1,0	73,028	73,028
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՍՍ 20 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով, և հիդրանտի համար նախատեսված անցքի բացվածքով	հատ	1,0	256,373	256,373
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	19,8	0,622	12,306
8	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	կգ	17,2	0,825	14,189
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,037	41,985	1,553
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	1,155	23,109
Ընդամենը I.2.3					785,721
I.2.4 Բաշխիչ ցանցում վերակառուցվող փականային հորերի տեխնոլոգիական և շինարարական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	3,00	7,824	23,472
2	Ծածկի սալերի բարձում ա/մ և տեղափոխում 15.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	1,65	5,351	8,829

3	Գոյություն ունեցող Ø100 փականների ապամոնտաժում	հատ	3,00	2,814	8,443
4	Թուջե մասերի բարձում ա/մ և տեղափոխում 15.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	0,03	5,351	0,161
5	ՕՍ 15 տիպի ծածկի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	3,00	204,411	613,232
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,00	43,776	131,328
Ընդամենը I.2.4					785,464
Ընդամենը I.2					12 111,691
I.3 Սանիտարական գոտու մետաղական ցանկապատի իրականացում					
I.3.1 Հողային աշխատանքներ, մետաղական ցանկապատի պատրաստում և մոնտաժում					
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում (109.0 զծմ)	տն	1,50	71,545	107,317
2	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի բարձում ա/մ, տեղափոխում 15,0 կմ հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	1,50	5,351	8,027
3	Տարածքում գտնվող շին.աղբի մաքրում, բարձելով ա/մ	տն	3,60	1,186	4,270
4	Բարձած շին աղբի, տեղափոխում 13.0 կմ թափոնակույտ	տն	3,60	4,935	17,765
5	Փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, փռելով տարածքում	մ³	2,50	3,624	9,060
6	Մշակված III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 20.0մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	տ	4,50	0,758	3,410
7	Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ թափոնակույտ	տն	4,50	4,935	22,206
8	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում (176.0 մ², Ամրանալար Ø6A240-114զծմ, Ø8A240, L=150մմ-32հատ, 282կգ), L=88,0 մ	տն	1,286	743,895	956,649
9	Մետաղական ցանց` Ø2,5, 50x50 մմ	մ²	218,00	1,282	279,447
10	Ամրանալար A240	տն	0,20195	343,126	69,294
11	Ամրան A500c	տն	0,023	438,942	10,096
12	Մետաղական խողովակ-հենասյուներ 60x4, L=2600,0 մմ (37 հատ)	զծմ	96,20	3,529	339,492
13	Մետաղական խողովակներ 30x3, L=600,0 մմ փշալարերի ամրացման համար (37հատ)	զծմ	22,20	1,333	29,596
14	Փշալարի իրականացում 3 շարք, Lընդ.=327,0 մ	մ	327,00	0,266	87,122
15	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում` B7.5 դասի բետոնից	մ³	2,50	48,566	121,416
16	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում 1կոմպլ.	տն	0,071	740,614	52,584
17	Մետաղական ցանց` Ø2,5, 50x50 մմ	մ²	2,20	1,282	2,820
18	Ամրանալար A240	տն	0,0014	343,126	0,480
19	Մետաղական խողովակ-հենասյուներ 60x4, L=2900,0 մմ (2հատ)	զծմ	5,80	3,529	20,468

20	Մետաղական խողովակներ $\square 30 \times 3$, L=600,0 մմ փշալարերի ամրացման համար (2հատ)	գծմ	1,20	1,333	1,600
21	Մետաղական անկյունակ 50x5 մմ	գծմ	6,20	1,765	10,945
22	Փշալարի իրականացում 3 շարք, Lընդ.=327,0 մ	մ	3,00	4,791	14,372
23	Պողպատե ծխնի	հատ	2,00	1,294	2,589
24	Կախովի կողպեք	հատ	1,00	3,884	3,884
25	Հենասյուների պոլիէթիլենե խցափակիչներ	հատ	39,00	0,155	6,060
26	Մետաղական ցանկապատի և դռան երկողմանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	220,00	1,752	385,382
Ընդամենը I.3					2 566,348
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					33 278,297
ԱԱՀ - 20%					6655,659345
Ընդհանուրը					39 933,956
* Չնախատեսված ծախսերի գումարները "Արժեքի" 3 %-ի չափով ներառված են միավորի գների մեջ					
Կազմեց՝					S. Բոյախյան

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ. »