

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՄՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 048-26

<<19>>_փետրվարի 2026թ

ԼԻՑ քՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատրվիրապրու՝ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ԴԵԼՏԱՇԻՆ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Կ. ԿՈՐԵԼՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ **924 012.06** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ Եզրակացությունը 3 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի
կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր**

Պատվիրատու՝ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ԴԵԼՏԱՇԻՆ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Վ. ԿՈՐԵԼՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ փորձաքննության է ենթարկել "ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում", օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը հետևյալ կազմով՝

Գիրք 1 – Աշխատանքի կազմակերպման նախագիծ

Գիրք 2.1 – Աշխատանքային գծագրեր(Հիդրոտեխնիկական մաս)

Գիրք 2.2 – Աշխատանքային գծագրեր(Ճարտարապետական մաս)

Գիրք 2.3 – Աշխատանքային գծագրեր(Կոնստրուկտորական մաս)

Գիրք 2.4 – Աշխատանքային գծագրեր(Էլեկտրական մաս)

Գիրք 3 – Ծավալաթերթ- նախահաշիվ

Գիրք 4 – Նախահաշիվներ

Համաձայն տեխնիկական բնութագրի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի՝ նախագծով նախատեսված է Կապուտան բնակավայրի 130հա վարելահողերի և 115,5հա տնամերձ հողերի ոռոգումն իրականացնել Կոտայքի մայր ջրանցքից, վերականգնելով նախկինում գործող ոռոգման մեխանիկական համակարգը:

Նախագծով նախատեսված է՝

- Վերականգնել Կոտայքի մայր ջրանցքից սկիզբ առնող սեղանաձև ջրանցքը:

- Կառուցել I-ին աստիճանի պոմպակայան:

- Կառուցել I-ին աստիճանի պոմպակայանի էլեկտրասնուցման համակարգ:

- Վերակառուցել I-ին աստիճանի պոմպակայանի մղման խողովակաշարը, օգտագործելով առկա պողպատյա խողովակները:

- Կառուցել II-րդ աստիճանի պոմպակայան:

- Կառուցել II-րդ աստիճանի պոմպակայանի էլեկտրասնուցման համակարգ:

- Կառուցել II-րդ աստիճանի պոմպակայանի մղման խողովակաշարը մինչև Կապուտան բնակավայրի հյուսիս-արևելյան մասում նախատեսվող ՕԿՁ:

- Կառուցել 5000մ3 օգտակար ծավալով ՕԿՁ:

- Կառուցել Կապուտան բնակավայրի նոր կառուցված ՕԿՁ-ից սկիզբ առնող ոռոգման ներքին ցանց պոլիէթիլենե և պողպատյա խողովակներով: Յուրաքանչյուր բաժանորդի համար տեղադրվում է ջրթող փականներ:

Նախագծում ներկայացված են տոպոգրաֆիական հետազոտությունների, ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների և ակնադիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները, ինչպես նաև բոլոր կառուցվածքների մանրամասն նկարագրությունը: Բոլոր կառուցվածքներին տրված է նախագծային լուծումներ, մանրամասն գծագրերը բերված են Գիրք 2.1-2.4 Աշխատանքային գծագրեր:

Նախագիծը մշակված է ՀՀ օրենսդրության նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին համապատասխան, իրականացվել են ջրապահանջի հաշվարկ, I-ին և II-րդ աստիճանի պոմպակայանների նախագծային պարամետրերի, մղման խողովակաշարերի և պոմպային ագրեգատների ընտրության, պոմպակայանի ջրընդունիչ խցի, 5000մ3 օգտակար ծավալով ՕԿՁ-ի ոռոգման ներքին ցանցի հաշվարկները և բերված են Գիրք 1. Աշխատանքի կազմակերպման նախագիծ:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով

Հաշվարկը կազմում է՝ 924 012.06 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային

նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը

2458.44 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3048.1

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N07 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

Տնօրեն: Ն. Սիրեկանյան