

Հայաստանի Հանրապետություն
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐԶԱԳՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

N 1-08/26-2

06.02.2026թ.

Լիցենզիա ՔՊԼ-001434

Լիցենզիա ՔՊԼ-001139

Պատվիրատու՝ Ամասիայի համայնքապետարան

Նախագծային կազմակերպություն՝ «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Հովհաննիսյան

ՓՈՐԶԱԳՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԴՊՐՈՑԻՑ ՄԻՆԶԵՎ Տ-7-8/Տ-7-37/-ԳՏԱՇԵՆ ԿԱՄԽՈՒՏ -/Տ-7-37ՄԱՐԶԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀ ՏԱՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ /0,35ԿՄ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Երաշխավորվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև Տ-7-8/Տ-7-37/-Գտաշեն Կամխուտ -/Տ-7-37մարզային նշանակության ավտոճանապարհ տանող համայնքային նշանակության հատվածի /0,35կմ/ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության Օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին: Նախահաշվային արժեքը կազմում է 83541.51 հազ. ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

ՏՆՕՐԵՆ՝



ԱՇԽԱՏՈՒՐՅԱՆ

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման թույլտվություն

Փորձաքննության և ներկայացվել նախագիծ կազմված 2 ավրումից

Գիրք 1- Ճարտարապետաշինարարական մաս

Գիրք 2- Նախահաշիվ

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Համաձայն ՇՄԱՀ-ԳԼԽԾՁԲ-15/23 պայմանագրի ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8, /S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության 0.35կմ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ մասնագետների կողմից տեղում կատարվել են տոպոգրական հանույթ և ուսումնասիրություններ :

Չափագրումներից պարզվեց որ վերանորոգվող հատվածում երթևեկելի մասի լայնություն Կ50+0.00-ից մինչև Կմ0+230 կազմել է 4.5մ, իսկ Կմ0+230-Կմ0+432 կազմել է 5.0-6.0մ :

Ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ փողոցի երթևեկային մասի ասֆալտբետոնե ծածկ գոյություն չունի, առկա է խճային բնահողով իրականացված պատվածք 15-20սմ հաստության:

Գտաշեն գյուղում և նախագծվող փողոցի հատվածում մայթեր և կողնակներ իրականացված չկան:

Փողոցի նախագծով հատվածի երթևեկային մասի լայնությունը նախատեսվել է իրականցնել հետևյալ հարաչափերով երթևեկային մասը B 6.0մ, երկշերտ 2.75մ լայնությամբ և 0.25մ անվտանգության գոտիներով:

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան նախագծով նախատեսվել է իրականացնել հետևյալ ենթաշերտերով՝

- ❖ Մանրահատի ա/բ ծածկի վերին շերտ h=5սմ
- ❖ Խճային հիմքի շերտ h=15սմ, բիտումի տարածումով 4.12/1000մ
- ❖ Լրացուցիչ ավազակոպճային h=10սմ

Նախագծով նախատեսվել են իրականացնել միակողմանի մայթ 1.2մ լայնության, Կ50+0.00-ից մինչև Կ50+330 աջ կողմում, իսկ Կմ0+330 - Կ50+432 դպրոցի հարակից ձախ կողմում:

- ❖ Ծածկը ավազային ա/բ $h=3$ սմ
- ❖ Խճային շերտ $h=12$ սմ

Մայթի և երթևեկային մասին հարակից եզրամասերում տեղադրվում են նոր բազալտե 15×30 սմ եզրաքարեր միաձույլ բետոնե B15 հիմքի վրա:

Փողոցի որոշ տեղամասերի մայթերի արտաքին եզրամասերում, որոնք հարակցվում են կանաչ տարածքների հետ նույնպես տեղադրվում են միաձույլ բետոնե 10×20 սմ եզրաշարեր:

Վերանորոգվող հատվածին հատվող և միացվող փողոցները, իջատեղերը նախագծով նախատեսված են հիմնանորոգել $L=7-10$ մ երկարությամբ և $4.0-5.0$ մ լայնությամբ:

Նրբանցքերի երթևեկային մասի ճանապարհային պատվածքը իրականացվում է նույնպես հետևյալ ենթաշերտերով

- ❖ Մանրահատի ա/բ ծածկի վերին շերտ $h=5$ սմ խճային հիմքի շերտ $h=15$ սմ, բիտումի տարածումով 4.12 տ/1000մ
- ❖ Լրացուցիչ ավազակոպճային $h=10$ սմ

Նախագծով նախատեսվել է նաև որոշ հատվածներ իրականացնել լցովի B 0.75մ լայնության կողնակներ, մանրախճային ամրացված $h=5$ սմ շերտով

Երթևեկային մասից մթնոլորտային տեղումների հոսքաջրերը հեռացվում են մակերևութային եղանակով:

Նախահաշիվ

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և համաձայն ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման : Հաշվարկման հիմք են հանդիսանում 1984 թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ	2.47473
- Մեքենաների շահագործում	3.12879

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 09.2025թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր	1,088
- Այլ նյութեր	1,05
- Պահեստավորման ծախսեր	1,02
Միջին ամսեկան աշխատավարձի չափ է ընդունվել	267890 դրամ
Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝	
- Վերադիր ծախսեր	13,3%
- Շահույթ	11%
- Ա.Ա.Հ	20%

Նախահաշվում հաշվարկված են նաև համապատասխան լիմիտավորված ծախսեր:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը «Նախագծերի փորձաքննություն» ՍՊԸ-ն նշում է , որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան:
3. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կամզակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից «Նախագծերի փորձաքննություն» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ է, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԿՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ:

Փորձագետ՝



Ա.Հարությունյան