


## «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ



ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻԴՊՐՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ S-7-8/S-7-37/-ԳՏԱՇԵՆ-ԿԱՄԽՈՒՏ-/S-7-37/ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐԶ ՏԱՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ /0.35կմ/

### ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

Համաձայնեցված է՝


Տնօրեն՝  -----Ա. Հովհաննիսյան

Լիցենզիա՝ ԲՊԼ - 000839

Պատվեր՝ 038/25



ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԳԱՎԱՐ՝

 -----Տ. Հաղորդյունյան



Գյումրի 2025թ.

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  
1-ին չափաբաժին**

| ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԴՊՐՈՑԻՑ ՄԻՆՁԱ S-7-8, /S-7-37/-ԳՏԱՇԵՆ-ԿԱՄԽՈՒՏ-/S-7-37/ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏՈՃԱՆԱԴԱՐՀ ՏԱՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱԾԻ (0,35Կմ) ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ծրագրի անվանումը</b>                                                                                                                                                                                                            | 300 դպրոց ծրագրի շրջանակում դեպի դպրոց տանող ճանապարհների հիմնանորոգում                                                                                                                                                            |
| <b>Պարզիրարու</b>                                                                                                                                                                                                                  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքապետարան                                                                                                                                                                                             |
| <b>Աշխատանքների անվանումը</b>                                                                                                                                                                                                      | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8, /S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհ տանող համայնքային նշանակության հատվածի (0,35կմ) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում |
| <b>Ճանապարհի անվանումը</b>                                                                                                                                                                                                         | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8, /S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհ տանող համայնքային նշանակության հատված                                                                                   |
| <b>Երկարություն</b>                                                                                                                                                                                                                | 0.35 կմ /ըստ ներկայացված նախագծի/                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Աշխատանքի տեսակը</b>                                                                                                                                                                                                            | Հիմնանորոգում                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Նախագծման փուլը</b>                                                                                                                                                                                                             | Աշխատանքային նախագիծ                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ճանապարհի կարգը</b>                                                                                                                                                                                                             | Ցածր ինտենսիվության                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ճանապարհային պարվածք</b>                                                                                                                                                                                                        | -միաշերտ ասֆալտաբետոն ըստ համապատասխան կոնստրուկցիայի<br>-իջատեղերը համապատասխան երթևեկելի մասին՝ ըստ համապատասխան կոնստրուկցիայի, ոչ պակաս 7 գծմ երկարության                                                                      |
| <b>Մայրեր</b>                                                                                                                                                                                                                      | -3սմ հաստ. ասֆալտաբետոն, ըստ համապատասխան կոնստրուկցիայի, -<br>Եզրաքարերը բազալտե՝ 30x15 սմ չափ.<br>- Եզրաշարերը բետոնե՝ 20x10 սմ չափ.<br>- Մուտքերը միաշերտ ասֆալտաբետոն, , ըստ համապատասխան                                      |

կոնստրուկցիայի,

**Ջրահեռացում**

Բետոնյա կիսախողովակներով

**Ընդհանուր  
դրույթներ**

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

**Ներկայացվում է նաև**

ա. ծավալաթերթ-նախահաշիվ ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների կշիռների վերաբերյալ՝ աշխատանքների ընդհանուր նախահաշվային արժեքի նկատմամբ:

բ.

համապատասխան սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն լեզվով (նախահաշիվը՝ նաև ռուսերեն), 4 թղթային օրինակով / 3 օրինակ գումարովոր/ և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն ընթեռնելի:

**Հիմնական  
պարտականու  
թյուններ  
և պահանջներ**

**Հիմնական պարտականություններ՝**

1. Ինժեներաերկրաբանական հետազննման աշխատանքների իրականացում,
2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում,
3. Ճանապարհի հիմնանորոգման սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր կոմունիկացիաների ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում կոմունիկացիաները շահագործող ընկերություններից: Իսկ ծրագրի իրականացմանը խոչընդոտ հանդիսացող ոչ բարվոք տեխնիկական վիճակում գտնվող ինժեներական կոմունիկացիաների դեպքում տալ նախագծային լուծում՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո:
4. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնել հիմնանորոգվող տեղամասը՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

**Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝**

- Հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 նորմերին համապատասխան և նախագծային փաստաթղթերը մշակելու անհրաժեշտ ծավալով, երկրաբանական հետախուզական և հորատման ածխատանքներ իրականացնել 300մ հեռավորության վրա , բայց ոչ պակաս 2 հատ, և 2մ-ից ոչ պակաս խորությամբ
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

**Նախագծի նկարմամբ պահանջներ**

- Նախագծային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, նորմերին և ԳՈՍՏ-ի պահանջներին:
- Նախագծի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
  - ✓ հողային պաստառի վերականգնում,
  - ✓ ճանապարհային և մայրերի պատվածքի և հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում/ (ըստ անհրաժեշտության),
  - ✓ ջրահեռացման համակարգը՝ մակերևութային
  - ✓ ճանապարհի կահավորում,
  - ✓ անվտանգության տարրերի իրականացում:

#### **Նախագծի կազմի նկարմամբ պահանջներ՝**

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն համաձայն 2017թ սեպտեմբերի 11-ի թ. 128Ն հրամանով սահմանված պահանջներին և ներառեն ոչ պակաս քան ստորև նշվածը՝
  - ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության , գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության հիմնադրակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների վերաբերյալ և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենամեխանիզմների և ինժեներապոնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը), Միջանկյալ համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, 20 օրվա ընթացքում
  - ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելիեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
  - ✓ հիմնանորոգվող տեղամասի ինժեներաերկրաբանական լայնական և երկայնական կտրվածքներ հորիզոնական նշահարման հատկագծով
  - ✓ Գեոդեզիական հանույթում պետք է արտահայտված լինեն ճանապարհին կից շենքերի եզրագծերը բարձրանիշերը, մուտքերի բարձրանիշերը, դիրահորերը և դրանց բարձրանիշերը, խաչմերուկի լծորդումները : Լծորդումները իրականացնել 5-10մ երկարությամբ:
  - ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատկագիծը, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, կահավորման և ջրահեռացման հատկագիծը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
  - ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
  - ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և այլն),
  - ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի

կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կահավորման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),

- ✓ համահավաք ամփոփագրեր
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ)
- ✓ նկատի ունենալ, որ Շիրակի մարզում փակվել է միակ ավագակոպի՝ արտադրող ձեռնարկությունը և անհրաժեշտություն է զգացվում այն տեղափոխել մեծ հեռավորությունից և այլ մարզերից, ապա նշել հանքավայրի տեղը և հաշվառել տեղափոխության թանկացումը
- ✓ նախագծման ընթացքում հորիզոնական հատակագծերում վերականգնվող փողոցի, սկզբնամասի ու վերջնամասի, միջանկյալ հարող /փողոցներ, նրբանցքներ, փակուղիներ և այլն/ իջատեղերի անվանումները պարտադիր նշել:
- ✓ փողոցների նախագծման ընթացքում հանդիպում են նախագծման նորմերին ու կանոններին ոչ համապատասխան խոչընդոտներ /ապօրինի շինություններ, ժամանակավոր կառույցներ, լուսավորության հենասյուներ, ծառեր, և ոչ նորմատիվային խորության մալուխներ և այլ գծեր/: Հարցը ներկայացնել պարզաբանությամբ և համաձայնեցնելուց հետո նախագծման նորմերի և կանոնների շեղման վերացումը ընդգրկել նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մեջ:

#### **Համաձայնեցումներ՝**

- քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացությունը պետք է լինի դրական,
- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ, տալով գրավոր համաձայնություն, հաստատված կազմակերպության կնիքով:

#### **Նորմատիվային պահանջներ**

1. ինժեներական և ինժեներակրթաբանական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շին նորմերով և ГОСТ 32836-2014 և ГОСТ 33179-2014, ГОСТ 32868-2014 ստանդարտներին համապատասխան
2. Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014 ստանդարտին համապատասխան
3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-11.05-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 &lt;Կամուրջներ և խողովակներ&gt; շինարարական նորմերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով : Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. Դեկտեմբերի 29-ի թ. 105Ն հրամանի մեթոդական ուղեցույցներով:</p> <p>4. Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:</p> <p>5. Նախագծային փաստաթղթերը կազմել համաձայն ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, և ГОСТ 21.501-93 կանոնների համաձայն և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա</p> |                                                                                                                                                  |
| <p align="center"><b>Աշխատանքի կատարման ժամկետը</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| <p align="center"><b>սկիզբը</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p align="center"><b>ավարտը</b></p>                                                                                                              |
| <p>Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը՝ 60 (վաթսուն) օր, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից</p> |



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումը ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնականը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԾԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ  
ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔ  
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

N ՆԹ-10692-25

24.11.2025թ.

Օբյեկտ **Վերակառուցում, ՀՀ Ծիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8, /S-7- 37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատվածի (0,35կմ) վերակառուցում,**

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

**Ճանապարհ 0.35 կմ**

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

**ոչնկայնության աստիճանը՝ III** նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ոչնկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

**Գտնվելու վայրը ՀՀ Ծիրակի մարզ՝ Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրում,**

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

**Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱԾԽԱՑԱԿԱԾՍ»**

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

**Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆԾԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԿԱՑԱԿԱՆ՝**

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

**Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 24.11.2026թ.**

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

**Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը**  
**(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)**

1. Հողամասը գտնվում է

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (\*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ոչիեՖի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (\*) Տրանսպորտային պայմանները

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ  
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (\*) Կից հողամասեր

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը)

8. (\*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներարանսարդտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

## ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(\*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(\*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(\*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՀՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հաիաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (\*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (\*) Էլեկտրամատակարարում

12.3. (\*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (\*) Էլեկտրոնային  
հաղորդակցություն մալուխատար  
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)  
տեղադիրքը

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.5. թույլ հոսանքներ

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական  
նախապատրաստում

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,  
ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Ծինարարական նյութեր

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,  
պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային  
պահանջներ

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և  
բնակչության սակավաշարժ  
խմբերի պաշտպանության  
միջոցառումներ

19. Ծրջակա միջավայրի  
պահպանում

(ծրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Ծինարարության  
կազմակերպում

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային  
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության  
ժամկետը և նախագծի մշակման  
փուլերը

մինչև 24.11.2026թ.,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

## Լ Ր Ա Յ ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային  
փաստաթղթերի  
փորձաքննությանը  
ներկայացվող պահանջներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի  
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ  
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման  
հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական  
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ  
Մասնագիտական  
եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության  
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական  
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահոգի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային  
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության  
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական  
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահոգի) հետ)

27. Զաղաքաշինական  
կանոնադրությամբ ամրագրված  
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԱՍԻԱ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝**

**ՋԵՄՍԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ**

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

24.11.2025  
ՀԱՎԱՍՏԱՎԱԾ Է  
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ**  
**ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի  
մարզի Ամասիա համայնք,  
ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ. Ամասիա, 26 փող. 19 շենք,  
Հեռ. (0246) 22925, service.amasia@gmail.com

**N 3024**

24 նոյեմբեր 2025 թ.

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

Տրվում է այն մասին, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8,/S-7-37/- Գտաշեն- Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատվածի (0,35կմ) վերակառուցման աշխատանքներից առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխել 5կմ հեռավորության վրա:

Տրվում է ներկայացնել ըստ պահանջի:

Համայնքի ղեկավար՝



ՋԵՄՄԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

# «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ» Ս Պ Ը



ԻՆՏԵՆՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԴՊՐՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ

S-7-8/S-7-37/-ՔՏԱՇԵՆ-ԿԱՄԽՈՒՏ-/S-7-37/ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տնօրեն՝



Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին դաս

Հ. Տիտիկյան

Երևան 2025թ

## Բացատրական մաս

Համաձայն ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքապետարանի հետ կնքված պամանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2025 թվականի նոյեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8/S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/տ-7-37/ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8/S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/տ-7-37/ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների բնախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնության, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

## ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


**Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից** տարածքը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում, Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանում, մարզկենտրոն Գյումրիից 13 կմ հյուսիս-արևմուտք, Ախուրյան գետի աջ ափին: Բնակավայրը ծովի մակերևույթից բարձր է 1870 մետր:

**Երկրաբանական կառուցվածքում** մասնակցում են չորրորդական հասակի ապարներ, որոնք ծածկված են ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ-ելուվիալ առաջացումներով:

**Կլիման Կլիման** ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»-ը: Կլիման չափավոր ցամաքային է, շոգ ու չորային ամառներով, չափավոր ցուրտ ձմեռներով: Ստորև ներկայացվում է շրջանի կլիմայական ցուցանիշները աղյուսակների տեսքով՝ ըստ «Ամասիա» օթերևութաբանական կայանի տվյալների

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 4.3°C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 33°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -31°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 71%

- Օղի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 72%
- Օղի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 45%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 500-700մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 2.2մ/վ:
- Չյունածածկի տևողությունը 132 օր:
- 25 տարվա ընթացքում հնարավորն են 24մ/վրկ, 50 տարվա մեջ 27մ/վ ուժգնության քամիներ:
- Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 104սմ:




Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման միանմանիկ քարտեզ

**Հիդրոերկրաբանական տեսակետից** ուսումնասիրվող տարածքը՝ կախված երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիոն գոտի: Ստորերկրյա ջրերի սևուցումը կատարվում է հալոցքային և մթնոլորտային տեղումների ջրերի ներծծման հաշվին: Ըստ ֆոնդային տվյալների մինչև 6մ խորությամբ ստորգետնյա ջրեր չեն բացահայտվել:

**Ֆիզիկաերկրաբանական** վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ բացակայում են:

### Շրջանի սեյսմիկ և սեյսմատեկտոնական պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի, տեղազննվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների  $A_{max} = 0.4g$  արագացմամբ:



### **Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը**

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների մեկ շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

**Շերտ 1-**Խճաքարային գրունտ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25%: Լցոնումը բաց շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն (13) IV կարգ է:

### **նկ 0+00 – նկ 3+50**


0.00-1.5մ Տարբեր ապարների մանրախճային նստվածքներ ավազակավի լցոնով, մանրաբեկորների պարունակությամբ: Գրունտը պինդ է, լցոնը՝ շագանակագույն և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն ՄՆԻՊ IV-2-84-ի (13) IV կարգ է:


| Հատկանիշի անվանումը                                       |                | Գրունտի անվանումը և շերտի համարը       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                                           |                | 1                                      |
| Գրունտների անվանումները                                   |                | Տարբեր ապարների մանրախճային նստվածքներ |
| Ծավալային խտությունը տ/մ <sup>3</sup>                     | $\rho$         | 1,78                                   |
| Տեսակարար խտությունը տմ <sup>3</sup>                      | $\rho$         | 2.59                                   |
| Տեսակարար շաղկապվածությունը, ԿՊա                          | C              | 0,03                                   |
| Ծակոտկենության գործակից                                   | e              | 0,650                                  |
| Ներքին շփման անկյուն, աստ.                                | $\varphi$      | 34°30'                                 |
| Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա                                   | E              | 28,2                                   |
| Բնական խոնավություն %                                     | W              | 20,5                                   |
| Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը կգ/սմ <sup>2</sup>     | R <sub>0</sub> | 3.5                                    |
| Գրունտի կարգը և մշակման պարագրաֆները ՄՆԻՊ IV-2-84-ի       | աղ.            | III , IV (13)                          |
| Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020 |                | II                                     |



## ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազնությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ
4. ՇՆՁ I 2-10-2002 Ինժեներաերկրաբանական հետազնություններ շինարարության համար
5. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
6. ԳՕՍՏ 58325-2018 (Հոդեր. Դաշտի նկարագրություն(հետազոտության) ,
7. ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
8. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում.







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

(հանրային, մանկաշնչ. դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության ընդհանուր ազդեցության գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Ե

2024-09-13, «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՑԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

(կոմիտեի ֆինանսական տարբերիչը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության տարբերիչը, անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԲՐՅՈՒՄՈՎ, 62 Շ., 31 ԲՆ.

(գրանցման վայրը՝ արդյունքում, անհատ ձեռնարկատերի դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 13.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՎԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-BI97-32E6-5B48

Սույն փաստաթուղթը տրված է քաղաքաշինության էլեկտրոնային երանգվածով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու  
էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության  
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ  
համարը կամ սքանավորելով արտագրված ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000839, 1-ին դաս

Երևան, Հայաստան, 2024

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ  
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

ՏՐԱՎՈՐ

2024-09-23, «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

(Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության համակարգի միջոցով ստեղծված և ստորագրված փաստաթուղթ)

ՀՀ, ՇԻՐԱԿ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԾՈՒԼՈՒԿԻՅԵԻ Փ., 5

Արձանագրության համար՝ 000839-ՄԻՍ, 2024 թվականի օգոստոսի 23-ից

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(QR կոդի միջոցով ստորագրվել է)

ՀԱՅԻՔ ՀԱՄԱՐ՝ UGBI-F3A8-C72E-6D5B

Սույն փաստաթուղթը ստեղծվել է բազմապատկերելու նպատակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու  
էլեկտրոնային բնութագրի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության  
Էլեկտրոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ  
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001528-09

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՏԱԿԱՐԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

22.10.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝ 22.10.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի ակտիվության դեպքում



ՀԱՎԻԶ ՀԱՍՆՈՐ՝ UG51-244E-1A9E-C519  
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման վիսնակային կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

|                                                  |                    |                    |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ | հավատարմագրի սերիա | հավատարմագրի համար | ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ |
| ՄԴԱՐՏԱԿ ՔԵՇԵԱՆ                                   | Հ                  | 003019             | 2024-10-07                 |

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՆ՝ UG51-244E-1A9E-C519

Սույն փաստաթուղթը ստված է բացառապես Հիվանդանոցային Երկրորդային Երկրորդային Կապերականության ստուգումն ու  
Հիվանդանոցային բնօրինակի ներդրումն ու հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության  
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ  
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊՐԵՍԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՊՐԵՍՎԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ԿԴՐՈՒՄԵՐԸ

[illegible]

ՀԱՐՈՒՆԿԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՈՒՆԴԱՆՈՒՄ

2 - 003019

2027-2

၂၈၉၁-၁၃ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ԵՍՆՈՒՅԱՆ ԱՄՍԱՐԺԻԿ 12.02.1955թ., ՀԾՀ 2202550321

ՏՐԱՆՊՈՐՏԱՅԷԼ ՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՅՆԵՐԻ ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՆԱԽԱԳՈՐ

07.10.2024թ.

07.10.2029a.

2007-2008 UG77-3589-CF57-722D



## Ցանկ

### Ճանապարհային մաս

#### Գծագրեր

1. Նախագծվող հատվածի իրադրության հատակագիծ ԱՃ-1 ----- 1թերթ
2. Երկայնական կտրվածք ԱՃ-2 ----- 1թերթ
3. Նախագծվող հատվածի մանրամասը հատակագիծը ԱՃ-3 ----- 1թերթ
4. Լայնական կտրվածքներ ԱՃ-4----- 6թերթ
5. Տիպային լայնական կտրվածքներ և պատվածքների կոնստրուկցիաները ԱՃ-5- 1թերթ
6. Վերին միաձույլ բետոնե հենապատ ԱՃ-6/01-02 ----- 2թերթ
7. Մուտքերի տակ տեղադրվող ջրհեռացման մետաղական խողովակ ԱՃ-7—1թերթ
8. Նախագծվող հատվածի կահավորման հատակագիծ ԱՃ-8 ----- 1թերթ
9. Փողոցի թեքահարթակների կոնստրուկցիան ԱՃ-9/01-03 ----- 3թերթ

#### Ամփոփագրեր

1. Երթևեկային մասի ամփոփագիր
2. Մայրերի ամփոփագիր
3. Եզրաքարերի ամփոփագիր
4. Փողոցների և մուտքերի ամփոփագիր
5. Հողային աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
6. Կողնակների ամփոփագիր
7. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
8. Երթևեկային մասի նշագծման ամփոփագիր
9. Համահավաք ամփոփագիր

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8 հատվածի փողոցի երթևեկային մասի  
հիմնանորոգման  
Հատված ԿՍ0+00-ԿՍ1+080

| Կիլոմետրաժ |      | Երկարությունը<br>մ | Առկա երթևեկային<br>մասի լայնությունը<br>մ |          |                         | Նախագծային<br>երթևեկային մասի<br>լայնությունը ,մ |          |                         | Նախագծային<br>ճանապարհային պատվածք       |                                                    |                                               | Ծանոթություն |
|------------|------|--------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|            |      |                    | Մասնակի ,մ                                | Միջին ,մ | Մակերես ,մ <sup>2</sup> | Մասնակի ,մ                                       | Միջին ,մ | Մակերես ,մ <sup>2</sup> | Մանրահատիկի ա/բ<br>h=5սմ, մ <sup>2</sup> | Խիճ h=15սմ, բիտումի<br>տա րածումով ,մ <sup>2</sup> | Ավազակրաձային<br>շերտ h=10սմ , մ <sup>2</sup> |              |
| Կմ         | +    |                    |                                           |          |                         |                                                  |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
| 1          | 2    | 3                  | 4                                         | 5        | 6                       | 7                                                | 8        | 9                       | 12                                       | 14                                                 | 15                                            | 16           |
| 0          | 0.00 |                    | 4.0                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 31.0               |                                           | 4.2      | 130.2                   |                                                  | 6        | 186.0                   | 186.0                                    | 186.0                                              | 186.0                                         |              |
| 0          | 31   |                    | 4.4                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 3.9      | 39.0                    |                                                  | 6.2      | 62.0                    | 62.0                                     | 62.0                                               | 62.0                                          |              |
| 0          | 41   |                    | 3.4                                       |          |                         | 6.4                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 45.0               |                                           | 3.8      | 171.0                   |                                                  | 6.4      | 288.0                   | 288.0                                    | 288.0                                              | 288.0                                         |              |
| 0          | 86   |                    | 4.2                                       |          |                         | 6.4                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 4.2      | 42.0                    |                                                  | 6.2      | 62.0                    | 62.0                                     | 62.0                                               | 62.0                                          |              |
| 0          | 96   |                    | 4.2                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 94.0               |                                           | 4.5      | 423.0                   |                                                  | 6.15     | 578.1                   | 578.1                                    | 578.1                                              | 578.1                                         |              |
| 0          | 190  |                    | 4.8                                       |          |                         | 6.3                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 4.7      | 47.0                    |                                                  | 6.45     | 64.5                    | 64.5                                     | 64.5                                               | 64.5                                          |              |
|            | 200  |                    | 4.6                                       |          |                         | 6.6                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 30.0               |                                           | 4.2      | 126.0                   |                                                  | 7.4      | 222.0                   | 222.0                                    | 222.0                                              | 222.0                                         |              |
|            | 230  |                    | 3.8                                       |          |                         | 8.2                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               | Կայանատեղ    |
|            |      | 10.0               |                                           | 3.7      | 37.0                    |                                                  | 11.75    | 117.5                   | 117.5                                    | 117.5                                              | 117.5                                         |              |
|            | 240  |                    | 3.6                                       |          |                         | 15.3                                             |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 3.6      | 36.0                    |                                                  | 16.65    | 166.5                   | 166.5                                    | 166.5                                              | 166.5                                         |              |
|            | 250  |                    | 3.6                                       |          |                         | 18.0                                             |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 3.8      | 38.0                    |                                                  | 12       | 120.0                   | 120.0                                    | 120.0                                              | 120.0                                         |              |
|            | 260  |                    | 4.0                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 20.0               |                                           | 5        | 100.0                   |                                                  | 5.5      | 110.0                   | 110.0                                    | 110.0                                              | 110.0                                         |              |
| 0          | 280  |                    | 6.0                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 6        | 60.0                    |                                                  | 6.2      | 62.0                    | 62.0                                     | 62.0                                               | 62.0                                          |              |
| 0          | 290  |                    | 6.0                                       |          |                         | 6.4                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 20                 |                                           | 6.15     | 123.0                   |                                                  | 6.4      | 128.0                   | 128.0                                    | 128.0                                              | 128.0                                         |              |
| 0          | 310  |                    | 6.3                                       |          |                         | 6.4                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10                 |                                           | 6.3      | 63.0                    |                                                  | 6.2      | 62.0                    | 62.0                                     | 62.0                                               | 62.0                                          |              |
| 0          | 320  |                    | 6.3                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 10.0               |                                           | 6.7      | 67.0                    |                                                  | 6        | 60.0                    | 60.0                                     | 60.0                                               | 60.0                                          |              |
| 0          | 330  |                    | 7.1                                       |          |                         | 6.0                                              |          |                         |                                          |                                                    |                                               |              |
|            |      | 102.0              |                                           | 7.05     | 719.1                   |                                                  | 6        | 612.0                   | 612.0                                    | 612.0                                              | 612.0                                         |              |

|         |     |   |     |      |        |     |   |        |        |        |        |  |
|---------|-----|---|-----|------|--------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--|
| 0       | 432 |   | 7.0 |      |        | 6.0 |   |        |        |        |        |  |
|         |     | 8 |     | 6.45 | 51.6   |     | 6 | 48.0   | 48.0   | 48.0   | 48.0   |  |
| 0       | 440 |   | 5.9 |      |        | 6.0 |   |        |        |        |        |  |
| Հոդամեն | 440 |   |     |      | 2272.9 |     |   | 2948.6 | 2948.6 | 2948.6 | 2948.6 |  |

#### Ծանոթություն

1. Ծրագծի Կմ0+432-ից 8մ երկարությամբ ավելացվում է, որ վերջնակետին միացվող խաչմերուկը իրականացվի: 2. Նախագծվող փողոցի Կմ0+230-ից մինչև Կմ0+450 հատվածում համայնքապետարանի և եկեղեցու հարակից տարածքում բարեկարգման նպատակով նախատեսված իրականացնել ավտոկայանատեղ:

Կազմեց



Ս.Քեչյան

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8 փողոցի մայրի հիմնանորոգման  
Հատված ԿՖ0+00-ԿՖ0+432

| Տեղամասի<br>սկիզբ |     | Տեղամասի<br>վերջ |     | Տեղաբաշխումը | n , միլիարդումով | Մայրի                       |                                       | Մայրի նոր պատվածք                     |                                       | Զանգված     |
|-------------------|-----|------------------|-----|--------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Կմ                | +   | Կմ               | +   |              |                  | Միջին<br>լայնությունը,<br>մ | Մայրի<br>մակերեսը ,<br>մ <sup>2</sup> | Ավազային<br>ա/բ h=3մ , մ <sup>2</sup> | Խճային շերտ<br>h=12մ , մ <sup>2</sup> |             |
| 1                 | 2   | 3                | 4   | 5            | 6                | 7                           | 8                                     | 19                                    | 22                                    | 23          |
| 0                 | 000 | 0                | 105 | Աջ           | 105              | 1,05                        | 110,25                                | 110,3                                 | 110,25                                |             |
| 0                 | 112 | 0                | 202 |              | 90               | 1,05                        | 94,50                                 | 94,5                                  | 94,50                                 |             |
| 0                 | 202 | 0                | 205 |              | 3,0              | -                           | -                                     | -                                     | -                                     | Կոր տեղամաս |
| 0                 | 210 | 0                | 214 |              | 4,0              | -                           | -                                     | -                                     | -                                     | Կոր տեղամաս |
| 0                 | 214 | 0                | 316 |              | 102,0            | 1,05                        | 107,10                                | 107,1                                 | 107,10                                |             |
| 0                 | 316 | 0                | 319 |              | 3,0              | -                           | -                                     | -                                     | -                                     | Կոր տեղամաս |
| 0                 | 324 | 0                | 327 |              | 3,0              | -                           | -                                     | -                                     | -                                     | Կոր տեղամաս |
| 0                 | 327 | 0                | 332 |              | 5,0              | 1,05                        | 5,25                                  | 5,3                                   | 5,25                                  |             |
| 0                 | 332 | 0                | 336 |              | 4,0              | 2,15                        | 8,60                                  | 8,6                                   | 8,60                                  |             |
| Ընդամենը          |     |                  |     |              |                  |                             | 325,7                                 | 325,7                                 | 325,7                                 |             |
| 0                 | 326 | 0                | 328 | Ձախ          | 2                | 1,05                        | 2,70                                  | 2,7                                   | 2,7                                   | Կոր տեղամաս |
| 0                 | 328 | 0                | 432 |              | 104              | 1,05                        | 109,20                                | 109,2                                 | 109,2                                 |             |
| Ընդամենը          |     |                  |     |              |                  |                             | 111,9                                 | 111,9                                 | 111,9                                 |             |
| Ընդհանուր         |     |                  |     |              |                  |                             | 437,6                                 | 437,6                                 | 437,6                                 |             |

Կազմեց

Ս. Քեյսյան



ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դարոցից մինչև ա/ճ S-7-8 եզրաքարերի վերանորոգման

Հատված Կմ0+000 - Կմ0+432

| Տեղամասի սկիզբ |     |    |     | Տեղամասի վերջ |       |    |   | Տեղաբաշխումը | Երկարություն, մ | Քանդում , գծ.մ |           |       |                                  | Նոր եզրաքար, գծ.մ                                  |    | նյութականություն |
|----------------|-----|----|-----|---------------|-------|----|---|--------------|-----------------|----------------|-----------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----|------------------|
| Կմ             | +   | Կմ | +   | Կմ            | +     | Կմ | + |              |                 | մեղմում        | Այդ թվում |       | Երթևեկային մասը եզերող 15 x 30սմ | Մայրերի արտաքին մասը եզերող միաձույլ բետոն 10x20սմ |    |                  |
| 1              | 2   | 3  | 4   | 5             | 6     | 7  | 8 | 9            |                 |                | 11        | 12    |                                  |                                                    | 13 |                  |
| 0              | 000 | 0  | 105 | Աջ            | 105,0 |    | - | -            |                 |                | 105,0     | -     |                                  |                                                    |    |                  |
| 0              | 111 | 0  | 180 |               | 69,0  |    | - | -            |                 |                | 69,0      | -     |                                  |                                                    |    |                  |
| 0              | 180 | 0  | 202 |               | 22,0  |    | - | -            |                 |                | 22,0      | 22,0  |                                  |                                                    |    |                  |
| 0              | 202 | 0  | 205 |               | 3,0   |    | - | -            |                 |                | -         | -     | խաչմերուկ կոր                    |                                                    |    |                  |
| 0              | 210 | 0  | 213 |               | 3,0   |    | - | -            |                 |                | -         | -     | խաչմերուկ կոր                    |                                                    |    |                  |
| 0              | 213 | 0  | 316 |               | 103,0 |    | - | -            |                 |                | 103,0     | 103,0 |                                  |                                                    |    |                  |
| 0              | 316 | 0  | 319 |               | 3,0   |    | - | -            |                 |                | -         | -     | խաչմերուկ կոր                    |                                                    |    |                  |
| 0              | 325 | 0  | 328 |               | 3,0   |    | - | -            |                 |                | -         | -     | խաչմերուկ կոր                    |                                                    |    |                  |
| 0              | 328 | 0  | 336 |               | 8,0   |    | - | -            |                 |                | 8,0       | 8,0   |                                  |                                                    |    |                  |
| Ընդամենը       |     |    |     |               |       |    | - | -            |                 |                | 299,0     | 125,0 |                                  |                                                    |    |                  |
| 0              | 326 | 0  | 329 | Ձախ           | 3,0   |    | - | -            |                 |                | 4,0       | 3,5   | խաչմերուկ կոր                    |                                                    |    |                  |
| 0              | 329 | 0  | 440 |               | 111,0 |    | - | -            |                 |                | 111,0     | 112,0 |                                  |                                                    |    |                  |
| Ընդամենը       |     |    |     |               |       |    | - | -            |                 |                | 115,0     | 115,5 |                                  |                                                    |    |                  |
| Ընդհանուր      |     |    |     |               |       |    | - | -            |                 |                | 414,0     | 240,5 |                                  |                                                    |    |                  |



Ս.Քեյան

Կազմող

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև ա/ճ S-7-8 փողոցների և իջատեղերի վերանորոգման  
Հատված ԿՎՈ+000 - ԿՄՈ+432

| Թվական   | Մյուսվշմոսնեջ | դմկդդ | Երթևեկային մաս            |                            |                          |                                       |                                                        |                                            | դսմնսմնդմԾ |       |       |           |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------|
|          |               |       | Չափսերը ,մ                |                            |                          | Ճանապարհային պատվածք , մ <sup>2</sup> |                                                        |                                            |            |       |       |           |
|          |               |       | Միջին<br>լայնություն<br>և | Միջին<br>երկարություն<br>և | կորությա<br>և<br>շառավիղ | Մակերես<br>,<br>մ2                    | Մանրահատիկ<br>ա/բ h=5սմ<br>(4,12տ/1000մ <sup>2</sup> ) | Խիճ h=15սմ ,<br>բիտումի տարած.<br>h=10սմ ; |            |       |       |           |
| Կմ<br>1  | 2             | 3     | 4                         | 5                          | 6                        | 7                                     | 8                                                      | 9                                          | 10         | 11    | 12    |           |
| 0        | 50            | ձախ   | 30°                       | 4.0                        | 9.0                      | -                                     | 36.0                                                   | 36.0                                       | 36.0       | 36.0  | 36.0  | մուտք ա/տ |
| 0        | 104           | աջ    | 140°                      | 3.0                        | 9.0                      | -                                     | 27.0                                                   | 27.0                                       | 27.0       | 27.0  | 27.0  | մուտք     |
| 0        | 209           | աջ    | 80°                       | 5.0                        | 7.0                      | 3 / 3                                 | 38.8                                                   | 38.8                                       | 38.8       | 38.8  | 38.8  | իջատեղ    |
| 0        | 322           | աջ    | 90°                       | 5.0                        | 10.0                     | 3 / 3                                 | 53.8                                                   | 53.8                                       | 53.8       | 53.8  | 53.8  | փողոց     |
| 0        | 324           | ձախ   | 80°                       | 4.5                        | 7.0                      | 3 / 3                                 | 35.3                                                   | 35.3                                       | 35.3       | 35.3  | 35.3  | իջատեղ    |
| 0        | 408           | աջ    | 90°                       | 4.0                        | 3.0                      | 2 / 2                                 | 13.8                                                   | 13.8                                       | 13.8       | 13.8  | 13.8  | մուտք     |
| 0        | 432           | ձախ   | 90°                       | 5.5                        | 10.0                     | 3 / 3                                 | 58.8                                                   | 58.8                                       | 58.8       | 58.8  | 58.8  | փողոց     |
| Ընդամենը |               |       |                           |                            |                          |                                       | 263.5                                                  | 263.5                                      | 263.5      | 263.5 | 263.5 |           |



Ս.Քեչյան

### Ամփոփագիր

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև ա/ճ S-7-8 հողային աշխատանքների ծավալների

Հատված Կմ0+00-Կմ0+432

| Կմ | +     | Երկարություն | Հանույթ                          |     |     |      |          |                            |     | Լիցք                                |       |          |
|----|-------|--------------|----------------------------------|-----|-----|------|----------|----------------------------|-----|-------------------------------------|-------|----------|
|    |       |              | Լայնական կտրվածքների<br>մակերեսը |     |     |      | Շրջաններ | Ծավալ մ3                   |     | Լայնական<br>կտրվածքների<br>մակերեսը |       | Հղումներ |
|    |       |              |                                  |     |     |      |          | Այդ թվում<br>ըստ բնահողերի |     |                                     |       |          |
|    |       |              | III                              |     | IV  |      |          | III                        | IV  | մասնակի                             | միջին |          |
| h  | միջին | h            | միջին                            |     |     |      |          |                            |     |                                     |       |          |
| 1  | 2     | 3            | 4                                | 5   | 6   | 7    | 8        | 9                          | 10  | 11                                  | 12    | 13       |
| 0  | 000   |              | 2,0                              |     | 0,4 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2   |     | 0.5  | 25       | 20                         | 5.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 010   |              | 2                                |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.8 |     | 0.5  | 23       | 18                         | 5.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 020   |              | 1.6                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.7 |     | 0.4  | 21       | 17                         | 4.0 |                                     | 0.1   | 1        |
| 0  | 030   |              | 1.8                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0,2                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.8 |     | 0.45 | 22.5     | 18                         | 4.5 |                                     | 0.1   | 1        |
| 0  | 040   |              | 1.8                              |     | 0.5 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2   |     | 0.55 | 25.5     | 20                         | 5.5 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 050   |              | 2.2                              |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2   |     | 0.6  | 26       | 20                         | 6.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 060   |              | 1.8                              |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.9 |     | 0.65 | 25.5     | 19                         | 6.5 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 070   |              | 2.0                              |     | 0.7 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.1 |     | 0.55 | 26.5     | 21                         | 5.5 |                                     | 0.05  | 0.5      |
| 0  | 080   |              | 2.2                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0,1                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2   |     | 0.4  | 24       | 20                         | 4.0 |                                     | 0.15  | 1.5      |
| 0  | 90    |              | 1.8                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0,2                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.9 |     | 0.5  | 24       | 19                         | 5.0 |                                     | 0.1   | 1        |
| 0  | 100   |              | 2.0                              |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 4.3 |     | 0.7  | 50       | 43                         | 7.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 110   |              | 6.6                              |     | 0.8 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 5.2 |     | 0.8  | 60       | 52                         | 8.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 120   |              | 3.8                              |     | 0.8 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 3.4 |     | 0.7  | 41       | 34                         | 7.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 130   |              | 3.0                              |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.5 |     | 0.5  | 30       | 25                         | 5.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 140   |              | 2.0                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.3 |     | 0.4  | 27       | 23                         | 4.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 150   |              | 2.6                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.9 |     | 0.5  | 34       | 29                         | 5.0 |                                     | 0     | 0        |
| 0  | 160   |              | 3.2                              |     | 0.6 |      |          |                            |     | 0                                   |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.5 |     | 0.5  | 30       | 25                         | 5.0 |                                     | 0.45  | 4.5      |
| 0  | 170   |              | 1.8                              |     | 0.4 |      |          |                            |     | 0,9                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.7 |     | 0.3  | 20       | 17                         | 3.0 |                                     | 0.5   | 5        |
| 0  | 180   |              | 1.6                              |     | 0.2 |      |          |                            |     | 0,1                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 1.7 |     | 0.2  | 19       | 17                         | 2.0 |                                     | 0.25  | 2.5      |
| 0  | 190   |              | 1.8                              |     | 0.2 |      |          |                            |     | 0,4                                 |       |          |
|    |       | 10           |                                  | 2.5 |     | 0.5  | 30       | 25                         | 5.0 |                                     | 0.25  | 2.5      |

|          |     |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |       |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 0        | 200 |     | 3,2 |      | 0,8 |      |     |     |      | 0,1 |      |       |
|          |     | 10  |     | 5    |     | 1    | 60  | 50  | 10,0 |     | 0,05 | 0,5   |
| 0        | 210 |     | 6,8 |      | 1,2 |      |     |     |      | 0   |      |       |
|          |     | 10  |     | 4,6  |     | 0,9  | 55  | 46  | 9,0  |     | 0    | 0     |
| 0        | 220 |     | 2,4 |      | 0,6 |      |     |     |      | 0   |      |       |
|          |     | 10  |     | 1,2  |     | 0,6  | 18  | 12  | 6,0  |     | 0,25 | 2,5   |
| 0        | 230 |     | 0   |      | 0,6 |      |     |     |      | 0,5 |      |       |
|          |     | 10  |     | 0    |     | 0,4  | 4   | 0   | 4,0  |     | 0,7  | 7     |
| 0        | 240 |     | 0   |      | 0,2 |      |     |     |      | 0,9 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0    |     | 0,4  | 8   | 0   | 8,0  |     | 0,55 | 11    |
| 0        | 260 |     | 0   |      | 0,6 |      |     |     |      | 0,2 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0    |     | 0,3  | 6   | 0   | 6,0  |     | 1,1  | 22    |
| 0        | 280 |     | 0   |      | 0   |      |     |     |      | 2,0 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0    |     | 0    | 0   | 0   | 0    |     | 2,75 | 55    |
| 0        | 300 |     | 0   |      | 0   |      |     |     |      | 3,5 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0,9  |     | 0    | 18  | 18  | 0    |     | 1,75 | 35    |
| 0        | 320 |     | 1,8 |      | 0   |      |     |     |      | 0   |      |       |
|          |     | 10  |     | 0,9  |     | 0    | 9   | 9   | 0    |     | 0,7  | 7     |
| 0        | 330 |     | 0   |      | 0   |      |     |     |      | 1,4 |      |       |
|          |     | 10  |     | 0,2  |     | 0    | 2   | 2   | 0    |     | 1,6  | 16    |
| 0        | 340 |     | 0,4 |      | 0   |      |     |     |      | 1,8 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0,4  |     | 0    | 8   | 8   | 0    |     | 1,85 | 37    |
| 0        | 360 |     | 0,4 |      | 0   |      |     |     |      | 1,9 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0,45 |     | 0    | 9   | 9   | 0    |     | 1,75 | 35    |
| 0        | 380 |     | 0,5 |      | 0   |      |     |     |      | 1,6 |      |       |
|          |     | 20  |     | 0,55 |     | 0    | 11  | 11  | 0    |     | 1,1  | 22    |
| 0        | 400 |     | 0,6 |      | 0   |      |     |     |      | 0,6 |      |       |
|          |     | 20  |     | 1,3  |     | 0,4  | 34  | 26  | 8,0  |     | 0,6  | 12    |
| 0        | 420 |     | 2,0 |      | 0,8 |      |     |     |      | 0,6 |      |       |
|          |     | 12  |     | 2,5  |     | 0,75 | 39  | 30  | 9,0  |     | 0,5  | 6     |
| 0        | 432 |     | 3,0 |      | 0,7 |      |     |     |      | 0,4 |      |       |
| Ընդամենը |     | 432 |     |      |     |      | 865 | 703 | 162  |     |      | 287,5 |

## Ծանոթություն

1.Ընդհանուր քանդման ծավալը հանույթի կազմել է - 865,0 մ<sup>3</sup>:

ըստ գրունտների՝ III կարգ-703մ<sup>3</sup> ; IV կարգ-703մ<sup>3</sup>


2.Տուֆե քարով պատի քանդվող ծավալը կազմել է - 31,5մ<sup>3</sup>

3.Քանդված III կարգի բնահողը կազմում է՝  $W=703-31,5 = 671,5մ^3$  :

4.Քանդված 162մ<sup>3</sup> ծավալով IV կարգի գրունտի  $W=79մ^3$  օգտագործվում է լցովի կողնակների համար , իսկ  $W= 83,0մ^3$  լիցքերի համար :

5.Քանդված 703մ<sup>3</sup> ծավալով III կարգի գրունտի  $W=204,5մ^3$  օգտագործվում է լիցքերի , իսկ  $W= 498,5մ^3$  գրունտ տեղափոխվում է լցակույտ :

Կազմել



Քեչյան Ս.

Գտաշեն բնակավայրի դալքոցից մինչև ա/ճ Տ-7-8 լցովի կողակներին

Հատված ԿՄՕ+0,0-ԿՄՕ+432

| կիլոմետրաժ | Կմ  | + | Հատվածի երկարություն, մ | Կտրուկների լայնությունը, մ |        |         |        | Մակերեսը, մ² |    |        | ն<br>ձգումնառող<br>վիդեոստ | ն, մմիտ | ընթացք |
|------------|-----|---|-------------------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|----|--------|----------------------------|---------|--------|
|            |     |   |                         | Զախ                        |        | Առ      |        | Զախ          | Առ | Կտրուկ |                            |         |        |
|            |     |   |                         | վիդեոստ                    | ընթացք | վիդեոստ | ընթացք |              |    |        |                            |         |        |
| 1          | 2   |   | 3                       | 4                          | 5      | 6       | 7      | 8            | 9  | 10     | 11                         | 12      | 13     |
|            | 0   | 0 |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 30                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 22.5   | 0.15                       | 3.40    |        |
| 0          | 30  |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 11                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 8.3    | 0.15                       | 1.20    |        |
| 0          | 41  |   | 45                      | 0.75                       |        | 0       |        |              | 0  | 33.8   | 0.15                       | 5.10    |        |
| 0          | 86  |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 10                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 7.5    | 0.15                       | 1.10    |        |
| 0          | 96  |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 80                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 60.0   | 0.15                       | 9.00    |        |
| 0          | 176 |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 10                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 7.5    | 0.15                       | 1.10    |        |
| 0          | 186 |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 11                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 8.3    | 0.15                       | 1.20    |        |
| 0          | 197 |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |
|            |     |   | 11                      |                            | 0.75   |         | 0      |              | 0  | 8.3    | 0.15                       | 1.20    |        |
| 0          | 208 |   |                         | 0.75                       |        | 0       |        |              |    |        |                            |         |        |

|          |     |    |      |      |      |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|----------|-----|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|------|------|-------|-------------|
|          |     | 19 |      | 0.75 |      | 0    | 14.3  | 0     | 14.3  | 0 | 14.3 | 0.15 | 2.10  |             |
| 0        | 227 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 8  |      | 0.75 |      | 0    | 6.0   | 0     | 6.0   | 0 | 6.0  | 0.15 | 0.90  | Կայանատեղ   |
| 0        | 235 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 0  |      | 0.75 |      | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 0 | 0.0  | 0.15 | 0.00  | իջատեղ      |
| 0        | 252 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 3  |      | 0.75 |      | 0    | 2.3   | 0     | 2.3   | 0 | 2.3  | 0.15 | 0.30  | կոր տերաֆոս |
| 0        | 255 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 63 |      | 0.75 |      | 0    | 47.3  | 0     | 47.3  | 0 | 47.3 | 0.15 | 7.10  |             |
| 0        | 318 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 3  |      | 0.75 |      | 0    | 2.3   | 0     | 2.3   | 0 | 2.3  | 0.15 | 0.30  | կոր տերաֆոս |
| 0        | 321 |    | 0.75 |      | 0    |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 0  |      | 0    |      | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 0 | 0.0  | 0.15 | 0.00  | իջատեղ      |
| 0        | 336 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 91 |      | 0    |      | 0.75 | 0.0   | 68.25 | 68.3  |   |      | 0.15 | 10.20 |             |
| 0        | 427 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 15 |      | 0    |      | 0.75 | 0.0   | 11.25 | 11.3  |   |      | 0.15 | 1.70  | կոր տերաֆոս |
| 0        | 430 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 0  |      | 0    |      | 0.75 | 0.0   | 0     | 0.0   | 0 | 0.0  | 0.15 | 0.00  | իջատեղ      |
| 0        | 435 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 3  |      | 0    |      | 0.75 | 0.0   | 2.25  | 2.3   |   |      | 0.15 | 0.30  |             |
| 0        | 438 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
|          |     | 4  |      | 0    |      | 0.75 | 0.0   | 3     | 3.0   |   |      | 0.15 | 0.50  |             |
| 0        | 442 |    | 0    |      | 0.75 |      |       |       |       |   |      |      |       |             |
| Ընդամենը |     |    |      |      |      |      | 228.0 | 84.8  | 312.8 |   |      |      | 46.70 |             |

Ս.Քեչյան

կազմեց



# ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև ա/ճ S-7-8 ճանապարհային նշանների

Հատված Կմ0+000-Կմ0+432

| Հ/Հ      | Չախ |     | Աջ |     | Համարը ըստ Պետատանդարտ 52290-04-ի         |              |         |          |                      |                |            |                          | Ծանոթություն |
|----------|-----|-----|----|-----|-------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------|
|          |     |     |    |     | Ճանապարհային նշանների անվանումները ( հատ) |              |         |          |                      |                |            |                          |              |
|          | Կմ  | +   | Կմ | +   | Նախագգուշացնող                            | Առավելության | Արգելող | Թեղադրող | Հատուկ<br>թելադրանքի | Տեղեկատվության | Մպասարկման | Լրացուցիչ տեղեկատվության |              |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                         | 7            | 8       | 9        | 10                   | 11             | 12         | 13                       | 14           |
| 1        |     |     | 0  | 204 |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 2        |     |     | 0  | 210 |                                           | 2.4          |         |          | 5,19,2<br>5,19,1     |                |            |                          |              |
| 3        | 0   | 212 |    |     |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 4        |     |     | 0  | 218 |                                           |              |         |          | 5,19,2<br>5,19,1     |                |            |                          |              |
| 5        | 0   | 252 |    |     |                                           | 2.4          |         |          |                      |                |            |                          |              |
| 6        |     |     | 0  | 318 |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 7        |     |     | 0  | 324 |                                           | 2.4          |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 8        |     |     | 0  | 328 |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 9        | 0   | 333 |    |     |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 10       |     |     | 0  | 378 | 1.23                                      |              | 3.24    |          |                      |                |            |                          | 30Կմ         |
| 11       |     |     | 0  | 429 |                                           |              |         |          | 5,19,2<br>5,19,1     |                |            |                          |              |
| 12       | 0   | 434 |    |     |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| 13       | 0   |     | 0  | 439 |                                           |              |         |          | 5,19,1<br>5,19,2     |                |            |                          |              |
| Ընդամենը |     |     |    |     | 1                                         | 3            | 1       |          | 22                   |                |            |                          |              |

Ընդհանուր -27 հատ

1.Նախագգուշացնող

1.23 -1հատ

2.Առավելության

2.4-3հատ

3.Արգելող

3,24 - 1հատ

4.Հատուկ թելադրող

5,19,1-11հատ

5,19,2-11հատ

Կազմեց

Ս.Քեյրան



ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև ա/ճ Տ-7-8 երթևեկային մասի նշագծման

Հատված Կմ0+000-Կմ0+432

| </>           | Սկիզբը   | Վերջը | Երկարություն ,<br>մ |          |       | Համարը<br>ըստ<br>ԳՕՍՏ-ի<br>51256-99 | Ներկվող<br>մակերեսը ,մ <sup>2</sup> | Ծանոթություն |
|---------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|               | ԿՄ       | ԿՄ    | Ձախ                 | Առանցքով | Աջ    |                                     |                                     |              |
| 1             | 2        | 3     | 4                   | 5        | 6     | 7                                   | 8                                   | 9            |
| 1             | 0+000    | 0+049 | 49                  |          |       | 1.1                                 | 4.90                                |              |
| 2             | 0+049    | 0+056 | 7                   |          |       | 1.7                                 | 0.35                                |              |
| 3             | 0+056    | 0+227 | 171                 |          |       | 1.1                                 | 17.10                               |              |
| 4             | 0+227    | 0+255 | 28                  |          |       | 1.7                                 | 1.40                                |              |
| 5             | 0+255    | 0+319 | 64                  |          |       | 1.1                                 | 6.40                                |              |
| 6             | 0+319    | 0+328 | 9                   |          |       | 1.7                                 | 0.45                                |              |
| 7             | 0+328    | 0+440 | 112                 |          |       | 1.1                                 | 11.20                               |              |
| 67            | 0+000    | 0+104 |                     |          | 104   | 1.1                                 | 10.40                               |              |
| 68            | 0+104    | 0+111 |                     |          | 7     | 1.7                                 | 0.35                                |              |
| 69            | 0+111    | 0+202 |                     |          | 91    | 1.1                                 | 9.10                                |              |
| 70            | 0+202    | 0+213 |                     |          | 11    | 1.7                                 | 0.55                                |              |
| 71            | 0+213    | 0+316 |                     |          | 103   | 1.1                                 | 10.30                               |              |
| 72            | 0+316    | 0+328 |                     |          | 12    | 1.7                                 | 0.60                                |              |
| 73            | 0+328    | 0+403 |                     |          | 75    | 1.1                                 | 7.50                                |              |
| 74            | 0+403    | 0+411 |                     |          | 8     | 1.7                                 | 0.40                                |              |
| 75            | 0+411    | 0+426 |                     |          | 15    | 1.1                                 | 1.50                                |              |
| 76            | 0+426    | 0+437 |                     |          | 11    | 1.7                                 | 0.55                                |              |
| 100           | 0+000    | 0+044 |                     | 44       |       | 1.1                                 | 4.40                                |              |
| 101           | 0+044    | 0+056 |                     | 12       |       | 1.7                                 | 0.60                                |              |
| 102           | 0+056    | 0+101 |                     | 45       |       | 1.1                                 | 4.50                                |              |
| 103           | 0+101    | 0+111 |                     | 10       |       | 1.7                                 | 0.50                                |              |
| 104           | 0+111    | 0+201 |                     | 90       |       | 1.1                                 | 9.00                                |              |
| 105           | 0+201    | 0+213 |                     | 12       |       | 1.7                                 | 0.60                                |              |
| 106           | 0+213    | 0+318 |                     | 105      |       | 1.1                                 | 10.50                               |              |
| 107           | 0+318    | 0+328 |                     | 10       |       | 1.7                                 | 0.50                                |              |
| 108           | 0+328    | 0+425 |                     | 97       |       | 1.1                                 | 9.70                                |              |
| 109           | 0+425    | 0+436 |                     | 11       |       | 1.7                                 | 0.55                                |              |
|               | Ընդամենը |       | 440.0               | 436.0    | 437.0 |                                     |                                     |              |
|               | Ձևավոր   |       |                     |          |       |                                     |                                     |              |
|               |          | 0+208 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               |          | 0+215 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               |          | 0+222 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               |          | 0+230 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               |          | 0+432 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               |          | 0+436 |                     |          |       | 1,14,1                              | 8.00                                | 5            |
|               | Ընդամենը |       |                     |          |       |                                     | 48.00                               |              |
| Խոծ գիծ       |          |       | 1165                |          |       | 1.1                                 | 116.50                              |              |
| ընդհատվող գիծ |          |       | 148                 |          |       | 1.7                                 | 7.40                                | 1:1          |
| Ձևավոր        |          |       |                     |          |       | 1,14,1                              | 48.00                               |              |

կազմեց

Ս.Քեյան



# ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գտաշեն բնակավայրի դպրոցից մինչև S-7-8 հատվածի փողոցի երթևեկային մասի հիմնանորոգման Հատված  
Կմ0+0,00 - Կմ0+432

| NN | Աշխատանքների անվանումը                                                                            | Չափման միավոր                  | Ծավալը           | Ծանոթ. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                                 | 3                              | 4                | 5      |
| 1  | <i>I. Հողային աշխատանքներ</i>                                                                     |                                |                  |        |
| 2  | Տուֆե քարով պատի քանդում 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. էքս. .բարձում ա/ինք. տեղափոխում լցակույտ 3կմ     | մ <sup>3</sup> /տ              | 31,5/<br>63,0    |        |
| 3  | III կարգի բնահողի մշակում 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. էքս. .բարձում ա/ինք. տեղափոխում լցակույտ 3կմ    | մ <sup>3</sup> /տ              | 498,5/<br>847,45 |        |
| 4  | III կարգի բնահողի մշակում բույրոգեբով , տեղափոխում 30մ լիցք                                       | մ <sup>3</sup>                 | 150,0            |        |
| 5  | III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողայցումով լիցքի համար                                          | մ <sup>3</sup>                 | 17,2             |        |
| 6  | IV կարգի բնահողի մշակում բույրոգեբով, տեղափոխում 30մ լիցք                                         | մ <sup>3</sup>                 | 120,3            |        |
| 7  | IV կարգի բնահողի մշակում բույրոգեբով, տեղափոխում 20մ կուտակումով (կողնակներում օգտագործման համար) | մ <sup>3</sup>                 | 41,7             |        |
| 8  | Լիցքերի հարթեցում ,ջրում և խտացում                                                                | մ <sup>3</sup>                 | 287,5            |        |
| 9  | <i>II. Երթևեկային մաս</i>                                                                         |                                |                  |        |
| 10 | Հողային պաստառի վերին մասի պրոֆիլավորում                                                          | մ <sup>2</sup>                 | 3723,0           |        |
| 11 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում, h=10սմ                                                             | մ <sup>2</sup>                 | 2948,6           |        |
| 12 | Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>                         | մ <sup>2</sup>                 | 2948,6           |        |
| 13 | Մանրահատիկ խիտ ա/բ "Բ" տիպ , BHД60/90 h=5սմ,                                                      | մ <sup>2</sup>                 | 2948,6           |        |
| 14 | <i>III. Մայթ</i>                                                                                  |                                |                  |        |
| 15 | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-6.0մ <sup>3</sup>             | գծ.մ                           | 414,0            |        |
| 16 | Միաձուլվ բետոնե եզրաշարի իրականացում B15 10x20սմ , խճային հիմքի վրա 8 սմ                          | գծ.մ                           | 240,5            |        |
| 17 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=12սմ                                                                | մ <sup>2</sup>                 | 437,6            |        |
| 18 | Ավազային ա/բ h=3սմ                                                                                | մ <sup>2</sup>                 | 437,6            |        |
| 19 | <i>IV. Թերահարթակներ</i>                                                                          |                                |                  |        |
| 20 | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-6.0մ <sup>3</sup>             | գծ.մ                           | 7,2              |        |
| 21 | Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B-15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3.0մ <sup>3</sup>        | գծ.մ                           | 72,6             |        |
| 22 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=12սմ                                                                | մ <sup>3</sup>                 | 3,92             |        |
| 23 | Ավազային ա/բ h=3սմ                                                                                | մ <sup>2</sup>                 | 32,8             |        |
| 24 | Բետոնե շոշափող սալիկների տեղադրում ( տակտիլ) h=30սմ գ/ավազային շաղախի վրա                         | մ <sup>2</sup>                 | 5,49             |        |
| 25 | <i>V. Կողնակներ</i>                                                                               |                                |                  |        |
| 26 | Հանույթում նախօրոք կուտակված IV բնահողով կողնակների իրականացում                                   | մ <sup>2</sup> /մ <sup>3</sup> | 312,8/<br>46,7   |        |
| 27 | Կողնակների ջրում ,խտացում                                                                         | մ <sup>3</sup>                 | 46,7             |        |
| 28 | Կողնակների ամրացում խճային շերտով , h=5սմ                                                         | մ <sup>2</sup>                 | 312,8            |        |
| 29 | <i>V. Հատվող փողոցներ և մուտքեր</i>                                                               |                                |                  |        |
| 30 | Հողային պաստառի վերին մասի պրոֆիլավորում                                                          | մ <sup>2</sup>                 | 263,5            |        |
| 31 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում, h=10սմ                                                             | մ <sup>2</sup>                 | 263,5            |        |
| 32 | Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>                         | մ <sup>2</sup>                 | 263,5            |        |
| 33 | Մանրահատիկ խիտ ա/բ "Բ" տիպ , h=5սմ,                                                               | մ <sup>2</sup>                 | 263,5            |        |
| 34 | <i>VI. փողոցների և մուտքերի տակ տեղադրվող ջրհեռացման մետաղական Ø273մմ խողովակներ</i>              |                                |                  |        |
| 35 | Կմ0+0408 ; Կմ0+432                                                                                |                                |                  |        |
| 36 | III կարգի բնահողում փոսորակի փորում ձեռքով , բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ                  | մ <sup>3</sup> /տ              | 1,05/1,79        |        |
| 37 | Նույնը կողայցումով հետլիցքի համար                                                                 | մ <sup>3</sup>                 | 1,75             |        |
| 38 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում, h=10սմ                                                             | մ <sup>3</sup>                 | 0,54             |        |

| 1  | 2                                                                                                       | 3                  | 4                | 5         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 39 | Մետաղական Ø273մմ d=6մմ                                                                                  | զծ.մ/կգ            | 13,0/513,63      | 39,51կգ/մ |
| 40 | Միաձուլվ բետոնե գլխամաս B20                                                                             | մ <sup>3</sup>     | 0,64             |           |
| 41 | Ջրամեկուսացում<br>Խողովակի<br>Բետոնի                                                                    | մ <sup>2</sup>     | 0,74<br>6,80     |           |
| 42 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով                                                                                  | մ <sup>3</sup>     | 1,75             |           |
| 43 | <b>VII. Վերին հենապատ</b>                                                                               |                    |                  |           |
|    | Կմ0+040-Կմ0+180                                                                                         |                    |                  |           |
| 30 | III կարգի բնահողում փոսորակի փորում 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. էքս. բարձում<br>ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ | մ <sup>3</sup> /տ  | 301,5/<br>512,55 |           |
| 31 | Նույնը փորում 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. էքս. կողայացումով հետլիցքի համար                                  | մ <sup>3</sup>     | 140,0            |           |
| 32 | III կարգի բնահողում փոսորակի փորում ձեռքի աշխատանքով,<br>կողայացումով հետլիցքի համար                    | մ <sup>3</sup>     | 6,5              |           |
| 33 | Խճալին նախապատրաստական շերտ h=10սմ                                                                      | մ <sup>2</sup>     | 12,6             |           |
| 34 | Միաձուլվ բետոնե հենապատի իրականացում B20<br>Հիմք                                                        | մ <sup>3</sup>     | 156,0            |           |
|    | Իրան                                                                                                    | մ <sup>3</sup>     | 82,18            |           |
| 35 | Բազալտե թասակ 40x5սմ                                                                                    | զծ.մ               | 181,0            |           |
| 36 | Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բխումով                                                                | մ <sup>2</sup>     | 215,5            |           |
| 37 | Ցամաքուրդ (Дренаж)<br>խողովակ PVC Ø110x3,3մմ, (L=0,7մ 20հատ): Lընդ=14,0մ                                | զծ.մ               | 181,0            |           |
| 38 | Հետադարձ լիցք                                                                                           |                    |                  |           |
| -  | Բուլդոզերով                                                                                             | մ <sup>3</sup>     | 140,0            |           |
| -  | Ձեռքով                                                                                                  | մ <sup>3</sup>     | 6,5              |           |
|    | <b>VIII. Նշաններ</b>                                                                                    |                    |                  |           |
|    | Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում այդ թվում՝                                                          | հատ                | 27               |           |
| 39 | նախազգուշացնող                                                                                          | հատ                | 1                |           |
| 40 | առավելության                                                                                            | հատ                | 3                |           |
| 41 | արգելող                                                                                                 | հատ                | 1                |           |
| 42 | հատուկ թելադրանքի                                                                                       | հատ                | 22               |           |
|    | <b>IX. Գծանշում</b>                                                                                     |                    |                  |           |
|    | Նշագծման ընդհանուր մակերես                                                                              | մ <sup>2</sup>     | 732,3            |           |
| 43 | հոծ գիծ 1.1                                                                                             | զծմ/մ <sup>2</sup> | 1165,0 / 116,5   |           |
| 44 | ընդհատվող գիծ 1.7 1:1                                                                                   | զծմ/մ <sup>2</sup> | 148,0 / 7,4      |           |
| 45 | ձևավոր 1.14.1                                                                                           | մ <sup>2</sup>     | 48,0             |           |

Կազմեց

Ա.Քեյան



## Բացատրագիր

Համաձայն ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/23 պայմանագրի ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8, /S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ-/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության 0.35կմ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար <<ԱՔԱՐԱ >> ՍՊԸ մասնագետների կողմից տեղում կատարվել են տոպոգրական հանույթ և ուսումնասիրություններ :

Չափագրումներից պարզվեց որ վերանորոգվող հատվածում երթևեկելի մասի լայնություն Կմ0+0.00-ից մինչև Կմ0+230 կազմել է 4.5մ , իսկ Կմ0+230-Կմ0+432 կազմել է 5.0-6.0մ :

Ուսումնասիրություններից պարզվեց , որ փողոցի երթևեկային մասի ասֆալտբետոնե ծածկ գոյություն չունի , առկա է խճային բնահողով իրականացված պատվածք 15-20սմ հաստության:

Գտաշեն գյուղում և նախագծվող փողոցի հատվածում մայթեր և կողնակներ իրականացված չկան:

## Նախագծային մաս

Փողոցի նախագծով հատվածի երթևեկային մասի լայնությունը նախատեսվել է իրականացնել հետևյալ հարաչափերով երթևեկային մասը  $B=6.0մ$  , երկշերտ 2.75մ լայնությամբ և 0.25մ անվտանգության գոտիներով:

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան նախագծով նախատեսվել է իրականացնել հետևյալ ենթաշերտերով `

- ❖ Մանրահատի ա/բ ծածկի վերին շերտ  $h=5սմ$
- ❖ Խճային հիմքի շերտ  $h=15սմ$ , բիտումի տարածումով  $4.12տ/1000մ^2$
- ❖ Լրացուցիչ ավազակոպճային  $h=10սմ$

Նախագծով նախատեսվել են իրականացնել միակողմանի մայթ 1.2մ լայնության, Կմ0+0.00-ից մինչև Կմ0+330 աջ կողմում , իսկ Կմ0+330 - Կմ0+432 դպրոցի հարակից ձախ կողմում:

- ❖ Ծածկը ավազային ա/բ  $h=3$ սմ
- ❖ Խճային շերտ  $h=12$ սմ

Մայթի և երթևեկային մասին հարակից եզրամասերում տեղադրվում են նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարեր միաձույլ բետոնե B15 հիմքի վրա:

Փողոցի որոշ տեղամասերի մայթերի արտաքին եզրամասերում , որոնք հարակցվում են կանաչ տարածքների հետ նույնպես տեղադրվում են միաձույլ բետոնե 10x20սմ եզրաշարեր:

Վերանորոգվող հատվածին հատվող և միացվող փողոցները , իջատեղերը նախագծով նախատեսված են հիմնանորոգել  $L=7-10$ մ երկարությամբ և 4.0-5.0մ լայնությամբ:

Նրբանցքերի երթևեկային մասի ճանապարհային պատվածքը իրականացվում է նույնպես հետևյալ ենթաշերտերով `

- ❖ Մանրահատի ա/բ ծածկի վերին շերտ  $h=5$ սմ
- ❖ Խճային հիմքի շերտ  $h=15$ սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ<sup>2</sup>
- ❖ Լրացուցիչ ավազակոպճային  $h=10$ սմ

Նախագծով նախատեսվել է նաև որոշ հատվածներ իրականացնել լցովի  $B=0.75$ մ լայնության կողնակներ , մանրախճային ամրացված  $h=5$ սմ շերտով ,

Երթևեկային մասից մթնոլորտային տեղումների հոսքաջրերը հեռացվում են մակերևույթային եղանակով :

## Նկարներ

Փողոցի սկիզբ



փողոցի վերջ



Երթևեկելի մասի ծածկ



Փողոցներ , իջատեղեր և Մուտքեր




Նախագծվող վերին հենապատերի տեղամասերը



Քանդվող շինություններ




| Ուղիղ և կոր մասերի աղյուսակ |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       |                                 |                |            |     |     |
|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|-----|----|-----|----|----|--------|----------------|----------------|-------|------|------|---------------|-------|--------------|-------|---------------------------------|----------------|------------|-----|-----|
| Անկյուններ                  |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    | Կորեր  |                |                |       |      |      |               |       |              |       | Ուղիղներ                        |                |            |     |     |
| Անկյան<br>զագարի<br>NN      | Անկյան<br>զագարի<br>պլիկետաժ |       | Կորաքինատներ |            | Անկյուն |     |    |     |    |    | R      | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | K     | B    | D    | Կորի<br>սկիզբ |       | Կորի<br>վերջ |       | Անկյան<br>զագար<br>ների<br>հեռ. | Ուղիղ<br>մասեր | Ազիմուտներ |     |     |
|                             |                              |       | X            | Y          | Չախ     |     |    | Աջ  |    |    |        |                |                |       |      |      | Պկ            | +     | Պկ           | +     |                                 |                | աստ        | ըստ | վրկ |
|                             | աստ                          | ըստ   | վրկ          | աստ        | ըստ     | վրկ |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       |                                 |                |            |     |     |
| ՄՍ                          | 0                            | 0     | 4532236,44   | 8392517,84 |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 47,61                           | 40,79          | 125        | 16  | 37  |
| 1                           | 0                            | 47,61 | 4532208,95   | 8392556,71 | 3       | 54  | 13 | 0   | 0  | 0  | 200,00 | 6,82           | 6,82           | 13,63 | 0,12 | 0,01 | 0             | 40,79 | 0            | 54,42 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 29,95                           | 14,81          | 121        | 22  | 24  |
| 2                           | 0                            | 77,55 | 4532193,36   | 8392582,28 | 4       | 45  | 56 | 0   | 0  | 0  | 200,00 | 8,32           | 8,32           | 16,63 | 0,17 | 0,01 | 0             | 69,23 | 0            | 85,86 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 113,97                          | 100,01         | 116        | 36  | 28  |
| 3                           | 1                            | 91,51 | 4532142,31   | 8392684,18 | 0       | 0   | 0  | 1   | 36 | 59 | 400,00 | 5,64           | 5,64           | 11,28 | 0,04 | 0,00 | 1             | 85,87 | 1            | 97,15 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 38,61                           | 1,64           | 118        | 13  | 27  |
| 4                           | 2                            | 30,12 | 4532124,06   | 8392718,19 | 0       | 0   | 0  | 27  | 6  | 7  | 130,00 | 31,33          | 31,33          | 61,49 | 3,72 | 1,17 | 1             | 98,79 | 2            | 60,28 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 70,85                           | 27,87          | 145        | 19  | 34  |
| 5                           | 2                            | 99,8  | 4532065,79   | 8392758,49 | 6       | 40  | 3  | 0   | 0  | 0  | 200,00 | 11,65          | 11,65          | 23,27 | 0,34 | 0,03 | 2             | 88,15 | 3            | 11,42 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 39,37                           | 22,01          | 138        | 39  | 31  |
| 6                           | 3                            | 39,14 | 4532036,24   | 8392784,49 | 0       | 0   | 0  | 2   | 10 | 45 | 300,00 | 5,71           | 5,71           | 11,41 | 0,05 | 0,01 | 3             | 33,43 | 3            | 44,84 |                                 |                |            |     |     |
|                             |                              |       |              |            |         |     |    |     |    |    |        |                |                |       |      |      |               |       |              |       | 92,88                           | 87,17          | 140        | 50  | 16  |
| ԾՎ                          | 4                            | 32,01 | 4531964,22   | 8392843,15 | 0       | 0   | 0  | 100 | 43 | 42 | 0,00   |                |                |       |      |      |               |       |              |       |                                 |                |            |     |     |




|                                                  |           |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՆԽՈՉԲ-25/23                     |           |                                                                                                                                                   |
| ՆԳՃ                                              | Ս. Քեչյան | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Տ-7-8/Տ-7-37/-Գտաշեն-Գամիսուտ -/Տ-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |
| Նախագծեց                                         | Ս. Քեչյան |                                                                                                                                                   |
| ՀԱՆԱՊԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍ                                 |           | ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ                                                                                                                                  |
|                                                  |           | ԱՆ ՀԱ-1 17                                                                                                                                        |
| Նախագծվող հատվածի իրադրության հատակագիծը Մ1:1000 |           | <<ԱՔԱՐԱ>> 2025թ.                                                                                                                                  |

# ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԻՐԱՂՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000




Հենանիշերի աղյուսակ

| Կետի<br>անվանումը | Կոորդինատները |             | Բացարձակ<br>բարձրությունը |
|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|                   | X             | Y           |                           |
| RP1               | 4531953,476   | 8392837,116 | 1824,873                  |
| RP2               | 4531965,089   | 8392835,591 | 1825,253                  |




|          |           |                                                                                                                                                  |                                      |           |      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|
|          |           |                                                                                                                                                  | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԻԾԶԲ-25/23         |           |      |
| ԼԳՃ      | Ս. Քեչյան | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7 8/S-7-37/-Գտաշեն-Գամխուտ -/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |                                      |           |      |
| Նախագծեց | Ս. Քեչյան |                                                                                                                                                  | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                     | ՓՈՒԼ      | ԹԵՐԹ |
|          |           |                                                                                                                                                  |                                      | ԱՆ        | ՃԱ-2 |
|          |           |                                                                                                                                                  |                                      |           | 13   |
|          |           |                                                                                                                                                  | Նախագծվող հատվածի երկայնական կտրվածք | <<ԱՔԱՐԱ>> |      |
|          |           |                                                                                                                                                  |                                      | 2025թ.    |      |

# ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ




1:500




|          |           |                                                                                                                                                  |           |      |        |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
|          |           | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾԲ-25/23                                                                                                                      |           |      |        |
| ՆԳՃ      | Ս. Քեչյան | 22 Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Տ-7-8/Տ-7-37/-Գտաշեն-Գամխուտ -/Տ-7-37/ վարչական նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |           |      |        |
| Նախագծեց | Ս. Քեչյան |                                                                                                                                                  |           |      |        |
|          |           | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                                                                                                                                 | ՓՈՒԼ      | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
|          |           |                                                                                                                                                  | ԱՆ        | ՃԱ-3 | 13     |
|          |           | Նախագծվող հատվածի մանրամասը հատակակցիձև Մ1:500                                                                                                   | <<ԱՔԱՐԱ>> |      |        |
|          |           |                                                                                                                                                  | 2025թ.    |      |        |

# ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍԸ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500




$W_h=2.0d^2(III); 0.4d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+000




$W_h=2.0d^2(III); 0.6d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+010




$W_h=1.6d^2(III); 0.4d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+020




$W_h=1.8d^2(III); 0.4d^2(IV)$   
 $W_L=0.2d^2$

ԿՄ 0+030




$W_h=1.8d^2(III); 0.5d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+040




$W_h=2.2d^2(III); 0.6d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+050










$W_h=1.8d^2(III); 0.6d^2(IV)$   
 $W_L=0.0d^2$

ԿՄ 0+060



|                              |          |                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/23 |          |                                                                                                                                                  |                    |
| ՆԳՃ                          | Ս. Քեյան | 22 Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8/S-7-37/-Գտաշեն-Գամիսուտ -S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |                    |
| Նախագծեց                     | Ս. Քեյան |                                                                                                                                                  |                    |
|                              |          | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                                                                                                                                 | ՓՈՒԼ, ԹԵՂԹ, ԹԵՂԹԵՂ |
|                              |          | Լայնական կտրվածքներ Մ1:100<br>Կմ0+0.00-Կմ0+060                                                                                                   | <<ԱՔԱՐԱ>>          |
|                              |          |                                                                                                                                                  | 2025թ.             |




Գծագիր ԱՃ-4/02

Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
 ՎՄ0+070 - ՎՄ0+130


$W_h=2.0u^2(III); 0.4u^2(IV)$   
 $W_L=0.0u^2$

ԿՄ 0+140




$W_h=2.6u^2(III); 0.4u^2(IV)$   
 $W_L=0.0u^2$

ԿՄ 0+150




$W_h=3.2u^2(III); 0.6u^2(IV)$   
 $W_L=0.0u^2$

ԿՄ 0+160




$W_h=1.8u^2(III); 0.4u^2(IV)$   
 $W_L=0.9u^2$

ԿՄ 0+170



$W_h=1.6u^2(III); 0.2u^2(IV)$   
 $W_L=0.1u^2$

ԿՄ 0+180




Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
Կմ0+070 ; Կմ0+130

Գծագիր ԱՃ-4/03

Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
Կմ0+140 - Կմ0+200


$W_h=1.8u^2(III); 0.2u^2(IV)$   
 $W_L=0.4u^2$








ԿՄ 0+190



$W_h=3.2u^2(III); 0.8u^2(IV)$   
 $W_L=0.1u^2$







ԿՄ 0+200








Գծագիր ԱՃ-4/04

Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
 ՎՄ 0+210 - ՎՄ 0+280



Գծագիր ԱՃ-4/05


Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
ԿՄ0+300 - ԿՄ0+380






Գծագիր ԱՃ-4/06

Լայնական կտրվածքներ Մ1:100  
Կմ0+400 - Կմ0+432

# ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ Մ1:100





Հանգույց "Ա" Մ1:25



Ծանոթություն  
1.Բոլոր չափսերը տրված են մմ-ով:  
2.Ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում :

|                              |          |                                                                                                                                                  |           |      |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/23 |          |                                                                                                                                                  |           |      |
| ՆԳՃ                          | Ս. Քեյան | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Տ-7-8/Տ-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ -/Տ-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |           |      |
| Նախագծեց                     | Ս. Քեյան |                                                                                                                                                  |           |      |
|                              |          | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                                                                                                                                 | ՓՈՒՆ      | ԹԵՂԹ |
|                              |          |                                                                                                                                                  | ԱՆ        | ՃԱ-5 |
|                              |          | Տիպային լայնական կտրվածքներ և պատվածքների կոնստրուկցիաները                                                                                       | <<ԱՔԱՐԱ>> |      |
|                              |          |                                                                                                                                                  | 2025թ.    |      |




| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումները                                    | Չափման միավոր  | Քանակը | Ծանոթ.   |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 1   | 2                                                            | 3              | 4      | 5        |
| 1   | Փոստրակների փորում III-կարգի բնահողում                       | մ <sup>3</sup> | 448,0  |          |
| 2   | Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ                    | մ <sup>3</sup> | 12,6   |          |
| 3   | Հենապատի հիմքի միաձույլ բետոն                                | մ <sup>3</sup> | 155,95 | B15;F150 |
| 4   | Հենապատի իրանի միաձույլ բետոն                                | մ <sup>3</sup> | 82,18  |          |
| 5   | Բազալտե թասակ 40x5սմ                                         | գծ.մ           | 181,0  |          |
| 6   | Քսուկային ջրամեկուսացում տաք երկշերտ բիտումով                | մ <sup>2</sup> | 215,5  |          |
| 7   | Ցամաքուրդ (дренаж)<br>սլափսիկ Ø110մմ, L=0,7մ 20հատ -14,0գծ.մ | գծ.մ           | 181,0  |          |
| 8   | Հետադարձ լիցք                                                | մ <sup>3</sup> | 146,5  |          |
| 9   | Ավելցուկային բնահող                                          | մ <sup>3</sup> | 301,5  |          |

1. Չափսերը տրված են սմ-ով :
2. Ձևախախտման b=3սմ կարերի բացվածքում տեղադրվում են պենոպլաստե թերթ:
3. Վերին հենապատի Կմ0+740 -ից 5սմ հատվածը իջատելի տեղամասում է իրականացվում :

|          |           |               |  |                                                                                                                                                  |           |         |        |
|----------|-----------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
|          |           |               |  | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾԲ-25/23                                                                                                                      |           |         |        |
| ՆԳՃ      | Ս. Քեյյան | <i>Քեյյան</i> |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8/S-7-37/-Գտաշեն-Կամխուտ -/S-7-37/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |           |         |        |
| Նախագծեց | Ս. Քեյյան | <i>Քեյյան</i> |  | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                                                                                                                                 | ՓՈՒԼ      | ԹԵՐԹ    | ԹԵՐԹԵՐ |
|          |           |               |  |                                                                                                                                                  | ԱՆ        | ՃԱ-6/01 | 14     |
|          |           |               |  | Վերին միաձույլ բետոնե հենապատ<br>Կմ0+00 - Կմ0+106                                                                                                | <<ԱՔԱՐԱ>> |         |        |
|          |           |               |  |                                                                                                                                                  | 2025թ.    |         |        |







| Կտրվածք<br>Երկար.սմ             | 1-1     |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 7000 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Ռելյեֆի նիշերը ,մ               | 1826.70 | 1826.70 | 1826.70 | 1826.70 | 1826.81 | 1826.92 | 1826.97 | 1826.70 |         |         |      |
| Հենապատի վերին<br>նիշերը ,մ     | 1826.75 |         |         | 1826.75 | 1826.90 | 1826.90 | 1827.05 | 1827.05 | 1827.15 | 1827.15 |      |
| Հիմքի վերին<br>շուրթի նիշերը ,մ | 1825.95 |         |         | 1825.95 | 1826.10 | 1826.25 |         | 1826.25 | 1826.35 | 1826.35 |      |
| Հիմքի ներքևին<br>նիշերը ,մ      | 1825.45 |         |         | 1825.45 | 1825.60 | 1825.75 |         | 1825.75 | 1825.85 | 1825.85 |      |
| Մայրի արտաքին<br>նիշերը ,մ      | 1826.14 | 1825.95 | 1825.96 | 1826.12 | 1826.28 | 1826.37 | 1826.40 | 1826.37 | 1826.65 |         |      |
| Հեռավորություն,մ                | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 10.0    | 8.0     | 2.0     |         |      |
|                                 | +180    | +170    | +160    | +150    | +140    | +130    | +120    |         | +112    |         |      |





Գծագիր ԱՃ-6/02

Վերին Վերին միաձույլ բետոնե  
հենապատ հենապատի  
Կմ0+112 - Կմ0+180



Կտրվածք 1-1 Մ1:50




Աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

| №<br>Ը/Հ | Աշխատանքների անվանումը                 | Չափ.<br>միավ | Քանակ   |         | Ընդհան. | Ծանոթ. |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
|          |                                        |              | Կմ0+408 | Կմ0+432 |         |        |
| 1        | Փոստրակի փորում                        | մ³           | 1.3     | 1.5     | 2.8     |        |
| 2        | Ավազակողային շերտ h=10սմ               | մ³           | 0.25    | 0.29    | 0.54    |        |
| 3        | Մետաղական Ø273մմ խողովակ               | գծ.մ         | 6.0     | 7.0     | 13.0    |        |
| 4        | Միաձույլ B20 բետոնե գլխամաս            | մ³           | 0.32    | 0.32    | 0.64    |        |
| 5        | Ջրամեկուսացում<br>խողովակի<br>Գլխամասի | մ²           | 0.34    | 0.40    | 0.74    |        |
|          |                                        |              | 3.4     | 3.4     | 6.8     |        |
| 6        | Հետիցք                                 | մ³           | 0.8     | 0.95    | 1.75    |        |
| 7        | Ավելցուկ                               | մ³           | 0.5     | 0.55    | 1.05    |        |

Ծանոթություն

1. Մետաղական խողովակը ընտրված է ԳՕՍՏ 10704-76-ի:
2. Չափսերը տրված են սմ-ով:



|          |           |  |                                                               |              |              |
|----------|-----------|--|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|          |           |  | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/23                                  |              |              |
| ՆԳՃ      | Ս. Քեչյան |  | ՀԱՆՐԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                                             |              |              |
| Նախագծեց | Ս. Քեչյան |  |                                                               |              |              |
|          |           |  | Մուտքերի տակ տեղադրվող ջրհեռացման<br>մետաղական Ø273մմ խողովակ | ՓՈՒԼ<br>ԱՆ   | ԹԵՐԹ<br>ՃԱ-7 |
|          |           |  |                                                               | ԹԵՐԹԵՐ<br>14 |              |
|          |           |  |                                                               | <<ԱՔԱՐԱ>>    |              |
|          |           |  |                                                               | 2025թ.       |              |



# Ծանոթություն


1. Ճանապարհային նշանները ըստ Պետստանդարտ 52290-04-ի,  
գծանշումները 51256-99-ի:

|                                               |          |                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ ԿՈՄՍՏԵՐ ԶՆԱՆ-ԳԶԽԾՁԲ-25/23      |          |                                                                                                                                                     |      |
| ՆԳՃ                                           | Ս. Քեյան | 22 Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի S-7-8/S-7-37/-Գտաշեն-Գամիստոտ -/S-7-37/- վարչային նշանակություն ավտոճանապարհի տանող համայնքային նշանակության հատված |      |
| Նախագծեց                                      | Ս. Քեյան |                                                                                                                                                     |      |
| ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ                              |          | ՓՈՒԼ                                                                                                                                                | ԹԵՂԹ |
|                                               |          | ԱՆ                                                                                                                                                  | ՃԱ-8 |
|                                               |          | 14                                                                                                                                                  |      |
| Նախագծվող հատվածի կահավորման հատակագիծ Մ1:500 |          | <<ԱՔԱՐԱ>>                                                                                                                                           |      |
|                                               |          | 2025թ.                                                                                                                                              |      |




Փողոցի թեքահարթակների հատակագծերը Մ1:250

Կմ0+200-Կմ0+215




Կմ0+320-Կմ0+330




| Թեքահարթակի N | Կիլոմետրաժ |     | Տեղաբաշխումը | Թեքահարթակ |             |     |     |     |                |                                    |                                    |                              |                                                       | Ծանոթություն |
|---------------|------------|-----|--------------|------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|               |            |     |              | Տիպ        | Չափսերը ,սմ |     |     |     |                | Ավազային ա/բ h=3սմ, մ <sup>2</sup> | Ավազային ա/բ h=3սմ, մ <sup>2</sup> | Բազալտե եզրաքար 10x20սմ,գծ.մ | Բետոնե շոշափվող սալիկ (տակտիկ) 30x30սմ,մ <sup>2</sup> |              |
|               |            |     |              |            | A           | B   | R   | L   | L <sub>1</sub> |                                    |                                    |                              |                                                       |              |
| 1             | 2          | 3   | 4            | 5          | 6           | 7   | 8   | 9   | 10             | 11                                 | 12                                 | 13                           | 14                                                    | 15           |
| 1             | 0          | 204 | աջ           | 2          | -           | 105 | 250 | 480 | 250            | 3,83                               | 0,46                               | 9,4                          | 0,63                                                  |              |
| 2             | 0          | 212 |              | 2          | -           | 105 | 400 | 500 | 360            | 4,52                               | 0,54                               | 10,7                         | 0,63                                                  |              |
| 3             | 0          | 318 |              | 2          | -           | 105 | 300 | 450 | 270            | 3,78                               | 0,45                               | 9,3                          | 0,63                                                  |              |
| 4             | 0          | 326 |              | 2          | -           | 105 | 300 | 450 | 270            | 3,78                               | 0,45                               | 9,3                          | 0,63                                                  |              |
| Ընդամենը      |            |     |              |            | -           |     |     |     |                | 15,9                               | 1,9                                | 38,7                         | 2,52                                                  |              |


Տեսք Ա-Ա Մ1:50




Կտրվածք 1-1 Մ1:25



Թեքահարթակի հատակագիծը Մ1:100



Թեքահարթակի հատակագիծը Մ1:100




Ծանոթություն  
1. Չափսերը տրված են սմ-ով:  
2. Շոշափող սալիկները (տակտիկ) տեղադրվում են ըստ ԳՈՍՏ 52875 -ի բետոնե 30x30x4սմ:


|          |  |           |                                                  |  |
|----------|--|-----------|--------------------------------------------------|--|
| ՆԳՃ      |  | Ս. Քեյլան | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/23                     |  |
| Նախագծեց |  | Ս. Քեյլան | ՀԱՆԱՊԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍ                                 |  |
|          |  |           | Փողոցի ԿՄ0+318 ; 0+324 թեքահարթակի կոնստրուկցիան |  |
|          |  |           | <<Ա.ՔԱՐԱ>>                                       |  |
|          |  |           | 2025թ.                                           |  |

# Փողոցի թեքահարթակների հատակագծերը Մ1:250

Կմ0+320-Կմ0+330




Կմ0+436




| Թեքահարթակի N | Կիլոմետրաժ |     | Տեղաբաշխումը | Թեքահարթակ |             |                |     |                                       |                                      |                                 |                                 |                                                          | Ծանոթություն |
|---------------|------------|-----|--------------|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|               |            |     |              | Տիպ        | Չափսերը ,սմ |                |     | Ավազային ա/բ h=3սմ,<br>մ <sup>2</sup> | Խճախի շերտ h=12սմ,<br>մ <sup>3</sup> | Բազալտե եզրաքար<br>15x30սմ,գծ.մ | Բազալտե եզրաքար<br>10x20սմ,գծ.մ | Բետոնե շոշափվող սալիկ<br>(տակտիկ) 30x30սմ,մ <sup>2</sup> |              |
|               |            |     |              |            | A           | A <sub>1</sub> | B   |                                       |                                      |                                 |                                 |                                                          |              |
| 1             | 2          | 3   | 4            | 5          | 6           | 7              | 8   | 9                                     | 10                                   | 11                              | 12                              | 13                                                       |              |
| 1             | 0          | 330 | ձախ          | 1          | 160         | 120            | 105 | 4,20                                  | 0,51                                 | 2,4                             | 7,7                             | 0,63                                                     |              |
| 2             | 0          | 330 | աջ           |            | 160         | 120            | 105 | 4,20                                  | 0,51                                 | 2,4                             | 7,7                             | 0,63                                                     |              |
| 3             | 0          | 436 | ձախ          |            | 160         | 120            | 105 | 4,20                                  | 0,51                                 | 2,4                             | 7,7                             | 0,63                                                     |              |
| Ընդամենը      |            |     |              |            |             |                |     | 12,6                                  | 1,5                                  | 7,2                             | 23,1                            | 1,89                                                     |              |

Կտրվածք 1-1 Մ1:25




Թեքահարթակի հատակագիծը Մ1:100

ՏԻՊ-1



Տեքստ U-U Մ1:50



- Մայթ

- Կողմակ

Ծանոթություն

1. Չափսերը տրված են սմ-ով :
2. Շոշափող սալիկները (տակտիկ) տեղադրվում են ըստ ԳՕՍՏ 52875 -ի բետոնե 30x30x4սմ:




Գծագիր ԱՃ-9/02


Փողոցի ԿՄ0+330-ի  
թեքահարթակի կոնստրուկցիան

# Փողոցի թեքահարթակների հատակագծերը Մ1:250

Կմ0+01




Կմ0+100 - Կմ0+115



| Թեքահարթակի N | Կիլոմետրաժ |     | Տեղաբաշխումը | Թեքահարթակ |             |     |                                      |                                      |                              |                                                       | Ծանոթություն |
|---------------|------------|-----|--------------|------------|-------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|               |            |     |              | Տիպ        | Չափսերը ,սմ |     | Ավազային ա/բ h=3,0սմ, մ <sup>2</sup> | Խճային շերտ h=12,0սմ, մ <sup>3</sup> | Բազալտե եզրաքար 10x20սմ,գծ.մ | Բետոնե շոշափվող սալիկ (տակտիկ) 30x30սմ,մ <sup>2</sup> |              |
|               |            |     |              |            | A           | B   |                                      |                                      |                              |                                                       |              |
| 1             | 2          | 3   | 4            | 5          | 6           | 7   | 8                                    | 9                                    | 10                           | 11                                                    | 12           |
| 1             | 0          | 1   | աջ           | 1          | 105         | 120 | 1,26                                 | 0,15                                 | 3,3                          | 0,32                                                  |              |
| 2             | 0          | 106 |              |            | 150         | 120 | 1,80                                 | 0,22                                 | 4,2                          | 0,45                                                  |              |
| 3             | 0          | 112 |              |            | 105         | 120 | 1,26                                 | 0,15                                 | 3,3                          | 0,32                                                  |              |
| Ընդամենը      |            |     |              |            |             |     | 4,3                                  | 0,52                                 | 10,8                         | 1,08                                                  |              |


Թեքահարթակի հատակագծերը Մ1:100

ՏԻՊ-1




Թեքահարթակի հատակագծերը Մ1:100


ՏԻՊ-1




Կտրվածք 1-1 Մ1:25



Տեսք Բ-Բ Մ1:50



Տեսք Ա-Ա Մ1:50



Փաշին ԱՃ-9/03

Փողոցի ԿՄ0+01;0+106;0+112  
թեքահարթակի կոնստրուկցիան

| N | ԹԵՂԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                   | ԹԵՂԹ   | ԷՋ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 | ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ , ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ                                              | ՇԿՆ-01 |    |
| 2 | ԳԼՆԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ                                                                   | ՇԿՆ-02 |    |
| 3 | ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ , ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ                                                  | ՇԿՆ-03 |    |
| 4 | ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ և ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ<br>ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԿԱՌՈՒՑՆԵՐ , ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՒՍՈՒՐՆԵՐ | ՇԿՆ-04 |    |

### ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՏԱՆԳԱԿՈՐ ՇԻՆ-ՄՈՆԻՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՏԱՆԳԱԿՈՐ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԱՊԱՅՈՎԵԼ  
ՇՆԱՐԱՐՆԵՐԻ և ՇՐՋԱՊԱՏԻ ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱՐՁՐ և ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ  
ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԵԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ՝ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԻՍ ԽԻՍՏ ՊԱՀՊԱՆԵԼ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՄԿՍԵԼ՝

ՇԻՆ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՈՒՄԻՑ և ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ:

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.5 ԱՄԻՍ

### Բացատրագիր

Շինարարության կազմակերպման նախագիծը մշակված է

հիմնանաորոգման աշխատանքների համար ,որը գտնվում է  
9 բալ սեյսմիկ գոտում:

ՇԿՆ-ն մշակված է՝

ՇՆԼԿ 3.01.01-85 «Շինարարության արտադրության կազմակերպում»,

ՇՆԼԿ 1.04.03-85 « Շինարարության տեղության նորմաներ»,  
ծեռնարկներին համապատասխան:

Մինչ շին-մոնտաժային աշխատանքների սկսելը, պետք է անցկացվի  
անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական նախապատրաստական  
աշխատանքներ, որի կազմը և փուլերը ընդունված են՝

ՇՆԼԿ 3.01.01-85 ձեռնարկին համապատասխան:

Իրականացվող շին. աշխատանքների ամբողջ համալիրը բաժանվում է  
2 փուլերի.

1. Նախապատրաստական փուլ, որի ընթացքում ծրագրվում է՝

\*ճանապարհների փակող նշանների և անվտանգության թարթող  
ազդանշանային լույսերի տեղադրում;


\*Շարժական ժամանակավոր շինությունների տեղադրում,որոնք  
նախատեսված են  
ապահովելու շինարարության սանիտարա-կենցաղային, պահեստային  
և արտադրական կարիքները:

\*Տարածքի առանձնացում՝ որպես արտադրական և բաց պահեստային  
տարածքներ:

\*Շին-մոնտաժային մեխանիզմների.ամբարձիչ-տրանսպորտային  
միջոցների և գործիքների առաքում:

2. Շին - մոնտաժային աշխատանքների իրականացման փուլ:

|                                                                                       |  |                                                                                       |  |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|
|  |  |  |  | ԱԼԵՐՄ<br>ՄԱՍ<br>ՇԿՆ |       |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ և ՄԵՐՈՅՑԱՆ<br>05024184                                                       |  | ՄԱՍ<br>ՇԿՆ                                                                            |  | ՄԱՍ<br>ՇԿՆ          |       |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ                                                  |  |                                                                                       |  | ՓՈՒԼ                | ԹԵՂԹ  |
|                                                                                       |  |                                                                                       |  | ՄՆ                  | ՇԿՆ-1 |
|                                                                                       |  |                                                                                       |  |                     | 4     |
| ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ , ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ                                                |  |                                                                                       |  | << ԱՐԱՐԱ >>         |       |



verj

Զարե  
կիսաքանդ

Զարե  
կիսաքանդ

Զ.  
1 հարկ



Զ.  
1 հարկ



skizb

**ՀՀ Շիրակի մարզ**  
**տնտեսությունը որոշված է՝ Նորմաներ էջ 19 աղ. 4, էջ 20 աղ. 4 « Բնակելի և հասարակական շենքերի կապիտալ վերանորոգման և քաղաքային օբյեկտների բարեկարգման տնտեսության նորմեր » ձեռնարկին համապատասխան:**

**Նորմաներ էջ 19 աղ. 4,**

Նորմատիվային 2000 քառ.մ քաղաքային փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը՝ կազմում է 1.0 ամիս:

Գոգուկ փողոցի երթևեկելի մասի և մուտքերի հիմնանորոգվող մակերեսը կազմում է 1535.1 քառ.մ :

Փողոցի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը կլինի՝

Հիմնանորոգվող մակերեսի փոքրացումը կազմում է՝

$$(2000 - 1535.1) / 1535.1 \times 100 \% = 30 \%$$

Նորմատիվային փոքրացումը կազմում է

$$30 \% \times 0.3 = 9 \%$$

Շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը՝ օգտագործելով էքստրապոլյացիայի մեթոդը , կլինի՝

$$S = 1 \times (100 \% - 9 \% ) / 100 \% = 0.91 \text{ ամիս} = 27 \text{ օր}$$

**Նորմաներ էջ 20 աղ. 4,**

Նորմատիվային 1000.0 քառ.մ քաղաքային փողոցների մայթերի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը՝ կազմում է 1.0 ամիս:

Փողոցի մայթերի և թեքահարթակների հիմնանորոգվող մակերեսը կազմում է 351.0 քառ.մ :

Մայթերի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը կլինի՝

Հիմնանորոգվող մակերեսի փոքրացումը կազմում է՝

$$(1000 - 351.0) / 351.0 \times 100 \% = 185 \%$$

Նորմատիվային փոքրացումը կազմում է

$$185 \% \times 0.3 = 56 \%$$

Շինարարական աշխատանքների տնտեսությունը՝ օգտագործելով էքստրապոլյացիայի մեթոդը , կլինի՝

$$S = 1 \times (100 \% - 56 \% ) / 100 \% = 0.44 \text{ ամիս} = 13 \text{ օր}$$

**Փողոցի դիտահորերի կառուցման և դիտահորերի**

Ժածկերի մակարդակի ուղղման, նոր կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների տնտեսությունը

որոշվում է՝ ելնելով իրականացվող աշխատանքների աշխատատարությունից:


Աշխատատարությունը կազմում է՝ 1196.139 մ/ժամ:

Դիտահորի կառուցման և դիտահորերի ժածկերի մակարդակի ուղղման, նոր կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների տնտեսությունը կազմում է

$$1196.139 / 8 \times 6 = 25 \text{ օր} = 0.83 \text{ ամիս}$$

Շին. աշխատողների թիվը՝ 6 մարդ

**ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՍՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԼԿԻ**



**Փողոցի արտաքին ջրահեռացման**

կառուցման աշխատանքների տնտեսությունը

որոշվում է՝ ելնելով իրականացվող աշխատանքների աշխատատարությունից:

Աշխատատարությունը կազմում է՝ 778.645 մ/ժամ:

Արտաքին ջրահեռացման կառուցման աշխատանքների տնտեսությունը կազմում է

$$778.645 / 8 \times 4 = 24 \text{ օր} = 0.8 \text{ ամիս}$$

Շին. աշխատողների թիվը՝ 4 մարդ

Օգտագործելով ուղղման գործակիցը՝

Փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տնտեսությունը կազմում է

$$S = (0.91 + 0.44) \times 1.1 = 1.5 \text{ ամիս}$$

Շին. աշխատողների թիվը՝

$$64339196 \times 0.25 \times 1.1 / 804090 = 22 \text{ մարդ}$$

Որից՝

|         |         |
|---------|---------|
| Շինարար | 19 մարդ |
| ԻՏԱ     | 1 մարդ  |
| Ծառայող | 1 մարդ  |
| Պահակ   | 1 մարդ  |

ՄԱՍԻՆԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

0552-184

ՄԱՍԻՆԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

0552-184

|         |       |
|---------|-------|
| ԱՐԴԱՐԱՆ | ՄԱՍ   |
| ՇԻՆ     | ՇԻՆ   |
| ՓՈՒԼ    | ԹԵՐՑ  |
| ՄՆ      | ՇԻՆ-3 |
| 4       |       |

<< ԱՐԱՐԱՆ >>

