

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ/СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում
Реконструкция подъездной дороги длиной 0,31 км, ведущей к образовательному комплексу Лусадзор в Тавушской области

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ	I. Земляные Работы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV гр экс емк. ковша 1.5м ³ погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 3км	մ ³	м ³	350.8	1.453	509.7124
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	Разработка грунта 9.6-IV гр бульдозером, перемещение на 30м в насыпь (выравнивание, поливка, укатка)	մ ³	м ³	64.7	0.905	58.5535
	III. Կողնակներ	III. Обочины					
1	Կողնակների ամրացում խճավազային խառնուրդով (С-4) հմք=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Укрепление обочин щебеночнопесчаной смесью (С-4) h _{ср} =10см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	15.0	1.2	18.00
	IV. Երթևեկելի մաս	IV. Проезжая часть					
2	խճավազային հիմք (С-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночнопесчаное основание (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	1181.00	1.643	1940.38
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ П 58952.1-2020	մ ²	м ²	1181.00	0.323	381.46
4	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 тип II	մ ²	м ²	1181.00	7.43	8774.83
5	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	1181.00	5.423	6404.56
	V. Իջադեղեր և մուտքեր	V. Съезды и входы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 3,0կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV категории экс. емк ковша 1.5м ³ погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 3,0км	մ ³	м ³	252.03	1.382	348.31
	Երթևեկելի մաս	Проезжая часть					0.00
1	խճակոպճաավազային հիմք (С - 5) h=20 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночногравийнопесчаное основание (С - 5) h=20 см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	1260.17	1.634	2059.12
2	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 тип II	մ ²	м ²	1260.17	7.43	9363.06
3	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	1260.17	5.423	6833.90
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основания битумной эмулсией 0,6л/м ² ГОСТ П 58952.1-2020	մ ²	м ²	1260.17	0.323	407.03

1	2	3	4	5	6	7	8
	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաք մեք. ցանցով	Сборные ж/б лотки 30x34см с мет. сеткой					
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ	Гравийнопесчаный слой h=10см	մ ³	մ ³	2.03	11.64	23.63
2	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաք	Сборный ж/б 30x34см лоток	հաւո	штук	10.4	64.86	674.54
3	Մետաղական ցանց	Металлическая седка	կգ	кг	1102.6	0.842	928.40
4	ա) շվեփեր N8 1գծմ. 7.05կգ ԳՕՍՏ 8240-97	а) швелер N8 1 п.м.=7,05кг ГОСТ 8240-97					
5	բ) շվեփեր N6.5 1գծմ. 5.9կգ ԳՕՍՏ 8240-97	б) швелер N6.5 1 п.м.=5.9кг ГОСТ 8240-97					
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	Обмазочная гидроизоляция	մ ²	մ ²	39.31	1.411	55.47
	VI. Մայթեր	VI. Тротуары					
1	Բետոնից Նոր 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055 մ ³ - ավազակոպային շերտ h=5սմ-0.0175 մ ³	Установка новых бетонных[бордюров 15x30см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон В -15 1п.м-0.055м ³ - гравийно-песчаный слой) h=5см-0.0175м ³	գծմ	п.м.	389.0	11.24	4372.36
2	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ ³ - ավազակոպային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ ³	Установка сборных 8x20см верста ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.048м ³ - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м ³	գծմ	п.м.	171.7	9.63	1653.47
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x50սմ B-20 - ավազակոպային շերտ h=5սմ, 1գծմ-0.01մ ³	Монолитная бетонная верста 20x50см B-20 - гр. песчаный слой h=5см, 1п.м-0.0075м3	գծմ	п.м	29.2	7.35	214.55
4	20x50սմ միաձույլ բետոնե եզրաշարի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	Гидроизоляция версты 20x50см (2 слоя горячего битума)	մ ²	մ ²	23.4	1.63	38.06
5	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017	Бетонная плитка фигурная, серая h=6см ГОСТ 17608-2017	մ ²	մ ²	391.0	9.582	3746.56
6	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	Сухой песчано-цементный слой h=10см (90% песок 10% цемент)	մ ²	մ ²	391.0	1.16	453.56
7	Խճի շերտ h=12սմ	Слой щебня h=12см	մ ²	մ ²	391.0	1.507	589.24
	Х. Հավաքովի բեքոնե վաքեր 30x34x300 սմ	Х. Сборные бетонные лотки 30x34x300 см					
1	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում	Установка сборных бетонных лотков	հաւո	штук	32	64.868	2075.78
2	Ավազակոպային շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Гравийнопесчаный слой h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	մ ³	6.24	11.64	72.63
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	մ ²	120.64	1.411	170.22
	XI. Դիփահորեր	XI. Колодцы					
1	Դիտահորի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ միջին հեռ.	Ремонт колодцев монолитным бетоном В-20	հաւո	штук	2	2.01	4.02
1	Դիտահորերի բարձրացում (նորոգում) միաձույլ բետոնով В-20	Ремонт колодцев монолитным бетоном В-20	մ ³	մ ³	0.24	84.4	20.26
1	Նոր ե/բ սալ թուցե կափարիչով և դիտանցքով 0,28մ ³ (1,3x1,3)	Новая ж/б плита, крышка и чугунный 0,28м ³ (1,3x1,3)	հաւո	штук	2	190.55	381.10
1	Նոր պոլիմերավազային դիտահոր 510x300x600մմ		հաւո	штук	15	30.315	454.73
	XII.հենապափեր միաձույլ բեքոն Կմ0+227-կմ0+245	XII. подпорных стен монолитным бетоном КМ0+227-км0+245					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV категории вручную, погрузка на а/с и вывоз в отвал на 3.0км сред расст	մ ³	մ ³	4.5	9.477	42.65
2	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	Гравийнопесчаный слой h=10см	մ ³	մ ³	5.08	8.08	41.05
3	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ բետոնից B-20	Монолитный бетон фундамента подпорной стены B-20	մ ³	մ ³	4.5	73.085	328.88
4	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ բետոնից B-20	Монолитный бетон тела подпорной стены B-20	մ ³	մ ³	5.4	55.81	301.37
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	Обмазочная гидроизоляция	մ ²	մ ²	18	1.411	25.40
	IX. Նշագծում	IX. Разметка					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 (թերմոպլաստ h=3մմ ապակե գնդիկներով)	Общая площадь разметки ГОСТ П 51256-2018 (термопласт h=33мм стеклянные шарик)	մ ²	մ ²	33.5	10.8	361.80
	XII. Ճանապարհային նշաններ	XII. Дорожные знаки					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝	Установка дор. Знаков,ГОСТ П 52290-2004 в том числе	հաւ	шт			
	- առավելության	- приоритета	հաւ	шт	4	32	128.00
	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հաւ	шт	10	32	320.00
3	Կանգնակ մետաղական խողովակ 57x4մմ	Опора металлическая труба 57x4мм	գծմ	шт	30.5	4.68	142.74
4	Միաձուլ բետոնե հիմք B-15	Монолитный бетон фундамента B-15	մ ³	մ ³	0.84	53.168	44.66
						Ընդհանուրը	54764.047

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան