



Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ  
երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի  
հիմնանորոգում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

## Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբյեկտային մախահաշիվ N 1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Ճանապարհային հագուստ
- 5 Նախ. 1-3 Մայթեր
- 6 Նախ. 1-4 Վաքեր
- 7 Նախ. 1-5 Իջատեղեր և մուտքեր
- 8 Նախ. 1-6 Վերին հենապատերի նորոգում
- 9 Նախ. 1-7 Դիտահորեր
- 10 Նախ. 1-8 Անվտանգության էլեմենտներ

## Բացատրագիր

### Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	1,132	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	1,05	-այլ նյութեր
	1,02	-պահեստավորման ծախսեր

**Նախահաշվային արժեքը** = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +  
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.07

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է K= 2427,42 , մեքենաների շահագործման համար K= 2956,69 միջին ամսական աշխատավարձը 262 768 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026 N3 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		57973,0	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		140,7	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
	N N		շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	458,0			458,0
2	1-2	Ճանապարհային հագուստ	13426,5			13426,5
3	1-3	Մայթեր	9085,2			9085,2
4	1-4	Վաքեր	1811,2			1811,2
5	1-5	Իջատեղեր և մուտքեր	15926,2			15926,2
6	1-6	Վերին հենապատերի նորոգում	577,6			577,6
7	1-7	Դիտահորեր	671,9			671,9
8	1-8	Անվտանգության էլեմենտներ	821,4			821,4
		Ընդամենը	42778,0			42778,0
	1,5%	Փոքր ծավալի աշխատանքներ	641,7			641,7
		Ընդամենը	43419,7			43419,7
	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	781,6			781,6
		Ընդամենը	44201,2			44201,2
	0,15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	65,1			65,1
		Ընդամենը	44266,4			44266,4
	0,35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	154,9			154,9
		Ընդամենը	44421,3			44421,3
	0,6%	Հեղինակային հսկողություն			266,53	266,5
	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն			888,43	888,4
		Ընդամենը	44421,3		1154,95	45576,3
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	2665,3		69,30	2734,6
		Ընդամենը	47086,6		1224,25	48310,8
	20%	ԱԱՀ	9417,3		244,85	9662,2
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	56503,9		1469,10	57973,0

ՆԳԻ

Դ. Բարտաշյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկաթուղյամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							458,0 հազ.դրամ			
Հ/հ	Ունեցողականության NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ <sup>3</sup>	0,351	<u>7.5</u> 18,21	<u>141.09</u> 417,16	մ <sup>3</sup>	0,06	1,50	0,109 0,11	435,47	6,4	146,3	0,04	152,76
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տն	684		0,217					0,22	0,0	148,4	0,00	148,44
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում <div>խիճ</div>	1000մ <sup>3</sup>	0,351	<u>1.74</u> 4,22	<u>13.35</u> 39,47	մ <sup>3</sup>	0,06	1,50	0,109 0,11	43,80	1,5	13,8	0,04	15,37
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6 -IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 30մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0,065		<u>71.8</u> 212,29					212,29	0,0	13,7	0,00	13,74
5	1-1171 1-1176 118-5,6	Գրունտի խտացում բրբրազլորոնով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0,647		<u>2.42</u> 7,16					7,16	0,0	4,6	0,00	4,63
6	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում <div>ջուր</div>	100մ <sup>3</sup>	0,647	<u>0.56</u> 1,36	<u>8.34</u> 24,66	մ <sup>3</sup>	10	0,15	1,82 1,82	27,84	0,9	16,0	1,18	18,01
		<b>Կողմնակներ</b>													
5	27-22 7-4	Կողմնակների ամրացում խճավազով C-4, h <sub>տն</sub> =10սմ <div>C-4 ջուր</div>	100մ <sup>2</sup>	0,15	<u>0.11</u> 0,27	<u>0.76</u> 2,25	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	14,88 0,7	4 0,15	72,288 72,16 0,13	74,80	0,0	0,3	10,8	11,2
												8,8	343,3	12,1	364,2
Ընդամենը															
Վերադիր ծախսեր 13.3%															48,4
Ընդամենը															412,6
Շահույթ 11%															45,4
Ընդամենը															458,0

Կազմեց՝  


Դ. Քարտաշյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.

		Նախահաշվային արժեքը										13426,5 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.ռո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	11,81	<u>2,08</u> 5,05	<u>4,74</u> 14,01				312,58 312,58	331,64	59,6	165,5	3691,5	3916,7
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	11,81	<u>2,092</u> 5,08	<u>4,74</u> 14,01				431,11 431,11	450,20	60,0	165,5	5091,4	5316,8
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ <sup>2</sup> 20	11,81	<u>2,32</u> 5,63	<u>5,75</u> 17,00					22,63	66,5	200,8	0,00	267,3
4		խճավազային հիմք (C-5)	մ <sup>3</sup>	236,2			մ <sup>3</sup>	1,3	2,52	3,97				938,1	938,1
5	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային Էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային Էմուլսիա	տն մ <sup>2</sup>	0,744 1181,0		<u>2,20</u> 6,50				312,186 312,19	318,69	0,0	4,8	232,3	237,1
Ընդամենը												186,1	536,6	9953,3	10676,1
Վերադիր ծախսեր 13.3%															1419,9
Ընդամենը															12096,0
Շահույթ 11%															1330,6
Ընդամենը															13426,5

Կազմեց՝

Դ. Քաբոտաշյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Մայթեր

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								9085,2	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Հափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	3,890	<u>40,1</u> 97,34	<u>0,71</u> 2,10	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	100 5,5 0,06	3,25 27,33 26,00	565,62 394,02 169,84 1,76	665,06	378,65	8,2	2200,3	2587,1	
2	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ	մ <sup>3</sup>	6,81	<u>1,62</u> 3,93		մ <sup>3</sup>	1,12	3,8	5,160 5,16	9,09	26,8	0,0	35,13	61,9	
3	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	1,717	<u>40,1</u> 97,34	<u>0,71</u> 2,10	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	100 4,8 0,05	2,50 29,93 26,00	468,98 303,09 164,35 1,54	568,42	167,13	3,6	805,24	976,0	
4	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ	մ <sup>3</sup>	2,40	<u>1,62</u> 3,93		մ <sup>3</sup>	1,12	3,8	5,160 5,16	9,09	9,5	0,0	12,40	21,9	
5	6-90 11-1կիռ	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (20x50)սմ  բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ <sup>3</sup> զ.մ.	2,919 29,19	<u>1,55</u> 3,76	<u>0,33</u> 0,98	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ	1,02 0,717 0,0013 0,0152 0,9	29,17 3,5 127,08 127,08 1	40,03 33,35 3,04 0,20 2,34 1,09	44,77	10,98	2,85	116,85	130,68	

6	11-3 1-3	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=5սմ ավազակույճային խարնուրդ	մ <sup>3</sup>	0,2919	<u>1,62</u> 3,93		մ <sup>3</sup>	1,12	3,8	5,16 5,16	9,09	1,15	0,00	1,51	2,65
7	8-27 4-7	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	0,23	<u>14,5</u> 35,20	<u>1,5</u> 4,44	տ	0,24	165,00	48,01 48,01	87,64	8,2	1,0	11,23	20,5
8	27-176 44-2կիռ	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ բետոնե սալիկներ	100մ <sup>2</sup>	3,91	<u>21,2</u> 51,46	<u>12,9</u> 38,14	մ <sup>2</sup>	100	4,170	505,56 505,56	595,2	201,2	149,1	1976,7	2327,1
9	11-3կիռ 1-3	Ֆեմենտավազային շերտ, h=10սմ (չոր) ցեմենտ (10%)(ըստ նախագծի) ավազ (90%)(ըստ նախագծի)	մ <sup>3</sup>	39,10	<u>1,62</u> 3,93		տ մ <sup>3</sup>	0,155 1,065	38,3 5,84	14,74 7,20 7,54	18,7	153,8	0,0	576,5	730,2
10	27-38 10-1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ (ըստ նախագծի)	100մ <sup>2</sup> 12	3,91	<u>2,32</u> 5,63	<u>5,75</u> 17,00					22,63	22,0	66,5	0,00	88,5
11		խին	մ <sup>3</sup>	46,92			մ <sup>3</sup>	1,22	4,00	5,92				277,6	277,6

Ընդամենը 979,4 231,3 6013,5 7224,1  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 960,8  
Ընդամենը 8184,9  
Շահույթ 11% 900,3  
Ընդամենը 9085,2

Կազմեց՝



Դ. Քարտաշյան



Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Հավաքովի 30x34x300 սմ ե/բ վաքեր

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								1811,2 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացույցային NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	23-1 1-1	Ավագակոպային հիմքի իրականացում h=10սմ ավագակոպային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	6,24	0,89 2,16		մ <sup>3</sup>	1,1	3,80	5,068 5,07	7,23	13,5	0,0	31,62	45,10	
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ <sup>3</sup>	7,68	1,9 4,61	4,53 13,39	տն մ <sup>3</sup>	0,0193 0,092	165,0 26,00	6,761 3,86 2,90	24,77	35,4	102,9	51,92	190,21	
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	32			հատ	1,0	28,33	34,35				1099,1	1099,1	
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	1,21	14,5 35,20	1,5 4,44	տ	0,24	165,00	48,01 48,01	87,64	42,5	5,4	57,92	105,7	
													91,4	108,2	1240,6	1440,1
Ընդամենը																191,5
Վերադիր ծախսեր 13.3%																1631,7
Ընդամենը																179,5
Շահույթ 11%																1811,2
Ընդամենը																

Կազմեց՝

Գ. Բաբուտյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Իջատեղեր և մուտքեր

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								15926,2 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափնման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ)/ (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/ (հազ.դրամ)	Հափնման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի	1000մ <sup>3</sup>	0,252	<u>7,5</u> 18,21	<u>141,09</u> 417,16	մ <sup>3</sup>	0,06	1,50	0,109 0,11	435,47	4,6	105,1	0,03	109,74	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տն	491		0,217					0,22	0,0	106,6	0,00	106,63	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ <sup>3</sup>	0,252	<u>1,74</u> 4,22	<u>13,35</u> 39,47	մ <sup>3</sup>	0,06	1,50	0,109 0,11	43,80	1,1	9,9	0,03	11,04	
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	12,60	<u>2,08</u> 5,05	<u>4,74</u> 14,01	տն	9,74	27,00	312,58 312,58	331,64	63,6	176,6	3939,0	4179,3	
6	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	12,60	<u>2,092</u> 5,08	<u>4,74</u> 14,01	տն	13,95	26,0	431,11 431,11	450,20	64,0	176,6	5432,7	5673,3	
9	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ <sup>2</sup> 20	12,60	<u>2,32</u> 5,63	<u>5,75</u> 17,00					22,63	71,0	214,2	0,00	285,2	
10		խճավազային հիմք (C-5)	մ <sup>3</sup>	252,034			մ <sup>3</sup>	1,3	2,52	3,97				1001,0	1001,0	
11	27-251 63-11կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային Էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային Էմուլսիա	տն մ <sup>2</sup>	0,794 1260,2		<u>2,20</u> 6,50	տն	1,03	250,00	312,186 312,19	318,69	0,0	5,2	247,8	253,0	
		<b>Հավարտվի ե/բ 30x34սմ վար մետ. Ցանցով</b>														
1	23-1 1-1	Ավազակոյճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոյճային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	2,03	<u>0,89</u> 2,16		մ <sup>3</sup>	1,1	3,80	5,068 5,07	7,23	4,4	0,0	10,29	14,67	
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34 բիտումային մածիկ	մ <sup>3</sup>	2,50	<u>1,9</u> 4,61	<u>4,53</u> 13,39	տն	0,0193	165,0	6,761 3,86	24,77	11,5	33,4	16,87	61,82	

		ցեմենտային շաղախ					մ <sup>3</sup>	0,092	26,00	2,90					
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	10			հատ	1,0	28,33	34,35				357,2	357,2
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոնեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	0,393	14,5 35,20	<u>1,5</u> 4,44				48,01	87,64	13,8	1,7	18,87	34,5
		բիտումային մածիկ					տ	0,24	165,00	48,01					
5	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	1,103	<u>23</u> 55,83	<u>6,37</u> 18,83				448,08	522,75	61,6	20,8	494,06	576,39
		շվեղեր 8Պ					զ.մ.	57,72	1,790	125,27					
		շվեղեր 6.5Պ					զ.մ.	103,90	1,22	153,68					
		կռաձո					տ	0,06	2000,0	145,48					
		ցեմենտային շաղախ					մ <sup>3</sup>	0,75	26,0	23,64					

Լնդամենը 295,53 850,27 11517,88 12663,69  
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 1684,3  
 Լնդամենը 14348,0  
 Շահույթ 11% 1578,3  
 Լնդամենը 15926,2

Կազմեց՝



Դ. Քառտաշյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Վերին հենապատերի նորոգում

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.															
Հ/հ	Ն	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Նախահաշվային արժեքը										
					Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (մաս.տո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-962 80-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0,045	<u>194,0</u> 470,92						470,92	21,19	0,00	0,00	21,19
2	23-223	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	8,8	<u>0,15</u> 0,36						0,36	3,20	0,00	0,00	3,20
3	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	8,8		0,217					0,22	0,00	1,90	0,00	1,90
4	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում, IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0,0045	<u>1,74</u> 4,22	<u>13,35</u> 39,47				0,109 0,109	43,80	0,02	0,18	0,00	0,20
5	30-2 3-2	Ավազակոյճային նախապատրաստում h=10սմ  ավազակոյճային խարնուրդ	մ <sup>3</sup>	5,08	<u>0,96</u> 2,33	<u>0,10</u> 0,30					5,03	11,8	1,5	12,19	25,53
6	6-20 1-20	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	4,50	<u>1,55</u> 3,76	<u>0,76</u> 2,25					45,39	16,9	10,1	177,2	204,3
							մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1,02 0,803 0,0039	29,17 3,5 127,08	39,385 35,38 3,41 0,60					
7	6-90 11-1	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից  բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ <sup>3</sup>	5,40	<u>1,55</u> 3,76	<u>0,33</u> 0,98					34,66	20,3	5,3	161,6	187,2
							մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ	1,02 0,717 0,0013 0,0152 0,90	19,17 3,5 127,08 127,08 1,000	29,925 23,25 3,04 0,20 2,34 1,09					
8	8-27	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք	100մ <sup>2</sup>	0,18	<u>14,5</u>	<u>1,5</u>					87,64	6,3	0,8	8,64	15,78

	4-7	քիտումով	քիտումային մածիկ		35,20	4,44	տ	0,24	165,0	48,010	48,01				
--	-----	----------	------------------	--	-------	------	---	------	-------	--------	-------	--	--	--	--

Լնդամենը												79,83	19,76	359,66	459,25
Վերադիր ծախսեր 13.3%															61,1
Լնդամենը															520,3
Շահույթ 11%															57,2
Լնդամենը															577,6

Կազմեց՝



Ղ. Քաչատրյան

Դիտարկումներ

671,9 հազ.դրամ

Ընդամենը	24,75	2,47	507,05	534,26
Վերադիր ծախսեր 13.3%				71,1
Ընդամենը				605,3
Շահույթ 11%				66,6
Ընդամենը				671,9

Կազմեց՝



Դ. Քաչատրյան

Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող 0.31կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում

Տեղային մախահաշիվ N 1-10

Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							821,4	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում ապակե գնդիկներով	մ <sup>2</sup>	33,5							6,700			224,5	224,5	
2	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	8 0,84 30,5	1,67 4,05	0,65 1,92	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ	1,02 1,0 0 4 0 0 10	29,39 1,879 13,50 16,68 16,68 16,68	33,68 2,28 283,1 0,00 80,89 0,00 202,22	5,98	32,4	15,4	0,00 28,3 69,5 283,1	47,81 28,3 69,5 283,1	
		(անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու					մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0,00 0 0 0	33,50 5,80 19,00 7,80	0,00 0,00 0,00 0,00						
Ընդամենը												32,4	15,4	605,3	653,1	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															86,9	
Ընդամենը															740,0	
Շահույթ 11%															81,4	
Ընդամենը															821,4	

Կազմեց՝

Դ. Քարտաշյան