



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

« Շ Ի Ն Է Բ Ս Պ Ր Տ »


ՍԱՆՏԱԿԱՆ ԿՈՄԵՐՍԱՆԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ, ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ, Է. ՎԱՆԱԶՈՐ
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՓՈՐԱՑ 8/49-1

ՀՏ. 094 14 84 10
ԷԼ. ՓՈՒՑ shinexprrtlc@gmail.com

ООО "ШИНЭКСПРТ"
РА. ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. ВАНАДЗОР, УЛ. ТАТЕРАКАН 8/49-1



"SHINEXPRT" LLC
8/49-1 TATERAKAN ST., VANADZOR,
LORI REGION, RA

«15» ապրիլի 2026թ.

No ՆՓ-30-03-2026/001

Պետ. լիցենզիա No 17157

Նախագծող՝ «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Է. Եղիազարյանին

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ

**ՀՀ Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող S-10-25 /Մ-4/ -
Լուսաձոր կմ0+000-կմ1+500 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի միջին
նորոգման աշխատանքներ**

Երաշխավորվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող S-10-25 /Մ-4/ -
Լուսաձոր կմ0+000-կմ1+500 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի միջին նորոգման
աշխատանքներ նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր
պահանջներին: Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 143766,92ՀՀ դրամ ներառյալ Ա.Ա.Հ:

(փորձաքննության եզրակացությունն առդիր 2 էջ):

«ՇԻՆԷԲՍՊՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Է. Ասատրյան

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման թույլտվություն

Փորձաքննության և ներկայացվել նախագիծ կազմված 2 պլոմից

Գիրք 1- Ճարտարապետաշինարարական մաս

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր տանող S-10-25 /Մ-4/ - Լուսաձոր կմ0+000-կմ1+500 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի միջին նորոգման աշխատանքներ :

Նախագիծը կազմվել է ըստ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի տրված առաջադրանքի:

Ներկայացված տեղամասերում 2026 թվականի հունվար ամսին կատարվել է հետախուզական աշխատանքներ:

ՆԵՐԱՇՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածը գտնվում են Տավուշի մարզում, նանորոգվող ճանապարհի երկարությունը՝

□ 1-ին ծրագիծ – 1.498 կմ

Տվյալ փողոցի ճանապարհային պատվածքը գտնվում է անմխիթոթյան վիճակում, ճանապարհի մակերևույթը տեղ-տեղ պատված է խոշոր և մանր ճաքերով, ինչպես նաև՝ բազմաթիվ փոսային նորոգումների կտորներով և գոյություն ունեցող փոսերով

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն.

Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» նորմաների և պահանջների համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախատեսվում է իրականացնել՝ գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ֆրեզավորում և մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ շերտի տեղադրում:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՈՒՂԻՆԵՐ

Մուտքերում նախատեսված է իրականացնել պատվածք:

Մուտքերում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով.

□ Խճային հիմք h= 12սմ

□ Մանրահատիկ ա/բ Բ տիպի h=5 սմ

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱԳՇՈՒՄ

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել ճանապարհի երթևեկելի մասի նշագծում

թերմոպլաստով h=3սմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծով նախատեսված է տեղադրել ճանապարհային նշաններ:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին . աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը. ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում» և ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008

«Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական



կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:
Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը «Շինէքսպրոտ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան:
3. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կամզակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից «Շինէքսպրոտ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ Է, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

Գլխավոր ինժեներ՝

Փորձագետ՝



Ա. Ջալյան

Գ. Գուլանյան