

ՃԱՆՈՒՄ

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-
րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 +
308.3

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.N1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Ջրընդունիչ
- 7 Նախ. 1-5 Մայթեր
- 8 Նախ. 1-6 Ջրհորի կառուցում
- 9 Նախ. 1-7 Անվտանգության էլեմենտներ

Բացատրագիր

**Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ
0 + 000 - կմ 0 + 308.3**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության
2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են
առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների
համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.132	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2534.58$, մեքենաների շահագործման
համար $K = 3034.86$ Միջին ամսական աշխատավարձը 274 368 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատվություն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության
որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով			Ընդհանուր արժեքը		87799.8	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		213.5	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահա- շիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավոր ումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	2251.1			2251.1
2	1-2	Երթևեկելի մաս	27901.9			27901.9
3	1-3	Իջատեղեր	4114.5			4114.5
4	1-4	Զրրնդունիչ	26488.1			26488.1
5	1-5	Մայթեր	2007.8			2007.8
6	1-6	Զրհորի կառուցում	346.8			346.8
7	1-7	Անվտանգության էլեմենտներ	2123.2			2123.2
		Ընդամենը	65233.3			65233.3
	1.0%	Փոքր ծավալ	652.3			652.3
		Ընդամենը	65885.6			65885.6
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1185.9			1185.9
		Ընդամենը	67071.5			67071.5
	0.15%	Ծինարարական աղբի տեղափոխում	100.6			100.6
		Ընդամենը	67172.2			67172.2
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	235.1			235.1
		Ընդամենը	67407.3			67407.3
	0.6%	Հեղինակային հսկում			404.44	404.4
	1.8%	Տեխնիկական հսկում			1213.33	1213.3
		Ընդամենը	67407.3		1617.77	69025.0
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	4044.4		97.07	4141.5
		Ընդամենը	71451.7		1714.84	73166.5
	20%	ԱԱՀ	14290.3		342.97	14633.3
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	85742.0		2057.81	87799.8

ՆԳԻ

Գ. Խաչատրյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3
Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								2251.1 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.ռո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1582 22-4	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.706	<u>5.92</u> 15.00	<u>187.67</u> 569.55	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	584.67	10.6	402.1	0.08	412.77	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	1377		0.183					0.18	0.0	251.9	0.00	251.94	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.706	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.03	3.1	28.6	0.08	31.79	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6 -IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլբոզերով 30մ հեռ. վրա, լիցք	1000մ ³	0.078		<u>71.8</u> 217.90					217.90	0.0	17.0	0.00	17.00	
5	1-1581 22-3	Կուտակված 9.6(9-IV)կ. բնահողի բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.078	4.56 11.56	<u>145.10</u> 440.36	մ ³	0.05	1.50	0.09 0.09	452.01	0.9	34.3	0.01	35.3	
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	152		0.183					0.18	0.0	27.8	0.00	27.83	
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.078	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.03	0.3	3.2	0.01	3.51	
8	1-1582 22-4	Գոյ ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում և բարձում էկս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.228	<u>5.92</u> 15.00	<u>187.67</u> 569.55	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	584.67	3.4	130.0	0.02	133.50	
9	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	411		0.183					0.18	0.0	75.2	0.00	75.21	

10	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.228	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.03	1.0	9.3	0.02	10.28
		Կողնակներ													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում խնավազային C-4 խառնուրդով h _{միջ} =10սմ խնավազային C-4 խարնուրդ ջուր	100մ ²	1.340	<u>1.67</u> 10.02	<u>4.77</u> 33.39	մ ³ մ ³	12.4 0.7	4 0.15	546.755 545.60 1.16	590.17	13.4	44.7	732.7	790.8

Ընդամենը

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

32.81

1024.23

732.87

1789.92

238.1

2028.0

223.1

2251.1

Կազմեց



Դ. Քաչատաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով

Նախահաշվային արժեքը

27901.9 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-20 7-2	Հատիկավոր ենթահիմքի իրականացում (ավազակուպիճ), h=12սմ ավազակուպային խարնուրդ ջուր	մ ³	267.40	0.08 0.20	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	3.8 0.15	5.633 5.62 0.01	6.63	54.2	211.0	1506.32	1771.5	
2	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 20	22.28	2.32 5.88	5.75 17.45					23.33	131.0	388.8	0.00	519.9	
3		խճավազային հիմք (C-5) (ըստ նախագծի)	մ ³	445.66			մ ³	1.3	2.60	4.10				1826.2	1826.2	
4	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	1.404 2228.3		2.20 6.68	տն	1.03	300.00	374.623 374.62	381.30	0.0	9.4	525.9	535.3	
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	22.28	2.08 5.27	4.74 14.39	տն	9.74	27.00	312.58 312.58	332.24	117.5	320.5	6965.2	7403.2	
6	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	22.28	2.092 5.30	4.74 14.39	տն	13.95	26.0	431.11 431.11	450.79	118.2	320.5	9606.3	10045.0	
7	27-164 27-165 39,40-1,2կիռ	Արհեստական անհարթության կառուցում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ h=7սմ մանրահատիկ ա/բ (ըստ հախագծի)	100մ ²	1.056	2.098 5.32	4.74 14.39	տն	1.89	27.00	60.781 60.78	80.48	5.6	15.2	64.18	85.0	

Ընդամենը	426.49	1265.50	20494.14	22186.12
Վերադիր ծախսեր 13.3%				2950.8
Ընդամենը				25136.9
Շահույթ 11%				2765.1
Ընդամենը				27901.9

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային մախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							4114.5	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1588 22-10	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.0.65մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.051	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	638.12	1.1	31.5	0.01	32.54	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	99		0.183					0.18	0.0	18.2	0.00	18.20	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.051	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.03	0.2	2.1	0.01	2.30	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	1000մ ³	0.049		<u>113.8</u> 345.37					345.37	0.0	16.9	0.00	16.92	
5	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.49		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	10.8	0.00	10.80	
6	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.49	<u>0.56</u> 1.42	<u>8.34</u> 25.31	մ ³	10.00	0.15	1.819 1.82	28.55	0.7	12.4	0.89	14.0	
7	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 20	0.64	<u>2.32</u> 5.88	<u>5.75</u> 17.45					23.33	3.8	11.1	0.00	14.9	
8		խճավազային հիմք (C-5) (ըստ նախագծի)	մ ³	12.772			մ ³	1.3	2.60	4.10				52.3	52.3	

9	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	5.00	<u>2.32</u> 5.88	<u>5.75</u> 17.45					23.33	29.4	87.3	0.00	116.7
10		Խճավազային հիմք (C-5) (ըստ նախագծի)	մ ³	75.017			մ ³	1.3	2.60	4.10				307.4	307.4
11	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	0.355 564.0		<u>2.20</u> 6.68				374.623 374.62	381.30	0.0	2.4	133.1	135.5
12	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	0.64	<u>2.08</u> 5.27	<u>4.74</u> 14.39				312.58 312.58	332.24	3.4	9.2	199.6	212.2
13	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	0.64	<u>2.092</u> 5.30	<u>4.74</u> 14.39				431.11 431.11	450.79	3.4	9.2	275.3	287.9
14	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	5.00	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				390.241 390.24	409.91	26.4	71.9	1951.6	2050.0

Ընդամենը

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

68.35

282.96

2920.30

3271.60

435.1

3706.7

407.7

4114.5

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Ջրընդունիչ

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							26488.1 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-962 80-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի վրա կուտակելով	100մ ³	1.535	<u>194</u> 491.7						491.71	754.8	0.0	0.00	754.77
2	1-1581 22-3	Կուտակված 9.6 IVկ. բնաղողի բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.158	<u>4.56</u> 11.56	<u>145.1</u> 440.36				0.09 0.09	452.01	1.83	69.6	0.01	71.4
3	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	308.1		0.183					0.18	0	56.4	0.00	56.4
4	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.158	<u>1.59</u> 4.03	12.34 37.45				0.07 0.07	41.55	0.6	5.9	0.01	6.6
5	1-962 80-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի վրա կուտակելով հետ լիցք	100մ ³	0.8722	<u>194</u> 491.7						491.71	428.9	0.0	0.00	428.87
6	1-1582 22-4	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.158	<u>5.92</u> 15.00	<u>187.67</u> 569.55				0.109 0.11	584.67	2.4	90.0	0.02	92.38
7	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	308		0.183					0.18	0.0	56.4	0.00	56.38
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.158	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.109 0.11	45.03	0.7	6.4	0.02	7.12
9	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	43.61	<u>0.89</u> 2.26					5.068 5.07	7.32	98.4	0.0	221.00	319.38
		ավազակույծային խառնուրդ					մ ³	1.1	3.80						

10	6-238 28-2կիռ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ ³	49.12	<u>8.17</u> 20.71	<u>0.86</u> 2.61	մ ³ մ ³ մ ³	1.015 0.0063 0.1557	31.39 127.08 127.08	62.8 37.87 0.97 23.99	86.15	1017.15	128.2	3086.2	4231.5
11		ամրան Փ12 A500C (ըստ նախագծի)	տ	4.880			տ	1.0	208.33	252.57				1232.50	1232.50
12		ամրան Փ8 A240C(ըստ նախագծի)	տ	0.606			տ	1.0	283.33	343.50				208.28	208.28
13	8-27 4-7	Բետոնի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ ²	3.316	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.0	435.6 435.6	476.90	121.9	15.09	1444.28	1581.22
14	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ նախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ նախագծի) ժապավեն 50x10մմ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 7.39	17.730	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33	գ.մ. գ.մ. գ.մ. տ մ ³	35.32 51.08 119.08 0.06 0.75	2.29 1.720 1.54 2000.0 26.0	98.06 106.51 222.68 145.48 23.64	674.01	1033.55	342.7	10573.67	11949.97
15	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.08	<u>66.4</u> 168.3						168.296	13.5	0.0	0.00	13.5
16	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլքով	1000մ ³	0.079		<u>17.20</u> 52.20					52.20	0.0	4.14	0.00	4.14
17	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	0.79	<u>7.4</u> 18.76	<u>4.2</u> 12.75					31.50	14.9	10.10	0.00	24.96
18	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.79	<u>0.56</u> 1.42	<u>8.34</u> 25.31	մ ³	10.00	0.15	1.8 1.8	28.55	1.1	20.05	1.44	22.62

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

3489.55 804.98 16767.38 21061.90
2801.2
23863.1
2624.9
26488.1

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Մայթեր

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								2007.8 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582 22-4	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.014	<u>5.92</u> 15.00	<u>187.67</u> 569.55				0.109 0.11	584.67	0.2	8.2	0.00	8.42
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	28		0.183					0.18	0.0	5.1	0.00	5.14
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.014	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.109 0.11	45.03	0.1	0.6	0.00	0.65
4	27-86 19-4	Նոր բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.697	<u>59.2</u> 150.05	<u>0.71</u> 2.15				773.30 575.88 195.66 1.76	925.50	104.58	1.5	539.0	645.1
5	11-3 1-3	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=5սմ ավազակույծային խարնուրդ	մ ³	1.22	<u>1.62</u> 9.72					46.816 46.82	56.54	11.9	0.0	57.10	69.0
6	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ բետոնե եզրաշարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.175	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15				475.77 303.09 170.76 1.92	579.6	17.8	0.4	83.3	101.4
7	11-3 1-3	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=5սմ ավազակույծային խարնուրդ	մ ³	0.84	<u>1.62</u> 4.11					5.160 5.16	9.27	3.4	0.0	4.33	7.8

8	27-171 42-5	Ավազային ա/բ h=3սմ ավազային ա/բ ջրիկ բխում	100մ ²	0.274	<u>5.51</u> 13.97	<u>1.86</u> 5.64	տ տ	7.14 0.06	28.00 165.0	249.63 237.62 12.00	269.2	3.8	1.5	68.4	73.8
9	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ ³	3.29	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	3.8 0.15	5.633 5.621 0.013	6.63	0.67	2.6	18.5	21.8
10	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ ջուր	100մ ²	0.686	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ ³ մ ³	1.3 3.0	4.00 0.15	6.85 6.30 0.55	44.83	3.0	23.0	4.7	30.8
11	27-176 44-2կիռ	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ բետոնե սալիկներ	100մ ²	0.69	<u>21.2</u> 53.73	<u>12.9</u> 39.15	մ ²	100	4.17	505.56 505.56	598.4	36.9	26.9	346.8	410.5
12	11-3կիռ 1-3	Ցեմենտավազային շերտ, h=9սմ (չոր) ցեմենտ (30%) ավազ (70%)	մ ³	6.86	<u>1.62</u> 4.11	0.7	տ մ ³	0.45 0.784	41.7 5.84	28.28 22.73 5.55	32.4	28.2	0.0	194.0	222.2

Ընդամենը 210.50 69.83 1316.15 1596.47
Վերադիր ծախսեր 13.3% 212.3
Ընդամենը 1808.8
Շահույթ 11% 199.0
Ընդամենը 2007.8

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Ջրհորի կառուցում

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								346.8 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում Էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի Խիճ	1000մ ³	0.006	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	638.12	0.1	3.7	0.00	3.83
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռ. վրա	տն	12		0.250					0.25	0.0	2.9	0.00	2.93
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում Խիճ	1000մ ³	0.006	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.03	0.0	0.2	0.00	0.27
4	1-1546 11-10	9.6 IVկ. գրունտի մշակում Էկս.0,65մ ³ շ.տ. կող- քի վրա կուտակելով	1000մ ³	0.003	<u>6.77</u> 17.16	<u>164.23</u> 498.42					515.57	0.05	1.50	0.00	1.55
5	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	0.42	<u>0.89</u> 2.26		մ ³	1.1	3.8	5.1 5.1	7.32	0.9	0.00	2.12844	3.08
6	23-144 17-1կիռ	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20 ցեմենտային շաղախ տախտակներ	մ ³	2.63	<u>3.55</u> 9.00	<u>0.38</u> 1.15	մ ³ մ ³ մ ³	1.02 0.049 0.075	31.39 26.00 127.1	51.2 38.1 1.5 11.6	61.31	23.7	3.03	134.54	161.24
7	8-27 4-7	Բետոնի հիդրոնեկուսացում բիտումային մածիկ	100մ ²	0.116	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.0	48.0 48.0	89.31	4.3	0.53	5.57	10.36
8	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.003		<u>17.20</u> 52.20					52.20	0.0	0.16	0.00	0.16

9	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	0.03	<u>7.4</u> 18.76	<u>4.2</u> 12.75					31.50	0.6	0.38	0.00	0.95
10	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.03	<u>0.56</u> 1.42	<u>8.34</u> 25.31	մ ³	10.00	0.15	1.8 1.8	28.55	0.0	0.76	0.05	0.86
11	8-61 7-5	Ջրհորի մետաղական ցանցի տեղադրում 63x63x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) 50x50x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) ամրան Փ14, A500C (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 4.81	0.223	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33	զծմ զծմ տ տ մ ³	46.698 45.738 0.623 0.06 0.75	1.57 1.05 208.33 2 26.00	328.2 88.9 58.2 157.4 0.1 23.6	405.88	13.0	4.31	73.20	90.51

Ընդամենը 42.68 17.54 215.50 275.72
Վերադիր ծախսեր 13.3% 36.7
Ընդամենը 312.4
Շահույթ 11% 34.4
Ընդամենը 346.8

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Նոյեմբերյան համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում կմ 0 + 000 - կմ 0 + 308.3

Տեղային նախահաշիվ N 1-7

Անվտանգության էլեմենտներ

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							2123.2	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուր)/(հազ.դրամ)	Հափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի	1 կանգ, մ ³ գ.մ. 57.9	17 1.79 57.9	1.67 4.23	0.65 1.97	 մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	 1.02 1.0 20	 29.93 1.700 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	 36.29 2.06 538.29 32.73 60.67 40.44 0.00 404.45	6.21	72.0	33.5	0.00	105.49	
		հատուք թելադրանքի (անհատական նախազծման) տեղեկատվության (անհատական նախազծման) տեղեկատվության (անհատական նախազծման) սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու					մ ² հատ մ ² հատ հատ	0.00 0 0 0 0	33.50 5.80 33.50 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
2	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով, 3մմ ապակե գնդիկներով	մ ²	126.35							6.808			860.2	860.2	
Ընդամենը												71.96	33.54	1582.77	1688.26	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															224.5	
Ընդամենը															1912.8	
Շահույթ 11%															210.4	
Ընդամենը															2123.2	

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան