



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր
բնակավայրերի
ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

ԿՈՂԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N « ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ-25/05»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԼՈՐԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Տնօրեն _____ **Ա.Հովհաննիսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____ **Ա. Ներսիսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«-----» ----- 2026թ

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Կողես բնակավայր)

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման (Կողես բնակավայր) նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ 23.06.2011թ

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 274.368 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է | |
| ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.0893 |
| բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից | - 1.05 |
| գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02 |
| 2. Աշխատավարձի գործակից | - 2534.58 |
| 3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից | - 3034.86 |
| 4. Վերադիր ծախսեր | - 13.3% |
| 5. Շահույթ | - 11% |
| 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը | - 1.8% համաձայն |
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թիվ 69 հրամանի
- | | |
|--|-----------------|
| 7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր | - 0.5% համաձայն |
|--|-----------------|
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թիվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 01 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2026 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված | - 20% |
|---------------------------------------|-------|
- Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ` 16848.09 հազ. դրամ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

**ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր
բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով
սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Կողես բնակավայր)**

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	Հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Կողես բնակավայր)	12745.04				12745.04
		Ընդամենը - 2	12745.04				12745.04
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	12745.04				12745.04
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	12745.04				12745.04
2	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	229.41				229.41
		Ընդամենը - 8	229.41				229.41
		Ընդամենը 2 - 8	12974.45				12974.45
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.5%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	64.87				64.87
4	2.0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	259.49				259.49
5	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր		19.46			19.46
		Ընդամենը - 9	324.36	19.46			343.82
		Ընդամենը 2 - 9	13298.81	19.46			13318.28
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				266.37	266.37
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				79.91	79.91
		Ընդամենը - 10				346.28	346.28
		Գլուխ - 12 Նախագծաներկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	13298.81			346.28	13664.55
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	398.96			10.39	409.94
		Ընդամենը	13697.78			356.66	14074.49
9	20%	ԱԱՀ	2739.56			71.33	2814.90
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	16437.33			428.00	16848.091
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					41.29

Նախահաշիվ 1 - 1

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Կողես բնակավայր)

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում`										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատավարձ	մեխ.շահ արժեք	աշխատավարձ q= 2.53458	մեխ.շահ արժեք q= 3.03486	անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք q= 1.16664			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1-1623 1-1630	12 IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով	1000մ³	0.3834		136.5		414.26							414.26		158.83
2	1-1582	Բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.3834	5.92	187.67	15.00	569.55							584.56		224.12
3	Գ310-1	Տեղափոխում լցակայան 1կմ	տ	709.3		0.27		0.82							0.819		581.21
4	11-2	Ճանապարհի համահարթեցում տոփանումով	100մ²	8.917	3.57	0.99	9.05	3.00							12.05		107.48
5	27-43	Խճային հիմք, h = 15սմ	100մ²	8.917	1.74	11.06	4.41	33.57	Խիճ 40-70մմ	մ³	II/9	18.9	4	95.898	133.87	855.12	1193.75
									Խիճ 10-20մմ	մ³	II/7	1.5	4				
									Ջուր	մ³		3	0.2				
6	11-3	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	89.2	1.62		4.11		Ավազ	մ³	I/3	1.12	7	9.15	13.25	815.86	1182.12
7	1-1212	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (25x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ²	891.7	1.14	0.01	2.89	0.03	Տուֆ քար 25սմ	մ³		0.18	18.52	3.89	6.81	3467.92	6071.48
8	8-57	Շովերի լցում ավազով	մ²	120.6	0.131		0.33		Ավազ	մ³	I/3	0.201	7	1.64	1.97	197.89	237.92
9	11-11	Կոր հատվածերում եռանկյունաձև մասերի լրացում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ³	3	1.62		4.11		Բետոն B-15	մ³	VII/29	1.02	29.93	35.62	39.72	106.85	119.17
10	27-229	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ²	283	0.0167	0.0477	0.04	0.14	Ավազակոպիճ	մ³	III/14	0.124	5	0.72	0.91	205.16	258.11
									Ջուր	մ³		0.007	0.2				

Ընդամենը	10134.17
13.3% վերադիր ծախսեր	1347.85
Ընդամենը	11482.02
11% շահույթ	1263.02
Ընդամենը	12745.04

Ծավալաթերթ

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Կողես բնակավայր)

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
1	12 IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	1000մ ³	0.3834	551.18	211.32
2	Բարձրում ավտոինքնաթիւեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.3834	777.76	298.19
3	Տեղափոխում լցակայան 1կմ	տ	709.3	1.09	773.31
4	Ճանապարհի համահարթեցում տոփանումով	100մ ²	8.917	16.04	143.00
5	Խճային հիմք, h = 15սմ	100մ ²	8.917	178.12	1588.30
6	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	89.2	17.63	1572.83
7	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (25x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ ²	891.7	9.06	8078.17
8	Շովերի լցում ավազով	մ ²	120.6	2.63	316.56
9	Կոր հատվածերում եռանկյունաձև մասերի լրացում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	3	52.85	158.55
10	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	283	1.21	343.41

Ընդամենը	13483.64
ԱԱՀ 20%	2696.73
Ընդամենը	16180.37