



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր
բնակավայրերի
ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

ՅԱՂԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N « ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ-25/05»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԼՈՐԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Տնօրեն _____ **Ա.Հովհաննիսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____ **Ա. Ներսիսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«-----» ----- 2026թ

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Յաղդան բնակավայր)

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման (Յաղդան բնակավայր) նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ 23.06.2011թ

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 274.368 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է | |
| ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.0893 |
| բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից | - 1.05 |
| գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02 |
| 2. Աշխատավարձի գործակից | - 2534.58 |
| 3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից | - 3034.86 |
| 4. Վերադիր ծախսեր | - 13.3% |
| 5. Շահույթ | - 11% |
| 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը | - 1.8% համաձայն |
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թիվ 69 հրամանի
- | | |
|--|-----------------|
| 7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր | - 0.5% համաձայն |
|--|-----------------|
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թիվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 01 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2026 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված | - 20% |
|---------------------------------------|-------|
- Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ` 39611.04 հազ. դրամ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Յաղդան բնակավայր)

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	Հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Յաղդան բնակավայր)	30111.51				30111.51
		Ընդամենը - 2	30111.51				30111.51
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	30111.51				30111.51
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	30111.51				30111.51
2	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	542.01				542.01
		Ընդամենը - 8	542.01				542.01
		Ընդամենը 2 - 8	30653.52				30653.52
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.5%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	153.27				153.27
4	1.5%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	459.80				459.80
5	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր		45.98			45.98
		Ընդամենը - 9	613.07	45.98			659.05
		Ընդամենը 2 - 9	31266.59	45.98			31312.57
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				626.25	626.25
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				187.88	187.88
		Ընդամենը - 10				814.13	814.13
		Գլուխ - 12 Նախագծաներկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	31266.59			814.13	32126.70
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	938.00			24.42	963.80
		Ընդամենը	32204.59			838.55	33090.50
9	20%	ԱԱՀ	6440.92			167.71	6618.10
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	38645.50			1006.26	39611.035
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					97.56

Նախահաշիվ 1 - 1

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Յաղդան բնակավայր)

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում`										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
									անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք q=			
					աշխատավարձ	մեխ.շահ արժեք	աշխատավարձ q= 2.53458	մեխ.շահ արժեք q= 3.03486			01.2026թ.			1.16664			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1-1623 1630	12 IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով	1000մ³	0.9037		136.5		414.26							414.26		374.37
2	1-1582	Բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.9037	5.92	187.67	15.00	569.55							584.56		528.26
3	Գ310-1	Տեղափոխում լցակայան 1կմ	տ	1671.8		0.27		0.82							0.819		1369.89
4	11-2	Ճանապարհի համահարթեցում տոփանումով	100մ²	21.016	3.57	0.99	9.05	3.00							12.05		253.31
5	27-43	Խճային հիմք, h = 15սմ	100մ²	21.016	1.74	11.06	4.41	33.57	Խիճ 40-70մմ	մ³	II/9	18.9	4	95.898	133.87	2015.39	2813.49
									Խիճ 10-20մմ	մ³	II/7	1.5	4				
									Ջուր	մ³		3	0.2				
6	11-3	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	210.2	1.62		4.11		Ավազ	մ³	I/3	1.12	7	9.15	13.25	1922.59	2785.67
7	1-1212	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (25x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ²	2101.6	1.14	0.01	2.89	0.03	Տուֆ քար 25սմ	մ³		0.18	18.52	3.89	6.81	8173.36	14309.54
8	8-57	Շովերի լցում ավազով	մ²	284.1	0.131		0.33		Ավազ	մ³	I/3	0.201	7	1.64	1.97	466.40	560.74
9	11-11	Կոր հատվածերում եռանկյունաձև մասերի լրացում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ³	8.5	1.62		4.11		Բետոն B-15	մ³	VII/29	1.02	29.93	35.62	39.72	302.74	337.64
10	27-229	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ²	669	0.0167	0.0477	0.04	0.14	Ավազակոպիճ	մ³	III/14	0.124	5	0.72	0.91	484.99	610.16
									Ջուր	մ³		0.007	0.2				

Ընդամենը	23943.06
13.3% վերադիր ծախսեր	3184.43
Ընդամենը	27127.49
11% շահույթ	2984.02
Ընդամենը	30111.51

Ծավալաթերթ

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Յաղդան Կողես և Հովնանաձոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (Յաղդան բնակավայր)

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
1	12 IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով	1000մ ³	0.9037	548.48	495.67
2	Բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.9037	773.96	699.43
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	1671.8	1.08	1813.76
4	Ճանապարհի համահարթեցում տոփանումով	100մ ²	21.016	15.96	335.38
5	Խճային հիմք, h = 15սմ	100մ ²	21.016	177.25	3725.10
6	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	210.2	17.55	3688.27
7	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստությամբ (25x40x18սմ չափի բլոկներ)	մ ²	2101.6	9.02	18946.04
8	Շովերի լցում ավազով	մ ²	284.1	2.61	742.43
9	Կոր հատվածերում եռանկյունաձև մասերի լրացում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	8.5	52.59	447.04
10	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	669	1.21	807.85

Ընդամենը	31700.96
ԱԱՀ 20%	6340.19
Ընդամենը	38041.15