

Գյումրի քաղաքի Կ.Դեմիրճյան փողոց 6-րդ նրբանցքի (հարավային), Կ.Դեմիրճյան (Ուսումնական) փողոցի, Մանուշյան փողոցի, Դուրյան փողոցի, Կ.Խաչատրյան (Շիրակացու) փողոցի, Կամոյի փողոցի փողոցի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
  - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
  - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
  - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,3%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **483 054.2** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

**Ամփոփ Նախահաշվարկ**

**Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային Նախագիծ  
Լոտ 1**

*Հինարարության անվանումը*

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է

**483 054,2**

հազար դրամ

''-----'' ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ</b>					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում -Լոտ 1	363 003,6	-	-	-	363 003,6
		<b>Ընդամենը ըստ 2 գլխի</b>	<b>363 003,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>363 003,6</b>
		<b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ</b>					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	6 534,1	0,0	-	-	6 534,1
		<b>Ընդամենը ըստ 8 գլխի</b>	<b>6 534,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 534,1</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի</b>	<b>369 537,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369 537,6</b>
		<b>Գլուխ 9.</b>					
3	0,70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	2 586,8	0,0			2 586,8
4	0,15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	554,3	0,0			554,3
		<b>Ընդամենը ըստ 9 գլխի</b>	<b>3 141,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 141,1</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի</b>	<b>372 678,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372 678,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում</b>						
5	1,30%	Տեխնիկական հսկողություն				4 844,8	4 844,8
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				2 236,1	2 236,1
		<b>Ընդամենը ըստ 10 գլխի</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 080,9</b>	<b>7 080,9</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի</b>	<b>372 678,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 080,9</b>	<b>379 759,6</b>
	<b>Գլուխ 12</b>						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	22 360,7	0,0	0,0	424,9	22 785,6
		<b>Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի</b>	<b>395 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 505,7</b>	<b>402 545,2</b>
8		<b>ԱԱՀ - 20%</b>	<b>79 007,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 501,1</b>	<b>80 509,0</b>
		<b>Ամբողջը հազ. դրամ</b>	<b>474 047,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 006,9</b>	<b>483 054,2</b>
		<b>Այդ թվում հետադարձ գումար</b>					<b>1176,1</b>

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

363 003,6

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	24 276,0	–	–	–	24 276,0
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	128 582,3	–	–	–	128 582,3
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	62 480,9	–	–	–	62 480,9
4	Նախահաշիվ N1-4	Մայթեր	55 843,0	–	–	–	55 843,0
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	15 323,6	–	–	–	15 323,6
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	2 151,9	–	–	–	2 151,9
7	Նախահաշիվ N1-7	Ջրահեռացում	66 177,8	–	–	–	66 177,8
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	8 168,1	–	–	–	8 168,1
		<b>Ընդամենը</b>	<b>363 003,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>363 003,6</b>

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458

Ընդհանուր արժեքը 24 276,0

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էթսկ. 1.0 մ3 2.տ. ա/ի	մ <sup>3</sup>	339,4	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	197,4
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	746,75	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 586,4
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	339,40	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	15,3
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Յողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էթսկ. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի	մ <sup>3</sup>	2350,0	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 367,1
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4582,50	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	9 735,1
					0,00	2,12									
6	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	2350,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	106,1
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պատտառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլղոգերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ <sup>3</sup>	1034,0	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	93,5
					0,00	0,09									
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ <sup>3</sup>	1034,0	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	467,5
					0,01	0,44							0,0002		
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	2016,3	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	4 283,4
					0,00	2,12							0,0002		
10	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	1034,0	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	46,7
					0,00	0,04							0,0002		
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պատտառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ <sup>3</sup>	37,00	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	181,9
					4,92	0,00							0,0002		
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ <sup>3</sup>	37,00	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	16,7
					0,01	0,44							0,0002		
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	72,15	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	153,3
					0,00	2,12							0,0002		
14	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	37,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	1,7
					0,00	0,04							0,0002		
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պատտառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլղոգերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ <sup>3</sup>	37,6	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	3,4
					0,00	0,09							0,0002		
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճաշին նյութով	մ <sup>3</sup>	37,6	0,000	0,075	-	-	-	-	-	-	0,23	0,75	28,3
					0,00	0,23							0,5243		
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	37,60	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	8,3
					0,00	0,22							0,0002		
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ <sup>3</sup>	37,60	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	10,7
					0,01	0,25							0,02		
							ջուր	մ <sup>3</sup>	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պատտանի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ <sup>3</sup>	18,50	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	91,0
					4,92	0,00									
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	18,50	0,664	0,000	-	-	-	-	-	-	1,68	1,68	31,13
					1,68	0,00									
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլդոնով 25ս քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	18,50	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	4,1
					0,00	0,22									
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ <sup>3</sup>	18,50	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	5,3
					0,01	0,25									
							ջուր	մ <sup>3</sup>	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միաձույլ բետոնե կազմատում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	17,30	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	323,3
					9,88	8,80									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ <sup>3</sup>	17,30	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	15,8
					0,02	0,89									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	34,60	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	73,5
					0,00	2,12									
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	17,30	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,8
					0,00	0,04									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0,16	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	3,0
					9,88	8,80									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ <sup>3</sup>	0,16	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	0,1
					0,02	0,89									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	0,8
					0,00	2,12									
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	0,16	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
31	1-1588	Բետոնե սալիկների կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ <sup>3</sup>	1,60	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,02
					0,02	0,62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
32	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	3,54	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	7,52
33	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ <sup>3</sup>	1,60	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,07
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
34	1-1588	Բրեկչայի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ <sup>3</sup>	1,70	0,008 0,02	0,203 0,62	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,08
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
35	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	4,20	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8,92
36	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ <sup>3</sup>	1,70	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,08
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
37	27-175 q=0.6	Բազալտե սալիկի կազմատում վերադարձ սեփականատիրոջը հմիշ=4սմ	մ <sup>2</sup>	7,50	0,13 0,32	0,08 0,24	-	-	-	-	-	-	0,56	0,56	4,17
38	1-1588	Բետոնե սալիկի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ <sup>3</sup>	0,54	0,008 0,02	0,203 0,62	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	0,34
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
39	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	1,20	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	2,55
40	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ <sup>3</sup>	0,54	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,02
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
41	1-1588	Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ <sup>3</sup>	54,50	0,008 0,02	0,203 0,62	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	34,78
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
42	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	119,90	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	254,72
43	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ <sup>3</sup>	54,50	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	2,45
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		



[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458  
Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

128 582,3

հազար դրամ

Հ/հ	Վնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. , հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Երթևեկելի մաս																	
1	27-20	Ավագակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ <sup>3</sup>	1209,67	0,08 0,20	0,26 0,79	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	9 811,1		
							ավագակոպիչ	մ <sup>3</sup>	1,220		5,00	7,11	7,12				
							ջուր	մ <sup>3</sup>	0,070		0,15	0,01					
2	27-43 27-43-1 Գ=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=20սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1560,0	0,017 0,04	0,111 0,34	-	-	-	-	-	-	0,38	1,63	2 541,6		
							Խիճ 40-70սմ	մ <sup>3</sup>	0,252		4,00	1,17	1,25				
							Խիճ 10-20սմ	մ <sup>3</sup>	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ <sup>3</sup>	0,030		0,15	0,01					
3	27-251	Քիտումի լցաքաշիում 4.12տ /1000մ2/	տ	6,43	0,00 0,00	2,20 6,68	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	1 315,4		
							քիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
4	27-43 27-43-1 Գ=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=16սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	8520,0	0,017 0,04	0,111 0,34	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	11 879,9		
							Խիճ 40-70սմ	մ <sup>3</sup>	0,202		4,00	0,94	1,01				
							Խիճ 10-20սմ	մ <sup>3</sup>	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ <sup>3</sup>	0,030		0,15	0,01					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Իջատեղեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458  
Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը 62 480,9  
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ <sup>3</sup>	1833,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1 169,9
					0,02	0,62									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	3574,35	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	7 593,4
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	1833,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	82,7
					0,00	0,04									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ <sup>3</sup>	45,00	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	221,3
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ <sup>3</sup>	45,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	28,7
					0,02	0,62									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
6	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	87,75	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	186,4
					0,00	2,12									
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ <sup>3</sup>	45,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	2,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ <sup>3</sup>	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոռ 1

Մայրեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով  
Գ. աշխ. : 2,53458  
Գ. մեք. 3,03486  
Ընդհանուր արժեքը 55 843,0  
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը								
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրումը քետոնյա հիմքի վրա, (քետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	2435,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	25 440,8								
					1,50	0,02																	
							Եզրաքար	մ	1,000		6,00	6,99	8,93										
							բետոն	մ <sup>3</sup>	0,055		29,93	1,92											
							ցեմ շաղախ	մ <sup>3</sup>	0,001		26,00	0,02											
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրումը քետոնյա հիմքի վրա, (քետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)	մ	598,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	4 750,3								
					1,50	0,02																	
							Եզրաքար	մ	1,000		4,00	4,66	6,42										
							բետոն	մ <sup>3</sup>	0,050		29,93	1,74											
							ցեմ շաղախ	մ <sup>3</sup>	0,001		26,00	0,02											
3	6-90	Միաձույլ քետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (քետոն B20)	մ <sup>3</sup>	1,20	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	58,4								
					3,93	1,00																	
							Բետոն	մ <sup>3</sup>	1,02		31,39	37,30	43,72										
							Կողապատում	մ <sup>2</sup>	0,72		3,50	2,92											
							Փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,0165		127,08	2,44											
							Հեղյուս	տ	0,0009		1000,00	1,05											

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Գիտահորեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

15 323,6

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	70	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	77,5		
					1,03	0,07											
2	Գն 3	Տեղափոխում լցակայան 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	20,00	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	42,5		
					0,00	2,12											
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափսերի	հատ	70	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	10 879,3		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ³	0,001		26,00	0,04	154,06				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		132,20	154,01					
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափսերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ³	0,001		26,00	0,04	179,65				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		154,17	179,61					
5	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 2.2x2.2 չափսերի	հատ	1	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	257,71	257,7		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ³	0,001		26,00	0,04	256,34				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		220,00	256,30					



[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով  
Գ. աշխ. 2,53458  
Գ. մեք. 3,03486  
Ընդհանուր արժեքը 2 151,9  
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. , հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Յունույթ	մ <sup>3</sup>	2,13	1,100 2,79	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	2,79	2,79	5,9
2	1-967	Լիցք	մ <sup>3</sup>	1,36	0,415 1,05	0,000 0,000	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	1,4
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	0,77	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	1,39
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանաչան տակ B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,77	1,50 3,80	0,70 2,12	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	35,4
							բետոն	մ <sup>3</sup>	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատում	մ <sup>2</sup>	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մմ հաստ)	մ	57,0	0,19 0,48	0,02 0,06	-	-	-	-	-	-	0,54	2,32	132,5
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Ձրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով  
Գ. աշխ. : 2,53458  
Գ. մեք. 3,03486  
Ընդհանուր արժեքը 66 177,8  
հազար դրամ

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	198,0	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	65,3
2	1-1594 Գն 3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ <sup>3</sup>	52,8	0,013 0,03	1,684 5,11	-	-	-	-	-	-	5,15	5,15	271,7
3	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	2311,0	0,011 0,03	0,224 0,68	-	-	-	-	-	-	0,71	0,71	1 635,9
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	101,0	1,940 4,92	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	496,6
5	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ <sup>3</sup>	947,0	0,013 0,03	1,649 5,01	-	-	-	-	-	-	5,04	5,04	4 772,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ³	125,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	614,6		
					4,92	0,00											
7	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ³	125,0	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,26	7,38	922,7		
					2,26	0,00											
							ավազ	մ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
8	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	626,0	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05	6,18	3 867,3		
					1,05	0,00											
							ավազ	մ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
9	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	2313,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	849,4		
					0,19	0,18											
10	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ³	98,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	36,0		
					0,19	0,18											
11	27-20	Ավազակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ³	15,96	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	129,4		
					0,20	0,79											
							ավազակոպիչ	մ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
							ջուր	մ³	0,070		0,15	0,01					
12	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ²	133,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	185,4		
					0,04	0,34											
							Խիճ 40-70սմ	մ³	0,202		4,00	0,94	1,01				
							Խիճ 10-20սմ	մ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ³	0,030		0,15	0,01					
13	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,55	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	112,2		
					0,00	6,68											
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
14	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	133,0	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	568,2		
					0,05	0,14											
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07				
15	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ²	133,00	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	419,1		
					0,05	0,14											
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Հինարարական աշխատանքներ</b>													
2	23-16 Գ=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	982,00	0,294 0,75	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	731,8
3	46-80	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի (3 հատ) ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	27,00	2,400 6,08	1,100 3,34	-	-	-	-	-	-	9,42	9,42	254,4
4	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ միջին հեռ.	տ	54,00	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	98,3
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>													
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=300, SN8 փորձարկումով	մ	569,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	11,30	6 427,6
							խողովակ	մ	1,01		8,8	10,39	10,39		
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	371,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	10,03	3 719,5
							խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	459,0	0,15 0,38	0,11 0,33	-	-	-	-	-	-	0,71	5,63	2 586,0
							խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	410,0	0,11 0,28	0,09 0,27	-	-	-	-	-	-	0,55	4,13	1 694,1
							խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	1809,0	0,06 0,15	0,05 0,15	-	-	-	-	-	-	0,30	0,54	971,10
							ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		
5	22-66	Պողպատե պատյան խողովակ DN100	մ	47,0	22,00 39,9	0,04 0,1	-	-	-	-	-	-	39,98	43,91	2063,58
							խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	57	8,98 17,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	16,97	19,51	1 112,18
							բետոն	մ <sup>3</sup>	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ <sup>3</sup>	0,20		4,000	0,93			
		/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0մ, Hսրբ=փոփ 47հա													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ <sup>3</sup>	32,18	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	1 243,33
							մոնոլիտ մաս	մ <sup>3</sup>	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	47	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	1 095,1
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	47	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	7 239,7
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	27	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	786,4
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	49	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	1 313,0
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
10	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	15,00	0,70 1,8	0,28 0,8	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	499,11
							Բետոն	մ <sup>3</sup>	1,02		25,92	30,6	30,65		
11	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ <sup>3</sup>	31,40	1,55 3,93	0,33 1,00	-	-	-	-	-	-	4,93	43,05	1 351,7
							Բետոն	մ <sup>3</sup>	1,02		27,56	32,75	38,12		
							Կողապատում	մ <sup>2</sup>	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,0165		127,1	2,44			
							Յեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	682,9	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	358,0
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
13	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	995,9	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	522,1
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
14	15-613	Մետղական կոնստ. երկշերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	94,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	-	-	-	-	-	-	0,54	0,84	78,95
							Ցուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
<b>Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -3հատ</b>															
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ <sup>3</sup>	3,18	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	122,86
							մոնոլիտ մաս	մ <sup>3</sup>	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՄ-10	հատ	3	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	69,9
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	3	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	462,1
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	3	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	87,4
							պատտի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	3	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	87,4
							պատտի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	0,70	0,70 1,8	0,28 0,8	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	23,29
							Բետոն	մ <sup>3</sup>	1,02		25,92	30,6	30,65		
6	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	54,0	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	28,3
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		



[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ  
Լոտ 1

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458  
Գ. սեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

8 168,1

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	30	3,60 9,12	2,44 7,41	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	1421,36
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	30	5,35 13,56	1,54 4,67	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	613,70
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	58	0,11 0,28	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	99,01
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	58	0,11 0,28	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	51,72
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	30	0,46 1,17	0,07 0,21	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	63,4
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հատ	30	0,11 0,28	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	30,24
							մեկուսիչ	հատ	1,0		0,60	0,70	0,70		
7	8-591-2	Ֆեղյուս M16, պնդօղակ M16	հատ	30	0,11 0,28	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	37,23
							հեղյուս	հատ	1,0		0,80	0,93	0,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հատ	30	0,46 1,17	0,07 0,21	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	48,7
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
10	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ <sup>2</sup> ABBԴ	մ	1270,0	0,06 0,16	0,003 0,01	-	-	-	-	-	-	0,17	0,75	954,19
							մալուխ	մ	1,00		0,503	0,59	0,59		
11	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ABBԴ	մ	66,0	0,06 0,16	0,003 0,01	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	18,41
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
12	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ20մմ	մ	60,0	0,06 0,16	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	31,05
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
13	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփոփ, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հատ	30	1,49 3,78	0,86 2,61	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	1764,3
							Լուսատու	հատ	1,0		45,0	52,43	52,43		
14	Ինֆոր.	Ամրակ հեռաչյան համար Φ12 L=100մմ	հատ	12	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,12	1,4
							ձող	հատ	1,00		0,10	0,12	0,12		
15	Ինֆոր.	Հեռաչյունների վերևամասի անցքի փակման համար Ø=110մմ 4մմ	հատ	42	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	1,12	47,0
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		
16	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն եմալով, 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	23,4	0,10 0,26	0,001 0,00	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	11,4
							հակակոռոզ-եմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
17	8-572-1	Դեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	3	1,36 3,45	0,68 2,06	-	-	-	-	-	-	5,51	81,24	243,71
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
18	8-472-2	Մետաղական անկյունային 70x70x5մմ	մ	24,0	0,068 0,17	0,009 0,03	-	-	-	-	-	-	0,20	2,01	48,13
							անկյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
19	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	180,0	0,068 0,17	0,009 0,03	-	-	-	-	-	-	0,20	0,72	130,30
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		

[illegible]