



«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ

ՆՈՐ-ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ  
«ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԱՅԳՈՒՄ/ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ  
ՈՌՈԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ  
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ»

Պատվիրատու Երևանի քաղաքապետարան

Պայմանագիր N ԿՇՄՊ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/03

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 2. ՆԱԽԱՀԱՇՎՆԵՐ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Կոբեյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ

Վ. Կոբեյան

ք. Երևան  
2026թ.

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Աշխատանքի կազմակերպում, աշխատանքային գծագրեր, ծավալաթերթ
- Գիրք 2 - Նախահաշիվներ, ծավալաթերթ-նախահաշիվ

**ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ**

**Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»** օբյեկտի նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային գծագրերի և ծավալների հիման վրա:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ Կառավարության կողմից 17.10.2024թ. N1656-Ն հրամանով հաստատված շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների համաձայն:

Նախահաշվային արժեքների ընդհանուր գների նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին՝

- տրանսպորտային ըստ Երևան քաղաքի – 1.0572

- այլ նյութերի չափը – 1.05

փաթեթավորման, պահեստային ծախսեր 1.02

2. Մեքենաների շահագործման գործակիցը – 3053.76

3. Աշխատավարձի գործակիցը – 2763.5

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

5. Շահույթ – 11%

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը ընդունված է 1.5% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 21.09.2001թ N69 հրամանի:

7. Կլիմայական պայմանների ազդեցության պայմաններում իրականացվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը – 0.7% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 21.08.2001թ N68 հրամանի:

8. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր – 3%

9. Տեխնիկական հսկողություն -2%

10. Հեղինակային հսկողություն – 0.4% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 14.01.2008թ N05-Ն հրամանի:

11. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 14.01.2008թ N05-Ն հրամանի:

12. Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսեր 2%

13. ԱԱՀ – 20%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ըստ 2026թ. փետրվար ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, շուկայական գների, հաշվարկային գների և ինտերնետային տվյալների:

Նյութերի ծախսը որոշված է ըստ ՇՆևԿ- ների համաձայն:

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմել է | 34333.32 | հազ.դրամ |
|---|----------|----------|

|                                  |        |          |
|----------------------------------|--------|----------|
| Այդ թվում սարքավորումների արժեքը | 802.23 | հազ.դրամ |
|----------------------------------|--------|----------|

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Մինչև 200մ երկարության, 0.4կՎ մալուխային գծով հորի էլեկտրասնուցման ստանդարտ վարձավճար | 698.00  | հազ.դրամ |
| 200մ -ը գերազանցող 0.4կՎ մալուխային գծի շինարարական արժեքը                            | 1300.00 | հազ.դրամ |

Կազմեց՝

Ա.Փարեմուզյան

**Ամփոփ նախահաշվային արժեք**

**Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»**

|   |                                       |   | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ               |                        | 34333.32                        | հազ.դրամ    |  |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| N | Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները | Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |                        |                                 |             | Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |
|   |                                       |   | շինարարական աշխատանքներ        | մոնտաժային աշխատանքներ | սարքավորումներ, կահույք և գույք | այլ ծախսեր  |  |
| 1 | 2                                     | 3   | 4                              | 5                      | 6                               | 7           | 8  |
|   |                                       | <b>Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ</b>        |                                |                        |                                 |             |  |
| 1 | Օբյեկտային նախահաշիվ N1               | Խորքային հորի հորատում, վերգետնյա մաս, ցանկապատ         | 23336.86                       |                        | 500.64                          |             | 23837.50                                 |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 2՝</b>                                | <b>23336.86</b>                |                        | <b>500.64</b>                   |             | <b>23837.50</b>                          |
|   |                                       | <b>Գլուխ 4. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>           |                                |                        |                                 |             |  |
| 2 | Օբյեկտային նախահաշիվ N2               | Հորի էլեկտրամատակարարում                                | 529.04                         |                        | 148.41                          |             | 677.45                                   |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 4</b>                                 | <b>529.04</b>                  |                        | <b>148.41</b>                   |             | <b>677.45</b>                            |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 2-4՝</b>                              | <b>23865.90</b>                |                        | <b>649.05</b>                   |             | <b>24514.95</b>                          |
|   |                                       | <b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ</b>                  |                                |                        |                                 |             |  |
| 3 | (ՔՇՆ հր.N69)                          | Ժամանակավոր կառույցներ (1.5%)                           | 357.99                         |                        |                                 |             | 357.99                                   |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 2-8՝</b>                              | <b>24223.89</b>                |                        | <b>649.05</b>                   |             | <b>24872.94</b>                          |
|   |                                       | <b>Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>                |                                |                        |                                 |             |  |
| 4 | (ՔՇՆ հր.N68 )                         | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն (0.7%)               | 169.57                         |                        |                                 |             | 169.57                                   |
| 5 | 0.15%                                 | Աղբի տեղափոխման ծախսեր                                  | 36.34                          |                        |                                 |             | 36.34                                    |
|   | 2.00%                                 | Փոքր ծավալի շինմոնտաժ                                   | 484.48                         |                        |                                 |             |  |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 9՝</b>                                | <b>690.38</b>                  |                        |                                 | 0.00        | <b>690.38</b>                            |
|   |                                       | <b>Ընդամենը գլուխ 2-9՝</b>                              | <b>24914.27</b>                |                        | <b>649.05</b>                   | <b>0.00</b> | <b>25563.32</b>                          |

| 1  | 2    | 3   | 4         | 5 | 6       | 7      | 8        |
|----|------|---|-----------|---|---------|--------|----------|
|    |      | <b>Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն</b>  |           |   |         |        |          |
| 7  | 2.0% | Տեխնիկական հսկողություն   |           |   |         | 498.29 | 498.29   |
| 8  | 0.4% | Հեղինակային հսկողություն  |           |   |         | 99.66  | 99.66    |
|    |      | <b>Ընդամենը գլուխ 10`</b>   |           |   |         | 597.94 | 597.94   |
|    |      | <b>Ընդամենը գլուխ 2-10`</b>   | 24914.27  |   | 649.05  | 597.94 | 26161.27 |
| 9  | 3%   | Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ  | 747.43    |   | 19.47   | 17.94  | 784.84   |
|    |      | <b>Ընդամենը`</b>  | 25661.70  |   | 668.52  | 615.88 | 26946.10 |
| 10 |      | <b>ԱԱՀ 20%</b>  | 5132.34   |   | 133.70  | 123.18 | 5389.22  |
|    |      | <b>Ընդամենը` ներառյալ ԱԱՀ</b>   | 30794.041 |   | 802.226 | 739.06 | 32335.32 |
| 11 |      | <b>Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից</b>                                    |           |   |         |        | 53.70    |
|    |      | Մինչև 200մ երկարության, 0.4կՎ մալուխային գծով հորի էլեկտրասնուցման ստանդարտ վարձավճար |           |   |         |        | 698.00   |
|    |      | 200մ -ըն գերազանցող 0.4կՎ մալուխային գծի շինարարական արժեքը                           |           |   |         |        | 1300.00  |
|    |      | <b>Ընդամենը</b>   |           |   |         |        | 34333.32 |

Կազմեց`

Ա.Փարեմուզյան

**Օբյեկտային նախահաշիվ N1**

**Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»**

**Խորքային հոր**

| N | Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները | Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |                         |                                 |            | Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|--|
|   |                                       |   | շինարարական աշխատանք-ներ       | մոնտաժային աշխատանք-ներ | սարքավորումներ, կահույք և գույք | այլ ծախսեր |  |
| 1 | 2                                     | 3   | 4                              | 5                       | 6                               | 7          | 8  |
| 1 | Տեղային նախահաշիվ N1                  | Խորքային հոր  | <b>22355.77</b>                |                         | <b>500.64</b>                   |            | <b>22856.41</b>                          |
| 2 | Տեղային նախահաշիվ N2                  | Խորքային հորի վերգետնյա մաս                             | <b>405.29</b>                  |                         |                                 |            | <b>405.29</b>                            |
| 3 | Տեղային նախահաշիվ N3                  | Խորքային հորի տարածքի մետաղական ցանկապատ 5x7.5մ չափերով | <b>575.79</b>                  |                         |                                 |            | <b>575.79</b>                            |
|   |                                       | <b>Ընդամենը</b>   | <b>23336.86</b>                |                         | <b>500.64</b>                   |            | <b>23837.50</b>                          |

## Տեղային նախահաշիվ N1

Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

### Հորի հորատման և կահավորման աշխատանքներ

Ընդհանուր արժեքը

**22856.41**

հազար դրամ

| Հ/հ | Հիմնավորում                  | Աշխատանքների անվանումը   | Զափի միավորը | Քանակը | Այդ թվում                  |                       |                                 |                            |   |              |       |        |                  | Նյութերի արժեքը, հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|-----|------------------------------|--|--------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------|-------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|     |                              |  |              |        | Աշխատավարձը                |                       | Մեխանիզմների շահագործման արժեքը |                            | Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար |              |       |        |                  |                            |                             |                                      |
|     |                              |  |              |        | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ. | գործող գներով, ՀՀդրամ | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ.      | գործող գներով, ՀՀ հազ.դրամ | անվանումը                               | չափ. միավորը | ծախսը | արժեքը | ընդհանուր արժեքը |                            |                             |                                      |
| 1   | 2                            | 3  | 4            | 5      | 6                          | 7                     | 8                               | 9                          | 10                                      | 11           | 12    | 13     | 14               | 15                         | 16                          | 17                                   |
|     |                              | <b><i>Հորատման աշխատանքներ</i></b>   |              |        |                            |                       |                                 |                            |   |              |       |        |                  |                            |                             |                                      |
| 1.1 | 4-6, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3  | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ            | 8.50   | 3.315                      | 77.869                | 22.490                          | 583.77                     |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 661.64                      | 77.840                               |
| 1.2 | 4-5, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3  | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ            | 41.50  | 2.119                      | 243.018               | 14.560                          | 1845.20                    |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 2088.22                     | 50.319                               |
| 1.3 | 4-12, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ            | 1.50   | 4.719                      | 19.561                | 23.920                          | 109.57                     |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 129.13                      | 86.087                               |
| 1.4 | 4-13, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ            | 42.50  | 6.916                      | 812.276               | 35.230                          | 4572.32                    |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 5384.59                     | 126.696                              |
| 1.5 | 4-12, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ            | 16.00  | 4.719                      | 208.655               | 23.920                          | 1168.74                    |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 1377.39                     | 86.087                               |
| 1.6 | 4-13, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ            | 5.00   | 6.916                      | 95.562                | 35.230                          | 537.92                     |   |              |       |        |                  | 0.00                       | 633.48                      | 126.696                              |

| 1    | 2                                     | 3   | 4              | 5      | 6     | 7       | 8       | 9      | 10   | 11             | 12    | 13     | 14      | 15      | 16      | 17      |
|------|---------------------------------------|---|----------------|--------|-------|---------|---------|--------|--|----------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1.7  | 4-170,<br>տեխ.մաս<br>կետ 3.11,<br>k=1 | Հորատանցքի ամրակապում D219x6մմ<br>պողպատե խողովակներով  | մ              | 115.00 | 0.24  | 76.273  | 1.2400  | 435.47 |  |                |       |        |         | 0.00    | 511.74  | 4.450   |
| 1.8  | 4-331                                 | Արտախողովակային տարածության<br>մանրակույի լցում, ներառյալ<br>մանրակույի արժեքը,<br>մատակարարումը  | մ <sup>3</sup> | 6.80   | 6.32  | 118.764 | 0.00    | 0.00   | մանրակույ<br>իճ                            | մ <sup>3</sup> | 1.01  | 6.00   | 6.861   | 46.66   | 165.42  | 24.327  |
| 1.9  | 4-298,<br>տեխ.մաս<br>կետ 3.15,<br>k=1 | Արտախողովակային տարածության<br>կավախծոճում  | սյուն          | 1.00   | 1     | 2.764   | 11.800  | 36.03  |  |                |       |        | 0.000   | 0.00    | 38.80   | 38.798  |
| 1.10 | ինՖորմ                                | Կավ, արժեք և մատակարարում   | մ <sup>3</sup> | 0.10   |       | 0.000   |         | 0.00   | կավ  | մ <sup>3</sup> | 1.02  | 3.0    | 3.465   | 0.35    | 0.35    | 3.465   |
| 1.11 | 4-270,<br>տեխ.մաս<br>3.14, k=1        | Արտախողովակային տարածության<br>ցեմենտացում, ներառյալ նյութերի<br>արժեքը   | սյուն          | 1.00   | 8.088 | 22.351  | 95.2320 | 290.82 | ցեմենտ                                     | տ              | 0.64  | 38.330 | 27.776  | 27.78   | 341.01  | 341.009 |
|      |                                       |   |                |        |       | 0.000   |         | 0.00   | ջուր                                       | մ <sup>3</sup> | 0.32  | 0.18   | 0.067   | 0.07    |         |         |
| 1.12 | ինՖորմ                                | Պողպատե խողովակներ DN219x6մմ<br>ամրակապող, արժեք, մատակարարում  | մ              | 103.00 |       | 0.000   |         | 0.00   | Փ219x6մմ<br>պողպատե<br>խողովակ             | մ              | 1.00  | 10.86  | 12.296  | 1266.52 | 1266.52 | 12.296  |
| 1.13 | ինՖորմ                                | Քամիչ կլանիչ ТП 8Ф 2В, DN219x6մմ,<br>արժեք, մատակարարում  | մ              | 12.00  |       | 0.000   |         | 0.00   | Փ219x6մմ<br>քամիչ կլանիչ                   | մ              | 1.00  | 14.12  | 15.985  | 191.82  | 191.82  | 15.985  |
| 1.14 | ինՖորմ                                | Ջրհան պողպատե խողովակներ<br>DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում   | մ              | 108.0  | 0     | 0.000   | 0.0000  | 0.00   | Ջրհան<br>պողպատե<br>խողովակներ<br>DN57x3մմ | մ              | 1.000 | 1.27   | 1.438   | 155.30  | 155.30  | 1.438   |
| 1.15 | ինՖորմ                                | Պոլիէթիլենային պլեգոմետրիկ<br>խողովակներ de50մմ, արժեք,<br>մատակարարում և   | մ              | 105.0  | 0     | 0.000   | 0.0000  | 0.00   | Փ50մմ<br>պոլիէթիլեն<br>ե խողովակ           | մ              | 1.000 | 0.350  | 0.396   | 41.61   | 41.61   | 0.396   |
| 1.16 | ինՖորմ                                | Դուր եռագնդավոր Փ295մմ, արժեք,<br>մատակարարում  | հատ            | 9.605  |       | 0.000   |         | 0.00   | դուր Փ295                                  | հատ            | 1.00  | 303.08 | 343.168 | 3295.96 | 3295.96 | 343.168 |
| 1.17 | ինՖորմ                                | Կավ, արժեք, մատակարարում  | մ <sup>3</sup> | 15.0   |       | 0.000   |         | 0.00   | կավ  | մ <sup>3</sup> | 1.00  | 3.00   | 3.397   | 50.78   | 50.78   | 3.397   |
| 1.18 | ինՖորմ                                | Ջուր, արժեք, մատակարարում   | մ <sup>3</sup> | 50.6   |       | 0.000   |         | 0.00   | ջուր                                       | մ <sup>3</sup> | 1.00  | 0.18   | 0.208   | 10.54   | 10.54   | 0.208   |
| 1.19 | 4-253                                 | Ամրակապող zDN219մմ խողովակների<br>եռակցում  | մ              | 115.0  | 0.105 | 33.369  | 0.0748  | 26.27  |  |                |       |        |         | 0.00    | 59.64   | 0.519   |
|      |                                       | <u>Սարքավորում</u>  |                |        |       | 0.000   |         | 0.00   |  |                |       |        | 0.000   |         |         |         |
| 1.20 | 7-300-5m                              | Խորքային պոմպ ՅԱԲ-4-10-110,<br>արժեք, մատակարարում,<br>տեղադրում, ներառյալ ջրհան և<br>պլեգոմետրիկ խողովակների,<br>դեկավարման կայանի, մալուխի<br>մոնտաժը | լրակ           | 1.0    | 47    | 129.885 | 35.60   | 108.71 | պոմպ ՅԱԲ-<br>4-10-110                      | լրակ           | 1.00  | 500.64 | 539.862 | 539.86  | 778.46  | 778.460 |



| 1    | 2      | 3  | 4     | 5      | 6    | 7       | 8     | 9      | 10   | 11  | 12    | 13     | 14      | 15      | 16       | 17      |
|------|--------|--|-------|--------|------|---------|-------|--------|--|-----|-------|--------|---------|---------|----------|---------|
|      |        | Խողովակաշարային արմատուրա  |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         |         |          |         |
| 1.21 | 22-429 | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | հատ   | 18     | 0.22 | 10.943  | 0.23  | 12.64  | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1.00  | 2.92   | 3.302   | 59.44   | 83.03    | 4.61    |
| 1.22 | 9-118  | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - ուղղորդիչ լապտեր Փ6 AI դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում, պատրաստում և տեղադրում | տ     | 0.0300 | 35.9 | 2.976   | 0.20  | 0.02   | Փ6 AI դասի ամրան                                       | տ   | 1.000 | 216.67 | 245.327 | 7.36    | 10.443   | 348.1   |
|      |        |  |       |        |      | 0.000   |       | 0.00   | մետաղ. հարմարանք                                       | կգ  | 5.00  | 0.500  | 2.831   | 0.08    |          |         |
|      |        |  |       |        |      | 0.000   |       | 0.00   | էլեկտրոդ   | կգ  | 0.12  | 0.85   | 0.115   | 0.003   |          |         |
|      |        | Փորձաքամիչային աշխատանքներ   |       |        |      | 0.000   |       | 0.00   |  |     |       |        | 0.000   |         |          |         |
| 1.23 | 4-334  | Հորափողի լվացում մաքուր ջրով   | օր    | 1.0    | 21.3 | 58.863  | 86.70 | 264.76 |  |     |       |        | 0.000   | 0.00    | 323.62   | 323.624 |
| 1.24 | 4-333  | Ջրի փորձնական արտամղում "Էոլիֆտով"   | օր    | 2.0    | 21.3 | 117.725 | 86.70 | 529.52 |  |     |       |        | 0.000   | 0.00    | 647.25   | 323.624 |
| 1.25 | շուկա  | Ջրի նմուշարկում և քիմիական անալիզ  | նմուշ | 1.0    | 0    | 0.000   | 0.00  | 0.00   |  |     |       |        | 0.000   | 0.00    | 30.00    | 30.000  |
|      |        | Ընդամենը՝  |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         | 5694.14 | 18276.75 |         |
|      |        | Այդ թվում պոպուլի գումարը  |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         | 500.64  |          |         |
|      |        | Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%), առանց պոպուլի գումարի   |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         |         | 20140.33 |         |
|      |        | Ընդամենը շահույթով (11%) առանց պոպուլի գումարի   |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         |         | 22355.77 |         |
|      |        | Ընդամենը ներառյալ պոպուլի գումարը  |       |        |      |         |       |        |  |     |       |        |         |         | 22856.41 |         |

## Տեղային նախահաշիվ N2

Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

Խորքային հորի վերգետնյա հիդրոտեխնիկական մաս

Ընդհանուր արժեքը

**405.29**

հազար դրամ

| Հ/հ | Հիմնավորում   | Աշխատանքների անվանումը  | Չափի միավորը   | Քանակը | Այդ թվում                  |                        |                                 |                            |   |                |         |         |                  | Նյութերի արժեքը, հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|-----|---------------|---|----------------|--------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|---------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|     |               |   |                |        | Աշխատավարձը                |                        | Մեխանիզմների շահագործման արժեքը |                            | Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար                                   |                |         |         |                  |                            |                             |                                      |
|     |               |   |                |        | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ. | գործող գներով, ՀՀ դրամ | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ.      | գործող գներով, ՀՀ հազ.դրամ | անվանումը   | չափ. միավորը   | ծախսը   | արժեքը  | ընդհանուր արժեքը |                            |                             |                                      |
| 1   | 2             | 3   | 4              | 5      | 6                          | 7                      | 8                               | 9                          | 10  | 11             | 12      | 13      | 14               | 15                         | 16                          | 17                                   |
|     |               | <u>Իրականացվող աշխատանքներ</u>  |                |        |                            |                        |                                 |                            |   |                |         |         |                  |                            |                             |                                      |
| 2.1 | 3-29          | Ցանկապատի տարածքի մաքրում բուսականությունից և թփուտներից  | մ <sup>2</sup> | 38.0   | 0.0064                     | 0.67                   | 0.000                           | 0.000                      |   |                |         |         | 0.00             | 0.00                       | 0.67                        | 0.018                                |
| 2.2 | 8-11-1        | Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը                            | մ <sup>3</sup> | 5.0    | 0.45                       | 6.22                   | 0.3700                          | 5.649                      | խիճ 10-25մմ   | մ <sup>3</sup> | 1.15    | 4.000   | 5.208            | 26.04                      | 37.91                       | 7.582                                |
| 2.3 | 6-15,         | Հատակի և հորի վերնամասի իրականացում միաձույլ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ <sup>3</sup> | 5.72   | 0.52                       | 8.22                   | 0.3400                          | 5.939                      | բետոն B12.5, F150   | մ <sup>3</sup> | 1.020   | 27.560  | 31.829           | 182.06                     | 198.59                      | 34.72                                |
|     |               |   |                |        |                            | 0.00                   |                                 | 0.000                      | փայտանյութ  | մ <sup>3</sup> | 0.001   | 127.1   | 0.115            | 0.66                       |                             |                                      |
|     |               |   |                |        |                            | 0.00                   |                                 | 0.000                      | կաղապարա-մածվահան   | մ <sup>2</sup> | 0.075   | 3.500   | 0.299            | 1.7092                     |                             |                                      |
| 2.4 | 22-64         | Պողպատե DN57x3 (St) էլ. եռակցվող խողովակ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում                                 | մ              | 2.00   | 0.19                       | 1.05                   | 0.02                            | 0.122                      | Պողպատե DN57x3 (St) էլ. եռակցվող խողովակ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ              | 0.998   | 1.270   | 1.435            | 2.9                        | 4.04                        | 2.021                                |
| 2.5 | 22-397, k=0.5 | Պողպատե DN50 խողովակի խցափակում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը , մոնտաժը                                 | տեղ            | 1      | 0.385                      | 1.06                   | 0.13                            | 0.397                      | Պողպատե թիթեղ 6մմ   | տ              | 0.00012 | 365.820 | 0.05             | 0.05                       | 1.51                        | 1.510                                |

| 1    | 2      | 3   | 4   | 5      | 6    | 7     | 8     | 9     | 10  | 11  | 12    | 13     | 14      | 15    | 16    | 17      |
|------|--------|---|-----|--------|------|-------|-------|-------|---|-----|-------|--------|---------|-------|-------|---------|
| 2.6  | 22-429 | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում  | հատ | 2      | 0.22 | 1.216 | 0.23  | 1.40  | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում                                      | հատ | 1.00  | 2.92   | 3.302   | 6.60  | 9.23  | 4.61    |
| 2.7  | 22-434 | Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | հատ | 1.0    | 0.8  | 2.211 | 0.850 | 2.60  | Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում                       | հատ | 1.00  | 10.42  | 11.794  | 11.79 | 16.60 | 16.60   |
| 2.8  | 9-118  | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - խցափակիչ պողպատե թիթեղից 300x300x5մմ, արժեք, մատակարարում, պատրաստում և տեղադրում | տ   | 0.0035 | 35.9 | 0.350 | 0.20  | 0.00  | պողպատե թիթեղ 5մմ   | տ   | 1.000 | 363.03 | 411.044 | 1.45  | 1.814 | 513.8   |
|      |        |   |     |        |      | 0.000 |       | 0.00  | մետաղ. հարմարանք  | կգ  | 5.00  | 0.500  | 2.831   | 0.01  |       |         |
|      |        |   |     |        |      | 0.000 |       | 0.00  | էլեկտրոդ  | կգ  | 0.12  | 0.85   | 0.115   | 0.000 |       |         |
| 2.9  | 22-368 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, PN=1.0ՄՊա. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ                   | հատ | 1.0    | 0.59 | 1.63  | 0.020 | 0.061 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, PN=1.0ՄՊա. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1.0   | 19.858 | 22.48   | 22.48 | 24.18 | 24.176  |
| 2.10 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն D57x3.5, տեղադրում  | տ   | 0.0065 | 190  | 3.41  | 162.0 | 3.216 |   |     |       |        |         | 0.00  | 6.63  | 1019.77 |
| 2.11 | ինֆորմ | Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն D57x3.5, α=90°, արժեք, մատակարարում   | հատ | 1.0    |      |       |       |       | Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն D57x3.5, α=90°, արժեք, մատակարարում                           | հատ | 1.000 | 0.750  | 0.85    | 0.85  | 0.85  | 0.849   |

| 1    | 2       | 3   | 4              | 5      | 6     | 7    | 8      | 9     | 10  | 11             | 12    | 13     | 14    | 15            | 16            | 17    |
|------|---------|---|----------------|--------|-------|------|--------|-------|---|----------------|-------|--------|-------|---------------|---------------|-------|
| 2.12 | 6-30    | Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում փականների տակ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ <sup>3</sup> | 0.054  | 2.34  | 0.35 | 1.2000 | 0.198 | բետոն B12.5   | մ <sup>3</sup> | 1.020 | 27.56  | 31.83 | 1.72          | 2.79          | 51.7  |
|      |         |   |                |        |       | 0.00 |        | 0.000 | կաղապարամած   | մ <sup>2</sup> | 1.160 | 3.5    | 4.60  | 0.25          |               |       |
|      |         |   |                |        |       | 0.00 |        | 0.000 | փայտանյութ  | մ <sup>3</sup> | 0.036 | 127.08 | 5.18  | 0.28          |               |       |
| 2.13 | 15-613, | Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով          | մ <sup>2</sup> | 15.000 | 0.214 | 8.87 | 0.0003 | 0.014 | Զրակայուն ներկ,   | կգ             | 0.246 | 1.070  | 0.30  | 4.47          | 13.86         | 0.924 |
|      |         |   |                |        |       | 0.00 |        | 0.000 | օլիֆ  | կգ             | 0.027 | 1.110  | 0.03  | 0.51          |               |       |
| 2.14 | 22-117  | Պոլիէթիլենե de50x3մմ եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ                     | մ              | 5.0    | 0.06  | 0.83 | 0.05   | 0.763 | Պոլիէթիլենե de50x3մմ եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ | մ              | 1.010 | 0.350  | 0.40  | 2.0           | 3.59          | 0.719 |
|      |         | <b>Հնդամենը՝</b>  |                |        |       |      |        |       |   |                |       |        |       | <b>265.81</b> | <b>322.27</b> |       |
|      |         | <b>Հնդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>  |                |        |       |      |        |       |   |                |       |        |       |               | <b>365.13</b> |       |
|      |         | <b>Հնդամենը շահույթով (11%)</b>   |                |        |       |      |        |       |   |                |       |        |       |               | <b>405.29</b> |       |

## Տեղային նախահաշիվ N3

Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

**Խորքային հորի տարածքի մետաղական ցանկապատ 5x7.5մ չափերով**

| Ընդհանուր արժեքը 575.79 |             |  |                |        |                            |                       |                                 |                            |   |                |        |        | հազար դրամ       |                            |                             |                                      |
|-------------------------|-------------|--|----------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|--------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Հ/հ                     | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը   | Չափի միավորը   | Քանակը | Այդ թվում                  |                       |                                 |                            |   |                |        |        |                  | Նյութերի արժեքը, հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|                         |             |  |                |        | Աշխատավարձը                |                       | Մեխանիզմների շահագործման արժեքը |                            | Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար |                |        |        |                  |                            |                             |                                      |
|                         |             |  |                |        | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ. | գործող գներով, ՀՀդրամ | 1 միավ. համար, 1984թ ռուբ.      | գործող գներով, ՀՀ հազ.դրամ | անվանումը                               | չափ. միավորը   | ծախսը  | արժեքը | ընդհանուր արժեքը |                            |                             |                                      |
| 1                       | 2           | 3  | 4              | 5      | 6                          | 7                     | 8                               | 9                          | 10                                      | 11             | 12     | 13     | 14               | 15                         | 16                          | 17                                   |
|                         |             | <u>Հողային աշխատանքներ</u>   |                |        |                            |                       |                                 |                            |   |                |        |        |                  |                            |                             |                                      |
| 3.1                     | 1-962       | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, ժապավենային խրամուղու ստեղծումով  | մ <sup>3</sup> | 1.30   | 1.94                       | 6.97                  | 0.0000                          | 0.000                      |   |                |        |        |                  | 0.00                       | 6.97                        | 5.361                                |
| 3.2                     | 1-962       | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, փոսորակի ստեղծումով   | մ <sup>3</sup> | 1.20   | 1.94                       | 6.43                  | 0.0000                          | 0.000                      |   |                |        |        |                  | 0.00                       | 6.43                        | 5.361                                |
| 3.3                     | 1-968       | Փոված շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի գրունտով ձեռքով   | մ <sup>3</sup> | 2.5    | 0.46                       | 3.18                  | 0.0000                          | 0.000                      |   |                |        |        |                  | 0.00                       | 3.178                       | 1.271                                |
| 3.4                     | 11-2        | Խճի տոփանում գրունտի մեջ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը  | մ <sup>2</sup> | 37.0   | 0.0357                     | 3.65                  | 0.0099                          | 1.119                      | խիճ                                     | մ <sup>3</sup> | 0.0408 | 4.00   | 0.185            | 6.84                       | 11.61                       | 0.314                                |
| 3.5                     | 8-11-1      | Կոպճի փռում 10սմ, ներառյալ կոպճի արժեքը մատակարարումը  | մ <sup>3</sup> | 3.7    | 0.45                       | 4.60                  | 0.3700                          | 4.181                      | կոպիճ                                   | մ <sup>3</sup> | 1.15   | 4.000  | 5.208            | 19.27                      | 28.05                       | 7.582                                |
| 3.6                     | 11-4        | Խարամի ծածկույթ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խարամի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը                                     | մ <sup>3</sup> | 1.8    | 1.45                       | 7.21                  | 0.0000                          | 0.000                      | խարամ                                   | մ <sup>3</sup> | 1.25   | 1.080  | 1.529            | 2.75                       | 9.96                        | 5.536                                |
| 3.7                     | 6-20,       | Միաձույլ բետոնե ժապավենային հիմքի և եզրաշերտի ստեղծում B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ <sup>3</sup> | 2.240  | 1.55                       | 9.59                  | 0.760                           | 5.199                      | բետոն B12.5, F150                       | մ <sup>3</sup> | 1.020  | 27.560 | 31.829           | 71.30                      | 94.508                      | 42.2                                 |
|                         |             |  |                |        |                            | 0.00                  |                                 | 0.00                       | կաղապարա-մած վահան                      | մ <sup>2</sup> | 0.803  | 3.5    | 3.182            | 7.13                       |                             |                                      |

Ընդհանուր արժեքը

**575.79**

հազար դրամ

| 1    | 2       | 3   | 4              | 5      | 6     | 7     | 8      | 9      | 10                           | 11             | 12    | 13     | 14      | 15            | 16            | 17    |
|------|---------|---|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|----------------|-------|--------|---------|---------------|---------------|-------|
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.00   | փայտանյութ                   | մ <sup>3</sup> | 0.004 | 127.08 | 0.576   | 1.29          |               |       |
| 3.8  | 8-11-1  | Խճավազային նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը                     | մ <sup>3</sup> | 0.18   | 0.45  | 0.22  | 0.3700 | 0.203  | խիճ                          | մ <sup>3</sup> | 1.15  | 4.0    | 5.208   | 0.94          | 1.36          | 7.582 |
| 3.9  | 6-30    | Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում կանգնակների համար B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը      | մ <sup>3</sup> | 1.060  | 2.34  | 6.85  | 1.2000 | 3.884  | բետոն B12.5                  | մ <sup>3</sup> | 1.020 | 27.56  | 31.83   | 33.74         | 54.84         | 51.7  |
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  | կաղապարամած                  | մ <sup>2</sup> | 1.160 | 3.5    | 4.60    | 4.87          |               |       |
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  | փայտանյութ                   | մ <sup>3</sup> | 0.036 | 127.08 | 5.18    | 5.49          |               |       |
|      |         | <i>Մետաղական կառուցվածք</i>   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  |                              |                |       |        | 0.000   |               |               |       |
| 3.10 | 9-47    | Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում  | տ              | 0.435  | 19.0  | 22.84 | 17.60  | 23.380 | մոնտաժման հարմարանք          | կգ             | 1.2   | 0.5    | 0.679   | 0.30          | 52.54         | 120.8 |
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  | էլեկտրոդ                     | կգ             | 2.0   | 0.85   | 1.954   | 0.85          |               |       |
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  | հեղույս                      | կգ             | 10.5  | 1.000  | 11.889  | 5.17          |               |       |
| 3.11 | ինֆորմ  | DN57x3մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում , L=2.5մ   | մ              | 27.5   | 0     | 0.00  | 0.00   | 0.000  | խողովակ Φ57x3մմ              | մ              | 1.0   | 1.270  | 1.438   | 39.54         | 39.54         | 1.438 |
| 3.12 | ինֆորմ  | Պողպատե անկյունակ L45x45x4մմ, արժեք, մատակարարում   | մ              | 80.1   |       | 0.00  |        | 0.000  | Պողպատե անկյունակ L45x45x4մմ | մ              | 1.00  | 0.790  | 0.894   | 71.67         | 71.67         | 0.894 |
| 3.13 | ինֆորմ  | Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Φ2.5մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը                                 | մ <sup>2</sup> | 33.74  |       | 0.00  |        | 0.000  | ցանց պողպատե N50-2.5         | մ <sup>2</sup> | 1.0   | 0.71   | 0.807   | 27.22         | 27.22         | 0.8   |
| 3.14 | ինֆորմ  | Մետաղական կառուցվածք / ամրան Φ6 AI-c, , Φ8 AIII, պողպատե թերթ -12x4, թիթեղ 6մմ, մանեկ, հեղույս/ արժեք, մատակարարում | տ              | 0.0388 |       | 0.00  |        | 0.000  | պողպատե թիթեղ                | տ              | 1.000 | 479.1  | 542.511 | 21.07         | 21.1          | 542.5 |
| 3.15 | շուկա   | Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | հատ            | 1.0    |       | 0.00  |        | 0.000  | Կողպեք ծխնիներով             | հատ            | 1.000 | 10.0   | 11.323  | 11.32         | 11.3          | 11.32 |
| 3.16 | 15-613, | Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը          | մ <sup>2</sup> | 19.0   | 0.214 | 11.24 | 0.0003 | 0.017  | Ջրակայուն ներկ,              | կգ             | 0.246 | 1.070  | 0.30    | 5.66          | 17.56         | 0.924 |
|      |         |   |                |        |       | 0.00  |        | 0.000  | օլիֆ                         | կգ             | 0.027 | 1.110  | 0.03    | 0.64          |               |       |
|      |         | <b>Ընդամենը՝</b>  |                |        |       |       |        |        |                              |                |       |        |         | <b>337.06</b> | <b>457.84</b> |       |
|      |         | <b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>  |                |        |       |       |        |        |                              |                |       |        |         |               | <b>518.73</b> |       |
|      |         | <b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>   |                |        |       |       |        |        |                              |                |       |        |         |               | <b>575.79</b> |       |

**Օբյեկտային նախահաշիվ N2**

**Նոր Նորք վարչական շրջան «Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորքային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»**

| N | Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները | Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |                         |                                 |            | Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|--|
|   |                                       |   | շինարարական աշխատանք-ներ       | մոնտաժային աշխատանք-ներ | սարքավորումներ, կահույք և գույք | այլ ծախսեր |  |
| 1 | 2                                     | 3   | 4                              | 5                       | 6                               | 7          | 8  |
| 1 | Տեղային նախահաշիվ N4                  | Խորքային հորի էլեկտրամատակարարում                       | <b>529.04</b>                  |                         | <b>148.41</b>                   |            | <b>677.45</b>                            |
|   |                                       | <b>Ընդամենը</b>   | <b>529.04</b>                  |                         | <b>148.41</b>                   |            | <b>677.45</b>                            |

## Տեղային նախահաշիվ N4

Նոր Նորք վարչական շրջան <Վերածննդի այգում /հարակից տարածքում ոռոգման նպատակով խորրային հորի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Խորրային հորի էլեկտրամատակարարում

| Հ/հ | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը  | Չափի միավորը   | Քանակը | Այդ թվում                   |                        |                                 |                            |   |                |       |        |                  | Ընդհանուր արժեքը 677.45 հազար դրամ |                             |                                      |
|-----|-------------|---|----------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|-------|--------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|     |             |   |                |        | Աշխատավարձը                 |                        | Մեխանիզմների շահագործման արժեքը |                            | Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար |                |       |        |                  | Նյութերի արժեքը, հազ. դրամ         | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|     |             |   |                |        | 1 միավ. համար, 1984թ ոռուք. | գործող գներով, ՀՀ դրամ | 1 միավ. համար, 1984թ ոռուք.     | գործող գներով, ՀՀ հազ.դրամ | անվանումը                               | չափ. միավորը   | ծախսը | արժեքը | ընդհանուր արժեքը |                                    |                             |                                      |
| 1   | 2           | 3   | 4              | 5      | 6                           | 7                      | 8                               | 9                          | 10                                      | 11             | 12    | 13     | 14               | 15                                 | 16                          | 17                                   |
|     |             | <u>Հողային աշխատանքներ</u>  |                |        |                             |                        |                                 |                            |   |                |       |        |                  |                                    |                             |                                      |
| 4.1 | 1-961       | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 0.3    | 1.1                         | 0.91                   | 0.0000                          | 0.000                      |   |                |       |        |                  | 0.00                               | 0.91                        | 3.040                                |
| 4.2 | 1-968       | Հետլիցք օգտակար հանույթի կարգի գրունտով ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 0.3    | 0.46                        | 0.38                   | 0.0000                          | 0.000                      |   |                |       |        |                  | 0.00                               | 0.381                       | 1.271                                |
| 4.3 | 8-10        | Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից 10սմ, ներառյալ ավազի արժեքը մատակարարումը                  | մ <sup>3</sup> | 0.100  | 0.4                         | 0.11                   | 0.3200                          | 0.098                      | ավազ                                    | մ <sup>3</sup> | 1.10  | 5.840  | 7.274            | 0.73                               | 0.94                        | 9.356                                |
|     |             | <u>Բետոնային աշխատանքներ</u>  |                |        |                             | 0.00                   |                                 | 0.000                      |   |                |       |        |                  |                                    |                             |                                      |
| 4.4 | 6-30        | Բետոնե հիմք B12.5, F150 դասի միաձուլվ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ <sup>3</sup> | 0.2    | 2.34                        | 1.29                   | 1.2                             | 0.733                      | Բետոն B12.5                             | մ <sup>3</sup> | 1.02  | 27.560 | 31.829           | 6.37                               | 10.35                       | 51.737                               |
|     |             |   |                |        |                             | 0.00                   |                                 | 0.000                      | կաղապարամածի վահան,                     | մ <sup>2</sup> | 1.16  | 3.50   | 4.597            | 0.92                               |                             |                                      |
|     |             |   |                |        |                             | 0.00                   |                                 | 0.000                      | փայտանյութ                              | մ <sup>3</sup> | 0.036 | 127.08 | 5.180            | 1.04                               |                             |                                      |
|     |             | <u>Սարքավորումներ</u>   |                |        |                             | 0.00                   |                                 | 0.000                      |   |                |       |        |                  |                                    |                             |                                      |
| 4.5 | շուկա       | Ղեկավարման կայան CAY-20, արժեք, մատակարարում  | հատ            | 1      | 0                           | 0.00                   | 0                               | 0.000                      | CAY20                                   | հատ            | 1     | 148.41 | 160.037          | 160.04                             | 160.04                      | 160.037                              |



| 1    | 2       | 3  | 4    | 5       | 6      | 7     | 8      | 9     | 10                                  | 11  | 12     | 13     | 14      | 15     | 16     | 17      |
|------|---------|--|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 4.6  | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ , 380Վ, 25Ա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | հատ  | 1       | 0.9    | 2.49  | 0.05   | 0.153 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ , 380Վ, 25Ա, | հատ | 1      | 7.00   | 7.925   | 7.93   | 10.57  | 10.565  |
| 4.7  | ինֆորմ  | Մալուխ պղնձե ջիղերով, միաջիղ, ՊԷ մեկուսացումով, ՍԽԻ թաղանթով, ՍԽԻ-6, արժեք, մատակարարում / մոնտաժը պոմպի մոնտաժի հետ է / | մ    | 380     | 0      | 0.00  | 0.0000 | 0.000 | մալուխ ՍԽԻ-6                        | մ   | 1.0200 | 0.63   | 0.725   | 275.56 | 275.56 | 0.725   |
| 4.8  | 8-149-1 | Հաղորդալար ՍԽԻ-2x1.5մմ2, ՍԽԻ մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | մ    | 95      | 0.0624 | 16.38 | 0.0027 | 0.783 | մալուխ, ՍԽԻ-2x1.5մմ2                | մ   | 1.0200 | 0.140  | 0.162   | 15.36  | 32.53  | 0.342   |
| 4.9  | շուկա   | Մակարդակի տվիչ չոր ընթացքի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | լրակ | 1       |        | 0.00  |        | 0.000 | Մակարդակի տվիչ                      | հատ | 1      | 4.78   | 5.414   | 5.41   | 5.41   | 5.414   |
| 4.10 | 8-472-2 | Շերտավոր պողպատ հողանցման համար, 25x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | մ    | 10      | 0.068  | 1.88  | 0.0090 | 0.275 | շերտավոր պողպատ 25x4մմ              | մ   | 1.00   | 0.32   | 0.362   | 3.62   | 5.78   | 0.578   |
| 4.11 | 22-118  | Պոլիէթիլենային D50 խողովակ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ   | մ    | 5       | 0.06   | 0.83  | 0.0500 | 0.763 | Փ50մմ խողովակ                       | մ   | 1.01   | 0.350  | 0.400   | 2.00   | 3.59   | 0.719   |
| 4.12 | 8-91-4  | Մետաղական հենարան ղեկավարման կայանի տեղադրման համար և տեղադրում  | տ    | 0.0313  | 33.3   | 2.88  | 4.7000 | 0.449 |                                     |     |        |        | 0.000   | 0.00   | 3.33   | 106.377 |
| 4.13 | ինֆորմ  | Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում  | մ    | 5.5     |        | 0.00  |        | 0.000 | Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ        | մ   | 1      | 1.05   | 1.189   | 6.54   | 6.54   | 1.189   |
| 4.14 | 8-472-2 | Շերտապողպատ 40x4մմ, արժեք, մատակարարում  | մ    | 5       | 0      | 0.00  | 0.0000 | 0.000 | շերտավոր պողպատ 40x4մմ              | մ   | 1.00   | 0.43   | 0.483   | 2.42   | 2.42   | 0.483   |
| 4.15 | 8-472-2 | Թերթապողպատ 1000x800մմ, 1մմ հաստ. արժեք, մատակարարում  | տ    | 0.00628 | 0      | 0.00  | 0.0000 | 0.000 | պողպատ 1մմ                          | տ   | 1.00   | 401.27 | 454.342 | 2.85   | 2.85   | 454.342 |

| 1    | 2       | 3  | 4              | 5   | 6     | 7    | 8      | 9     | 10  | 11  | 12    | 13    | 14     | 15            | 16            | 17     |
|------|---------|--|----------------|-----|-------|------|--------|-------|---|-----|-------|-------|--------|---------------|---------------|--------|
| 4.16 | շուկա   | Մետաղական պահարան 300x300x200մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում                                    | հատ            | 1   |       | 0.00 |        | 0.000 | Մետաղական պահարան 300x300x200մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1.00  | 39.85 | 45.118 | 45.12         | 45.12         | 45.118 |
| 4.17 | 15-613, | Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով | մ <sup>2</sup> | 3.0 | 0.214 | 1.77 | 0.0003 | 0.003 | Ջրակայուն ներկ,   | կգ  | 0.246 | 1.070 | 0.30   | 0.89          | 2.77          | 0.924  |
|      |         |  |                |     |       | 0.00 |        | 0.000 | օլիֆ  | կգ  | 0.027 | 1.110 | 0.03   | 0.10          |               |        |
|      |         | <b>Ընդամենը՝</b>   |                |     |       |      |        |       |   |     |       |       |        | <b>536.89</b> | <b>569.08</b> |        |
|      |         | <b>Այդ թվում սարքավորումների գումարը</b>   |                |     |       |      |        |       |   |     |       |       |        | <b>148.41</b> |               |        |
|      |         | <b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%), առանց սարքավորումների գումարի</b>                            |                |     |       |      |        |       |   |     |       |       |        |               | <b>476.62</b> |        |
|      |         | <b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների գումարի</b>                                      |                |     |       |      |        |       |   |     |       |       |        |               | <b>529.04</b> |        |
|      |         | <b>Ընդամենը ներառյալ սարքավորումների գումարը</b>   |                |     |       |      |        |       |   |     |       |       |        |               | <b>677.45</b> |        |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| Հ/Հ  | հիմնա-վորում                 | Աշխատանքների անվանումը   | Չափի միավորը   | Քանակը | Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը % |
|------|------------------------------|--|----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                            | 3  | 4              | 5      | 6                                 | 7                                   | 8                  |
|      |                              | <b><u>1 Հորի հորատման և կահավորման աշխատանքներ</u></b>   |                |        |                                   |                                     |                    |
|      |                              | <b><u>Հորատման աշխատանքներ</u></b>   |                |        |                                   |                                     |                    |
| 1.1  | 4-6, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3  | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ              | 8.50   | 103.727                           | 881.68                              |                    |
| 1.2  | 4-5, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3  | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ              | 41.50  | 67.053                            | 2782.70                             |                    |
| 1.3  | 4-12, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ              | 1.50   | 114.717                           | 172.07                              |                    |
| 1.4  | 4-13, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ              | 42.50  | 168.831                           | 7175.34                             |                    |
| 1.5  | 4-12, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով VIII կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով | մ              | 16.00  | 114.717                           | 1835.47                             |                    |
| 1.6  | 4-13, տեխ.մաս կետ 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի հորատում ռոտորա-պտուտակային եղանակով IX կարգի գրունտներում, D295մմ, ուղիղ լվացմամբ կավային լուծույթով   | մ              | 5.00   | 168.831                           | 844.16                              |                    |
| 1.7  | 4-170, տեխ.մաս կետ 3.11, k=1 | Հորատանցքի ամրակապում D219x6մմ պողպատե խողովակներով  | մ              | 115.00 | 5.930                             | 681.93                              |                    |
| 1.8  | 4-331                        | Արտախողովակային տարածության մանրակոպիճի լցում, ներառյալ մանրակոպիճի արժեքը, մատակարարումը                          | մ <sup>3</sup> | 6.80   | 32.417                            | 220.44                              |                    |
| 1.9  | 4-298, տեխ.մաս կետ 3.15, k=1 | Արտախողովակային տարածության կավախձուծում   | սյուն          | 1.00   | 51.701                            | 51.70                               |                    |
| 1.10 | ինՖորմ                       | Կավ, արժեք և մատակարարում  | մ <sup>3</sup> | 0.10   | 4.617                             | 0.46                                |                    |
| 1.11 | 4-270, տեխ.մաս 3.14, k=1     | Արտախողովակային տարածության ցեմենտացում, ներառյալ նյութերի արժեքը  | սյուն          | 1.00   | 454.418                           | 454.42                              |                    |
| 1.12 | ինՖորմ                       | Պողպատե խողովակներ DN219x6մմ ամրակապող, արժեք, մատակարարում  | մ              | 103.00 | 16.386                            | 1687.73                             |                    |
| 1.13 | ինՖորմ                       | Քամիչ կլանիչ ТП 8Ф 2В, DN219x6մմ, արժեք, մատակարարում  | մ              | 12.00  | 21.301                            | 255.62                              |                    |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| 1    | 2             | 3  | 4              | 5      | 6       | 7               | 8     |
|------|---------------|--|----------------|--------|---------|-----------------|-------|
| 1.14 | ինֆորմ        | Ջրհան պողպատե խողովակներ DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում   | մ              | 108.0  | 1.916   | 206.95          |       |
| 1.15 | ինֆորմ        | Պոլիէթիլենային պլեգոմետրիկ խողովակներ de50մմ, արժեք, մատակարարում և  | մ              | 105.0  | 0.528   | 55.45           |       |
| 1.16 | ինֆորմ        | Դուր եռագնդավոր Ф295մմ, արժեք, մատակարարում  | հատ            | 9.605  | 457.294 | 4392.08         |       |
| 1.17 | ինֆորմ        | Կավ, արժեք, մատակարարում   | մ <sup>3</sup> | 15.0   | 4.526   | 67.67           |       |
| 1.18 | ինֆորմ        | Ջուր, արժեք, մատակարարում  | մ <sup>3</sup> | 50.6   | 0.278   | 14.05           |       |
| 1.19 | 4-253         | Ամրակապող zDN219մմ խողովակների եռակցում  | մ              | 115.0  | 0.691   | 79.47           |       |
|      |               | <b>Ընդամենը ըստ հորատման աշխատանքների</b>  |                |        |         | <b>21859.37</b> | 84.25 |
|      |               | <u>Սարքավորում</u>   |                |        |         |                 |       |
| 1.20 | 7-300-5m      | Խորքային պոմպ ՅԱԲ-4-10-110, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, ներառյալ ջրհան և պլեգոմետրիկ խողովակների, ղեկավարման կայանի, մալուխի մոնտաժը | լրակ           | 1.0    | 878.364 | 878.36          |       |
|      |               | <b>Ընդամենը ըստ սարքավորումների</b>  |                |        |         | <b>878.36</b>   | 3.39  |
|      |               | <u>Խողովակներ խողովակամրաններ</u>  |                |        |         |                 |       |
| 1.21 | 22-429        | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | հատ            | 18     | 6.147   | 110.64          |       |
| 1.22 | 9-118         | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - ուղղորդիչ լապտեր Ф6 AI դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում, պատրաստում և տեղադրում                             | տ              | 0.0300 | 463.858 | 13.92           |       |
|      |               | <b>Ընդամենը ըստ խողովակներ խողովակամրանների</b>  |                |        |         | <b>124.56</b>   | 0.48  |
|      |               | <u>Փորձաքամիչային աշխատանքներ</u>  |                |        |         |                 |       |
| 1.23 | 4-334         | Հորափողի լվացում մաքուր ջրով   | օր             | 1.0    | 431.250 | 431.25          |       |
| 1.24 | 4-333         | Ջրի փորձնական արտամղում "Էռլիֆտով"   | օր             | 2.0    | 431.250 | 862.50          |       |
| 1.25 | շուկա         | Ջրի նմուշարկում և քիմիական անալիզ  | նմուշ          | 1.0    | 39.977  | 39.98           |       |
|      |               | <b>Ընդամենը ըստ փորձաքամիչային աշխատանքների</b>  |                |        |         | <b>1333.73</b>  | 5.14  |
|      |               | <b><u>Ընդամենը ըստ 1 ին բաժնի</u></b>  |                |        |         | <b>24196.02</b> | 93.25 |
|      |               | <b><u>2 Խորքային հորի վերգետնյա հիդրոտեխնիկական մաս</u></b>  |                |        |         |                 |       |
|      |               | <u>Հողային աշխատանքներ</u>   |                |        |         |                 |       |
| 2.1  | 3-29          | Ցանկապատի տարածքի մաքրում բուսականությունից և թփուտներից   | մ <sup>2</sup> | 38.0   | 0.024   | 0.90            |       |
| 2.2  | 8-11-1        | Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը   | մ <sup>3</sup> | 5.0    | 10.103  | 50.52           |       |
| 2.3  | 6-15,         | Հատակի և հորի վերնամասի իրականացում միաձուլվ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը                                | մ <sup>3</sup> | 5.72   | 46.265  | 264.63          |       |
| 2.4  | 22-64         | Պողպատե DN57x3 (St) էլ. եռակցվող խողովակ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում  | մ              | 2.00   | 2.693   | 5.39            |       |
| 2.5  | 22-397, k=0.5 | Պողպատե DN50 խողովակի խցափակում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը , մոնտաժը  | տեղ            | 1      | 2.012   | 2.01            |       |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| 1    | 2       | 3  | 4   | 5      | 6        | 7      | 8    |
|------|---------|--|-----|--------|----------|--------|------|
| 2.6  | 22-429  | Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | հատ | 2      | 6.147    | 12.29  |      |
| 2.7  | 22-434  | Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում  | հատ | 1.0    | 22.122   | 22.12  |      |
| 2.8  | 9-118   | Մետաղական կոնստրուկցիաներ -խցափակիչ պողպատե թիթեղից 300x300x5մմ, արժեք, մատակարարում, պատրաստում և տեղադրում             | տ   | 0.0035 | 684.688  | 2.42   |      |
| 2.9  | 22-368  | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, PN=1.0ՄՊա. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ                              | հատ | 1.0    | 32.217   | 32.22  |      |
| 2.10 | 22-362  | Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն D57x3.5, տեղադրում   | տ   | 0.0065 | 1358.918 | 8.83   |      |
| 2.11 | ինֆորմ  | Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն D57x3.5, α=90°, արժեք, մատակարարում  | հատ | 1.0    | 1.132    | 1.13   |      |
| 2.12 | 6-30    | Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում փականների տակ B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը              | մ³  | 0.054  | 68.943   | 3.72   |      |
| 2.13 | 15-613, | Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով                       | մ²  | 15.000 | 1.232    | 18.47  |      |
| 2.14 | 22-117  | Պոլիէթիլենե de50x3մմ եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ                                  | մ   | 5.0    | 0.958    | 4.79   |      |
|      |         | <b>Ընդամենը քստ 2-րդ բաժնի</b>   |     |        |          | 429.44 | 1.66 |
|      |         | <b><u>3 Խորքային հորի տարածքի մետաղական ցանկապատ 5x7.5մ չափերով</u></b>  |     |        |          |        |      |
|      |         | <b><u>Իրականացվող աշխատանքներ</u></b>  |     |        |          |        |      |
| 3.1  | 1-962   | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, ժապավենային խրամուղու ստեղծումով   | մ³  | 1.30   | 7.144    | 9.29   |      |
| 3.2  | 1-962   | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, փոսորակի ստեղծումով  | մ³  | 1.20   | 7.144    | 8.57   |      |
| 3.3  | 1-968   | Փոված շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի գրունտով ձեռքով   | մ³  | 2.5    | 1.694    | 4.23   |      |
| 3.4  | 11-2    | Խճի տոփանում գրունտի մեջ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը  | մ²  | 37.0   | 0.418    | 15.47  |      |
| 3.5  | 8-11-1  | Կոպճի փռում 10սմ, ներառյալ կոպճի արժեքը մատակարարումը  | մ³  | 3.7    | 10.103   | 37.38  |      |
| 3.6  | 11-4    | Խարամի ծածկույթ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խարամի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը                                     | մ³  | 1.8    | 7.377    | 13.28  |      |
| 3.7  | 6-20,   | Միաձույլ բետոնե ժապավենային հիմքի և եզրաշերտի ստեղծում B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ³  | 2.240  | 56.223   | 125.94 |      |
| 3.8  | 8-11-1  | Խճավազային նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը                          | մ³  | 0.18   | 10.103   | 1.82   |      |
| 3.9  | 6-30    | Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում կանգնակների համար B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը           | մ³  | 1.060  | 68.943   | 73.08  |      |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| 1    | 2       | 3   | 4              | 5      | 6       | 7        | 8     |
|------|---------|---|----------------|--------|---------|----------|-------|
|      |         | <u>Մետաղական կառուցվածք</u>   |                |        |         |          |       |
| 3.10 | 9-47    | Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում  | տ              | 0.435  | 160.940 | 70.01    |       |
| 3.11 | ինֆորմ  | DN57x3մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում , L=2.5մ   | մ              | 27.5   | 1.916   | 52.70    |       |
| 3.12 | ինֆորմ  | Պողպատե անկյունակ L45x45x4մմ, արժեք, մատակարարում   | մ              | 80.1   | 1.192   | 95.50    |       |
| 3.13 | ինֆորմ  | Մետաղական ցանց քիչի չափեր 50x50մմ, Φ2.5մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը                                  | մ <sup>2</sup> | 33.74  | 1.075   | 36.27    |       |
| 3.14 | ինֆորմ  | Մետաղական կառուցվածք / ամրան Φ6 AI-c, , Φ8 AIII, պողպատե թերթ -12x4, թիթեղ 6մմ, մանեկ, հեղույս/ արժեք, մատակարարում | տ              | 0.0388 | 722.933 | 28.08    |       |
| 3.15 | շուկա   | Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | հատ            | 1.0    | 15.088  | 15.09    |       |
| 3.16 | 15-613, | Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը          | մ <sup>2</sup> | 19.000 | 1.232   | 23.40    |       |
|      |         | <u>Ընդամենը քստ 3-րդ բաժնի</u>  |                |        |         | 610.10   | 2.35  |
|      |         | <u>Ընդամենը քստ 1-3 բաժինների</u>   |                |        |         | 25235.57 | 97.26 |
|      |         | <u>4 Էլեկտրամատակարարում</u>  |                |        |         |          |       |
|      |         | <u>Իրականացվող աշխատանքներ</u>  |                |        |         |          |       |
| 4.1  | 1-961   | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 0.3    | 4.051   | 1.22     |       |
| 4.2  | 1-968   | Հետլիցք օգտակար հանույթի կարգի գրունտով ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 0.3    | 1.694   | 0.51     |       |
| 4.3  | 8-10    | Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից 10սմ, ներառյալ ավազի արժեքը մատակարարումը                                  | մ <sup>3</sup> | 0.100  | 12.468  | 1.25     |       |
|      |         | <u>Բետոնային աշխատանքներ</u>  |                |        |         |          |       |
| 4.4  | 6-30    | Բետոնե հիմք B12.5, F150 դասի միաձուլվ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը                 | մ <sup>3</sup> | 0.2    | 68.943  | 13.79    |       |
|      |         | <u>Սարքավորումներ</u>   |                |        |         |          |       |
| 4.5  | շուկա   | Ղեկավարման կայան CAY-20, արժեք, մատակարարում  | հատ            | 1      | 166.130 | 166.13   |       |
| 4.6  | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ , 380Վ, 25Ա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում  | հատ            | 1      | 14.079  | 14.08    |       |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| 1    | 2       | 3  | 4              | 5       | 6       | 7         | 8     |
|------|---------|--|----------------|---------|---------|-----------|-------|
| 4.7  | ինֆորմ  | Մալուխ պղնձե ջիդերով, միացիդ, ՊԷ մեկուսացումով, ՊԻՄ-6, արժեք, մատակարարում / մոնտաժը պումպի մոնտաժի հետ է /  | մ              | 380     | 0.966   | 367.21    |       |
| 4.8  | 8-149-1 | Հաղորդակար ՊԻՄ-2x1.5մմ2, ՊԻՄ մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | մ              | 95      | 0.456   | 43.34     |       |
| 4.9  | շուկա   | Մակարդակի տվիչ չոր ընթացքի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում   | լրակ           | 1       | 7.215   | 7.21      |       |
| 4.10 | 8-472-2 | Շերտավոր պողպատ հողանցման համար, 25x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում   | մ              | 10      | 0.770   | 7.70      |       |
| 4.11 | 22-118  | Պոլիէթիլենային D50 խողովակ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ   | մ              | 5       | 0.958   | 4.79      |       |
| 4.12 | 8-91-4  | Մետաղական հենարան դեկավարման կայանի տեղադրման համար և տեղադրում  | տ              | 0.0313  | 141.755 | 4.43      |       |
| 4.13 | ինֆորմ  | Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում  | մ              | 5.5     | 1.584   | 8.71      |       |
| 4.14 | 8-472-2 | Շերտավոր պողպատ 40x4մմ, արժեք, մատակարարում  | մ              | 5       | 0.644   | 3.22      |       |
| 4.15 | 8-472-2 | Թերթավոր պողպատ 1000x800մմ, 1մմ հաստ. արժեք, մատակարարում  | տ              | 0.00628 | 605.441 | 3.80      |       |
| 4.16 | շուկա   | Մետաղական պահարան 300x300x200մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում  | հաստ           | 1       | 60.122  | 60.12     |       |
| 4.17 | 15-613, | Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով   | մ <sup>2</sup> | 3.0     | 1.232   | 3.69      |       |
|      |         | Ընդամենը ըստ իրականացվող աշխատանքների  |                |         |         | 711.20    | 2.74  |
|      |         | <b>Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի</b>   |                |         |         | 711.20    | 2.74  |
|      |         | <b>Ընդամենը՝ ըստ 1-4 բաժինների</b>   |                |         |         | 25946.77  | 100.0 |
|      |         | ԱԱՀ 20%  |                |         |         | 5189.35   |       |
|      |         | <b>Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով</b>  |                |         |         | 31136.13  | 120   |
|      |         | Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում: |                |         |         | 383.45    |       |
|      |         | ԱԱՀ 20%  |                |         |         | 76.69     |       |
|      |         | <b>Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով</b>  |                |         |         | 460.14    |       |
|      |         | <b>Ընդամենը</b>  |                |         |         | 31596.267 |       |
|      |         | Մինչև 200մ երկարության, 0.4կՎ մալուխային գծով հորի էլեկտրասնուցման ստանդարտ վարձավճար  |                |         |         | 698.00    |       |
|      |         | 200մ -ից գերազանցող 0.4կՎ մալուխային գծի շինարարական արժեքը  |                |         |         | 1300.00   |       |
|      |         | <b>Ընդամենը</b>  |                |         |         | 33594.27  |       |

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից 53.7 հազ.դրամ