



Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/24-1»

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**  
Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում,  
հիմնանորոգում և բարեկարգում

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնանորոգում

Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան

Հատոր 0. Ելակետային տվյալներ



Մասիս համայնքի պատվիրակ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ-ի տնօրեն

ՆԳՃ

Պ. Համբարյան  
Ռ. Իգիթյան  
Ռ. Հարությունյան

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ
2. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԻՆՋԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
5. ՏՈՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ
6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
7. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
8. ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
9. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 17114 ՆԵՐԴԻՐՆԵՐՈՎ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում  
և բարեկարգում

Պայմանագիր՝ № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնանորոգում

Նախագծի կազմը

| Հատոր<br>N | Նշանակում  | Անվանում                           | Ծանոթագրություն |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| Հ0         | ԵՏ         | Ելակետային տվյալներ                |                 |
| Հ1         | ՃՇ         | Ճարտարապետաշինարարական մաս         |                 |
| Հ2         | ԿԼ         | Կոնստրուկտորական մաս               |                 |
| Հ3         | ԷՏ, ՕՋ, ՋԿ | Ինժեներական մասեր                  |                 |
| Հ4         | ՇԿՆ        | Շինարարության կազմակերպման նախագիծ |                 |
| Հ5         |            | Նախահաշվային փաստաթղթեր            |                 |



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

**Արարատի մարզ, Մասիս համայնք**

(մարզ, համայնք)

**N CPP0-0000-7428 18.07.2023թ.**

**Օբյեկտ**

**Մասիս համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնաւորոգում նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:**

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն (հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը /կատեգորիան/, նախագծման փուլերը և այլն)

**Գտնվելու վայրը**

**Արարատի մարզ, Մասիս համայնք Մասիս քաղաք, 0, 03-003**

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

**Կառուցապատող Մասիս համայնք**

**Արարատի մարզ ք. Մասիս, 0,**

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

**Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը կառուցապատողի հայտը, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման N 02022016-03-0011 վկայականը, նախագծի էքսիզային առաջարկությունը**

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

**Առաջադրանքի գործողության ժամկետը Էքզկու տարի**

(N1 Հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

**ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

**(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)**

**1. Հողամասը գտնվում է**

բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասերի մասում, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն, կադաստրային ծածկագիր 03-003-0085-0006

(.....-ի տեղում ռիսկո ռուսուտաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

**2. (\*) Հողամասի չափերը**

**0,53 հա**

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշանարմամբ, մակերեսը (հա)

**3. Հողամասի առկա վիճակը**

**Կառուցապատված**

(ռեյիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

**4. (\*) Տրանսպորտային պայմանները**

**Համայնքային նշանակության ճանապարհ**

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

**5. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր) (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր) (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր) նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր, հաղորդակցուղիներ**

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

**6. (\*) Կից հողամասեր**

**Հարևան հողամասեր**

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համ ձայն ներկայացված սխեմայի)

**7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տրածքներ (պահպանական գոտիներ)**

**Չկան**

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

**8. (\*) Հատակագծային սահմանափակումներ**

---

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

**ՆԱԽԱԳԾԱԾԻՆ ՊԵՃԱՆՁՆԵՐ**

(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

**9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ**

**մշակել մանկապարտեզի հիմնանորոգման կառուցման աշխատանքային նախագիծ՝ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցված վկայականում ամրագրված հողամասի սահմաններում**

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա բաղաբաշխական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) բաղաբաշխական միջավայրի պայմաններից)

**9.1. (\*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)**

**ըստ էսքիզային առաջարկության**

**9.2. (\*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)**

**ըստ էսքիզային առաջարկության**

**9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)**

**ըստ էսքիզային առաջարկության**

**9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)**

**ըստ էսքիզային առաջարկության**

9.5. կառուցապատման տոկոսը /կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%) /  
ըստ էսքիզային առաջարկության

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%) /  
ըստ էսքիզային առաջարկության

9.7. այլ պահանջներ  
հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները ջրահեռացումը նախատեսել  
կազմակերպված բացառելով դեպի հարևան տարածքներ անձրևաջրերի հոսքը

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը  
3 և 4 մասնաշենքերի քանդում

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները  
--

12. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ  
Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (\*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում  
Կցվում է՝ Նախքան աշխատանքային նախագիծ ներկայացնելը ստանալ Վեոլիա ջրի տեխպայմանի  
համաձայնությունը  
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (\*) էլեկտրամատակարարում  
Կցվում է Նախքան աշխատանքային նախագիծ ներկայացնելը ստանալ ՀԷՑ տեխպայմանի  
համաձայնությունը  
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (\*) գազամատակարարում  
Կցվում է Նախքան աշխատանքային նախագիծ ներկայացնելը ստանալ Գազպրոմ Արմենիա տեխպայմանի  
համաձայնությունը  
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (\*) էլեկտրոնային հաղորդակ ուղյալի մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադրվող  
Կցվում է Նախքան աշխատանքային նախագիծ ներկայացնելը ստանալ Վեոն արմենիա տեխպայմանի  
համաձայնությունը  
(համաձայն N1 Հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ  
Չկան

12.6. աղբահանություն  
համաձայն համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում  
տարածքը նախապատրաստել շինարարությունը սկսելու համար  
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում  
կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել  
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, զովագո և այլն)

**15. Շինարարական նյութեր  
երկաթբետոն, քար, ամրան, մետաղ**

(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

**16. Պաշտպանական կառույցներ**

---

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

**17. Հակահրդեհային պահանջներ  
ապահովել հակահրդեհային նորմատիվային պահանջները**

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

**18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ  
Հաշմանդամների և սակավաշարժ խմբերի հմար կառուցել թերահարթակ**

**19. Շրջակա միջավայրի պահպանում  
պահպանել շրջակա միջավայրի ախտոտումը վտանգավոր նյութերից**

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

**20. Շինարարության կազմակերպում  
մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով 22  
կառավարության 12.04.2001թ հ.286 որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կարգի ԺԲ ենթակետի և 44.1  
կետի պահանջները**

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

**21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը  
երկու տարի մեկ փուլով, աշխատանքային նախագիծ**

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

**ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

**22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ  
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հավելված N 2-ի համաձայն՝ համալիր  
փորձաքննություն**

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

**23. Միջանկյալ համաձայնեցում  
Համաձայնեցնել Մասիս համայնքի ղեկավարի հետ**

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված ղեկավարում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N1 Հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

**24. Հասարակական քննարկումներ**

--

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ղեկավարում և կարգով)

**25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում  
Համաձայնեցնել Մասիս համայնքի ղեկավարի հետ**

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N1 Հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված ղեկավարում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

**26. Փոստային բաժանորդային պահպանումների տեղադրում**

---

**27. Այլ պայմաններ**  
Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ.բնակելի հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006թ հ/ 273-Ն հրաման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հ 128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:

ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դավիթ Համբարձումյան

19.07.2023

X *Դ. Համբարձումյան*

VERIFIED OCSP 19.07.2023 11:24:36 GMT +4

Подписано: HAKOBYAN NORAYR 2205860097

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

N CPP0-0000-7428 18.07.2023թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Ծառայություն                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |               |                        |                  |               |                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                               | չափման միավոր | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման     |                                                                      |
|                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |               |                        |                  | հասցեն        | Ժամկետը**                                                            |
| 1                                    | 71241200                                                                 | Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերում: ձեռք բերվող ծառայության բնութագիրը <u>Տես ներքևում</u> | դրամ          | 21 750 000             | 1                | Մասիս համայնք | Պայմանագիր և ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |

| հասցե | Տեխնիկական առաջադրանք                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր.</b></p> <p>-Շինության մակերեսը 1700քմ</p> <p>-Մանկապարտեզի մի մասնաշենքի քանդում,</p> <p>-Խմբասենյակների, միջանցքի հիմնանորոգում</p> <p>-Քանդված հատվածի կառուցում,</p> <p>-Տանիքի հիմնանորոգում՝ ցիկլապատ թիթեղով,</p> <p>-Դռների և պատուհանների փոխում,</p> <p>-Սալիկապատում,</p> <p>-ԸՆդհանուր շենքի հիմնանորոգում, գոյություն ունեցող ցանկապատի յուղաներկում,</p> <p>-Ջեռուցումը նախատեսել զազի կաթսաներով: Ջեռուցման համակարգի խողովակները նախատեսել մետաղապլաստից, ջեռուցման մարտկոցները՝ ալյումինե:</p> <p>-Օդափոխությունը նախատեսել բնական տարբերակով:</p> <p>-Նախատեսել էլեկտրականության մոնտաժման աշխատանքները ըստ նորմատիվ պահանջների:</p> <p><b>Ընդհանուր դրույթներ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համապատասխան: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն 5 (հինգ) թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով) և 1 օրինակ ռուսերեն լեզվով ծավալաթերթ-նախահաշիվ:</li> <li>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:</li> </ul> <p><b>Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ</b></p> <p><b>Հիմնական պարտականություններ՝</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:</li> <li>Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հեռանիշերով:</li> </ul> <p><b>Շեղանկան վերաբերյալ պահանջներ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,</li> <li>հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:</li> </ul> <p><b>Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ</b></p> <p>Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:</p> <p><b>Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ տարածքում գործող պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, նորմերին և ԳՈՍՏ-ի պահանջներին պահանջներին համապատասխան և</li> </ul> <p><b>Համաձայնեցումներ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,</li> <li>տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,</li> <li>կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:</li> </ul> <p><b>Փորձաքննություն</b></p> <p>Նախագիծը պատմիրատուի կողմից կընդունվի միայն համալիր փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> <p>Տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ սեյսմիկ եզրակացությունը կցվում է:</p> |

Ք. Մասիսի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնանորոգում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս իմանք  
Ք. Մապիս, Կենտրոնական իր. թիվ 4  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900 432 000 348  
ՀՎՀՀ 04240324

Դ. Համբարձումյան

(նախարարություն)

Հ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ  
0014 թ. Երևան, Պ. Սևակի. 1  
«Հայթեխնեստան» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500821114211  
ՀՎՀՀ 01816381

Ռ. Իգիթյան





Delaware

Stent

(վազդյունաբերական ընկերություն)  
 ընկերությունը պատրաստ է օգնել ձեր ընկերությանը  
 փոխանցել ձեր գործունեությանը և չեղարկել ձեր գործունեությունը >>

ԵՐԱՆՔԻՆԱԳԻՂՇ ԺԵՐՈՒՄԻԱՊԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՐՓԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի քաղաքի քաղաքապետարանի քաղաքապետի պաշտոնատեղում

## 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայն «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ի նկատ 19.04.2023թ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրի և տեխնիկական առաջադրանքի, «Մեկ-Հոկ» ՍՊԸ-ի կողմից 2023թ. ապրիլ ամսին կատարվել են Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի N4 մանկապարտեզի տեղամասի ինժեներակրթարանական հետազննման աշխատանքները, օգտագործելով «Մասիսի պետական գյուղատնտեսական կոլեջ» ՊՈԱԿ-ի տարածքում 2019թ. իր կողմից իրականացված ինժեներակրթարանական և երկրաֆիզիկական հետազոտությունների տվյալները:

Մասիս քաղաքի N4 մանկապարտեզը տեղակայված է Հանրապետության փողոցի վրա:

Սույն ինժեներակրթարանական եզրակացություն-տեղեկանքը կազմվել է ֆոնդային և հրատարակված նյութերի վերլուծման և ամփոփման հիման վրա:

## 2. Ընդհանուր տեղեկատվություն շրջանի և տեղամասի վերաբերյալ

Արարատյան արտեզյան ավազանը (ԱԱԱ) տեղադրված է Արաքս գետի միջին հոսանքում, Արարատյան գոգահովտի սահմաններում, որը ձգվում է հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք շուրջ 120.0 կմ երկարությամբ և 10.0-30.0 կմ լայնությամբ: Գոգահովտը գտնվում է երկրի մակերևույթից 800-1000 մ բացարձակ բարձրությունների վրա, զբաղում է շուրջ 1300 կմ<sup>2</sup> մակերես և իրենից ներկայացնում է ստորերկրյա ջրերի բնական շտեմարան, ուր ջրերը մուտք են գործում գոգահովտը շրջափակող Արարատի և Արազածի լեռնազանգվածներից, Գեղամա և Հայկական պար լեռնաշղթաներից:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Արարատյան գոգահովտը իրենց ներկայացնում է միջլեռնային իջվածք, որը կապված է Արաքս գետի հովտի հետ, իր Ախուրյան, Սևջուր, Քասախ, Հրազդան, Ագաս, Վեդի վտակներով, որոնց արտաբերման կոներով և լավատակ հեռանուններով էլ սեփում է Արարատյան ստորերկրյա ջրերի ավազանը:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից Արարատյան գոգավորությունն իրենից ներկայացնում է տիպիկ փակ միջլեռնային արտեզյան ավազան՝ ստորերկրյա ջրերի կուտակման ու բեռնաթափման գոտի:

Արարատյան արտեզյան ավազանն ունի բարդ տեկտոնական և երկրաբանա-հիդրոերկրաբանական կառուցվածք:

Տեկտոնական տեսակետից Արարատյան գոգավորությունը իրենից ներկայացնում է Արաքս գետի տեկտոնական գոտու վերադիր միջլեռնային ճկվածք, որի սահմաններում հետծալքավորման հետևանքով առանձնացնում են արևմուտքից արևելք տարածված հետևյալ հիվաղ ենթակառուցվածքները՝ որոնք համարվում են երկրորդ կարգի հիդրոերկրաբանական կառուցվածքներ:

- Հեկտեմբեյանի իջվածք,
- Սովետաշենի բարձրացում,



գոտուց ներթափանցվող ջրերը և Արարատյան արտեզյան ավազանի ճնշումային ջրատար հորիզոնի վերիոսքի ջրերը:

Համաձայն Մասիս քաղաքի դիտման հորատանցքերի գրունտային ջրերի մակարդակների մոնիտորինգի տվյալների 2009-2023թթ ընթացքում գրունտային ջրերի մակարդակները իջել են շուրջ 1.8+2.5 մետրով: Նշված ժամանակատվածում Մասիսի քաղաքապետարանում ստացվել են մի շարք բնակիչների ահազանգեր, առն այն, որ իրենց բնակելի տներում ի հայտ են եկել կրող պատերի ճաքեր և ճեղքածքներ, որոնք սպառնում են շինությունների կայունությանը: Նշված նեգատիվ երևույթի հիմնական պատճառը գրունտային ջրերի մակարդակների իջեցումն է, որը բացատրվում է Մասիսի տարածաշրջանում ձկնաբուծության նպատակով գործող հարյուրավոր հորատանցքերի ճնշումային ջրատար հորիզոնից անթույլատրելի ջրառով: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրունտային ջրատար հորիզոնի հիմնական սնուցման աղբյուր է հանդիսանում ավազանի ճնշումային հորիզոնից վերընթաց սնուցումը, ապա ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից իրականացվող հավելյալ ջրառը տեղիք է տալիս գրունտային ջրերի մակարդակների իջեցմանը:

#### 4. Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշները

Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշները ըստ լաբորատոր ուսումնասիրությունների և գործող նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տրվում են ստորև աղյուսակում

| NN | Հատկանիշի անվանումը                                              |                | Գրունտի անվանումը և շերտի համարը     |                                   |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                  |                | Կավ, հոսուն<br>համակազմվածքով<br>N 2 | Կավ, ձիգ<br>համակազմվածքով<br>N 3 | ավազակավ, հոսուն<br>համակազմվածքով<br>N 4 |
| 1  | 2                                                                | 3              | 4                                    | 5                                 | 6                                         |
| 1  | Բնական խոնավությունը                                             | W              | 0.484                                | 0.321                             | 0.361                                     |
| 2  | Պլաստիկության բնութագիրը<br>2.1. Հոսունության սահմանը            | W <sub>l</sub> | 0.518                                | 0.432                             | 0.398                                     |
|    | 2.2. Գլանման սահմանը                                             | W <sub>p</sub> | 0.253                                | 0.228                             | 0.231                                     |
|    | 2.3. Պլաստիկության թիվը                                          | I <sub>p</sub> | 0.265                                | 0.204                             | 0.167                                     |
|    | 2.4. Հոսունության ցուցանիշ                                       | II             | 0.872                                | 0.456                             | 0.778                                     |
| 3  | Խտությունը գ/սմ <sup>3</sup><br>3.1. Բնական վիճակում             | P              | 1.62                                 | 1.9                               | 1.84                                      |
|    | 3.2. Գրունտի մասնիկների                                          | P <sub>s</sub> | 2.73                                 | 2.71                              | 2.7                                       |
|    | 3.3. Չոր գրունտի                                                 | P <sub>d</sub> | 1.092                                | 1.438                             | 1.352                                     |
| 4  | Մակուկենությունը                                                 | n              | 60.01                                | 46.93                             | 49.93                                     |
| 5  | Մակուկենության գործակիցը                                         | e              | 1.501                                | 0.884                             | 0.997                                     |
| 6  | Ներքին շփման անկյունը                                            | φ              | 5.7 <sup>0</sup>                     | 12.7 <sup>0</sup>                 | 11.3 <sup>0</sup>                         |
| 7  | Տեսակարար<br>շաղկապվածությունը կգ/սմ <sup>2</sup>                | C <sub>n</sub> | 0.25                                 | 0.32                              | 0.20                                      |
| 8  | Դեֆորմացիայի մոդուլը կգ/սմ <sup>2</sup>                          | E              | 81.6                                 | 1.52                              | 84.4                                      |
| 9  | Գրունտների կարգը ըստ<br>սեյսմիկ հատկանիշների ՀՀՇՆ<br>II 6.02-0.6 | Աղ.2           | IV                                   | III                               | IV                                        |
| 10 | Գրունտների մշակման կարգը<br>ըստ ՇՆ և Կ IV-2-82                   | Աղ.1           | 8 <sup>ա</sup>                       | 8 <sup>ա</sup>                    | 8 <sup>ա</sup>                            |

ရည်ရွယ်ချက်အရ ရည်ရွယ်ချက် ၁၆

կվախիդից ոչ քանդակաւորաբարձից ժամանակէն կ'ընդունան անգլիական մեղքակոյտի տիպի հոգեւորականները:

[illegible]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԽԱՇՏԱՒԵՐՈՒՄԵՆՈՒՅ ԳԻՏԱՅ ԽՈՒՆՈՒՄ 6 ԽԱՇՏ

ԴԱԺՈՒՆԵՐԿՈՒՄԱՅ ԵՆԶ ԿՈՒՆ 5 ՄԻՈՂ

Իմպրոմպտու

Գրքի համար՝ 2-1095

Chymotrypsin

[illegible]

խաղը ամեն մեկի խաղայն ժամը՝ յախճառեալով մեկ հզար ոտակ զոհոնորքով և վրձնաւորմանը զոհոնորքաւորս ի քաղաքի մեջմտնաւ նախնաւորսն ի շ

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

վնդըղմեման համարմանը՝ ետ դարձել է պետությանը և վերականգնել  
դառնալիս վերականգնողական դերակրթությունը՝ զբաղվելով զբաղմունքով:

մշղդ ամբաստանությունները ։

המחברת מודה לפרופ' ד"ר יעקב גולדמן על עזרתו במחקר.


Համախառնումը չենք և շեղումները համար որպես կիսաանոթի գրանցել  
 ծառայել № 2.3 չենք գրանցվել, որով հանգանքի ՓՕԿ 25100-2011 Բ 2.1 կետի Բ-4



Longley

ճշգրտող

6. Հատճառյան ՇՀ-ի 11-15-74-ի թիվ 4 ապիկելիզիայի 2 առնչությամբ վիճակի վերականգնման համար նախատեսված ժամկետի ընթացքում հիմնականում կատարվում է օրական 2-3 անգամ ծանրաբեռնված ֆիզիկական շարժումներ, որոնք նպաստում են մկանային զանգվածի և ուժի պահպանմանը, ինչը կարևոր է ինտելեկտուալ աշխատանքի ընթացքում հոգեկոնցիոնական և ֆիզիկական հարմարեցման համար:

ՏՈՊՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ  
Մ1:1000





«Հաստատում են»

«ԲԾՓԿ» ԲԲԸ

Գիտ.աշխ.գծով փոխտնօրեն՝

Բևեկ Ա.Սովսիսյան

« 08 » 02 2020թ.

## Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Արարատի մարզի քաղ. Մասիս Հանրապետության փող. № 2/35 հասցեում  
գտնվող թիվ 4 մանկապարտեզի երկու համալիրների մասնաշենքերի  
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Հետազննությունը կատարվել է Մասիս համայնքի ղեկավար  
Դ.Համբարձումյանի դիմում-գրության համաձայն:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող  
մանկապարտեզի տարածքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված  
առավելագույն հորիզոնական արագացումը  $A_{max} = 0,4g$  (IX և ավել  
բալականությամբ), ըստ ՀՀՇՆ II-6-02-2006 (հավելված Ա):

Մանկապարտեզի համալիրների մասնաշենքերի չափերն ու դասավորությունը  
հիմնականում համապատասխանում են ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ  
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից  
տրված հատակագծերին (սեփ. վկ. № 818563):


Մանկապարտեզի երկու համալիրների («հին» և «նոր» մասնաշենքերի (տես  
սխեմատիկ հատակագիծը) նկարագրությունները և զննման արդյունքները բերվում  
են ստորև առանձին-առանձին:

## «Հին» համալիրի մասնաշենք

«Հին» համալիրը, հարթ տեղանքի վրա 1950-ական թվականներին  
իրականացված, մանկապարտեզի և սպորտային դահլիճի ու պահեստի երկու  
մասնաշենքերից բաղկացած համալիր կառույց է:

Մասնաշենքերը միմյանց հետ կապված են միահարկ անցասրահով:  
Անցասրահը իրականացվել է երկու մասնաշենքերի միջև ընկած տեղամասում  
վերնածածկի իրագործմամբ, որի հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերը  
հենվում են մասնաշենքերի երկու մասնաշենքերի պատերի վրա, իսկ սրահի

մզմզշտղոտղ  
վսվտղոտղ ղվ



մզմզշտղոտղ  
վսվտղոտղ մտ

մզմզշտղոտղ իստղոտղ  
մզմզշտղոտղ վսվտղոտղ մտ

Մեղրատուվձու պնդեհումսիոհո

տշտի ձգը լցմխսմույ լոհոցսնկմսս ռսխսսոհո ըզ՝ մսզհոթո լվմոհմույծվլ

ՆԳԽՈՒՄԱԽՈՇՈՐՈՇ

[illegible]

ԱՄՈՒՂԱԳԿ ՆԳԻՆԱՄՈՒ ՎԵՐԵՅԵՅՇ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

[illegible][illegible]

Ճեղքոնազգյումը տուեռ ղվծոտսմ իսթհսիդոր հվկզֆվշածո  
Սսիւմծվո իսեմհրցոյ ղվոնջիդ զտոպ յ սսիւմծոմ մծվցոց

Համագործակցության զարգացման համար ևս խնդրում ենք ձեր օգնությունը:

Հիսմազկոմո մսիմոմնոյմսսի

զղստգժժմոկսզ քիսժոիոս ցզ քոիճոցոիոսկ ցսզիքոք ցվոհսոսձվո

Եղ Եկոստադժժոհիժ Ինժոպր մնդոսիոմոմ վնդոժոիճոմ ցոսվոոո

Նվազում է մտնում «Հետադարձ» և փոխարկում

ըմպճողական փոքրագրություն փոքրագրություն փոքրագրություն փոքրագրություն փոքրագրություն

ժողովրդավարական, իրազեկումնային, իրապատասխան

տնվելով պատժաքանակի վրա մեծապես զբաղված լինելով:

խոստացած մոմերում՝ զգ ըվոց գիտեալք մեզ թողկ պնդառաւ:

Հասցեագրողը պարտավորված է իր սպասարկման ընդհանրություն

10. Լամի ցոխոցնոխի՛կն չ ցոխոցալ մեմոխոցոյ իվտիւմտոցսի վճուստոյ:

ճիշտագիտական շխմականության և 12,4x22,4 ~ 12,4x22,4 չափերի վրա:

Մաթեմատիկոս Կոնստանտին Կոնյուս

ՀԱՅ-Լ ՋՈՒՆԴԻՄՈՆ

ព្រះ ព្រាហ្មណ៍ ប្រធានក្រុមការងារ គ្រប់គ្រងការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

## Դիմում

վսեղատարածության իսկությունն և առկա է նաև ինքնակախարհի իսկությունը:

վզդրաստանավը թրիտվը մշտնջամբ ղոմեւդւսմոհոցոնցո վճըզշոցոոց  
լզցոցոցոհոմվ չ ղոսիճցոպոտո վնզցոսոց «վզցժոսմն ղոհոցոցվէ ղոսնոնզոս  
դ ղոսոցոցոհոմվի ղոսնոնոհոմվի վնզցժոթիճոսսոհ դ վնզճըզճ» ԿԼՕԶ-ԶԵԼԵ  
տոմ մոյոսմոսիոցոց ղոհոցոսոթսոթ վնզսոմոտոհոցոց իսոյոցոցոս վոտոհ

։ցոցոցոցոհոմվի-ցոցոցոնզոս չ ոհոթըզ ղո

։վոցոցոսոո ոմ-ջ

չ ղոսիոտն վնզցժշոսսոհո՞ վնզցոյոսնոն ղոհոտնսճը ղոմեւսոսոտոզ Դ ԶԵԼԵ-ԶԵԼԵ  
-Խ-ԴԶԼԼ ոսթսոն տոմ մոցոցոսոո ղոմեւսոթիոցոցի հոկ մոմոթիոցոց չ ղոսիոպոցոց  
մհոցոցի ղոհոհվոցոց վճըզշոցոոց ովնզցժոսմն ղոմեւսոցոնոց վնզցժոցոց

։լոսիոցոցի հոցոցոոսմ դ ոնոհզոմոցո

։թոթիոմոմ չ ղոսիցոն ժոցոցոցիոցոց մժոթիոո ղվժոտոմ վճըզշոցոոց ❖

։վոմվնոսսի ղզ լզիկոմթըզ դ ղզ թոնոհվը

մնզցոցոցո վնզսոն մնզոցոցոցո թոթիոմոմ ղզոս ղնզոո վհոցոցոցոցի  
ոս վնզցոցոցոց ղվոհոհի վնզցիոցոցո՞ վնզցժոցոնոտոմ վճըզշոցոոց ❖

։ճըզ վժոթիոմշոտոտո

ոս վնզոո վհոցոցոցոցի ղոսնոցոթոմզ ղնզմոթոցո ոս ղվոմճնոպ ղոսոցոցո  
չ վնզո իսժոցոցոց վնզցժոթիոցոցի վնզցոցոցոցո՞ դ վճնոհոցոցոցոց ❖

։լոսնոմ վնզցոցոցոհ ղճվը վնզոո վնզիցոց ղվոհոպոցոց չ ղոսիոպ ❖

։լոսոպոցոցոս ղվոմճոս ղոս ղվոմեւսոցոցիոց

վոկոնո՞ ղոսնզոցոցոցոց ղվճոցոս վժոթիոմշոտոտո լզնզոս չ վնզ ❖

։իսժոթիոմ ղը չ ղճըզ մզոց ղոցոցոցոցոցոց ղզ լզնոցոցո

լոսնզոցոցոցոց թոհոտովնցոպ վնզոտո ղոհոցոցո ոս ղոհոցոցոհվ ❖

։իսժոթիոմ ղը

Կ ղճըզ մզոց ովճոնոս դ ժզ վճնոց ղվոմժոթիոց ղզ ոհոս ղոսնզոցոց ❖

։լոսիոցոցի մոթվոցոց վնզվճոմ

չ ղոսիցոն դ ղոսիթոսոպո՞ վճ հոցոցոց ղոտոմոհվ մճըզշոցոոց ❖

։մզցոցոց

հվոցոցոցոց ղոսոցժժոհվ լոսոցոց ղզ՞ թոթոցոցոցոց իսոմի վնզոտո  
լոհոցոցո ոս ղոհոցոցոհվ մնոմ ղոսիոնոտոց վնզիցոցոցոցի դ վնզիցոց ❖

։մոհո՞ ղ Ծ՛Զ ղոսոցոցից ոսիճցոցոց ղվոհվոցոցոց

չ ղոսնոցոցոց մոյոսմոսիոցոց ղճվը վնզոտո ղոհոցոց ոս ղոհոցոցոհվ ❖

։իսժոթիոմ թոթիոցոցոցոց չ ոս ղոցոցոցոցոց ղնզոտո վճնոսոհ ❖

(վերականգնման մակարդակը ընդունվում է ուժեղացում, գործող նորմատիվ պահանջներին համապատասխանեցմամբ):

### Սպորտային դահլիճի և պահեստի մասնաշենք

Մասնաշենքն իրենից ներկայացնում է հատակագծում  $\Gamma$ -աձև ուրվագծով, սպորտային դահլիճի և պահեստի համապատասխանաբար  $\sim 6,0 \times 12,5$  մ և  $\sim 4,6 \times 25,0$  մ արտաքին եզրաչափերով երկու միահարկ հատվածամասերից բաղկացած առանձին կառույց:

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկայնական կրող ու լայնական պատերով և վերնածածկով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, խամքարաբետոնով:

Պատերն իրականացված են տուֆաքարի և բետոնե մանրահատ բլոկների երկշերտ շարվածքով, կրավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են և առանձին տեղամասերում՝ պողպատե տարրերից:

Մասնաշենքի սպորտային դահլիճի վերնածածկն իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով, իսկ պահեստային հատվածամասինը՝ փայտե տարրերից:



Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծաեղային համակարգով, ալիքավոր ասբոշիֆերից ծածկույթով, արտաքին ազատ ջրահեռացմամբ:

Ձեռնամբ պարզվեց հետևյալը՝

- ❖ Մասնաշենքն իր ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումներով չի համապատասխանում գործող ՀՀԸՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» նորմերի որոշ դրույթներին, մասնավորապես՝
  - Վերնածածկը չի ապահովում հորիզոնական հարթության մեջ կոշտ սկավառակի աշխատանքը:
  - Կառույցի պատերն իրականացված են ոչ ամրանավորված շարվածքով:
  - Երկայնական ու լայնական պատերի միջև հեռավորությունը գերազանցում է նորմատիվային պահանջվող նվազագույն  $6,0$  մ չափը:
  - Վերնածածկերի մակարդակում բոլոր երկայնական ու լայնական պատերի վրայով իրականացված չեն միաձույլ երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտի:




## Հավելված 1.




Նկ. 1. Մասնաշենքերի արտաքին տեսքը

Նկ. 2. Աստաղեղենի փայտեղանակներ





სყ. 3.




нл. 3.

Նկ. 3. Կատարված աղբահավաքումի տեսքը



Նկ. 4. Պատաշարի փակված դռնի մաս




Նկ. 5. Օտժիասկերի միջև կախանքի բացում






Նկ. 6. Տանիքածածկույթի վնասվածքները (ջրակաթոցներ)

Նկ. 7. Արտաքին սակավթի տեսքը





### «Նոր» համալիրի մասնաշենքերը

«Նոր» համալիրը փոքր թեքությամբ տեղանքի վրա 1988 թվականին իրականացված, մանկապարտեզի և սպորտային դահլիճի երկու մասնաշենքերից բաղկացած համալիր կառույց է:

Մասնաշենքերը միմյանց հետ կապված են միախարկ տաքանցումային սրահով:

Տաքանցումային սրահի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե լայնական կրող շրջանակներով, երկայնական պատերով և վերնաժածկով: Այն մասնաշենքերից բաժանված է հակասեյսմիկ կարաններով:

Մասնաշենքերի արտաքին տեսքը և բնութագրիչ լուսանկարները բերվում են Հավելված 2-ում:

### Մանկապարտեզի մասնաշենք

Մասնաշենքն իրենից ներկայացնում է հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, ~ 12,6x28,8 մ արտաքին եզրաչափերով 2 հարկանի կառույց:

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երեք երկայնական կրող ու լայնական պատերով և միջհարկային ծածկերով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, միաձույլ երկաթբետոնից:

Պատերն իրականացված են տուֆաքարի երկշերտ շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Արտաքին պատերը դրսի կողմից երեսպատված են տուֆե սրբատաշ սալիկներով, իսկ, գետնախարսխային հատվածամասի երեսաշարն՝ սրբատաշ բազալտաքարերից:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Միջհարկային ծածկերն իրականացված են հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով:

Սանդղավանդակը լուծված է պողպատե թեքահեծաններով, երկաթբետոնե հատավոր աստիճաններով ու միաձույլ երկաթբետոնե հարթակներով:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծալեղային համակարգով, ալիքավոր ասբոշիֆերից ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Մասնաշենքն երկու կաղաճակատների կողմից ունի էվակուացիոն արտաքին սանդղղներ, որոնք լուծված են պողպատե տարրերից աստիճաններով և միաձույլ երկաթբետոնե բարձակային հարթակներով:

:(ժյուճնգըռվոտտոհոյոյ դվսզնջոյոտի

[illegible]

վերադարձվում է՝ Երևանում և Երևանի մարզում:

Ճգն վսգտոտ

:սկոյունքա իսկցցումնո գոիիւմեղ

Հրահրում ԿԱԳՈՒՄՈՒ

Հիսթորիոմեդ ըն Շ դճյվն մզմոյ

Ամառն ընկողմնակց դժմաց դժվար ոչ օրիցստեղծս

ՀԱՅԳՐԱՍՏՐՈՎՆԻ ՎԻՄԱՍԻՄԻՈՒՆ

តើ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការ?

Ամուրտագ նգիւստի ժամըրդ

ցումբաբախումների հոգի մոտեցնելու և ընդհանուր առմամբ միջոցների  
ցուցանիշները բացահայտելու նպատակով համապատասխան հարցեր

։ Բացահայտելու համար պետք է համապատասխան

։ Երևի դեռ պետք է

ցուցանիշները, ընդհանուր առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Ինքնին ընդհանուր առմամբ

բացահայտելու համար պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

ցուցանիշները, ընդհանուր առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

տեղի չեն համապատասխանում հարցերին և ընդհանուր առմամբ

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

«Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

համապատասխանում հարցերին և ընդհանուր առմամբ

և ընդհանուր առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր  
առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

Համապատասխանում հարցերին և ընդհանուր առմամբ

Համապատասխանում հարցերին և ընդհանուր առմամբ

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

և ընդհանուր առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

։ Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

ընդհանուր առմամբ չեն պատասխանում հարցերին և պետք է

Երևի դեռ պետք է համապատասխան հարցերին և ընդհանուր

աստիճանը ըստ գործող ՀՀՇՆ-II-6.02-2006 և հետազոտության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 3-րդ աստիճանի:

Այն ենթակա է ուժեղացման-վերականգնման:

Նկատի ունենալով մանկապարտեզի գործառնական նշանակությունը, ըստ ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնականդրույթներ» նորմերի պահանջվում է իրականացնել մասնաշենքի սեյսմակայունության բարձրացմանը միտված միջոցառումներ (վերակառուցման մակարդակը ընդունվում է ուժեղացում, գործող նորմատիվ պահանջներին համապատասխանեցմամբ):

### Եզրահանգում


ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի և Մասիսի տեղանքի գրունտները հիմնականում ավազակալ են: Նախկինում տեղի է ունեցել գրունտային ջրերի մակարդակի անկում, ինչը բերել է ավազակալ գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական բնութագրերի փոփոխմանը, ինչի արդյունքում մեծ թվով շենք և շինություններ, այդ թվում դիտարկվող մանկապարտեզի երկու համալիրների մասնաշենքերը ստացել են նստվածքային բնույթի վնասվածքներ:

Մանկապարտեզի «նոր» համալիրի մասնաշենքերում, նստվածքային բնույթի վնասվածքներն առավել տեսանելի արտահայտված են անցումային սրահի և մասնաշենքերի միջև կարանների զգալի բացմամբ:

Հետազննվող մանկապարտեզի երկու համալիրների հետագա բնականոն անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ ուժեղացման միջոցառումները՝

- ✓ Կատարել մասնաշենքերի հիմքերի ուժեղացում, ընդ որում հիմքերի ուժեղացման եղանակը պետք է ընտրվի հաշվի առնելով հիմնատակերի գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական բնութագրերը:
- ✓ Մասնաշենքերի պատերն ուժեղացնել միաձույլ երկաթբետոնե երկկողմանի շապիկներով, բացվածքների ընդգրկմամբ՝ սկսած հիմքերից:
- ✓ Միջհարկային ծածկերի հարթությունում, հորիզոնական կոշտ սկավառակներ ստանալու նպատակով, ծածկասալերի մաքուր մակերևույթի վրա տեղադրել պողպատե ցանց, ամրակապելով այն սալերի միջև առանցքներում տեղադրվող ամրանային հարթ կարկասների հետ և բետոնացնել B 15 դասի մանրահատիկավոր բետոնով. նախապես կատարելով տանիքի ու

Երևան, 15.05.2006



Երևան, 15.05.2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ

Հիմնարկի մասին տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը և չեն պարզապես համապատասխանում իրականությանը:

Ծանոթացրել:

Ստացվել է 15.05.2006 թ. 15:00 ժամին Երևանի քաղաքապետարանից

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ծանոթացրել:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ





Նկ. 11. Մասնաշենքի և անցումային սրահի ներքին տեսքը



სკ. 12.





Նկ. 12. Պատերում առկա ճաքերի տեսքը



Նկ. 13. Ծածկասալերի միջև կարանների բացում

Նկ. 14. Երեսպատի օժիտի անկյուն



Նկ. 15. Հիպոդամիոսի սանդուղքների հարթակների վնասվածքները






Նկ. 16. Տանիքաժառանգի վնասվածքները ջրամբարում

**ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**  
**4-ՐԴ ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵՐ ՀՈԱԿԻ 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ**  
**ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՄԻԵՄԱ**

Հաստատում եմ  
 Մասիս Զաղաքային Համայնքի  
 թիվ 4 Մանկապարտեզ ՀՈԱԿԻ տնօրեն  
 Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ

„ 3 „ Հունիսի 2019թ.



***Ձանգահարել 1-01 կամ 911***

- Հայտնել հասցեն
- Վտանգի տեսակը
- Տուժաժների քանակը

***Տարիանել Անձնակազմին***

- Բոլորին ուղղորդել դեպի դուրս սլաքների ուղղությամբ
- Դուրս բերել տարիանման անվտանգ վայր


***Ձեռնարկել վթարների վերականգնողական միջոցներ***

- Հոսանքազրկել սենյակները
- Ցուցադրել առաջին օգնություն տուժածներին
- Դուրս բերել տուժածներին մանկապարտեզի տարածքից

**ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**  
**4-րդ ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵՁ ՀՈԱԿ - Ի 2-րդ ՀԱՐԿԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ**  
**ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ**

Հաստատում եմ  
 Մասիս Զաղաքային Համայնքի  
 Թիվ 4 Մանկապարտեզ ՀՈԱԿԻ տնօրեն  
 Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ

„ 3 „ Հունիսի 2019թ.



**Ձանգահարել 1-01 կամ 911**

- Հայտնել հասցեն
- Վտանգի տեսակը
- Տուժածների քանակը

**Տարիանել Անձնակազմին**

- Բոլորին ուղղորդել դեպի դուրս սլաքների ուղղությամբ
- Դուրս բերել տարիանման անվտանգ վայր

**Ձեռնարկել վթարների վերականգնողական միջոցներ**

- Հոսանքազրկել սենյակները
- Ցուցադրել առաջին օգնություն տուժածներին
- Դուրս բերել տուժածներին մանկապարտեզի տարածքից

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔՐԴԱԲԵՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱ

PTL 17114

[illegible]

Տրված է « 12 ԱՊՐԻԼ 2019թ. » « ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ » ԱՊՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿՈՄԻՏԵԱՆԻ ՏԻՎ

(յիջեցիման տալու առաքիւնը, իրավաբանական ակտի անվտանգ ու գործելու վայրը իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ հասկար ազգանունը, անունն ու ընտանոթյան վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆժԱՄԿԵՏ

ՀՀ ԶԱՂԱԶԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



4.5.

**Կ. ՎԵՐԱԲԵՐԱՆ**  
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 1

(լիցենզիայի և ներդրողի համարներ)

« ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(նախնական ցուցանիշների անվանումը և ընտանիքային անվանումը անվանումը)

ՄԱՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍԻ ՍՈՖՅԱՆ 001079920

(ստորագրողի անվանումը և մանուկների անվանումը)

ՔԱՐԱՅԻՆ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ՄՐՏԱՂՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՆԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱԿՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(տվյալների օգտագործման օրոշակ)

12. 04. 2019թ.

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԿԵՏԸ՝

ԱՆՇԱՍԿԵՏ

« ՀԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵՆ » ՆԱԽԱԳԱՅ

Ներդրվող վաճառական է լիցենզիայի առևտրային ղեկավարում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն և ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՏԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԴԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 2

(չիզմայրացի և ներգաղթյալ անձանց համար)

« ՀԱՅԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(պաշտոնական քանակական և նպատակների անհատական տվյալներ)

ԳՈՐԴԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆԻ ՀԱԿՈՐՅԱՆ AP0553938

(թանկագին առարկաների և նպատակների անհատական տվյալներ)

ԲՆԱԿԵԼ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԵՐԻ ՈՒ ԺՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱՍԱԳՇԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱԵՆՈՒՄՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՅԵՐ

(ն. ծնունդի և մահվան օրեր)

12. 04. 2019

(ն. ծնունդի և մահվան օրեր)


ԳՈՐԾԻՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏԸ՝

ՄՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆՆԱԳԱԳ

Ներդիրը գտնվելու է (իջեմեղիս) անկախության դեպքում



Կ. ԿԵՐՍԻՇՅԱՆ

(անուն և ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԲԱՆԱԲԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 3

(լիցենզիայի և ձեռքբերման համար)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(պաշտոնապես հաստատված և լիցենզիայի տիրույթի մեջ գտնվող)

ԱՄՏՂԻԿ ՀԱՄԱՐՉՈՒՄԻ ԳՅՈՋԱԼՅԱՆ AM0316785

(ստանդարտիզացիայի մեկնումը և ժամանակակից անհատական տվյալները)

ԲՆԱԿԵՒ, ՀԱՍՏԱՆԱԿԱՆ, ՄՐՏԱՂՐԱԿԱՆ ԵՆԵՐԵՐԻ ՈՒ ՇԽՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՄԱԹՂԹԵՐԻ

ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅԱՆ, ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕՂԻ ԼԱԿՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(զտիկոնսուլտացիայի ոլորտում)

12. 04. 2019թ.

(տպագրված)

ԳՂՐՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏԸ

ԱՆՇԱՄԿԵՏ

ՀՀ ԲԱՆԱԲԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԿԱՅ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի տիրույթից դեպքում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(ամուս. անունով)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 8

(լիցենզիայի և ներքին հաճախեցող)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը, ինչ և մասնաճյուղի անվանումը, եթե կա)

ՄԱՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍԻ ՍՈՑՅԱԼ ՍՏՈԼԻՆ 001079920

(կազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անվանումը, եթե կա)

ԼԵՆԻՆԱԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՊԵՐԻ

ԼԵՆԻՆԱԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(զրկում են հոգսից ոչ լիցենզիայի)

12.04.2019թ.

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԿԵՃՈՒՄ

ՍՆՃԱՄԿԵՍ


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅԻ

Ներդրվել է վավերական և լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ԿԵՐՍԻՇՅԱՆ

(ստորագրություն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
Ի ՖԵՆՁԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 9

(լիցենզիայի և ճշգրիտ համադրեր)

« ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(հաշվետվելիության ակտի ակտիվը և թանկության ակտի ակտիվը)

ԱՍՏԳԻԿ ՀԱՄԱՐՈՂՈՒՄԻ ԳՅՈՒՋԱԼՅԱՆ

(կազմակերպությունը մեծանունը և ժամանակների սահմանափակումը)

ԻՆՏԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕՐԶԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ

ՋԵՐՄԱՆԱՍԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գրությունները և դրոշմը)

12.04.2019թ.

(տպագրություն)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՎԱԾԵՐ

ԱՆՃԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵՆ ԵՎ ԿԱԶՄԵՐ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն և գրանցում)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԻՐ

ՔՊԼ N 17114 - 10

(նշանակումը և հիմնարկումը)

« ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ » ՍՊԸ

(նախընտրությունը և/կամ որևէ ճանաչողական նշանադրություն)

գոգար ՀՐԱՇԻԿԻ ՄԱՐԺԻՌՈՍՅԱՆ 003574464

(հաջնանշանադրումը և/կամ որևէ ճանաչողական նշանադրություն)

ԿԱՊԻ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ՀԵՌԱԿԱՂՈՐԴԱԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՁԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(ընդունման ամսաթիվը)

12.04.2019թ.

(ստորագրություն)

գործողությունն ըստ

Մ.ԹԱՄԱՅԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԵՐ

Ներդրողը վավերական է լիցենզիայի առկայությունը դեպքում



Կ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(ստորագրություն)