





GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ -001074

ՎԱՍՏԱՐ 2026

ՊԱՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԱՆԱԾՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳԱՆՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ



ՃԱՆՈՒՄ

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՑԿԱՆ Է՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ



ԱԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ ՍՊԻ-Ի ՏՆՕՐԵԼ



ՀԱՄԱՐԱՏՈՒՄ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ -001074

ՎԱՐՁՈՐ 2026



ՃԲԴ - Ա - 012

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՍՏԵՖԱՆ ԻՎԱՆԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի նկարագրի հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Մ. Մինասյան



ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ԷԼՈՅԱՆ

Ա. Էլոյան

ՏՐՎԱԾ Է 20.12.2018
ԱՆԺԱՄԿԵՏ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001074-05

(Ներդրի ստեղծման թվական)

«ՂԱՐԱՔԻԼԻԱ» ՍՊԸ

(Ներդրությունը հաստատվելու է պետական կայքէջում և հասանելի կլինի անվճար)

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈԿՈՆՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂՄԱՆԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(Ելակետային փաստաթղթի համաձայն գործունեության նպատակները)

27.09.2024թ.

(Ներդրի մասնագիտ. և/կամ տնտ. տարածք)

Գործողության ժամկետը՝ 27.09.2029թ.

(Ելակետային փաստաթղթի համաձայն)

Ներդրի վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՅԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG8D-B9A6-3B5D-8C84

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման փաստական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավատարգի սերիա	հավատարգի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԼԵՎՈՆ ԶՍԴԱՏՊԱՆՅԱՆ	Հ	001835	2024-09-12

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԼՐ՝ UG8D-B9A6-3B5D-8C84

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001715-06

Ներդրողի անուն, ինքնաթիվ

«ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ» ՍՊԸ

(Դրամաշնորհի հատկացման արժեքը, միավորներով և տոկոսներով)

ՋԵՐՄԱԳԱՉԱՄՏԱՆԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՄԱՆԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ՕՂԻ ԼԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՆԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ԳԱՉԱՄՏԱՆԱԿԱՐԴՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)

(Դրամաշնորհի արժեքը, միավորներով և տոկոսներով)

30.10.2024թ.

(Ներդրողի անուն, ինքնաթիվ)

Գործողության ժամկետը՝

30.10.2029թ.

(Ներդրողի անուն, ինքնաթիվ)

Ներդրողը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՎԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC8D-9CB8-A961-3F3B

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնույթի ներդրումները հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սրանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՍԵՐԳԵՅ ԶՆԱՂԱՏՊԻՅԱՆ	Հ	002099	2024-09-14



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG8D-9CB8-A961-3F3B
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001074-08

Դիմումի մեզման, համապատասխանում է

«ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ» ՍՊԸ

(տնտեսական գործունեության զարգացման արդյունքի անվտանգություն)

ՋՐԱՍՏԱՏԱԿԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՇԽԱԿՈՒՄ (ՋՐԱՍՏԱՏԱԿԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՇԽԱԿՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՄԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(Հատկապես՝ ՋՐԱՍՏԱՏԱԿԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՇԽԱԿՈՒՄ ԿԱՐԳԱՆԱԿՈՒՄ ԿԱՐԳԱՆԱԿՈՒՄ)

22.10.2024թ.

(Տնտեսական գործունեության զարգացման արդյունքի անվտանգություն)

Գործողության ժամկետը՝ 27.09.2029թ.

(Տնտեսական գործունեության զարգացման արդյունքի անվտանգություն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՆ՝ UC4E-F64F-59A4-CE23

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնույթի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկավիղը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավատագրի սերիա	հավատագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՍԵՐԳԵՅ ԶԱՂՍԵՊՅԱՆ	Հ	002086	2024-09-14

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG4E-F64F-59A4-CE23

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սրանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001074-10

(Ներդրողի անվան համար)

«ՂԱՐԱՔԻԼԻԱ» ՍՊԸ

(Ներդրողի կամ հատկացիության գործունեության տարբերակի անվանումը)

ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ,
ՀԱՂՈՐԴԱԿՆԵՐ, ԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐ, ԱՆՏԵՆՆԵՐ, ՈՒԲԵՂԱՐԱՐՆԵՐ)

(Հատկացիության ընդամենը գործունեության էկզեմպլար)

27.09.2024թ.

(Ներդրող ստորագրող, ամբողջ, ստորագրող)

Գործողության ժամկետը՝ 27.09.2029թ.

(Ներդրողի կողմից ստորագրվող)

Ներդրողը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC2B-A69B-B5D4-792C



Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով սրապ աղմագանքան ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԼԵՎՈՆ ՋԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ	Հ	001912	2024-09-12



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG2B-A69B-B5D4-792C
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքինումը ընտրվել է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում նույնպես գտնվող հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001074, 1-ին դաս

(սովորած, համալրել, դադար)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՐՆԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(տարածվողության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԱԾ Ե

2024-09-27, «ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքացիության գործունեության տարածվող անվանումը)

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ՎԱՆԱՋՈՐ, ՎԱՆԱՋՈՐ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ Փ., 63/21

(տեղակայման վայրը՝ արդ օգնում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 27.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC96-3E6F-F385-52C4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սրբանվագելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001715, 2-րդ դաս

(ներքին, համար, դաս)

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(բաղադրիչներից: բնագավառում գործունեության տեսակ)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-10-30, «ՂԱՐԱՔԻԼԻՍ» ՍՊԸ

(կրկնվող տարեգինը, ամիսը, օրը, թվադասարկության գրանցման օրը, արժեքի անվանումը)

ՀՀ, ԼՂՈՒ, ՎԱՏԱՅՈՐ, ՎԱՏԱՅՈՐ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ Փ., 63/21

(գրանցման վայրը՝ արդ. ֆոն, անհատ ձեռնարկատիրոջ ընկերություն՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԻԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ UG9D-82E2-DF55-DE28

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնութագրի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ	ՃՇ-2
3	օրացուցային գրաֆիկ	ՃՇ-3
4	3D	ՃՇ-4
5	3D	ՃՇ-5
6	3D	ՃՇ-6
7	3D	ՃՇ-7
8	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԲԱՆԱՆԱԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃՇ-8
9	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՈՒՐԿԱԳԻԾ	ՃՇ-9
10	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ	ՃՇ-10
11	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-11
12	ՃԱԿԱՏՆԵՐ	ՃՇ-12
13	ԿՏՐՎԱԾՔ	ՃՇ-13
14	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-14
15	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-15
16	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-16
17	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ	ՃՇ-17
18	միջնորդներ	ՃՇ-18
19	ծածկի հատվածի կրվածք մասնագիր	ՃՇ-19

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի ժամանակակից շուկայի կառուցման նախագիծը իրականացվել է հասմաձայն Ստեփանավանի համայնքապետարանի՝ պատվիրատու և Ղարաքիլիսա ՄԴԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի, ինչպես նաև հասմաձայն ՀՀԸՆ 20.04 - « Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր » ՇՆՈԿ II-23-81* « Մետաղական կոնստրուկցիաներ » ՇՆՈԿ 2.03.01-84 « Բետոնե և ե/բ կոնստրուկցիաներ » ՇՆՈԿ 2.01.07-85 « Բեռներ և բեռնվածքներ »

Ելակետային տվյալներ

ՀՀ Լոռու մարզի տեփանավան համայնքի ժամանակակից շուկայի կառուցման նախագծի համար հիմք է հանդիսացել համայնքապետարանի կողմից տրամադրված ճ.հ.ա-ն ինչպես նաև կողմերի միջև կնքված պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր հավելվածը:

— Տեղամասի տեղագրագեոդեզիական հանույթը,

Ընդհանուր տեղեկություններ

— տարածքը գտնվում է Ստեփանավան համայնքում:

Նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ասֆալտամատում , պակագծով իրականացնել բետոնե թեթև բլոկներից պարիսպ պարագծով կառուցել տաղավ արևեր իրենց պահեստային մասերով: Հիմքերը նախատեսված են կետային բուտաբետոնից, տանիքածածկույթը մետաղական ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից:



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԹԵՐԹԵՐԻ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՏՆՕՐԵՆ  Լ. ԼԱԽԻՆՅԱՆ

 Ս. ԼԱԽԻՆՅԱՆ

ԳՏԵՑ  Ս. ԼԱԽԻՆՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ  Ս. ԼԱԽԻՆՅԱՆ

A-3

ՃՇ-1

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1	ԲԵՏՈՆ	3 ՏԱՐԻ
2	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ	3 ՏԱՐԻ
3	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ	3 ՏԱՐԻ
4	ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻ	3 ՏԱՐԻ
5	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ	3 ՏԱՐԻ
6	ԹԵԹԵՑ ԲԵՏՈՐԲԵ ԲԼՈԿ	3 ՏԱՐԻ
7	ԼՈՒՍԱՏՈՒ	3 ՏԱՐԻ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1	ԲԵՏՈՆ	ԴԱՍԸ B 7,5- B 12.5
2	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ
3	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ
4	ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ
5	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ
6	ԹԵԹԵՑ ԲԵՏՈՐԲԵ ԲԼՈԿ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ
7	ԼՈՒՍԱՏՈՒ	ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԾՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՐ

Նյութերի
երաշխիքային
ժամկետներ

ՏՆՈՐԵՆ  Լ
ՁԱՆԱՅՊԱՆՔԱՆ

 Ս
ԼԱՇԱՐԱՆ

ԳՏԵՑ  Ս
ՁԱՆԱՅՊԱՆՔԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ  Ս
ԼԱՇԱՐԱՆ


A-3

ՃՇ-2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԵՐ			
		30	30	30	30
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____			
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	_____			
3	ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		_____		
4	ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			_____	
5	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				_____
6	ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				_____

աշխատանքների տևողությունը 4 ամիս




GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL thekhinyan@gmail.com


ՄՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԵՌԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

3D

ՏՆՕՐԵԼ  Լ. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ


 Ս. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

 Ս. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

 Ս. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

A-3

ՃՇ-4




GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. fhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԾՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

3D

ՏՆՕՐԵԼ  Լ. ՏԳԻՆԻԱՆ

ՏՈՒՐԱՆՈՒՅ  Ս. ՏԳԻՆԻԱՆ

ԳԾԵՑ  Ս. ՏԳԻՆԻԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ  Ս. ՏԳԻՆԻԱՆ

A-3

ՃՇ-5




GHARAKILISA
ARCHITECTURE


ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL thakhinyan@gmail.com


ՄՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

3D

ՏՆՈՐԵՆ  L
ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

ՇԱՐՀԱՐԱՐՈՒՄՏ  U
ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

ԳԾԵՑ  U
ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

ՄՏՈՒԳԵՑ  U
ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ

A-3

ՃՇ-6



GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԵՌԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

3D

ՏՆՈՐԵԼ  Լ. ՀԱԽԻՆՅԱՆ

 Ս. ՀԱԽԻՆՅԱՆ

 Ս. ՀԱԽԻՆՅԱՆ

 Ս. ՀԱԽԻՆՅԱՆ

A-3

ՃՇ-7

ՊԱՅԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ

- ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆ
- ԿԱՌՈՒՑԱԴԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ԱՍՖԱԼՏ
- ՆԻՇԵՐ
- ԹԵԶԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
- ԶՐԱԴԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶ

№	Наименование	Отметка, м	Примечание
Rp1	Репер строительный	1405.32	Временный
Rp2	Репер строительный	1403.28	Временный

РЕПЕРЫ НА ПЛАНЕ

- Rp1 1405.32
- Rp2 1403.28


	x	y
1	8448264.5433	4541760.6251
2	8448268.9849	4541759.4286
3	8448269.4971	4541779.2157
4	8448273.9446	4541778.0278
5	8448278.3866	4541776.8440
6	8448280.5408	4541784.9270
7	8448277.2805	4541790.5563
8	8448297.9433	4541785.0498
9	8448296.9708	4541781.4005
10	8448296.7588	4541780.6049
11	8448295.7863	4541776.9556
12	8448306.6514	4541774.0601
13	8448307.8360	4541778.5050

ԱՐ ԾԱԾԿՈՒԹՅՈՒ ԵՎ ԾԵՐՏԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

	50 մմ	ԱՐ ԾԱԾԿՈՒԹՅՈՒ	750 մ ²
	120 մմ	ԽՃԱԶԱՐ	101 մ ³
	600-120 մմ	ԱԿԱԶԱԿՈՂԻԾ	400 մ ³
	-	ԲՆԱԴՈՂ	-

ՏԱՐԱԿԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏՎԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	200 մմ	Ց/Ա ՀԱՐԹ. ԾԵՐՏ	308 մ ²
	120 մմ	ԽՃԱԶԱՐ	37 մ ³
	600-120 մմ	ԱԿԱԶԱԿՈՂԻԾ	123 մ ³
	-	ԲՆԱԴՈՂ	-



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Անփայտե ծածկույթի թեւաթույնը ընդունել 2% լ/0,02/
քառակուսի մասի ուղղությամբ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՁԻ
ՋԱՆԱԶԱՑԻՆ
ԺԱՄՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՐ

ԳԼԽԱԿՈՐ
ՀԱՏՎԱԿԻՐ
ԶՐԱԴԵՐԱՑՄԱՆ
ՈՐԿԱԳԻՐ

ՏՆՈՐԵՆ Լ. ՋԱՆԱԶԱՑԻ

ՏԱՐԱՐԱՐՈՒՄ Ս. ԱԶԱՐՑԻ

ԳՐԵՑ Ս. ՋԱՆԱԶԱՑԻ


ՏԱՐԱՐԱՐՈՒՄ Ս. ԱԶԱՐՑԻ

A-3

ՃՇ-9

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԼՇԱՆՆԵՐ ԵՎ
ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ

-  ՊԱՅԵՍՏԱՑԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
-  ՎԱՃԱՌԱԿԵՏ-
-  ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱՅՄԱՆ
-  ՍԱՀԱՆԱԳՈՒՅՑ
-  ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ
-  ՈՂԵՓԱԿՈՑ
-  ԾԱԾԿ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL thakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ՎԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏՎԱԿԻԾ

ՏՈՐԵՆ  Լ. ՏԱՊԱՏՅԱՆՅԱՆ

 ՏԱՐԱՊԵՆՏ Ս. ՄԱՅՄԱՆՅԱՆ

ԳՐԵՑ  Ս. ՏԱՊԱՏՅԱՆՅԱՆ


ՍՏՈՒԳՐԵՑ  Ս. ՄԱՅՄԱՆՅԱՆ

A-3

ՃՇ-1

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ
ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ

- Հողատարածի սահման
- Բրեկշվ
- Ասֆալտ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495029290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՋԱՂԱՋԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԾՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏՈՒԿԱԳԻԾ
0.00
ՆԻՇՈՒՄ

ՏՆՈՐԵՆ *Stepan* L
ՋԱՂԱՋԱՅԻՆ

Stepan U
ՋԱՂԱՋԱՅԻՆ


ԳԾԵՑ *Stepan* U
ՋԱՂԱՋԱՅԻՆ

Stepan U
ՋԱՂԱՋԱՅԻՆ


A-3

ՃՇ-1

ՃԱԿԱՏ A-S ԱՌԱՆՑՆԵՐՈՎ




ՃԱԿԱՏ 1-11 ԱՌԱՆՑՆԵՐՈՎ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հորի բնագծայ 0,00 ընկերված է ղաթառապալ
Հիսթերի Նիշերի ղեճը է ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ՏԵՂՈՒՄ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՐԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻՑ ՍԿԱԿՑ



ADRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. ihakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՑՆԶԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՑ

ՏԱՆԻԶԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻՑ

ՏՆՈՐԵԼ *Shir* Լ ՏԱՐԱԹՅԱՆՔ


Shir
ՏԱՐԱԹՅԱՆՔ Ս
ՆԱԽԱԳԻՑ

Shir
ԳՏԵՑ Ս
ՏԱՐԱԹՅԱՆՔ

Shir
ՍՏՈՒԳԵՑ Ս
ՆԱԽԱԳԻՑ

A-3

ՃՇ-1



ADRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԶԱՂԱԶԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԱՆԻՔԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՏՆՈՐԵՆ *Shant* L
ՋԱՂԱՅՂԱՆՔԱՆ

Shant
ՃԱՂԱՅՂԱՆՔԱՆ U
ԼԱՅՈՒՆՔԱՆ


Shant
ԳՐԵՑ U
ՋԱՂԱՅՂԱՆՔԱՆ

Shant
ՍՏՈՒԳԵՑ U
ԼԱՅՈՒՆՔԱՆ


A-3

ՃՇ-1


Հ-1 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԿԱՆԳՆԱԿ Մ1:25





ՎԷ-1 Մ 1:5




ՎԷ-2 Մ 1:5





ՆԷ-1 Մ 1:25



Հ 2-2



Հ 3-3



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հորի բացարձակ 0,00 ընտրված է ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՆԻՇԵՐԸ ՊԵՏԵ Է ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՐԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻՑ ՍԿԱԾ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՂԱԿԱՐՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐ

թիվ	աշխատանքի անվանում	չմ	քանակ
ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	3.31 մ ³	
2	B7,5 բուտաբետոնե կետային հիմք	3.31 մ ³	
3	քառակուսի խողովակ 100x100x8 L-3000 մմ	252գծմ	
4	քառակուսի խողովակի երկշերտ փոշեներկում	200 մ ²	
ՆԷ-1 ներդիր էլեմենտ			
5	թերթավոր պողպատ 200x200x5	0.9 մ ²	
6	ամրան Ø 12 A III L-300մմ	27.6 գծմ	
ՎԷ-1 վրադիր էլեմենտ հիմքի հատված եվ ՎԷ-2 /սյան վերևի գոտու ամրացման/			
7	թերթավոր պողպատ 80x100x6	5.6 մ ²	
ՊԱՐՄՊԻ ՀԱՄԱՐ ԲՈՒՏԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
8	B12.5 բուտաբետոնե հիմք	41.3 մ ³	
9	խճով տոփանված բնահող	12 մ ³	



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՄԵՏՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

ՏՆՈՐԵԼ *Handwritten signature* ՆԱԽԱԳՐԱԾԱՆ

Handwritten signature ՆԱԽԱԳՐԱԾԱՆ

Handwritten signature ՆԱԽԱԳՐԱԾԱՆ



Handwritten signature ՆԱԽԱԳՐԱԾԱՆ

A-3

ՃՇ-1

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ/ 200 մմ/


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՊԱՏ ԱՐՏԱՔԻՆ 101 ԳԾՄ / 200 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԶՈՐԱՏ	ԿՈՐ	ՔԻՐ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՄԱՍԿ ՀԱՏ	
ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ						
	1		ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԶՈՂ	Φ 8 A 240	ԼՆՎԻԿ = 260 զՁՄ	1
	2		ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԶՈՂ	Φ 6 A 240	ԼՆՎԻԿ = 800 ԳԾՄ	1
	6		ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՊԱՏ ԹԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 200 մմ/			55 մ³
	7		ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ Ե/Ք ԳՈՏՈՒ ԲԵՏՈՆ B 12.5 /հաստ. - 200 մմ/			1 4.1 մ³
	8		ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500C		ԼՆՎԻԿ = 410 զՁՄ	4 410 զՁՄ
	9		ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240		L = 830 մմ	505
			ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ Ե/Ք ՄԻԱԶՈՒՅԼ ՄԻՋՈՒԿԻ ԲԵՏՈՆ B 15 /հաստ. - 200 մմ/			1 3.3 մ³
	10		ԱՄՐԱՆ Φ 14 A 500C		L = 3600 մմ	92 331.2 զՁՄ
	11		ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240		L = 830 մմ	414
ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՄՈՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԸ						
	12		ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿ 30 ՄՄ			43.2 մ²
	13		Բազալտից զվառադիր 400 մմ			38.5 զՁՄ
	14		Արցունքաթափ մետաղական ցինկապատ 300մմ			25 զՁՄ
	15		ՀԵՆԱՊԱՏ ԲՈՒՏԱԲԵՏՈՆԻՑ			13.68 Մ³
	16		ՑՈԿՈԼԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ 30 ՄՄ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ			20 Մ²

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ԱՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ


ԱՐՏԱՔԻՆ
ՊԱՏ

ՏՆՈՐԵՆ *Amir* Լ. ԶԱՊԱՏԱՐԱՆՈՒ
Spand Ս. ԼԱԶԱՐՈՒ
Amir Ս. ԶԱՊԱՏԱՐԱՆՈՒ
Spand Ս. ԼԱԶԱՐՈՒ


A-3

ՃՇ-1

կտրվածք 1-1 Մ1:25



կտրվածք 2-2 Մ1:25



Հ/Հ	ԷՍԶԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
Հ1		ՄԵՏԱԼՈՂԱՍՏԵ ՄԻԱՓԵՂԿ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ ԿՈՂՄԵՋՈՎ	1,98 մ ²	20	39,6 մ ²
ՈՒ1		ՈՐԴԵՓԱԿՈՑ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 6 Մ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՇԽԱՏՄԱՆ	-	1	-
Հ2		ՄԵՏԱԼՈՂԱՍՏԵ ՄԻԱՓԵՂԿ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ ԿՈՂՄԵՋՈՎ	2,64 մ ²	1	2,64 մ ²
Հ3		ՄԵՏԱԼՈՂԱՍՏԵ ՄԻԱՓԵՂԿ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ ԿՈՂՄԵՋՈՎ	2,2 մ ²	1	2,2 մ ²

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԽՈՐԱՍ	ԿՈՐ	ԴԻՐԶ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ
ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ					
1			ՈՐԴԱՆԱԶՄԱՅ ԶՈՂ	Φ 8 A 240 L=260 գծմ	1
2			ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԶՈՂ	Φ 8 A 240 L=260 գծմ	1
3			ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ / հաստ. 100 մմ/		58,2 մ ³
4			Ց/ԱՄԱՋԵ ՍՎԱՂ		1080 մ ²



GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495922200
MAIL. thakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՔԻ
ՋԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՐ

միջնորդներ

ՏՆՈՐԵՆ Լ. ՋԱՂԱՔԱՑՈՐ


ՋԱՂԱՔԱՑՈՐԻՑ Ս. ՋԱՂԱՔԱՑՈՐ

ԳՐԵՑ Ս. ՋԱՂԱՔԱՑՈՐ

ՍՏՈՐԻՑ Ս. ՋԱՂԱՔԱՑՈՐ


A-3

ՃՇ-1



թիվ	աշխատանքի անվանում	չ/մ
ԲԱՅՕԹՅԱ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՏՆՈՐԵՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏԻ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿԱՄԱՂՔ 40*40*3	31.8 զժմ
2	ՎԵՐԻՆ ԳՈՏԻ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿԱՄԱՂՔ 40*40*3	34.8 զժմ
3	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿԱՄԱՂՔ 30*30*3	56.3 զժմ
4	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ԾՊԵՂՆԵՐ 20*20*3	205.3 զժմ
5	ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻ	80.1 մ ²
6	ԵՐԿԱՑՆԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ 40*40*3	70 զժմ
7	ՖԵՐՄԱՑԻ ԵՎ ՍՑԱՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼ ՄԵՏԱԴԻՑ 100/300/10 ՍՄ	0,5 մ ²

ԲԱՅՕԹՅԱ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԵՐ		չ/մ
ԿԵՏԱՑԻՆ ՀԻՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ		
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	1.73 մ ³
2	B7,5 բուտաբետոնե կետային հիմք	1.73 մ ³
3	քառակուսի խողովակ 100x100x8 L-3000 մմ	70 զժմ
4	քառակուսի խողովակի երկշերտ փոշեներկում	25 մ ²
ՆԷ-1 Ներդիր էլեմենտ		
5	թերթավոր պողպատ 200x200x5	0.5 մ ²
6	ամրան Ø 12 A III L-300մմ	14.4 զժմ
ՎԷ-1 վրադիր էլեմենտ հիմքի հատված եվ ՎԷ-2 /սյան վերևի գոտու ամրացման/		
7	թերթավոր պողպատ 80x100x6	2.56 մ ²



թիվ	աշխատանքի անվանում	չ/մ
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ		
1	ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏԻ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿՍԱՂՔ 40*40*3	31.8 զժմ
2	ՎԵՐԻՆ ԳՈՏԻ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿՍԱՂՔ 40*40*3	5.3 զժմ
3	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿՍԱՂՔ 30*30*3	10.2 զժմ
4	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՐՈՎԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԿՍԱՂՔ 100*100*4	4.7 զժմ
5	ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆԱԿ	2.25 ըՄ
6	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՓՈՇԵՆԵՐԿՈՒՄ	10 կԳ
7	ԲԵՏՈՆ ՏՈՒՄԲԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	0.5 մ³
8	ՏՈՒՄԲԱՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱՆՏԵ 30 ՄՄ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ	4.5 մ²

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՋԿ-1
2.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	ՋԿ-2
3.	Հատակագիծ ջրի և կոյուղու ներքին ցանցերով	ՋԿ-3
4.	Ջրամատակարարման ներքին ցանցի տարածական սխեմա, կոյուղու կանգնակներ, կոյուղու կտրվածք	ՋԿ-4
5.	Ջրաչափական հանգույցի ջերմամեկուսացում: Ջրաչափական հանգույցի տեղադրման գծապատկեր	ՋԿ-5
6.	ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՅՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՋԿ-6

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
<<ՀՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
<<ՀՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ	
<<ՀՆ 40-01.01-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՄՍՊ 4.01-101-2000	«Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում»	

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Ստեփանավան համայնքում նախագծվող շուկայի ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, գործող <<ՀՆ 40-01.01-2014, <<ՀՆ 40-01.02-2020, <<ՀՆ 40-01.01-2022, ՄՍՊ 4.01-101-2000 հիման վրա:

Նախագծում նախատեսված է շուկայի ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ Փ25 տրամագծով, որի սնուցումն իրականացնել շուկայի մոտակա ջրագծից: Ջրագծի արտաքին ցանցի մոնտաժը իրականացվում է Փ25 տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակով, ներքին ցանցի մոնտաժը՝ Փ20 տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակով:

Շուկայի սանտեխնիկական սարքերից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի նախագծվող կոյուղու ԿԴՀ-1, այնտեղից էլ միացվում է գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին: Կոյուղու գծերի մոնտաժը իրականացվում է պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու խողովակների տակ իրականացնել ավազե նախապատրաստական շերտ /հաստ.-100 մմ/: Բնահողի հետիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով կոյուղու խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Կոյուղու և ջրի համակարգերի մոնտաժը կատարվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերի և կանոնների:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել այն բոլոր կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկացիաները:



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՏՆՈՐՆ  Լ. ԽԱԽԻՆՅԱՆ

 Ս. ԽԱԽԻՆՅԱՆ

ԳԾԵՑ  Ս. ԽԱԽԻՆՅԱՆ

ԱՏՈՒԳԵՑ  Ս. ԽԱԽԻՆՅԱՆ

A-3

ՋԿ-1

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բնահողի քանդում ձեռքով		մ³	5.0
2.		Նույնի հետլիցք		մ³	4.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից		մ³	0.6
4.		Ավելորդ բնահողի փուռ տեղում		մ³	1.0
5.		Պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ	Φ110	զծմ	6.0
6.		Նույնը	Φ160	զծմ	10.0
7.		Նույնը պատի վրա	Φ110	զծմ	6.0
8.		Նույնը պատի վրա	Φ50	զծմ	4.0
9.		Լվացարանի տեղադրում		լրակազմ	2
10.		Զուգարանակոնքի տեղադրում		լրակազմ	2
11.		Պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ	Φ110	հատ	1
12.		Պոլիվինիլբլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	2
13.		Նույնը 110x50x110		հատ	1
14.		Նույնը 50x50x50		հատ	1
15.		Պոլիվինիլբլորիդե արմունկ 110x110		հատ	4
16.		Պոլիվինիլբլորիդե արմունկ 50x50		հատ	3
17.		Անցքերի բացում միջնորմներում 200x200 մմ, L=100 մմ		հատ	2
18.		Անցքերի բացում ե/բ ծածկերում 200x200 մմ, L=300 մմ		հատ	1
19.		Միացում կոյուղու դիտահորին		հատ	1
20.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի տեղադրում	Φ1000	հատ	1
21.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում	Φ1000	հատ	1
22.		Ե/բետոնե դիտահորի հատակի սալերի տեղադրում	Φ1000	հատ	1
23.		Բետոն դիտահորի հատակի համար B-15		մ³	0.15
24.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	Φ700	հատ	1

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	Φ25	զծմ	4.0
2.		Նույնը	Φ20	զծմ	5.0
3.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ		հատ	3
4.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ		հատ	3
5.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	Φ25	հատ	2
6.		Նույնը	Φ20	հատ	4
7.		Խողովակները ամրացնող մասեր	Φ20	հատ	7
8.		Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին		հատ	1
9.		Անցքերի բացում միջնորմներում 100x100 մմ, L=100 մմ		հատ	2
10.		Պոլիմերավազային ջրաչափական դիտահորի տեղադրում		լրակազմ	1
11.		Զտիչ	Φ25	հատ	1
12.		Ջրաչափ	Φ20	հատ	1
13.		Հակադարձ փական	Φ25	հատ	1



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
/ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ/

ՏՆՕՐԵՆ Լ. ՏՆԱՅՐԱՆԱԶ


Ս. ՄԱՅՐԱՆԱԶ

ԳԾԵՑ Ս. ՄԱՅՐԱՆԱԶ

ԱՏՈՒԳԵՑ Ս. ՄԱՅՐԱՆԱԶ

A-3

ՋԿ-2



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ

ՏՎՈՐԵՆ *Shant* Լ
ՑԱՂԱՔԱՐԱՆ

ՃԱՐՑԱՐԱՆՈՑ *Shant* Ս
ՍԱԶՈՐՈՑ


ԳՃԵՑ *Shant* Ս
ՑԱՂԱՔԱՐԱՆ

ԱՏՈՒԳԵՑ *Shant* Ս
ԼԱՃԱՐՑԱՆ

A-3

ՋԿ-3


Կոնստրուկտիվ ԿԱՆԱԳՆԱԿ Կոնստրուկտիվ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կոնստրուկտիվ ԴԻՏԱՅՈՐԵԼ ՏԵՂԱՂԻԵԼ ԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻՑ 3 Մ-ԻՑ ՈՉ ՊԼԱՆԱՅ ԴԵՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
2. ՋՐԱԳԾԻ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺԸ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3. Կոնստրուկտիվ ԵԼՔԻՑ ԴԵՏՈ ՏԵՂԱՂԻԵԼ ԴԻՏԱՅՈՐ ԿԴԴ-1, ՈՐԻՑ ԴԵՏՈ Կոնստրուկտիվ ՄԻԱՑՆԵԼ Կոնստրուկտիվ Գոնստրուկտիվ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԻՏԱՅՈՐԻՆ
4. Կոնստրուկտիվ ԵԼՔԻՑ ԴԵՏՈ ՏԵՂԱՂԻԵԼ Կոնստրուկտիվ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5. ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ ՏՐԱԿԱԾ Է ՄՐՏԱՔԻՆ ՉԱՓԵՐՈՎ
6. ՋՐԻ ԵՎ Կոնստրուկտիվ ԵԼՔԻՑ ԳՈՒՅՑ ԵՆ ՏՐԱԿԱԾ ՊԼԱՆԱՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՑՆԵՐԻՆ ԴԱՄԱՊԼԱՆԱՑՆԵԼ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ



ՊԼԱՆԱՑԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԼՎ - ԼՎԱՑԱՐԱՆ

ՋԿ - ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ

ՋԿ - ՋՐԻ ԿԱՆԱԳՆԱԿ

ԿԿ - Կոնստրուկտիվ ԿԱՆԱԳՆԱԿ

Ս - ՍՏՈՒԳԻՉ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. ihakhinyan@gmail.com

ԱՍԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆԱԾԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՑ

Կոնստրուկտիվ ԿԱՆԱԳՆԱԿ Կոնստրուկտիվ
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ,
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ
ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ

ՏՐԱԿՈՒՄՆ Լ ՋՐԱՄԱՑՈՒՄ

ՋՐԱՄԱՐԱՆՈՒՄ Ս ՄԱՐԱՐԱՆ


ԳՏԵՑ Ս ՋՐԱՄԱՑՈՒՄ

ԱՐԽԻԹԵԿ Ս ԱՐԽԻԹԵԿ


A-3

ՋԿ-4

Ջրաչափական հանգույցի ջերմամեկուսացում



Ջրաչափական հանգույցի տեղադրման գծապատկեր




Անվանացանկ

	Անվանում	Չափ
1	Ջրաչափ	Φ 20
2	Գնդիկավոր փական	Φ 25
3	Կեղտոր իջ	Φ 25
4	Հետադարձ փական	Φ 25
5	Քե / Տե Կցորդիչ	Φ 25x1
6	PN16 ՊՊ խողովակ	de25

Ջրաչափական հանգույցի տեսք

max 600 մմ



ADDRESS T METS 83/21
TEL. +37495929290
MAIL. theghanyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԵՌԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

Ջրաչափական հանգույցի
ջերմամեկուսացում:
Ջրաչափական հանգույցի
տեղադրման գծապատկեր:

ՏՆՈՐԵՆ *Shant* ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ

Shant ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ Ս ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ

Shant ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ Ս ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ

Shant ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ Ս ՍՄԱՅՐԱՆԱԼԵ

A-3


ՋԿ-5



ՄՏԵՓՈՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑԵԽ
ԶԱՂԱԶԱՅԻՆ
ԺԱՄՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻՑ

USNR 66 U
LUBUR 66

24-6



Հիմնական լրակազմի "ԷԼ" մակնիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷԼ-1
2	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-2
3	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԷԼ-3
4	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-4
5	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-5
6	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒՐ ԿՏՐՎԱԾՔ	ԷԼ-6
7	ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶՐՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-7
8	ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-8
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-9
10	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՈՂ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ 220 V: ՍԿԶՐՈՒՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ	ԷԼ-10
11	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ	ԷԼ-11

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրութ.
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
ПУЭ	Правила Устройства Электроустановок, 6-е издание (в редакции 1998г., ПУЭ-6-98); 7-е издание.	
ՀՀՇՆ 43-01-2025	Բնակելի և հասարակական շենքերի Էլեկտրասարքավորանք: Նախագծման նորմեր	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	
ՀՀՇՆ 13-02-2022	Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում	
ՀՀՇՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում	

Ընդհանուր ցուցումներ

ՀՀ Լոռու մարզի, Ստեփանավան համայնքի, քաղաքային շուկայի էլեկտրասարքավորումների (էլեկտրասնուցման, լուսավորության) սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալները.

ա. ծարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը,

բ. նախագծային առաջադրանքը

Սպառիչի էլեկտրաընդունիչների պահանջվող հզորությունն է 9.2 կՎտ, իսկ լարումն ընդունված է՝ ~380/220 Վ, TN-C-S հողանցման համակարգով:

Էլեկտրաընդունիչների էլեկտրամատակարարման, ինչպես նաև ներքին լուսավորության նպատակով նախատեսված է տեղադրել բաշխիչ վահանը՝ (ԲՎ) կազմված ավտոմատ անջատիչներից, պաշտպանիչ և կոմուտացիոն սարքերից:

Համաձայն ՀՀՇՆ-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծումն ու մոնտաժը» սահմանված կանոնների հրահանգի 9.1-րդ գլխի միաֆազ խմբային գծերը անհրաժեշտ է իրականացնել 3-լարանի, առանձին N և PE հաղորդագծերով:

Լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարված են «Լուսավորության հաշվարկ» էլեկտրոնային հատուկ ծրագրով, ելնելով սենյակների երկրաչափական չափերից, լույսի անդրադարձման և այլ պարամետրերից, իսկ սենյակների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ՀՀ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են LED լուսատուներով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի:

Ներքին լուսավորության ցանցերն ընդունված են BBF-LS-3x1.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով չայրվող մալուխով, առաստաղով՝ ՊՎՔ խողովակով և պատերով՝ փակ-սվաղի տակ:

Վարդակային ցանցերն ընդունված են մինչև բաժանարար տուփ՝ BBF-LS-3x4.0 մմ² և բաժանարար տուփից մինչև վարդակ՝ BBF-LS-3x2.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, անցկացրած պատերով՝ փակ-սվաղի տակ:

Մարդկանց էլեկտրական հոսանքից խոցելուց պաշտպանելու նպատակով նախատեսված է վարդակային գծի և ուժային սարքավորումների սկզբում՝ ԲՎ/վահանում (ԲՎ) տեղակայել պաշտպանիչ անջատման սարքեր (ՄՅՕ): Անջատիչները և վարդակները առաջարկվում է տեղադրել հատակից 0.9 մ բարձրության վրա:

Նախագծով նախատեսված է նաև շուկայի տարածքի լուսավորում: Նախատեսված է 5 հատ մետաղյա հենասյուն, 2-ական 60 Վտ լուսատուով, որոնց պատրաստման համար նայել էԼ-11 թերթը: Լուսատուների բարձրությունը (6,5մ), կոնսոլի թեքությունը 15°, լուսատուի տեխնիկական բնութագրերը՝ (60W, 8400LM, IP65, 4000K, 150-250v, 140LM/WT, ENEC, TUV, EAC):

Համաձայն ՀՀ կառավարության N592-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրատեղակայանքներ սարքվածքի կանոններ» հավելվածի 19-րդ գլխի 209-րդ կետի խրամուղուն մալուխային գծի տեղադրման խորությունը հատակագծման միջից՝ ց/լարման գծի համար պետք է լինի ոչ պակաս 0.7մ, ինչը ապահովված է նախագծում: Մալուխային գիծը խրամուղուն անց է կացվում Ø 50մմ տրամագծի պոլիմիդիլ-քլորիդե (ՊՎՔ) խողովակով: Խրամուղու քանդակը նախատեսված է մեխանիզմով:

Հենասյան հիմքը իրականացնել B 12.5 դասի բետոնի լցումով:

Շենքում պոտենցիալների հավասարեցման նպատակով նախատեսված է կառուցել հողանցման օջախ: Ընտրված են թվով 6 հատ L 2.5 մ, երկարությամբ ուղղահայաց հողանցիչներ: Հողանցման սարքվածքի էլեկտրական դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմ-ից (R ≤ 4Ω), ցանկացած գրունտի համար, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է ավելացնել հողանցման էլեկտրոդների քանակը: Հողանցման օջախին է միացվում (հեղյուսային միացությամբ) հողակցման հաղորդիչը, որը միանում է ԲՎ-ի գլխավոր հողակցվող հաղորդաձողին, որտեղից էլ հողակցվում են բոլոր ուժային սարքավորումները, միացվում են ներքին սնող հաղորդագծերի 3-րդ հողակցման ջիղերը:

Նախագիծը մշակված է ըստ ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ - ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Տպագրված

Տպագրված

Տպագրված

Տպագրված

Տպագրված

A-3
ԷԼ-1

Գ/Գ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Բաշխիչ վահան Ս՝ ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	ԲՎ
1.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 24-մոդուլանոց		հատ	1	
1.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 32 A - մերանցման, n=1		հատ	1	
1.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 10 A - բաշխման, n=4		հատ	4	
1.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
1.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - բաշխման, n=4		հատ	4	
1.6	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի, 220 V, 32A, 30mA հ/ա	(УЗО)	հատ	4	
2	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման, IP20 պ/ա, 220V, 16A		հատ	37	ՀԵ
3	Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման		հատ	57	
4	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման		հատ	56	
5	Փորակ վարդակի, անջատիչի և բաժանարար տուփի համար		հատ	113	
6	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x4.0 մմ ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	130	պատով՝ փակ-սվաղի տակ
7	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x2.5 մմ ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	125	պատով՝ փակ-սվաղի տակ
8	Պողպատ անկյունակ, կտրվ. L 50x50x5 մմ	ГОСТ 8509-86	մ/կգ	15/ 57,0	հողանցման էլեկտրոդ n=6 L=2.5 մ
9	Պողպատ շերտավոր, կտրվ. - 40x4 մմ	ГОСТ 103-76*	մ/կգ	25/37,0	հողանցման արտաքին կոնտուր
10	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x4 մմ ²	ПВ ГОСТ 6323-79	մ	100	PE հողանցման հաղորդալար
11	Խողովակ ՊՎՔ (гофра) d _г =20 մմ		մ	100	
12	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 4x10.0 մմ ²	АВВГ-0.66	մ	40	

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձևերը բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

Գ/Գ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	LED լամպ, 50W պատի, առաստաղի IP20,4090lm,6500k		հատ	16	●
2	LED լամպ, 25W պատի, առաստաղի IP20,2400lm,6500k		հատ	2	●
3	LED լամպ, 18W պատի, առաստաղի IP20,1500lm,6500k		հատ	3	●
4	Լուսադիոդային լուսատու 20W LED,պատի,առ-ի IP65,2200lm,5000k		հատ	18	☹
5	Կոթառ LED լամպի համար ,E27		հատ	21	⏏
6	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղծավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A, IP20		հատ	2	Ճ
7	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղծավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A, IP20		հատ	18	Մ
8	Մալուխ ուժային Ս~0,66kV պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x1,5 մմ ²	ВВГнг-LS-0,66	մ	380	պատով՝ փակ-սվաղի տակ և առաստաղով ՊՎՔ խողովակով
9	Նույնը, կտրվ. 2x1.5 մմ ²		մ	4	պատով՝ փակ-սվաղի տակ
10	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x1.5 մմ ²	ПВ ГОСТ 6323-79	մ	20	լուսատուի լիցքավորման
11	Խողովակ ՊՎՔ (гофра) d _г =16 մմ		մ	70	



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ԱՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԶԱՆԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎ-
ՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A-3
ԷԼ-2

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	<u>I. Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ</u>				
1	LED լուսատու կոնսոլային, 60.0 ՎՏ, 8400ԼՄ, 4000Կ, IP65, 150-250 Վ, 140.0 ԼՄ/ՎՏ		հատ	10	
	Հեմասյուն մետաղական, կազմված.		լր-զմ	5	
	2.1 կանգնակ - խողովակ պողպատե	ГОСТ 10704-91	հատ	5	
	կտրվ. Ø108x4.0 մմ L=7.0 մ		մ/կգ	35/359,1	m=10.26 կգ
	2.2 վրադիր էլեմենտ - պողպատե թերթ	ГОСТ 19903-74*	հատ	5	
	կտրվ. D=110 մմ c=4 մմ		մ²/կգ	0,05/1,5	
2	2.3 բարձակ - խողովակ պողպատե	ГОСТ 10704-91	հատ	10	
	կտրվ. Ø 48x3.0 մմ n=2 L=1.5 մ		մ/ կգ	15.0/50,0	m=3.33 կգ
	2.4 հարիսխ - պողպատե ամրան	ГОСТ 2590 - 71*	հատ	15	
	կտրվ. Ø16 մմ L=0.33 մ n=3		մ/ կգ	5,0/7,9	m=1.58 կգ
	2.5 Հողանցման էլեկտրոդ - անկյունակ պողպատե	ГОСТ 2590 - 71*	հատ	5	
	կտրվ. 50x50x5 մմ L=1.5 մ n=1		մ/ կգ	7,5/28,3	m=3.77 կգ
	2.6 Պողպատյա թիթեղ		հատ	5	
3	կտրվ. 40x4 մմ L=0.4 մ n=1		մ/ կգ	2,0/2,6	
4	Հեմասյունների ներկում (յուղաներկով 2-անգամ)		մ²	12	
5	Տուփ բաժանարար	У994	հատ	5	
6	Անցքի բացում հեմասյան հիմնային կանգնակի վրա մալուխի անցման համար L=100մմ,R=40մմ		հատ	10	
7	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով և թաղանթով, կտրվ. 3x2.5 մմ²	АВВГ-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	35	

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	<u>II. Կառավարման վահան N1</u>				
1	Մետաղյա արկղ 500x400x250 մմ		հատ	1	
2	Էլ. մագնիսական գործարկիչ U _{ном} ~220 V, I _н =25 A		հատ	1	մետաղյա արկղում
3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ U~220 V, I=16 A		հատ	1	մետաղյա արկղում
4	Ժամանակի ռելե ~ 220 V, 2(16) A		հատ	1	մետաղյա արկղում
5	Հաղորդալար ճկուն պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x2.5 մմ²	ПВ2 ГОСТ 6323-79	մ	5	կառավարման սարքավածի երկրորդային շղթայի կոմուտացիայի համար

Արտաքին լուսավորության ցանցի

1	Մալուխ ալյումինե, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x10 մմ²	АВВГ-0.66	մ	-	92	
2	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25մմ		մ	-	10	

Արտաքին լուսավորության ցանցի մալուխային խրամուղի

3	Խրամուղու փորում /0.8x0.325x70մ/ մեխանիզմով 3-րդ շին. խմբի բնահողում		մ³	-	18.2	
4	Խրամուղու մեջ ավազե անկողնու պատրաստում /0.25x0.30x70մ/		մ³		5.3	
5	ՊՎՔ խողովակ Ø50մմ		մ	-	72	խրամուղի
6	ՊՎՔ ճկախողովակ Ø32մմ		մ		12	
7	Ազդանշանային ժապավեն	ПСЭ-250 "Осторожно кабель"	մ	-	70	
8	Բնահողի հետլիցք		մ³	-	12.9	
9	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում 3 կմ		մ³	-	5.3	
10	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ		մ³	-	3.0	

Հողային աշխատանքներ, հեմասյունների տեղադրումը գրունտում

Հ/Հ	Ա ն վ ա ն ու մ	Չ/մ	Քանակ	
			1սյան համար	ընդամենը
1	Փոսորակի քանդում ծեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	մ³	0.176	0.88
2	Խճի փռում հիմնատակում	մ³	0.016	0.08
3	Հեմասյան հիմք՝ B12.5 մակնիշի բետոնի լցումով	մ³	0.16	0.8
4	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ	մ³	0.176	0.88



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. thakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
ՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՀՈՂԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

A-3
ԷԼ-3



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495928290
MAIL: ihakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՋԱՆԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՏՈՐԵՆ *Shant* Լ ՏՆԱԽԱԳՐԱԾ

ՃԱՐՏԱՐԱԿԻՑ *Shant* Ս ԱՆՍԻՐԱԾ

ԳԾԵՑ *Shant* Ս ՏՆԱԽԱԳՐԱԾ



ԱՅՈՒԳԵՑ *Shant* Ս ԱՆՍԻՐԱԾ

A-3
ԷԼ-4



Հողանցման էլեկտրոդ անկյունային
պողպատե L50x50x500 L=2.50 n=6

Հողանցման կոնտուր
Շերտապողպատ -40x400 L=400



GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑՆԵԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԵՌԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՏՆՈՐԵՆ *[Signature]* ՆԱԽԱԳԱՆԱԶ

ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ *[Signature]* ՆԱԽԱԳԱՆԱԶ

ՉԵՆՑ *[Signature]* ՆԱԽԱԳԱՆԱԶ

ՍՏՈՒԳԵՑ *[Signature]* ՆԱԽԱԳԱՆԱԶ

A-3
ԷԼ-5



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ L 50x50x5, n=6, L=2.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող — 40 x 4 մմ շերտապողպատից:
Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի $l \geq 2B$, որտեղ՝ $B=40$ մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ:
Հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին:
Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրոդներ:



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԻ
ԿՏՐՎԱԾՔ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A-3
ԷԼ-6

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱՐԵՑՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ




ADRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԸՆԴԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ


ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՄԱՆ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ
ՍԽԵՄԱ

Harvard

A-3
EL-7



ABBГ 0.66- 4x10 55²



Ելքային ցուցանիշներ	Պայմանական նշանը										Պահուստային խումբ (ֆիդեր)
	Խմբի № հատակագծում	խ.1	խ.2	խ.3	խ.4	խ.5	խ.6	խ.7	խ.8	խ.9	
	Լարումը, Վ	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	Հզորությունը, կՎտ	0.359	0.275	0.35	0.28	3.1	2.7	3.0	2.4	0.6	
	Հոսանքը, Ա	1.7	1.3	1.6	1.3	14.1	12.3	13.7	10.9	2.8	
	Գծի նշանակությունը	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Վարդակներ (10հատ), արգելափակիչ	Վարդակներ (9հատ)	Վարդակներ (10հատ)	Վարդակներ (8հատ)	Արտաքին լուսավորություն	
	Սենյակների համարները հատակագծում, հարկը	1-6	7-10	11-15	16-19	1,3,4,5,6	7-10	11-15	16-19		
Երկարությունը, մ	100մ(3x1.5)+4մ(2x1.5)	75մ(3x1.5)	95մ(3x1.5)	110մ(3x1.5)	40մ(3x4.0)+50մ(3x2.5)	15մ(3x4.0)+30մ(3x2.5)	30մ(3x4.0)+25մ(3x2.5)	45մ(3x4.0)+20մ(3x2.5)			




ADRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ԱՅԾՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԶԱՂԱԶԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ


ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՍԻՏԵՄԱ

A-3

EL-8




Սնող լուսավորության ցանց 0.22 kV: Սկզբունքային էլեկտրասխեմա



ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼԵՐԿԱՅԱՑՎԱՐ ԴԱՅՆՁՆԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Ընդհանուր պահանջներ	
Աշխատանքային լարում	150V – 250V
Աշխատանքային հաճախականություն	50 ± 5 Hz
Աշխատանքային ջերմաստիճան	- 25 -ից + 40 °C
Երկարակեցություն, ոչ պակաս	30000 ժամ @ Ta=25°C (L80, B10)
Հզորության գործակից	≥ 0.90
Արդյունավետությունը	≥140 լմ/Վտ
Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան	4000 ± 500K
Գունափոխանցման գործակից (CRI)	≥70
Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար	IP65 կամ բարձր
Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն (IK)	IK07 կամ բարձր
Իրանի նյութ	Ձուլված ալյումին
Երաշխիքային ժամկետ	3 տարի
Պարտադիր ստանդարտներ	
90US ԻԷԿ 60598-1-2017	Լուսատուներ – Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ
90US ԻԷԿ 62031-2016	Լուսարձակման դիոդների մոդուլներ ընդհանուր լուսավորման համար. Սնվող լուսավորության պահանջներ
Լուսատուի համար պահանջվող հավաստագրեր	
ENEC, TUV, EAC	

Լուսավորության կառավարման էլեկտրասխեմա



Դեպի լուսատուներ

Պայմանական նշաններ

QF1 միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25A

KM էլեկտրամագնիսական գործարկիչ

Fh ժամանակի ռելե



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՈՂ
ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ
220 V: ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ

Տպագրված

Տպագրված

Տպագրված


Տպագրված

A-3

ԷԼ-10

Տեղամասի համարը	Հեմասյան համարը գլխավոր հատակագծում	Հեմասյան կանգնակը		Բարձակ		Լուսատու լամպ		Վրադիր տարր		Խարիսխ		Մակուխ լուսատուի լիցքավորման, կտրվ. 3x2.5 մմ² ABBF-0.66							
		Տիպ	Քանակը, հատ/մ		Տիպ	Քանակը, հատ/մ		Տիպ	Քանակը, հատ		Տիպ	Քանակը, հատ/մ		Տիպ	Քանակը, հատ/մ				
			1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը			
Դիրք		1			2			3			4			5			6		
1	1....5	խողովակ պողպատե Ø 108x4.0 m=10.26կգ	1/7.0	5/35.0	խողովակ պողպատե Ø 48x3.0 m=3.33 կգ	2/3.0	10/15.0	LED լուսատու 60 W	2	10		պողպատե քիթ D=110 C=4.0	5	կտրվ. պողպատ Ø16 m=1.58 կգ	3/1.0	15/5.0		14.0	70.0

Լուսավորության հեմասյան ընդհանուր տեսքը Մ1:100



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL. lhakhinyan@gmail.com

ԱՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՏԱՔԻՆ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Տեղամասի համարը
Հեմասյան համարը
Գլխավոր հատակագիծ
Վրադիր տարր


A-3
ԷԼ-11

Հողային աշխատանքներ


ՀՀ	Ա ն վ ա ն ու մ	Չ/մ	Քանակ	
				ընդամենը
1	Հիմքի փորում ձեռքով Φ-350մմ	մ	0.176	
2	Խճի փռում հիմնատակում	մ³	0.016	
3	Հեմասյան հիմք՝ B12.5 մակնիշի բետոնի լցումով	մ³	0.16	

Ծանոթագրություններ

- Հեմասյանները ընդունված են մետաղական, կանգնակ՝ պողպատե խողովակից GOST 10704-91:
- Հեմասյան մասերի (կանգնակ, բարձակ, վրադիր տարր, խարիսխ) միացումները իրականացնել եռակցումով:
- Հեմասյանները ներկել (յուղաներկով) 2-ամգամ:
- Հեմասյան հիմքը իրականացնել B12.5 մակնիշի բետոնի լցումով:



ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԱՆ
ՊԵՆՏԱՆԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵՍԵ



ADDRESS T METS 63/21
TEL. +37495929290
MAIL lhakhinyan@gmail.com

ԱՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A-3