



## «ՊՐՈՄԵԹԵՅ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0070 ք. Երևան, Նար-Դոսի 75, քն.9  
E: mail - v19512014@yandex.ru

N 538  
15.04.2026 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյանին  
էլ. փոստ՝ mtai.secretariat@gmail.com

Պատճեն՝ «Արմատորյ» ՍՊԸ-ի տնօրեն  
Ա. Առաքելյանին  
էլ. փոստ՝ arm\_ltd@mail.ru

Հարգելի պարոն Երիցյան՝

Համաձայն N **ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2025/8Փ** պայմանագրի (Չափաբաժին N 1),  
իրականացվել է «Տ-8-51, /Մ-2/ -Անգեղակոթ- (Շաղատ) - Մուցք տեղական  
նշանակության ավտոճանապարհի կմ8+000-կմ13+700 հատվածի հիմնանորոգման  
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի» Աշխատանքային  
նախագծի փորձաքննությունը, որի արդյունքում տրվում է դրական եզրակացություն:

«ՊՐՈՄԵԹԵՅ» ՍՊԸ-ն երաշխավորում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  
համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական  
փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 1443 015,19 հազ. ՀՀ  
դրամ (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քառասուններեք միլիոն տասնհինգ հազար հարյուր ինսուն)  
ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր՝ 1. Փորձաքննության եզրակացություն – 7 էջ, հանձնվել է պատասխանատու  
ստորաբաժանմանը:

Հարգանքով՝

Տնօրեն  
098 40 55 98



Վիկտոր Խաչատրյան



## «ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

### ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



«Հաստատում եմ»

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Վ. Խաչատրյան

15.04.2026 թ.

### ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2025/8Փ, (Զափաթեմ N 1)

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ - «S-8-51, /Մ-2/ -Անգեղակոթ- (Շաղատ) - Մուցք տեղական  
նշանակության ավտոճանապարհի կմ8+000-կմ13+700 հատվածի հիմնանորոգման  
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի» Աշխատանքային նախագիծ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  
նախարարություն

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ - «Արմատրոյ» ՍՊԸ, Լիցենզիա ՔՊԼ - 000639, 1-ին դաս

Երևան 2026

Հայաստանի Հանրապետություն, 0070  
ք. Երևան, Նաբ-Դոսի 75, բն.9  
E: mail - v19512014@yandex.ru



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-003464, 1-ին դաս

(ներքին, համալսել, դատել)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

(քաղաքացիության քննադատում արտոնություն տրամադրել)

ՏՐՎԱԾ Է

2026-04-02, «ՊՐՈՄԵԹԵՅ» ՄՊԸ

(լիցենզիան տալու և անվանումը, անհատ, օրը, քաղաքացիությունը փոխելու և փոխանցելու արտոնություն տրամադրել)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ՆԱՐ-ԴՈՍԻ Փ., 75, 9

(ստեղծելու վայրը՝ օրը, ժամը, անհատ, օրը, քաղաքացիությունը փոխելու և փոխանցելու արտոնություն տրամադրել)

Գործողության ժամկետը՝ 02.04.2031թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB8-F63B-4724-D845

Սույն փաստաթուղթը տրված է բազմապատկեր կենտրոնային երանգով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքինումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e.gov.am> հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ արտադրելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ԾԱՌՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Հ - 003249

(խախտումներ սկզբում թանկագին)

1-ին ԿԱՐԳ

(խախտումներ ճշգրիտ)

## ՎԻԿՏՈՐ ՆԱԶԱՏՐՅԱՆ

(նախնական անուն ազգանուն)

Ծննդյան ամսաթիվ՝ 19.06.1951թ., ՀԾՀ 2914510233

(նախնական անուն ազգանուն տեղեկություն)

ՏՐԱՆՊՈՐՏԱՑԻՆ ՈՒՐԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՑՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՓՈՐՁԱԳԵՏ

(ՏՊԸ համապատասխան մեծագույնության անվանումը)

ՏՐՎԵԼ Է՝

03.03.2026թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ՝

03.03.2031թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGA2-966E-51ED-87AE

Սույն փաստաթուղթը տրված է ժառանգաբաժնե կենտրոնային երանգով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքինումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e.gov.am> հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ արտադրելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԵՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

## ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-003464-09

(նշանակումը ունի, համարը)

«ՊՐՈՄԵՐԵՅ» ՍՊԸ

(լիցենզիա ստանալու ժամանակահատվածը ցուցանող ամսաթիվը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՄՈՔԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐ ԵՎ ՕՂԱՆԱԿԱԿԱՑՄԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(Հատուկ լիցենզիայի տեսակի և լիցենզիայի տեսակի անվանումը)

02.04.2026թ.

(նշանակումը ունի, ամսաթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

02.04.2031թ.

(թիվ, ամսաթիվ, տարեթիվ)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՄԱՐ՝ UC4B 3C1C 1C1E B3AA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային ընթերցանակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սցանավորելով արագ արձագանքման ծանկազիրը (QR Code):

2 / 2

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ  
ԿԻՍՏՈՐ ԽԱՅԱՏՅԱՆ

հավաստագրի սերիա  
Հ

հավաստագրի համար  
003249

տրամադրված, ամիս, տարեթիվ  
2026-03-03



ՀԱՄԱՐ՝ UC4B 3F1C 4C1F B3AA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային ընթերցանակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սցանավորելով արագ արձագանքման ծանկազիրը (QR Code):

## **ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

**«S-8-51, /Մ-2/ -Անգեղակոթ- (Շաղատ) - Մուցք տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ8+000-կմ13+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի» Աշխատանքային նախագծի**

### **1. Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը**

- 1) Նախագծման պայմանագիրը – ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/9Ն, 24.07.2025 թ.
- 2) Նախագծման թույլտվությունը – Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք, N 7, առ 21.05.2025 թ.
- 3) Տեխնիկական բնութագիրը – գնման ժամանակացույցը
- 4) Տեղեկանք աղբավայրի լցակույտի հեռավորության վերաբերյալ, տրված Մուցք բնակավայրի վարչական ղեկավարի կողմից N 949 առ 14.04.2026 թ.
- 5) Տեղում կատարված հետազոտական, չափագրման և լուսանկարման աշխատանքները:

### **2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են 3 ալբոմով՝**

1. Ալբոմ 1 – Ճանապարհային մաս, Գիրք 1
2. Ալբոմ 2 – Ճանապարհային մաս, Գիրք 2
3. Ալբոմ 3 - Նախահաշիվներ

### **3. Նախագծային լուծումների համապատասխանությունը օբյեկտի նախագծման տեխնիկական պայմաններին**

#### **Ճանապարհի առկա վիճակի նկարագրություն**

Հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածը գտնվում է Սյունիքի մարզում: Սկզբնամասը անցնում է Շաղատ գյուղով: Գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքը և հողային պաստառը քայքայված է, չի բավարարում ներկայիս գործող նորմատիվների պահանջներին: Անբավարար վիճակում են գտնվում ջրահեռացման համակարգը, երթևեկության կազմակերպման էլեմենտները: Բացակայում են, ճանապարհային նշանները և գծանշումը, իսկ եղածները չեն համապատասխանում գործող նորմերին: Ճանապարհային պաստառը չի պաշտպանված Շաղատ գետի հնարավոր ողողումներից: Խողովակները և կամուրջները գտնվում են անմխիթար վիճակում:

Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջվում է վերականգնել ճանապարհի պարամետրերը, ըստ գործող նորմատիվների:

### **4. Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները, որոնք ընտրված են նախագծման ընթացքում:**

Հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է – 5741 մ, տեխնիկական կարգը - IV:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ բերելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը գործող նորմերին:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները

- Հողային պաստառի հիմնանորոգում
- Զրթող կառուցվածքների նորոգում, նորերի կառուցում
- Ճանապարհային հագուստի հիմնանորոգում
- Մայթերի կառուցում
- Իջատեղերի և մուտքերի կառուցում
- Կողնակների ամրացում
- Զրահեռացման ցանցի կառուցում
- Կամուրջների հիմնանորոգում
- Հենապատերի կառուցում
- Ճանապարհի կահավորում համապատասխան ճանապարհային նշաններով, արգելափակոցներով և զծանշումով:

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և ճանապարհային հագուստի տիպերը բավարարում են գործող նորմերին և պահանջներին:

#### 5. Նախատեսվող հիմնական կարևոր աշխատանքների ծավալները

|     | Աշխատանքների անվանումը                                 | Չափման միավորը | Քանակը |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1.  | Հողային աշխատանքներ                                    | մ <sup>3</sup> | 35344  |
|     | <b>Երթևեկելի մաս</b>                                   |                |        |
| 2.  | Ենթահիմքի իրականացում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ | մ <sup>2</sup> | 49875  |
| 3.  | Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15 սմ                     | մ <sup>2</sup> | 37711  |
| 4.  | Խոշորահատիկ տաք ծակոտկեն ա/բ h=6 սմ                    | մ <sup>2</sup> | 36850  |
| 5.  | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ «Բ» տիպի II մակնիշի h=4 սմ      | մ <sup>2</sup> | 36850  |
| 6.  | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ    | մ <sup>2</sup> | 10602  |
|     | <b>Իջատեղեր և խողովակներ</b>                           |                |        |
| 7.  | Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=16 սմ                     | մ <sup>2</sup> | 3602   |
| 8.  | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ «Բ» տիպի II մակնիշի h=5 սմ      | մ <sup>2</sup> | 3602   |
| 9.  | Մետաղական խողովակների տեղադրում d=273 մմ               | զծմ            | 53     |
| 10. | Զրհորների կառուցում                                    | հատ            | 19     |
| 11. | Զրհորների միացման խողովակներ d=325 մմ                  | զծմ            | 140    |
| 12. | Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530 մմ               | զծմ            | 31     |
| 13. | Մետաղական խողովակների տեղադրում d=720 մմ               | զծմ            | 57     |
| 14. | Ե/բ խողովակների տեղադրում d=1,0 մ, բլոկ N 12           | հատ            | 47     |
|     | <b>Մայթեր, վաքեր</b>                                   |                |        |
| 15. | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15*30 սմ                  | զծմ            | 1137   |
| 16. | Մայթի բետոնե սալիկների տեղադրում h=6 սմ                | մ <sup>2</sup> | 1151   |
| 17. | Ե/բ վաքերի տեղադրում 30*34 սմ                          | հատ            | 958    |
| 18. | Բ-2-20 բետոնե վաքերի տեղադրում                         | հատ            | 1335   |
| 19. | Ստորին հենապատեր գաբիոնային շարվածքով                  | մ <sup>3</sup> | 2188   |
|     | <b>Զրահեռացում երթևեկելի մասից</b>                     |                |        |
| 20. | Ե/բ բլոկներ ջրնետների համար Ե-4-20                     | հատ            | 39     |
| 21. | Ե-5                                                    | հատ            | 23     |
| 22. | Ե-6                                                    | հատ            | 85     |
| 23. | Ե-7                                                    | հատ            | 8      |

|     |                                                     |                |      |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|------|
| 24. | Ե-8                                                 | հատ            | 128  |
| 25. | Ե-9                                                 | հատ            | 24   |
| 26. | Կամուրջների հիմնանորոգում                           | հատ            | 3    |
| 27. | Ստորին հենապատերի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20   | մ <sup>3</sup> | 185  |
| 28. | Ստորին հենապատերի կառուցում միաձույլ ե/բետոնով B-20 | մ <sup>3</sup> | 95   |
| 29. | Վերին հենապատերի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20    | մ <sup>3</sup> | 336  |
| 31. | Պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում C-1     | հատ            | 95   |
| 32. | Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում                 | գծմ            | 4352 |

Աշխատանքային ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

## 6. Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով և կազմում է **1 443 015,19 հազ. ՀՀ դրամ (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քառասուններեք միլիոն տասնհինգ հազար հարյուր ինսուն)**՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության N 1656-Ն առ 17.10.2024 թ. որոշման «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերի կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվը կազմված է 1984 թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:

Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026 թ. թիվ 1 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» համաձայն, կիրառելով համապատասխան գործակիցները:

- Աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը՝ – 2534.58
- Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերի անցման գործակիցը՝ – 3034.86
- Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը՝ – 1.0129 (Սյունիքի մարզ)
- Այլ նյութերի քանակը հաշվի առնող գործակիցը՝ – 1.05
- Փաթեթավորման-պահեստավորման ծախսերի գործակիցը՝ – 1.02

| <b>Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են</b>                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Վերադիր ծախսեր                                                  | 13.3% |
| Շահույթ                                                         | 11.0% |
| <b>Ամփոփ նախահաշվում հաշվի են առնված հետևյալ ծախսերը</b>        |       |
| Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ                              | 1.80% |
| Կլիմայական պայմանների ազդեցություն                              | 0.70% |
| Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղափոխում | 0,15% |
| Տեխնիկական հսկողության ծախսեր                                   | 1.0%  |
| Հեղինակային հսկողության ծախսեր                                  | 0.6%  |
| Չնախատեսված ծախսեր                                              | 6.0%  |
| ԱԱՀ                                                             | 20.0% |

## 7. Վերլուծության արդյունքները

Փորձաքննության ընթացքում հայտնաբերված բացթողումների ու սխալների ուղղումը չեն ենթադրել հիմնական նախագծային լուծումների փոփոխում և նրանք, քննարկելով և համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ, ճշտվել և լրացվել են աշխատանքային կարգով:

1. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան:
2. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին:
3. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են օրենսդրության, նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային լուծումների առաջադրանքների պահանջներին:
4. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունը իրականացվել է համաձայն հետևյալ իրավական ակտերի պահանջների՝

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ՀՕ-217-Ն, 05.05.1998    | ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենք                                          |
| 4.2 ՀՕ-21-Ն, 16.12.2016     | ՀՀ գնումների մասին օրենք                                                |
| 4.3 ԿՈ N 1656-Ն, 17.10.2024 | Շին.աշխ. գնագոյացման նախահաշվային նորմերի ու դրանց կիրառման կարգի մասին |
| 4.4 ԿՈ N 596-Ն, 19.03.2015  | Նախագծերի մշակման և փորձաքննության մասին                                |
| 4.5 ԿՈ N 526-Ն, 04.05.2014  | Կարգ գնումների մասին                                                    |
| 4.6 ՄՄ ՏԿ 014-2011          | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ                                 |

## ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախագիծը երաշխավորվում է դրական եզրակացությամբ՝ է **1443 015,19 հազ. ՀՀ դրամ (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քառասուններեք միլիոն տասնհինգ հազար հարյուր ինսուն)**՝ ներառյալ ԱԱՀ, նախահաշվային արժեքով:
2. Ուսումնասիրելով «Տ-8-51, /Մ-2/ -Անգեղակոթ- (Շաղատ) - Մուցք տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ8+000-կմ13+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի» Աշխատանքային նախագիծը՝ «ՊՐՈՄԵԹԵՅ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը եզրակացնում է՝

**«ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ»**

«ՊՐՈՄԵԹԵՅ» ՍՊԸ՝

Տնօրեն



Վ. Խաչատրյան