



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-3»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

----- Ա.Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)


----- Օ. Ախվերդյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

«-----» ----- 2026թ

Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ



**Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի,
ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման ծառայություններ**

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Քարտեզ
Բովանդակություն
Լիցենզիա
Գրություն շին. աղբի վերաբերյալ
Բացատրագիր
Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ
Պահանջվող լաբարատոր ստուգումներ
Աշխատանքային ռեսուրսներ
Օրացուցային գրաֆիկ

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 1
2. Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 2
3. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 3
4. Մայթերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 4
5. Երթևեկային մասի նշագծման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 7
6. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 8
7. Համահավաք ամփոփագիր - Ամփոփագիր 9

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա
2. Մայթի կոնստրուկցիան
3. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
4. Ճանապարհային հորիզոնական նշագծում (տիպային)
5. Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. Հատակագիծ: | 1-2 |
| 2. Անվտանգության հատակագիծ: | 3-4 |
| 3. Երկայնական կտրվածք | 5 |

Լիցենզիա ՔՊԼ-001679, 2-րդ դաս



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001679, 2-րդ դաս
(սերիա, համար, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ընդհանուր թանգաթիվը գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Ե

2024-10-30, «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, ընդհանուր թանգաթիվը գործունեության տեսակը և բնակության վայրը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ՋԵՅՐՈՒՆ, ՈՒՌԻՆՅԱՆՑ Փ., 2/3, 50 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՎԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG49-5A77-E957-8161
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Լիցենզիայի ներդիր ՔՊԼ-001679-09



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ-001679-09
(ներդիր սերիա, համարը)

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված ընդհանուր թանգաթիվը գործունեության տեսակը և բնակության վայրը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԵՐԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,
ԷՍՏԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(ընդհանուր թանգաթիվը գործունեության տեսակը և բնակության վայրը)

30.10.2024թ.

(ներդիր տարե օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՎԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG91-5E3F-B1A9-E957
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հայաստան, ԱՐՄԱՎԻՐ, ՓԱՐԱՔԱՐ, ՆԱԻՐԻ Փ., 42, 1149
Հեռ. 6-00-42, 060-53-00-42

Ի պատասխան Ձեր 22.02.2026թ. գրության

N 0490
23 փետրվար 2026թ.

**«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ**

Հարգելի՛ պարոն Հովհաննիսյան,

Հայտնում ենք Ձեզ, որ վերոնշյալ փողոցների շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը առաջարկվում է սահմանել ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Բաղրամյան բնակավայրի՝ կից քարտեզում ներկայացված տարածքը:

Հայտնում ենք նաև, որ Փարաքար բնակավայրի Ռ. Արշակյան, Մայիսյան, Երևանյան, Հ. Աբրահամյան, Ռ. Գասպարյան փողոցների հեռավորությունը աղբավայրից 8կմ, Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցից հեռավորությունը աղբավայրից 10կմ, Բաղրամյան բնակավայրի Այգեգործների փողոցի հեռավորությունը աղբավայրից 1,5կմ, Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի հեռավորությունը աղբավայրից 4կմ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՕՏԻԿ ԱՆՎԵՐԴՅԱՆ

Կապ. Համայնքի ղեկավարի տեղակալ՝ Է. Մարգարյան



Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

1. Ներածություն

Սույն նախագծով նախատեսված է Փարաքար համայնքի Թայրով բնակավայրի Կ.Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախագիծը:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Փարաքարի համայնքապետարանի տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և N ԱՄՓՀ-ՀՐԾՁԲ-55/25-3 պայմանագրի կնքված «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից:

Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը:

Վերակազմվող տեղամասը գտնվում է Թայրով բնակավայրում և երկարությունը կազմում է 0.202կմ:

Ներկայացված տեղամասի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2025թ.-ի նոյեմբեր ամսին:

Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.: Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Թայրով բնակավայրի Կ.Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում:

Երթևեկային մասի պատվածքը բացակայում է, առկա են բազմաթիվ փոսեր, երթևեկելի մասի լայնքերը տարբեր են բոլոր հատվածներում: Լայնական թեքությունը չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին, գոյություն ունեցող ջրահեռացման համակարգերը բացակայում են կամ գտնվում են շատ մաշված վիճակում:

Տվյալ ճանապարհահատվածով անցնում են Օդանավակայանին սպասարկող ծանր մեքենաներ, ուստի գոյություն ունեցող թույլ պատվածքը չի դիմանում և քանդվում է:

Երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրեր բացակայում են, բացակայում է նաև գծանշումը:

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները կատարելուց ղեկավարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամաններով հաստատված 12.12.2022թ N28-Ն ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 08.07.2022թ N16-Ն ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 21.06.2022թ N12-Ն ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով և 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանով: Նախագիծը կատարվել է AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը(ըստ առաջադրանքի):

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

- Ճանապարհային պատվածքի քանդում:
- Ճանապարհային հագուստի կառուցում:
- Մայրերի կառուցում
- Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական կտրվածք

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը համարյա փոփոխության չեն ենթարկվել, փոփոխվել է որոշ հատվածներում ջրահեռացման ավելի արդյունավետ կազմակերպման համար:

Նախագծվող ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 0.202կմ:

Ճանապարհի հատակագիծը անցնում է գոյություն ունեցող ճանապարհով:

Հատակագծում շրջադարձի անկյունները նշահարված են շրջանային կորերով:

Շրջադարձի անկյունների շառավղերը տատանվում են 30.0-10000մ:

Ոլորտայինության գործակիցը -0.16

Երկայնական կտրվածքը կազմված է տեղանքի բարձրության պայմանական նիշերով:

Երկայնական կտրվածքում էական փոփոխություն չի կատարվել:

Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 90.0%, իսկ մինիմումը՝ 2.5%:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:

- Երթևեկային մասի լայնությունը՝ 8.0մ

Հողային պաստառի մաքրումից և վերականգնումից հետո հողային աշխատանքների ծավալը կազմում է.

- Հանույթը - 1199.6 մ3

Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

5. Իջատեղեր և մուտքեր

Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է բազմաթիվ իջատեղեր, ինչպես նաև բնակավայրում մուտքեր և փողոցներ:

Հատող իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է իրականացնել պատվածք 4.0-25.0գծ.մ երկարություններով:

իջատեղերում և մուտքերում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով.

- Խճավազային հիմք (C5), (քիտումի տարածումով 0.2լ/մ²), ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27, - h=12սմ
- Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3, - h=4սմ

Իջատեղերի և մուտքերի պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 576.6մ²:

Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

6. Ծանապարհային պատվածք

Ծանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված իրականացնել մեկ տիպով, հետևյալ կառուցվածքով.

- I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
- II շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
- III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (քիտումի տարածումով 0.2լ/մ²), h=20սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,
- IV շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ, մ2, ГОСТ 23735-14, Грыгга Ж17

Ծանապարհային պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1845.6մ²:

7. Մայթերի կառուցում

Հետիոտնի անվտանգության համար նախատեսվում է կառուցել նոր մայթեր:

Աջակողմյան նոր մայթի լայնությունը 1.25-2.25մ:

- 30մմ Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ասֆալտբետոն, h=3սմ, ГОСТ 9128-2013 աղյուսակ 3,
- Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ, ГОСТ 23735-14, Грыгга Ж17,

Եզրաքարերը

- Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքար ГОСТ 32018-2012 - 208.4զձ.մ
- Բազալտե 10x20սմ չափի եզրաշար ГОСТ 32018-2012 - 35.3զձ.մ
- Բետոնե 10x20սմ չափի միաձույլ B15 բետոնե եզրաշար ГОСТ 26633-2015 - 130.0զձ.մ

Մայթերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 286.1մ²:

Մայթերում նախատեսված են թեքահարթակները մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության: Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնել, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում: Ընդհանուր նախատեսված է կառուցել ճիշտ թեքահարթակ, քանակը նույնպես կարող է փոխվել, շինարարության ժամանակ պատվիրատուի պահանջով:

Ձախ մայթի գոյություն ունեցող միայն երգաքարերը անհրաժեշտ է փոխարինել նոր 15x30սմ բազալտե եզրաքարերով: Բոլոր եզրաքարերը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է 20մմ բացվածքով թեք ակոս տաշել:

Ձախ կողմում առկա է բետոնե հարթակ, նախագծով նախատեսված է այդ մասում տեղադրել բազալտե 15 x30սմ չափի եզրաքար, ցանկության դեպքում թեք տեղադրված, իսկ երաքարից մինչև բետոնե հարթակ ընկած հատվածը բետոնապատել B15 դասի միաձույլ բետոնով՝ 10սմ հաստությամբ:

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

8. Ծանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 10 հատ:

Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 պետական ստանդարտի:

9. Ծանապարհի նշագծում

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 պետական ստանդարտի:

Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է՝ 24.90մ²:

10. ԱՄՑ չափանիշի փորձարկում

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ծանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ նոր և վերանորոգված ծածկով երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՑ-ի չափումը թույլ է տալիս.

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհի օգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՑ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՑ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՅ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՅ ստուգում:

11. ԵՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀԵՆ 30-01-2014 դրույթները:

Երևարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակառուցվածքում:

(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Երևարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Երևարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Երևարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Երևարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործող պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,
- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,
- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,
- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,
- 5) հիդրոգեոլոգիական կայանների պահպանման գոտում,
- 6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,
- 7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),
- 8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում,
- 9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

ՆԳԾ՝

/Հովհաննիսյան Ա./

ՊԱՅԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողունակությամբ	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	3
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ասֆալտատեղադրիչ	ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլղոն 6-8 տ	թրթռագլղոն	1
Գլղոն 9-11տ	պնևմատանվավոր	1
Գլղոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորահատիկ,տիպը	հատ	1
3	Ավագ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	2
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
9	Հանքային փոշի	նմուշ	2
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	0
10	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	1
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
11	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	
12	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	1
13	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
14	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	0
15	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	
16	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.	տեղ	
17	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	0
18	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1փորձ.	տեղ	
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կետային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	0
21	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ), ԱԲԳ-ից ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
22	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ), փոված չխտացված ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
24	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ,	նմուշ	0
25	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1
27	Բազալտե եզրաքար, Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար	նմուշ	1
28	Հավաքովի բետոնե եզրաքար, Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար	նմուշ	0
30	Ավտոմեքենայի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը), 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի	չափում	1
31	Անհարթության չափումը (ՄՄԾ - IRI), ՏԿԵՆ՝ 12.07.2022թ. -ի թիվ 26 - Լ հրաման	կմ	0.202

Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

[illegible]

Փարաքար համայնքի Թափրով բնակավայրի 4. Դեմիրճյան 8-րդ. փողոցի, առֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ
 Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝ <<Զ աղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ **Տրանսպորտային** :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ								ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1	
ԿՄ	+	Հայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ	Հողային պատտառի վերականգնում						
			Հանույթ					Լիցք	
			Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ²		Ծավալը, մ ³	Այդ թվում ըստ բնահողերի		Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ²	Ծավալը, մ ³
10eIV	ծածկ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000		5.02	0				0	
		60.00	4.99	0	312	312		0	
0	060		4.96	0				0	
լայնացում աջից					84.175	84.175			
0	060		4.9	0				0	
		120.00	4.98	0	624	624		0	
0	180		5.06	0				0	
		22.00	5.12	0	122.33	122.33		0	
0	202		5.18	0				0	
Ընդհամենը		202.0			1199.6	1199.6	0.0		

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ												
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Ղեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ											ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 2	
ԿՄ	+	Լայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում			Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում			I շերտ Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ, մ2, ГООТ 9128-2013 Աղյուսակ 3	II շերտ Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ հ=6սմ, մ2, ГООТ 9128-2013 Աղյուսակ 4	III շերտ Խճավազային երկթ (С5), (բխտումի տարածումով 0.2/1մ2/), հ=15սմ, մ2 , ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27	IV շերտ Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), հ=12սմ, մ2, ГООТ 23735-14, Группа Ж17
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն մ	Մակերես մ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	000		8			8						
		60.00		8	480		8	480	480.0	480	480	480
0	060		8			8						
լայնացում աջից					129.5			129.5	129.5	129.5	129.5	129.5
0	060		8			8						
		120.00		8	960		8	960	960.0	960	960	960
0	180		8			8						
		22.00		8	188.2		8	188.2	188.2	188.2	188.2	188.2
0	202		8			8						
Ընդհամենը		202.0			1845.6			1845.6	1845.6	1845.6	1845.6	1845.6

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ՄՈՒՏՔԵՆԻ ԵՎ ԻԶԱՏԵՂԵՆԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ																						
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ																		ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3				
Հ/Հ №,№	ԿՄ	+	Ուղղու դիրքը		Ուղղու երթևեկելի մասի լայնությունը մ	Ուղղու երթևեկելի մասի երկարությունը	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը		Հողային աշխատանքներ			Աշխատանքների ծավալը		Մուտքերում d=273մմ խողովակների կառուցում						Ծանոթություն	
			Ձախ	Աջ				Հանույթ, մ ³	Լիցք, մ ³	Հողային պատաստի հարթեցում մ ²	Մակերես, մ ²		Փոսարկի քանդում, մ ³	Հետլիցք, մ ³	d=273մմ խողովակ, գծ.մ	Գլխաղիքի միաձույլ բետոն, B15, մ3	Խողովակների ջրամեկուսացում, մ ²	Ավազակոպձային շերտ խողովակի տակ h=10սմ, մ ³	Հին d=273մմ խողովակի քանդում, գծ.մ			
											I շերտ տիպի II մակերիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ, ԴՕՇՏ 9128-2013 Աղյուսակ 3	II շերտ Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2), h=12սմ, ՀՀՇՆ 32-01- 2022 և СБОРНИК 27										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0	000	+				90	0	0	13		49.9	49.9	49.9								մուտք
2	0	013		+	6.0	3.0	90	0	0	5		18.5	18.5	18.5								մուտք
3	0	055	+		19.7	7.0	90	0	0	42		161.5	161.5	161.5								իջատեղ
4	0	083		+	4.0	2.1	90	0	0	2		8.8	8.8	8.8								մուտք
5	0	175	+		24.8	6.0	90	0	0	56		216.1	216.1	216.1								իջատեղ
6	0	180		+			90	0	0	12		47.7	47.7	47.7								մուտք
7	0	190	+		10.0	1.5	90	0	0	4		15.0	15.0	15.0								մուտք
8	0	193		+	7.9	4.0	90	0	0	8		31.6	31.6	31.6								մուտք
Ընդամենը										149.9		576.6	576.6	576.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ																			
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Ղեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ																	ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 4		
Հ/Հ	Երկարություն						Մայթերի լայնությունը, մ	Մայթի պատվածք					Եզրաքարեր				Թեքահարթակի բազայտե եզրաքարեր 10x20սմ, ГОСТ 32018-2012	Ծառերի սկահակների (0.8x0.8մ) բազայտե եզրաքարեր 10x20սմ, ГОСТ 32018-2012	Ծանոթություն
	Սկիզբ		Վերջ		Հետավորություն ուն, գծ.մ			Քանդում, մ ³		Կառուցում, մ ²			Քանդում, գծ.մ		Կառուցում, գծ.մ				
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Աջ	Ասֆալտե պատվածքի քանդում	Գրունտի քանդում	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում	Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ h=3սմ, ГОСТ 9128-2013 աղյուսակ 3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպչային շերտ), h=12սմ, ОСТ 23735-14, Грыза Ж17	Բետոնե եզրաքար	Բազայտե եզրաքար 15x30սմ, ГОСТ 32018-2012	Բազայտեզրաքար 10x20սմ, ГОСТ 32018-2012	Բետոնե եզրաքար 10x20սմ, ГОСТ 26633-2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	22
1	0	000.0	0	010.0		10.0	1.40			10.6	10.6	10.6		10.6	9.9		2.9		աջ մայթ
2	0	016.0	0	049.0		33.0	1.20			53.7	53.7	53.7		34.8	8.0		5.8		աջ մայթ
3	0	071.0	0	081.0		20.8	1.20			18.1	18.1	18.1		13.2			2.9		աջ մայթ
4	0	086.0	0	190.0		62.6	1.20			190.1	190.1	190.1		98.9			5.8		աջ մայթ
5	0	000.0	0	028.0	28.0									41.0					ձախ մայթ
6	0	065.0	0	180.0	115.0											130.0			ձախ մայթ
Ընդամենը										286.1	286.1	286.1		208.4	17.9	130.0	17.4	0.0	

Ծանոթություն:

Մայթերի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են հողային

աշխատանքների ամփոփագրում հաշվարկված ծավալներում:

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ								ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5	
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Վճարվող պայմանագրի համարը	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	160		160		1.5	6.00	
0	160	0	192		32		1.6	3.60	
0	192	0	202		10		1.1	1.50	
0	190	0	190	16.8			1.7	1.82	
0	190	0	190			5	1.13	0.90	հատ
Իջատեղ ԿՄ0+055									
0	000	0	000	11.6			1.7	0.87	
0	000	0	000			5	1.13	0.90	հատ
0	000	0	020		20		1.1	3.00	
Իջատեղ ԿՄ0+175									
0	000	0	000	12.6			1.7	0.95	
0	000	0	000			9	1.13	1.62	հատ
0	000	0	025		25		1.1	3.75	
հետիոտնային անցում							1.25	1.14.1	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ								24.90	
հոծ գիծ				1.1	55.00			8.25	
ընդհատվող գիծ				1.5	160.00			6.00	
ընդհատվող գիծ				1.6	32.00			3.60	
ընդհատվող գիծ				1.7	41.00			3.63	
նշագծում				1.13	19.00	հատ		3.42	
					307.00			24.90	

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ													
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ											ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 6		
Հ/Հ	Չախ		Աջ		Համարը ըստ Պենստանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն
					Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախօրհանող	դրվել/վիտում	արգելող	սամկունք	հատուկ թեղումներ	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			0	030		2.1							
2	0	050				2.4							իջատեղ
3	0	080				2.1							
4			0	165		2.1						8.13	
5	0	170				2.4						8.13	իջատեղ
6	0	185				2.1						8.13	
7			0	202		2.4							
	Ընդհամենը					7						3	10

Կազմեց՝  /Նովհաննիսյան Ա./


ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ			
Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ 7	
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I	Հողային աշխատանքներ		
1	10eIV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռավորությամբ:	մ ³	1199.6
II	Երթևեկային մաս		
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1845.6
2	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	1845.6
3	II շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ խոշորհատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	1845.6
4	III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=20սմ	մ ²	1845.6
5	IV շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակույծային շերտ), h=12սմ	մ ²	1845.6
III	Իջատեղեր		
1	10eIV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռավորությամբ	մ ³	149.9
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	576.6
3	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	576.6
4	II շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=12սմ	մ ²	576.6
IV	Մայրերի կառուցում		
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	286.1
2	Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	286.1
3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակույծային շերտ), h=12սմ	մ ²	286.1
5	Մայրերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծ.մ	208.4
5	Մայրերի սրբատաշ բազալտե 10x20սմ չափի եզրաշարի կառուցում	զծ.մ	17.9
6	Միաձույլ B15 բետոնե 10x20սմ չափի եզրաշարի կառուցում	զծ.մ	130.0
7	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	17.4
8	Բետոնե հարթակների վերականգնում B15 դասի միաձույլ բետոնով, h=10սմ	մ ²	20.5
V	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակույծային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	244.0
VI	Դիտահորեր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սայերի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	4
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.6
3	Նոր դիտահորի սայի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	2
VII	Կահավորում		
ա	նշագծում		
1	հոծ գիծ 1,1	կմ	0.055
2	րնդհատվող գիծ 1,5	կմ	0.160
3	րնդհատվող գիծ 1,6	կմ	0.032
4	րնդհատվող գիծ 1,7	կմ	0.041
5	նշագծում 1,13	մ ²	3.42
բ	նշաններ		
1	առավելության	հատ	7
2	լրաց, տեղեկատ.	հատ	3

Կազմեց՝




/Հովհաննիսյան Ա./


ՏԻՊ - 1



ՏԻՊ - 2



ՏԻՊ - 3




Ծանոթություն
1. Առանց մասշտաբի
2. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում


ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ




Ճանապարհի հագուստի
կոնստրուկցիա

ՄԱՅԹԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ







Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2
L=3.5 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.5
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
6.14.1:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=350,
r=45




Տեսակ II
7.1-7.18:
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=700,
H=350
B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ
B=1400,
H=700
6.13:
L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=300,
H=200




Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:
1.34.3
L=2 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
B=1160,
B=2250,
H=500


Ծանոթություն

- Ծանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
- Ծանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Ծանապարհային նշաններ 5.24.1; 5.26




5.23.1; 5.25



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26 նշանների չափերի աղյուսակ
























H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350





ԻՆՖՐԱ ԴԻՋԻՏԱԼ



Ծանապարհային նշանների չափերի
սխեմա






Ծանոթագրություն:

Գծագրում բոլոր չափերը տրված են «մ»-ով


ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ




Ճանապարհային նշանների տեղադրման
տիպային նախագիծ




Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր					ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄՇՁԲ-55/25-3»					
	Շենքեր, շինություններ		Միգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ Թաիրով բնակավայր Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոց				
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ	ԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ							
	Սև նիշեր		Մայթ		Երթևեկելի մասի եզր	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			Հատակագիծ				
	Ցանկապատ		Կողնակ		Լայնացում									
	Դիտահորեր		Ջրթող խողովակներ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ			ԱՄՍԱԹԻՎ						
					Բետոնե վաքեր									
								Մ 1:500	ՄԱՍՇԱԲԸ					




Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր					ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄՇԶԲ-55/25-3»																
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ		Երթևեկելի մասի եզր		Մայթ		Լայնացում		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Բետոնե վաքեր	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ Թաիրով բնակավայր Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոց	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Սև նիշեր		Կողնակ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Ցանկապատ		Կողնակ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Դիտահորեր		Զրթող խողովակներ		Լայնացում		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Բետոնե վաքեր	Հատակագիծ			



Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄՇՁԲ-55/25-3»					
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ Թաիրով բնակավայր Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոց	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Երթևեկելի մասի եզր		Լայնացում						
	Սև նիշեր		Մայթ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Բետոնե վաքեր	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱՎԱԳԻԾ	4	5		
	Ցանկապատ		Կողնակ		Երթևեկելի մասի եզր		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ						
	Դիտահորեր		Զրթող խողովակներ		Երթևեկելի մասի եզր		Բետոնե վաքեր	ՄԱՍՇԱԲԸ					
								Մ 1:500					



	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ Փարաքար համայնքի Թաիրով բնակավայրի Կ Դեմիրճյան 8-րդ փողոցի, ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾԶԲ-55/25-3»			
	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
	ԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
	ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԳԾՍԳՐԻ ԱՆՈՒՆ Թաիրով բնակավայր Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	5	5
					Երկայնական կտրվածք	  ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ		
			ԱՄՍԱԹԻՎ					
		Մ 1:1000	ՄԱՍՇՏԱԲԸ					