



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-3»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ


----- Ա.Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

----- Օ. Ախվերդյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ



**Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման ծառայություններ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

Քարտեզ
Բովանդակություն
Լիցենզիա
Գրություն շին. աղբի վերաբերյալ
Բացատրագիր
Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ
Պահանջվող լաբարատոր ստուգումներ
Աշխատանքային ռեսուրսներ
Օրացուցային գրաֆիկ

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 1
2. Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 2
3. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 3
4. Բետոնե վաքերի և ջրընդունիչների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 4
5. Երթևեկային մասի նշագծման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 5
6. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 6
7. Համահավաք ամփոփագիր - Ամփոփագիր 7

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա
2. Ե/բ վաքի և երթ.մասի հատման կոնստրուկցիան
3. Ե/բ վաքի կոնստրուկցիա
4. Ջրհորի կոնստրուկցիան
5. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
6. Ճանապարհային հորիզոնական նշագծում (տիպային)
7. Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Հատակագիծ: | 1-5 |
| 2. Անվտանգության հատակագիծ: | 6-10 |
| 3. Երկայնական կտրվածք | 11-13 |



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հայաստան, ԱՐՄԱՎԻՐ, ՓԱՐԱՔԱՐ, ՆԱԻՐԻ Փ., 42, 1149
Հեռ. 6-00-42, 060-53-00-42

Ի պատասխան Ձեր 22.02.2026թ. գրության

N 0490
23 փետրվար 2026թ.

**«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ**

Հարգելի՛ պարոն Հովհաննիսյան,

Հայտնում ենք Ձեզ, որ վերոնշյալ փողոցների շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը առաջարկվում է սահմանել ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Բաղրամյան բնակավայրի՝ կից քարտեզում ներկայացված տարածքը:

Հայտնում ենք նաև, որ Փարաքար բնակավայրի Ռ. Արշակյան, Մայիսյան, Երևանյան, Հ. Աբրահամյան, Ռ. Գասպարյան փողոցների հեռավորությունը աղբավայրից 8կմ, Թաիրով բնակավայրի Կ. Դեմիրճյան 8-րդ փողոցից հեռավորությունը աղբավայրից 10կմ, Բաղրամյան բնակավայրի Այգեգործների փողոցի հեռավորությունը աղբավայրից 1,5կմ, Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի հեռավորությունը աղբավայրից 4կմ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՕՏԻԿ ԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

Կապ. Համայնքի ղեկավարի տեղակալ՝ Է. Մարգարյան



Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

1. Ներածություն

Սույն նախագծով նախատեսված է Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարներ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախագիծը:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Փարաքարի համայնքապետարանի տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և N ԱՄՓՀ-ՀՐՄՁԲ-55/25-3 պայմանագրի կնքված «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից:

Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը:

Վերակազմվող տեղամասը գտնվում է Փարաքար բնակավայրում և երկարությունը կազմում է 0.790կմ:

Ներկայացված տեղամասի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2025թ.-ի նոյեմբեր ամսին:

Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.: Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարներ փողոցի հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում:

Երթևեկային մասի պատվածքը բացակայում է, առկա են բազմաթիվ փոսեր, երթևեկելի մասի լայնքերը տարբեր են բոլոր հատվածներում: Լայնական թեքությունը չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին, գոյություն ունեցող ջրահեռացման համակարգերը բացակայում են կամ գտնվում են շատ մաշված վիճակում:

Երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրեր բացակայում են, բացակայում է նաև գծանշումը:

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները կատարելուց ղեկավարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամաններով հաստատված 12.12.2022թ N28-Ն ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 08.07.2022թ N16-Ն ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 21.06.2022թ N12-Ն ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով և 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրթերի սպարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանով: Նախագիծը կատարվել է AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը(ըստ առաջադրանքի):

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

- Ճանապարհային պատվածքի քանդում:
- Ճանապարհային հագուստի կառուցում:
- Ջրահեռացման էլեմենտների կառուցում
- Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական կտրվածք

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը համարյա փոփոխության չեն ենթարկվել, փոփոխվել է որոշ հատվածներում ջրահեռացման ավելի արդյունավետ կազմակերպման համար:

Նախագծվող ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 0.790կմ:

Ճանապարհի հատակագիծը անցնում է գոյություն ունեցող ճանապարհով:

Հատակագծում շրջադարձի անկյունները նշահարված են շրջանային կորերով:

Շրջադարձի անկյունների շառավիղերը տատանվում են 30.0-10000մ:

Ոլորոյնության գործակիցը -0.16

Երկայնական կտրվածքը կազմված է տեղանքի բարձրության պայմանական նիշերով:

Երկայնական կտրվածքում էական փոփոխություն չի կատարվել:

Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 90.0%, իսկ մինիմումը՝ 2.5%:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:

- Երթևեկային մասի լայնությունը՝ 6.0-9.0մ

Հողային պաստառի մաքրումից և վերականգնումից հետո հողային աշխատանքների ծավալը կազմում է.

- Հանույթը - 2460.2 մ3

Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

5. Իջատեղեր և մուտքեր

Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է բազմաթիվ իջատեղեր, ինչպես նաև բնակավայրում մուտքեր և փողոցներ:

Հատող իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է իրականացնել պատվածք 4.0-13.0գծ.մ երկարություններով:

Իջատեղերում և մուտքերում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով.

- Խճավազային հիմք (C5), (թիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2/), ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27, - h=12սմ

- Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3, - h=4սմ
իջատեղերի և մուտքերի պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 894.6մ2:
Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

6. Ծանապարհային պատվածք

Ծանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված իրականացնել մեկ տիպով, հետևյալ կառուցվածքով.

- I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
- II շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/մ2), h=15սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,
- III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ, մ2, ГОСТ 23735-14, Грyнтa Ж17

Ծանապարհային պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 5558.0մ2:

7. Զրահեռացում

Վերանորոգվող ճանապարհահատվածում ջրահեռացման համակարգը գտնվում է անմխիթար վիճակում, բնակիչների մի մասը ընդհանրապես փակել է ջրահեռացման համակարգը: Ծանապարհը երկթեք է, ճանապարհի երթևեկելի մասի երկու կողմում վերականգնվել են ե/բ վաքերը նոր 30x34սմ վաքերով: Ե/բ եռակողմ հատող հատվածներում նախատեսված են Ջրահեռացման հորեր, որոնց վրա առկա է մետաղական ցանց: Մուտքերի, իջատեղերի հատվածներում նախատեսված են մետաղական ցանցեր: Մանրամասն գծագրերը տրված են նախագծի մեջ:

Մուտքերի և իջատեղերի հատվածներում ե/բ վաքի իրանի պատերը անհրաժեշտ է ամրացնել միաձույլ B15 դասի 10սմ հաստությամբ բետոնով: Այդ հատվածներում նախատեղված է տեղադրել մետաղական ցանցեր:

Ընդհանուր նախատեսված է 741գծ.մ երկարությամբ 30x34սմ չափի ե/բ վաք և 263.0մ երկարությամբ մետաղական ցանց:

Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

8. Ծանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 26 հատ:

Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 պետական ստանդարտի:

9. Ծանապարհի նշագծում

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 պետական ստանդարտի:

Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է՝ 55.98մ2:

10. ԱՄՑ չափանիշի փորձարկում

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ծանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ նոր և վերանորոգված ծածկով երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՑ-ի չափումը թույլ է տալիս.

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհի օգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՑ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՑ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՑ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՑ ստուգում:

11. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում

(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասագերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտագոյուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,
- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,
- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,
- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,
- 5) հիդրոոդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,
- 6) լեռնարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,
- 7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),
- 8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում,
- 9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

ՆԳԾ՝

/Հովհաննիսյան Ա./

ՊԱՅԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի առֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Առֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողունակությամբ	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	3
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Առֆալտատեղադրիչ	ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլղոն 6-8 տ	թրթռագլղոն	1
Գլղոն 9-11տ	պնևմատանվավոր	1
Գլղոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորահատիկ,տիպը	հատ	0
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	2
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
9	Հանքային փոշի	նմուշ	2
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	0
10	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	2
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
11	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	
12	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	2
13	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
14	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	1
15	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	
16	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.	տեղ	
17	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	0
18	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1փորձ.	տեղ	
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	0
21	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ), ԱԲԳ-ից ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
22	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ), փռված չխտացված ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	0
24	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ,	նմուշ	0
25	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1
27	Բազալտե եզրաքար, Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար	նմուշ	1
28	Հավաքովի բետոնե եզրաքար, Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար	նմուշ	0
30	Ավտոմեքենայի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը), 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի	չափում	1
31	Անհարթության չափումը (ՄՄԾ - IRI), ՏԿԵՆ՝ 12.07.2022թ. -ի թիվ 26 - Լ հրաման	կմ	0.79

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

[illegible]

Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի շինարարների փողոցի առֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ
 Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝ <<Զ աղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ **Տրանսպորտային** :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ								ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1	
ԿՄ	+	Հայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ	Հողային պատտառի վերականգնում						
			Հանույթ					Լիցք	
			Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ²		Ընդամենը	Ծավալը, մ³		Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ²	Ծավալը, մ³
						10eIV	ծածկ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	-025		3.07	0				0	
		25.00	3.36	0	75.25	75.25		0	
0	000		3.65	0				0	
		20.00	1.825	0	60.2	60.2		0	
0	020		0	0				0	
		20.00	0	0	58.48	58.48		0	
0	040		0	0				0	
		20.00	0	0	56.76	56.76		0	
0	060		0	0				0	
		20.00	0	0	58.48	58.48		0	
0	080		0	0				0	
		335.00	0	0	1008.35	1008.35		0	
0	415		0	0				0	
		20.00	0	0	55.9	55.9		0	
0	435		0	0				0	
		45.00	0	0	116.1	116.1		0	
0	480		0	0				0	
		20.00	0	0	55.9	55.9		0	
0	500		0	0				0	
		265.00	0	0	797.65	797.65		0	
0	765								
Ընդհամենը		790.0			2460.2	2460.2	0.0		

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆՔՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ											
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ										ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 2	
ԳՄ	+	Լայնական կտրվ. չեղարկությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում			Հողային պատտառի մակերևույթի համահարթեցում			I շերտ Բ տիպի II մակերջի խիստ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3	II շերտ Խճավազային երկր (С5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2), h=15սմ, մ2, ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27	III շերտ Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ, մ2, ГОСТ 23735-14, Группа Ж17
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես, մ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես, մ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-025		7			7					
		25.00		7	175		7	175	175.0	175	175
0	000		7			7					
		20.00		7	140		7	140	140.0	140	140
0	020		7			7					
		20.00		6.8	136		6.8	136	136.0	136	136
0	040		6.6			6.6					
		20.00		6.6	132		6.6	132	132.0	132	132
0	060		6.6			6.6					
		20.00		6.8	136		6.8	136	136.0	136	136
0	080		7			7					
		335.00		7	2345		7	2345	2345.0	2345	2345
0	415		7			7					
		20.00		6.5	130		6.5	130	130.0	130	130
0	435		6			6					
		45.00		6	270		6	270	270.0	270	270
0	480		6			6					
		20.00		6.5	130		6.5	130	130.0	130	130
0	500		7			7					
		265.00		7	1855		7	1855	1855.0	1855	1855
0	765		7			7					
Ընդհամենը		790.0			5558.0			5558.0	5558.0	5558.0	5558.0

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ															
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ													ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3		
Հ/Հ №№	ԳՄ	+	Ուղղու ղիթքը		Ուղղու երթևեկելի մասի լայնությունը մ	Ուղղու երթևեկելի մասի երկարությունը	Հատման անկյունը	Կտրագծման շառավիղը		Հողային աշխատանքներ			Աշխատանքների ծավալը		Ծանոթություն
			Չախ	Աջ				Հանույթ, մ ²	Լիցք, մ ²	Հողային պատտարի հարթեցում մ ²	Մակերես, մ ²				
											I շերտ Բ տիպի II մակերիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3	II շերտ Խճավազային երկաթ (C5), (քիտուսի տարածումով 0.2լ/1մ2), h=12սմ, ՀՀՇՆ 32- 01-2022 և СБОРНИК 27			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	044		+			90	0	0	4		15.5	15.5	15.5	մուտք
2	0	048		+			90	0	0	4		16.0	16.0	16.0	մուտք
3	0	057		+			90	0	0	4		13.8	13.8	13.8	մուտք
4	0	065		+			90	0	0	4		15.7	15.7	15.7	մուտք
5	0	070		+			90	0	0	4		15.2	15.2	15.2	մուտք
6	0	074		+			90	0	0	4		14.8	14.8	14.8	մուտք
7	0	151		+			90	0	0	2		6.6	6.6	6.6	մուտք
8	0	172		+			90	0	0	2		7.4	7.4	7.4	մուտք
9	0	198		+			90	0	0	3		12.5	12.5	12.5	իջատեղ
10	0	218		+			90	0	0	11		43.9	43.9	43.9	մուտք
11	0	237		+			90	0	0	2		9.5	9.5	9.5	իջատեղ
12	0	241		+			90	0	0	2		6.0	6.0	6.0	մուտք
13	0	261		+			90	0	0	11		41.9	41.9	41.9	մուտք
14	0	290		+			90	0	0	3		9.8	9.8	9.8	մուտք
15	0	303		+			90	0	0	1		5.0	5.0	5.0	մուտք
16	0	324		+			90	0	0	2		7.8	7.8	7.8	մուտք
17	0	350		+			90	0	0	4		15.3	15.3	15.3	մուտք
18	0	376		+			90	0	0	3		9.8	9.8	9.8	մուտք
19	0	385		+			90	0	0	2		6.2	6.2	6.2	մուտք
20	0	400		+			90	0	0	7		27.2	27.2	27.2	մուտք
21	0	440		+			90	0	0	2		6.3	6.3	6.3	մուտք
22	0	454		+			90	0	0	1		2.9	2.9	2.9	մուտք
23	0	510		+			90	0	0	3		9.8	9.8	9.8	մուտք
24	0	518		+			90	0	0	4		13.8	13.8	13.8	մուտք
25	0	530		+			90	0	0	2		8.4	8.4	8.4	մուտք
26	0	559		+			90	0	0	14		54.9	54.9	54.9	իջատեղ
27	0	585		+			90	0	0	3		11.5	11.5	11.5	մուտք
28	0	622		+			90	0	0	2		8.0	8.0	8.0	մուտք
29	0	690		+			90	0	0	19		71.4	71.4	71.4	իջատեղ
30	0	756		+			90	0	0	1		3.6	3.6	3.6	մուտք
31	0	027	+				90	0	0	11		43.1	43.1	43.1	իջատեղ
32	0	163	+				90	0	0	17		63.9	63.9	63.9	իջատեղ
33	0	254	+				90	0	0	3		10.5	10.5	10.5	մուտք
34	0	294	+				90	0	0	18		70.7	70.7	70.7	իջատեղ
35	0	427	+				90	0	0	15		57.9	57.9	57.9	իջատեղ
36	0	559	+				90	0	0	15		57.8	57.8	57.8	իջատեղ
37	0	687	+				90	0	0	15		57.6	57.6	57.6	իջատեղ
Ընդամենը										232.6		894.6	894.6	894.6	

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ																
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ													ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ 4			
Հ/Հ	Մկիզբ		Վերջ		Հեռավորություն, զծ.մ		Հողային աշխատանքներ, մ²	Վաքերի երկարությունը, մ	Հավաքովի ե/բ (30x34)			Ավազակոպչային շերտ, h=10սմ, մ²	Ջրամեկուսացում մ²	Ջրընդունիչ, զծ.մ	30x34 վաքի ցանց, զծ.մ	Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Աջ			հատ	զծ.մ	մ³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	036.0	0	553.0		517.0	259.0848	519.0	173.0	519.0	41.0	31.1	653.9		242	21 հատ
2	0	564.0	0	765.0		201.0	100.3392	201.0	67.0	201.0	15.9	12.1	253.3			
3	0	560.0	0	560.0	մեջտեղում		5.4912	11.0	3.7	11.0	0.9	0.7	13.9		11.0	1 հատ
4	0	565.0	0	565.0	մեջտեղում		4.992	10.0	3.3	10.0	0.8	0.6	12.6		10.0	1 հատ
Ընդամենը								741.0	247.0	741.0	58.5	44.5	933.7		263.0	

Ծանոթություն:

Վաքերի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են հողային աշխատանքների ամփոփագրում հաշվարկած ծավալներում:

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ							ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5		
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ-ի	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	-025	0	765		790		1.5	29.63	
Իջատեղ ԿՄ0+277 /ձախ/									
0	000	0	000			6	1.7	0.45	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+163 /ձախ/									
0	000	0	000			6	1.7	0.45	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+198 /աջ/									
0	000	0	000			6	1.7	0.45	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+294 /ձախ/									
0	000	0	000			8	1.7	0.60	
0	000	0	000	6			1.13	1.08	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+427 /ձախ/									
0	000	0	000			7	1.7	0.53	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+559 /աջ/									
0	000	0	000			7	1.7	0.53	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+559 /ձախ/									
0	000	0	000			7	1.7	0.53	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+687 /ձախ/									
0	000	0	000			7	1.7	0.53	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
Իջատեղ ԿՄ0+690 /աջ/									
0	000	0	000			7	1.7	0.53	
0	000	0	000	5			1.13	0.90	հատ
0	000	0	010		10		1.1	1.50	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
								55.98	
հոծ գիծ				1.1	90.00			13.50	
ընդհատվող գիծ				1.5	790.00			29.63	
ընդհատվող գիծ				1.6					
ընդհատվող գիծ				1.7	61.00			4.58	
նշագծում				1.13	46.00	հատ		8.28	
					987.00			55.98	

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ													
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ											ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 6		
Հ/Հ	Չախ		Աջ		Համարը ըստ Պենստանդարտի 52290-04-ի Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախագգուշացնող	առավելություն	արգելի	թելադրող	հատուկ թելադրանքի	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			0	000	1.11.1								
2			0	019		2.1							
3	0	025				2.4							իջատել
4	0	041				2.1							
5	0	060			1.11.2								
6			0	144		2.1							
7	0	159				2.4							իջատել
8	0	185				2.1							
9			0	205		2.1							
10			0	221		2.4							իջատել
11	0	290				2.4							իջատել
12	0	310				2.1							
13			0	411		2.1							
14	0	424				2.4							իջատել
15	0	443				2.1							
16			0	540		2.1							
17	0	554				2.4							իջատել
18			0	564		2.4							իջատել
19	0	580				2.1							
20			0	672		2.1							
21	0	684				2.4							իջատել
22			0	696		2.4							իջատել
23	0	710				2.1							
24			0	760		2.1							
25			0	773		2.4							իջատել
26	0	788				2.1							
	Ընդհամենը				2	24							26

Կազմեց՝  /Հովհաննիսյան Ա./

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 7	
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I	Հողային աշխատանքներ		
1	10eIV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ:	մ ³	2460.2
2	Բազալտե հարթակների կտրում մեխանիկական եղանակով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ:	զծ.մ	46.0
		մ ³	9.2
II	Երթևեկային մաս		
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	5558.0
2	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	5558.0
3	II շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=15սմ	մ ²	5558.0
4	III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ	մ ²	5558.0
III	Իջատեղեր		
1	10eIV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ ³	232.6
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	894.6
3	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	894.6
4	II շերտ, Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=12սմ	մ ²	894.6
5	Բազալտե եզրաքարի 15x30սմ կառուցում	զծ.մ	14.8
IV	Բետոնե վաքերի կառուցում		
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ ³	44
2	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	933.7
3	Ե/բ հավաքովի նոր վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ	հատ	247.0
4	Իջատեղերի և մուտքերում անցումների հատվածներում վաքի պատերի ամրացում 10սմ հաստությամբ միաձույլ B-15 դասի բետոնով	մ ³	26.3
5	Մետաղական ցանցի երկարությունը	զծ.մ	263.0
	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 6, /швеллер/	զծ.մ	973.1
	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 8, /швеллер/	զծ.մ	526.0
V	Ջրհորների կառուցում /15հատ/		
1	Ջրհորների փոստրակի փորում 10eIV կարգի գրունտի մշակում քսկավատորով (0.65մ3), բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ ³	20.55
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ:	մ ³	2.16
4	Ջրհորների միաձույլ բետոն B20 դասի:	մ ³	15.38
5	Ցանցի անկյունակ /77x5 մեկ ցանցի համար L=6.81զծ.մ/	տ	0.81
6	Ջրհորների բետոնների քսվածքային երկշերտ ջրամեկուսացում	մ ²	68.40
7	110մ տրամագույլ պլաստմասե խողովակի կառուցում	զծ.մ	120.00
8	Խողովակի շուրջ ավազի շերտի իրականադում	մ ³	10.80
VI	Ջրհորի փականների կառուցում /30հատ/		
1	Անկյունակ /32x32x4, մեկ փականի համար L=1.88զծ.մ/1զծ.մ=1.91կգ/	զծ.մ	56.40
2	Մետաղական ժապավեն /25x4, մեկ փականի համար L=1.0զծ.մ/1զծ.մ=0.785կգ/	զծ.մ	30.00
3	Ամրան Ø12 A500C, /մեկ փականի համար L=0.1զծ.մ/1զծ.մ=0,888կգ/	զծ.մ	3.00


4	Պողպատե թիթեղ /3մմ հաստությամբ, մեկ փականի համար 300x340մմ չափերի, 1մ2=23.4կգ	մ ²	3.06
VII	Կողնակներ		
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	790.00
VIII	Կահավորում		
ա	նշագծում		
1	հոծ գիծ 1,1	կմ	0.090
2	ընդհատվող գիծ 1,5	կմ	0.790
3	ընդհատվող գիծ 1,7	կմ	0.061
4	նշագծում 1,13	մ ²	8.28
բ	նշաններ		
1	նախազգուշացնող	հատ	2
2	առավելության	հատ	24

Կազմեց՝




/Հովհաննիսյան Ա./

ՏԻՊ - 1



Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի
տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=15սմ
ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27
Հատիկավոր ենթահիմք
(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ
ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

ՏԻՊ - 2



Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=4սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի
տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=12սմ
ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի
տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=15սմ
ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27
Հատիկավոր ենթահիմք
(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ
ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=4սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Խճավազային հիմք (C5), (բիտումի
տարածումով 0.2լ/1մ2/), h=12սմ
ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27


Ծանոթություն
1. Առանց մասշտաբի
2. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են
համապատասխան ամփոփագրերում

ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ

Թերթ 1

Ճանապարհի հագուստի
կոնստրուկցիա

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՀԱՏՄԱՆ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ




ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ




Ե/բ վաքի և երթ. մասի հատման
կոնստրուկցիան

30x34սմ ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա

Ե/բ վաքի ցանցի կտրվածք մուտքերում և իջատեղերում



Ե/բ վաք 30x34 սմ




$V=0.24 \text{ մ}^3$
 $B22.5 \text{ F200}$
 $P=0.5 \text{ տ}$
 $A=17.59 \text{ կգ}$
 $A_1=73.29 \text{ կգ/մ}^3$


30x34 սմ վաքի ամրանավորում

1. Ամրան & 6 AI 1 գծմ 0.222 կգ ընդհանուրը $11 \times 2.9 \times 0.222 = 7.0 \text{ կգ}$
2. Ամրան & 6 AI 1 գծմ 0.222 կգ ընդհանուրը $13 \times 1.06 \times 0.222 = 3.06 \text{ կգ}$
3. Ամրան & 8 AI 1 գծմ 0.395 կգ ընդհանուրը $13 \times 0.92 \times 0.395 = 4.72 \text{ կգ}$


Ե/բ վաքի ցանցի հատակագիծ



Ե/բ վաքի ցանցի կտրվածք



273մմ խողովակի կտրվածք



Ծանոթություն:






1. Չափերը տրված են "մմ"-ով
2. Մետաղական ցանցը տեղադրվում է ե/բ 30x34սմ վաքերի մուտքերի, իջատեղերի և ճանապարհի երթևեկելի մասի հետ հատման հատվածներում:

ԻՆՖՐԱ ԴԻՋԻՏԱԼ



Ե/բ վաքի կոնստրուկցիան

Ջրհորի կոնստրուկցիան




Ջրհորի բետոն - 1.025 մ³ B25
Ավազակոպիճ - 0.144 մ³
75x7 - 6.81 գմ, P=54.2 կգ

- Ծանոթություն
1. Գծագրում տրված է ջրհորների կոնստրուկցիան:
 2. Նայել ճանապարհի հատակագծի հետ համատեղ:


ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ




Ջրհորի կոնստրուկցիան




Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2
L=3.5 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.5
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
6.14.1:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=350,
r=45




Տեսակ II
7.1-7.18:
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=700,
H=350
B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ
B=1400,
H=700
6.13:
L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=300,
H=200




Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:
1.34.3
L=2 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ
B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
B=1160,
B=2250,
H=500


Ծանոթություն

- Ծանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
- Ծանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Ծանապարհային նշաններ
5.24.1; 5.26




5.23.1; 5.25



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26
նշանների չափերի աղյուսակ























H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350





ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ



Ծանապարհային նշանների չափերի
սխեմա






Ծանոթագրություն:

Գծագրում բոլոր չափերը տրված են «մ»-ով


ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ




Ճանապարհային նշանների տեղադրման
տիպային նախագիծ





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԻ.		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ	Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄՈՁԲ-55/25-3»			
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Երթևեկելի մասի եզր		Լայնացում				
	Սև նիշեր		Մայթ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Բետոնե վաբեր				
	Ցանկապատ		Կողնակ					Հատակագիծ			
	Դիտահորեր		Ջրթող խողովակներ								
								ՓՈՒՆ			
								ԱՆ			
								2			
								13			
								I D			
								ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ			






Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
	Շենքեր, շինություններ		Միգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓԶ-ՀԲՄՈԶԲ-55/25-3»			
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ			
	Սև նիշեր		Մայթ		Երթևեկելի մասի եզր		Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց			
	Ցանկապատ		Կողնակ		Լայնացում		Հատակագիծ			
	Դիտահորեր		Ջրթող խողովակներ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		ՓՈՒՆ			
					Բետոնե վաքեր		ԹԵՐԹ			
							ԹԵՐԹԵՐ			
							ԱՄՍԱԹԻՎ			
							ՄԱՍՇՏԱԲԸ			
							Մ 1:500			
							Ի ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
							ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ			




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Քաղալտե եզրաքար 15x30սմ		Ջրընդունիչ հոր	Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓԶ-ՀԲՄՈԶԲ-55/25-3»			
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ		Ջրընդունիչ հոր				
	Սև նիշեր		Մայթ		Երթևեկելի մասի եզր		Ջրընդունիչ հոր				
	Ցանկապատ		Կողնակ		Լայնացում		Ջրընդունիչ հոր	Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց			
	Դիտահորեր		Ջրթող խողովակներ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Ջրընդունիչ հոր				
					Բետոնե վաքեր		Ջրընդունիչ հոր	Հատակագիծ			
							Ջրընդունիչ հոր				
							Ջրընդունիչ հոր	Ի Դ			
							Ջրընդունիչ հոր				
							Ջրընդունիչ հոր	ԲՆԱԾԱԲԸ			
							Ջրընդունիչ հոր				
							Ջրընդունիչ հոր	Մ 1:500			
							Ջրընդունիչ հոր				




Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ.		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ				
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ			Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄՕՁԲ-55/25-3»				
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ							
	Սև նիշեր		Մայթ		Երթևեկելի մասի եզր							
	Սև նիշեր				Լայնացում			ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ցանկապատ		Կողնակ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ					Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց	ԱՆ	5
	Դիտահորեր		Ջրթող խողովակներ		Բետոնե վաքեր			Հատակագիծ		  ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ		
												ԱՄՄԱԹԻՎ





Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
	Շենքեր, շինություններ		Սիզամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՁ-ՀԲՄՕՁԲ-55/25-3»			
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ			
	Սև նիշեր		Մայթ		Երթևեկելի մասի եզր					
	Ցանկապատ		Կողնակ		Լայնացում		Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց			
	Դիտահորեր		Զրթող խողովակներ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Անվտանգության հատակագիծ			
					Բետոնե վաքեր					
						ԱՄՍԱԹԻՎ	ԲՆՃՐԱ ԴԻԶԱՅՆ			
						ՄԱՍՇԱԲԸ				
						Մ 1:500				




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳԸ		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ			
	Շենքեր, շինություններ		Սիգամարգեր		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ		Բետոնե եզրաշար 10x20սմ	Փարաքար համայնքի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՁ-ՀԲՄՕՁԲ-55/25-3»			
	Սև հորիզոնականներ		Մուտքեր, իջատեղեր		Երթևեկելի մասի եզր		Լայնացում	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ			
	Սև նիշեր		Մայթ		Բազալտե եզրաշար 10x20սմ		Բետոնե վաքեր				
	Ցանկապատ		Կողնակ					Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց			
	Դիտահորեր		Զրթող խողովակներ								
								Անվտանգության հատակագիծ			
								ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ			
								ՄԱՍՏԱԹԻՎ			
								ՄԱՍՇՏԱԲԸ			
								Մ 1:500			

[illegible]







Նախագծային տվյալներ	Կողային առունների ամրացում							
	Թեքություն, ‰,	R – 3500 K – 14.7 0+735.54						
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր							
	Կարմիր նիշեր, մ	919,80	919,51	919,23	918,94	918,64	918,27	918,17
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	919,80	919,44	919,16	918,92	918,63	918,26	918,17
	Հեռավորություն, մ	0	20	20	20	20	20	5
Պիկետ Հատակագծի տարբեր Կիլոմետրեր	0+700 0+765							
	y – 8°50'46" y – 4°26'58" R – 100,00 R – 200,00 L – 15,44 L – 15,53							

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ Փարաքար իսմայնի Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ N «ԱՄՓՇ-ՀԲՄՈԶԲ-55/25-3»
ՏՆՕՐԵՆ	Ա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	<i>Էլենա</i>		
ԳԾԵՑ	Ա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	<i>Էլենա</i>		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	<i>Էլենա</i>		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ
				Նորակերտ բնակավայրի Շինարարների փողոց
		ԱՄՍԱԹԻՎ		 ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ
	Մ 1:1000	ՄԱՍԵՏԱԲԸ		
				Երկայնական կտրվածք