

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-4

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1. ԵՐԽԱՆՅԱՆ Փ. 1-ԻՆ
ՆՐԲԱՆՅՔ, Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ԱՃԱՌՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Է. ԹԵՆՍՅԱՆ ՓՈՂՈՅ
/ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ/, ԲԱԲԱԶԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ՓԱՓԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Վ.
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Գ. ԷՄԻՆ ՓՈՂՈՅ,
ՍՈՒՐԱՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Գ.
ՆԺԴԵՀ ՓՈՂՈՅԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



ԳԻՐՔ 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

«ՍՈՒՌԻԼ» ՍՊԸ



ԵՐԵՎԱՆ – 2026 թ

Ծրագրի անվանումը

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1. ԵՐԽԱՆՅԱՆ Փ. 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՅՔ, Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ԱՃԱՌՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Է. ԹԵՆՍՅԱՆ ՓՈՂՈՅ/ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ/, ԲԱԲԱԶՆՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ՓԱՓԱԶՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Գ. ԷՄԻՆ ՓՈՂՈՅ, ՄՈՒՐԱՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, ԱՆԴԵԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՅ, Գ. ՆԺԴԵՀ ՓՈՂՈՅԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հաստորի անվանում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Կազմում, վերանայում և հաստատում

Կազմեց	Գ. Պողոսյան	Ստորագրություն	
Պաշտոն	Նախագծող	Ամսաթիվ	
Ստուգեց	Վ. Ավագյան	Ստորագրություն	
Պաշտոն	Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ	Ամսաթիվ	

Բաշխման ցանկ

Կազմակերպություն		Տրամադրման ամսաթիվ		Օրինակների թիվը	
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ					
ՎՀ	Առաջին թողարկում:				
Ինդեքս	Փոփոխություններ	Ամսաթիվ		Ստորագրություն	

Նախագծի կազմը

ԳԻՐՔ 1	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ԳԻՐՔ 2	ԳԾԱԳՐԵՐ
ԳԻՐՔ 3	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
ԳԻՐՔ 4	ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

Փարաքար համայնքի Փարաքար բնակավայրի 1. Երևանյան փ. 1-ին նրբանցք, Վ. Տերյան փողոց, Աճառյան փողոց, Է. Թևոնյան փողոց /մի հատված/, Բաբաջանյան փողոց, Փափազյան փողոց, Վ. Համբարձումյան փողոց, Հ. Թումանյան փողոց, Գ. Էմին փողոց, Մուրացյան փողոց, Նալբանդյան փողոց, Անդրեասյան փողոց, Գ. Նժդեհ փողոցի խմելու ջրի ջրագծի վերակառուցման աշխատանքներ

Ծավալաբերթ-Նախահաշիվ					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Նախագծվող ջրագիծ Զ-1				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	270,0	0,43	115,9
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	70,2	5,79	406,2
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	583,2	0,71	413,7
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	64,8	3,63	235,0
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	388,8	0,92	358,1
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	43,2	6,40	276,4
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	32,6	1,37	44,6
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	65,3	9,44	616,6
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	222,8	9,44	2 104,0
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	781,0	0,48	373,1
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	299,0	5,69	1 700,9
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	351,0	1,78	623,1
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	351,0	5,62	1 973,0
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	351,0	4,15	1 455,2
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Առկա Ø150 թուջե խողովակների կտրում, շտրթերի հարթեցում	տեղ	2	9,90	19,8
2	ՊԷ de 125, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	900,0	3,65	3 283,7
3	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	900,0	0,15	133,1
4	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125	հատ	20	8,75	175,1
5	Պոլիէթիլեն de125(Pe) խողովակներ վազում և ախտահանում	մ	900,0	0,13	120,6
	Փականային հոր ՓՀ-1				
1	Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	52,01	52,0
2	Պողպատե կցաշրջոք DN100 մոնտաժումով	հատ	2	11,78	23,6
3	Չքանդվող միացում HCTC 125/100	հատ	1	45,73	45,7
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
	Ե/բ կլոր հոր D=1.0, H=1.8մ				
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտղով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետայներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
	Նախագծվող ջրագիծ Զ-2				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	26,0	0,43	11,2

1	2	3	4	5	6
2	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	6,6	5,79	38,2
3	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	55,1	0,71	39,1
4	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	6,1	3,63	22,1
5	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	36,7	0,92	33,8
6	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	4,1	6,40	26,2
7	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,1	1,37	4,2
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	6,2	9,44	58,5
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	21,0	9,44	198,3
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	74,8	0,48	35,7
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	27,2	5,69	154,7
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	33,2	1,78	58,9
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	33,2	5,62	186,6
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	33,2	4,15	137,6
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 63,PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	85,0	1,20	102,3
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում Խրամուղում	մ	85,0	0,15	12,6
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125-63	հատ	1	8,75	8,8
4	Պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	85,0	0,08	7,2
Նախագծվող ջրագիծ Զ-3					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	108,0	0,43	46,4
2	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	28,1	5,79	162,6
3	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	233,3	0,71	165,5
4	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	25,9	3,63	93,9
5	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	155,5	0,92	143,2
6	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոստրակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	17,3	6,40	110,7
7	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	13,1	1,37	17,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	26,1	9,44	246,5
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	89,1	9,44	841,4
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	314,5	0,48	150,3
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	117,5	5,69	668,3
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	140,4	1,78	249,2
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	140,4	5,62	789,2
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	140,4	4,15	582,1
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 90,PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	360,0	2,09	752,7
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում Խրամուղում	մ	360,0	0,15	53,3
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125-75	հատ	12	8,75	105,0
4	Պոլիէթիլեն de90(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	360,0	0,13	48,2
Փականային հոր ՓՀ-2					
1	Սեպավոր փական DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	47,57	47,6

1	2	3	4	5	6
2	Պողպատե կցաշարք DN80 մոնտաժմով	հատ	2	8,90	17,8
3	Չքանդվող միացում HCTC 89/90	հատ	2	30,94	61,9
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
	Փականային հոր ՓՀ-3			0,00	0,0
1	Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժմով	հատ	1	52,01	52,0
2	Պողպատե կցաշարք DN100 մոնտաժմով	հատ	2	11,78	23,6
3	Չքանդվող միացում HCTC 125/100	հատ	1	45,73	45,7
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
	<i>Ե/բ կտր հոր D=1.0, H=1.8մ - 2 հապ</i>				
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,50	42,33	21,2
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2,00	54,46	108,9
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՄ-10	հատ	2	29,58	59,2
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	4	36,98	147,9
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	2	228,05	456,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	36,0	0,74	26,6
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետայլներ	կգ	30,4	0,74	22,5
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,07	40,16	2,7
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	20,00	1,31	26,2
	Նախագծվող ջրագիծ Զ-4				
	Հողային աշխարանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	137,0	0,43	58,8
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	35,5	5,79	205,4
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	294,8	0,71	209,1
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	32,8	3,63	119,0
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	196,6	0,92	181,1
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	21,8	6,40	139,5
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	16,5	1,37	22,6
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	33,0	9,44	311,6
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	112,6	9,44	1 063,3
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանմով	մ ³	397,5	0,48	189,9
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	148,5	5,69	844,6
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	177,5	1,78	315,1
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	177,5	5,62	997,8
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	177,5	4,15	735,9
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	ՊԷ de 90, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժմով, փորձարկումով	մ	455,0	2,09	951,3
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	455,0	0,15	67,3
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de90	հատ	5	8,75	43,8
4	Պոլիէթիլեն de90(Քե) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	455,0	0,13	61,0
	Նախագծվող ջրագիծ Զ-5				
	Հողային աշխարանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	39,0	0,43	16,7
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	10,1	5,79	58,4
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	84,2	0,71	59,7
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	9,4	3,63	34,1

1	2	3	4	5	6
5	IV կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	56,2	0,92	51,8
6	IV կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6,2	6,40	39,7
7	խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	4,7	1,37	6,4
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	9,4	9,44	88,8
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	32,2	9,44	304,1
10	խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	113,6	0,48	54,3
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	42,4	5,69	241,3
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	50,7	1,78	90,0
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	50,7	5,62	285,0
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	50,7	4,15	210,2
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 75, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	130,0	1,51	195,9
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ագրանշանային ժապավենի փոում խրամուղում	մ	130,0	0,15	19,2
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de90-75	հատ	2	8,75	17,5
4	Պոլիէթիլեն de75(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	130,0	0,08	10,9
Նախագծվող զրահի Ջ-6					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	66,0	0,43	28,3
2	խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	17,2	5,79	99,5
3	III կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	142,6	0,71	101,2
4	III կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	15,8	3,63	57,3
5	IV կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	95,0	0,92	87,5
6	IV կարգի գրուտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	10,6	6,40	67,8
7	խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	8,0	1,37	10,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	16,0	9,44	151,1
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	54,5	9,44	514,7
10	խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	190,9	0,48	91,2
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	73,1	5,69	415,8
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	85,8	1,78	152,3
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	85,8	5,62	482,3
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	85,8	4,15	355,7
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 63, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	220,0	1,20	264,8
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ագրանշանային ժապավենի փոում խրամուղում	մ	220,0	0,15	32,5
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125	հատ	3	8,75	26,3
4	Պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	220,0	0,08	18,5
Փականային հոր ՓՀ-4					
1	Սեյսմակոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
2	Պողպատե կցաշուրթ DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
3	Չքանդվող միացում HCPC 63/50	հատ	2	20,14	40,3
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
Ե/բ կոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5

1	2	3	4	5	6
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՄ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող ջրագիծ Զ-7					
Հողային աշխարանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	78,0	0,43	33,5
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	20,3	5,79	117,5
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	168,5	0,71	119,5
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	18,7	3,63	67,8
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	112,3	0,92	103,4
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	12,5	6,40	80,0
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9,4	1,37	12,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	18,9	9,44	178,5
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	64,4	9,44	608,1
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	225,6	0,48	107,8
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	86,4	5,69	491,4
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	101,4	1,78	180,0
13	Խոշորիատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	101,4	5,62	570,0
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	101,4	4,15	420,4
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 63,PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	260,0	1,20	312,9
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	260,0	0,15	38,5
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125	հատ	3	8,75	26,3
4	Պոլիէթիլեն de63(Քe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	260,0	0,08	21,9
Փականային հոր ՓՀ-5					
1	Սեպավոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
2	Պողպատե կցաշարք DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
3	Չքանդվող միացում HCPC 63/50	հատ	2	20,14	40,3
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
Ե/բ կոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՄ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող ջրագիծ Զ-8					
Հողային աշխարանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	72,0	0,43	30,9

1	2	3	4	5	6
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	18,7	5,79	108,2
3	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	155,5	0,71	110,3
4	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	17,3	3,63	62,8
5	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	103,7	0,92	95,5
6	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	11,5	6,40	73,6
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	8,7	1,37	11,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	17,4	9,44	164,3
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	59,4	9,44	560,9
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանմով	մ ³	208,3	0,48	99,5
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	79,7	5,69	453,6
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	1,78	166,1
13	Խոշորիատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	5,62	526,1
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	4,15	388,0
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 63,PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	240,0	1,20	288,9
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում Խրամուղում	մ	240,0	0,15	35,5
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125	հատ	3	8,75	26,3
4	Պոլիէթիլեն de63(Քe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	240,0	0,08	20,2
Փականային հոր ՓՀ-5					
1	Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	52,01	52,0
2	Սեպավոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
3	Պողպատե կցաշարք DN100 մոնտաժումով	հատ	2	11,78	23,6
4	Պողպատե կցաշարք DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
5	Չքանդվող միացում HCԴԸ 125/100	հատ	2	45,73	91,5
6	Չքանդվող միացում HCԴԸ 63/50	հատ	1	20,14	20,1
7	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,036	70,39	2,5
Ե/բ կոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ լուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող ցրագիծ Զ-9					
Հողային աշխարանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	72,0	0,43	30,9
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	18,7	5,79	108,2
3	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	155,5	0,71	110,3
4	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	17,3	3,63	62,8
5	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	103,7	0,92	95,5
6	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	11,5	6,40	73,6

1	2	3	4	5	6
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	8,7	1,37	11,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	17,4	9,44	164,3
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	59,4	9,44	560,9
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	208,3	0,48	99,5
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	79,7	5,69	453,6
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	1,78	166,1
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	5,62	526,1
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	93,6	4,15	388,0
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	ՊԷ de 63, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	240,0	1,20	288,9
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փոխում խրամուղում	մ	240,0	0,15	35,5
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de125	հատ	3	8,75	26,3
4	Պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	240,0	0,08	20,2
Փականային հոր ՓՀ-7					
1	Սեպավոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
2	Պողպատե կցաշարժ DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
3	Չքանդվող միացում HCPIC 63/50	հատ	2	20,14	40,3
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
Ե/բ կոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՄ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետայլներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող քրագիծ Զ-10					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	84,0	0,43	36,1
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	21,8	5,79	126,1
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	181,4	0,71	128,7
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	20,2	3,63	73,3
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	121,0	0,92	111,4
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	13,4	6,40	85,7
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	10,2	1,37	14,0
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	20,3	9,44	191,7
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	69,3	9,44	654,4
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	243,0	0,48	116,1
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	93,0	5,69	529,1
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	109,2	1,78	193,8
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	109,2	5,62	613,8
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	109,2	4,15	452,7
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					

1	2	3	4	5	6
1	Պէ de 63, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	280,0	1,20	337,0
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	280,0	0,15	41,4
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de63	հատ	3	5,80	17,4
4	Պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	280,0	0,08	23,6
Փականային հոր ՓՀ-8					
1	Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	52,01	52,0
2	Սեպավոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
3	Պողպատե կցաշուրթ DN100 մոնտաժումով	հատ	2	11,78	23,6
4	Պողպատե կցաշուրթ DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
5	Չքանդվող միացում HCTC 125/100	հատ	2	45,73	91,5
6	Չքանդվող միացում HCTC 63/50	հատ	1	20,14	20,1
7	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,036	70,39	2,5
Ե/բ կրոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուփե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնսոլ. երկշերտ լուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող ջրագիծ 8-11					
Հողային աշխարանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	96,0	0,43	41,2
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	25,0	5,79	144,6
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	207,4	0,71	147,1
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	23,0	3,63	83,4
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	138,2	0,92	127,3
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	15,4	6,40	98,5
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	11,6	1,37	15,9
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	23,2	9,44	219,1
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	79,2	9,44	747,9
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	277,7	0,48	132,7
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	106,3	5,69	604,8
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	124,8	1,78	221,5
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	124,8	5,62	701,5
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	124,8	4,15	517,4
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պէ de 63, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	320,0	1,20	385,2
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	320,0	0,15	47,3
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de63	հատ	3	5,80	17,4
4	Պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	320,0	0,08	27,0
Փականային հոր ՓՀ-9					
1	Սեպավոր փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	30,95	30,9
2	Պողպատե կցաշուրթ DN50 մոնտաժումով	հատ	2	5,57	11,1
3	Չքանդվող միացում HCTC 63/50	հատ	2	20,14	40,3
4	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
Ե/բ կրոր հոր D=1.0, H=1.8մ					

1	2	3	4	5	6
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում <U-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում քիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Նախագծվող ջրագիծ Զ-12					
Հողային աշխարանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ երկկողմանի կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	201,0	0,43	86,3
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	52,3	5,79	302,6
3	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	434,2	0,71	308,0
4	III կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	48,2	3,63	174,8
5	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ ³	289,4	0,92	266,5
6	IV կարգի գրունտներում խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	32,2	6,40	206,0
7	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	24,3	1,37	33,3
8	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	48,6	9,44	458,9
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	165,8	9,44	1 565,7
10	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանոմով	մ ³	581,4	0,48	277,8
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ	մ ³	222,6	5,69	1 266,2
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	261,3	1,78	463,8
13	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ ²	261,3	5,62	1 468,8
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ ²	261,3	4,15	1 083,3
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պէ de 110, PN1.0 ՄՊա խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	670,0	2,87	1 921,4
2	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում խրամուղում	մ	670,0	0,15	99,1
3	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de110	հատ	8	8,75	70,0
4	Պոլիէթիլեն de110(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	670,0	0,13	89,8
Փականային հոր ՓՀ-10					
1	Սեյսմակոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	52,01	52,0
2	Պողպատե կցաշրջոթ DN100 մոնտաժումով	հատ	2	11,78	23,6
3	Չքանդվող միացում HCPC 125/100	հատ	1	45,73	45,7
4	Չքանդվող միացում HCPC 110/108	հատ	1	38,34	38,3
5	Բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,018	70,39	1,3
Ե/բ կոր հոր D=1.0, H=1.8մ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0,25	42,33	10,6
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,00	54,46	54,5
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում <U-10	հատ	1	29,58	29,6
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	36,98	74,0
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	228,05	228,1
6	Մետաղական ելարան	կգ	18,0	0,74	13,3
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	15,2	0,74	11,2
8	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0,03	40,16	1,3
9	Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում քիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	10,00	1,31	13,1
Անհատական տների մուրազգծեր - 300 հազ					
Հողային աշխարանքներ					

1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	մ ³	558,0	5,79	3 228,5
2	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	300,0	0,92	276,3
3	IV կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	95,9	6,40	613,5
4	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	2014,7	0,71	1 429,1
5	III կարգի գրունտներում Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	223,9	3,63	812,1
6	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	87,0	1,37	119,1
7	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	174,0	9,44	1 643,1
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	384,0	9,44	3 626,2
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	1844,2	0,48	881,1
10	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	790,4	1,37	1 081,6
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիէթիլեն de20(PE), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	2400,0	0,48	1 163,8
2	Մետաղական ներքին պարուրակով պոլիէթիլեն DN20(HDPE) - մետաղ DN15(St) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	300	3,13	939,9
3	Պոլիէթիլեն գոտի միացում de125-20	հատ	50	10,23	511,7
4	Պոլիէթիլեն գոտի միացում de110-20	հատ	75	8,75	656,6
5	Պոլիէթիլեն գոտի միացում de90-20	հատ	75	7,27	545,6
6	Պոլիէթիլեն գոտի միացում de63-20	հատ	100	5,06	505,6
7	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչների մոնտաժում DN20(HDPE)	հատ	300	1,80	540,5
8	Մետաղական լարով պոլիէթիլեն b=30սմ լայնությամբ ցանցավոր ազդանշանային ժապավենի փռում Խրամուղում	մ	2400,0	0,15	355,0
9	Պոլիէթիլեն de20(PE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	2400,0	0,08	202,1
Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր					
1	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN15	հատ	300	9,70	2 911,2
2	Ջրաչափի միացումներ DN15	հատ	600	1,95	1 169,8
3	Գնդային փական ներքին երկկողմանի պարուրակով DN15	հատ	300	3,05	914,3
4	Ջրի ֆիլտր DN15 ներքին երկկողմանի պարուրակով	հատ	300	2,88	865,4
5	Պոլիէթիլեն կցամաս DN15 (էգ կամ ուրծ)	հատ	600	1,73	1 036,6
6	Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN15	հատ	300	2,25	673,6
7	Երկկողմանի ճկուն կցորդիչ de20	հատ	300	3,13	939,9
8	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում 630x630մմ	հատ	300	61,11	18 334,3
9	Պոլիէթիլեն խողովակի ջերմամեկուսացման իրականացում	մ	1800,0	0,62	1 114,9
10	Ապամոնտաժված ջրաչափի տեղում DN20մմ, պոլիէթիլեն կարճախողովակի տեղադրում, L=30սմ	հատ	111	1,26	139,4
Ընդամենը					113 072,9
ԱԱՀ - 20%					22 614,6
Ընդամենը					135 687,5