

«03» հուլիս 2026թ.

ք. Մեծամոր

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս Համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Միկան ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Կ. Միքայելյանի, ով գործում է Միկան ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 700,000.00 (յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, Կատարողի հավաստմամբ վերջինս չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու

դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման, ինչպես նաև սույն պայմանագրի 3.1 կետում նշված գրավոր հավաստումը չտրամադրելու համար Կատարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով

9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից:

սղ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.16 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական
կենտրոն 4

gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503, 900332001594
ՀՀՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝


(ստորագրություն) Է Հովհաննիսյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԻԿԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,
Գործարանային նրբ. 21
mikkar89@mail.ru

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ.
ՀՀ 1570074053580100
ՀՀՀՀ 05551597

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) Վ. Միքայելյան



Судья № 1

«03» Yauy/et

Հանդիպում N 1
2026թ. կնքված

Ծանոթացանք

* Պայմանագրից կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սրտական ծանկերի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկվել որակամանցնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կորուսեր սիճև կնքվող համաձայնագրի և կամայական աշխատանքների կատարման պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	...	15.07.21																																																																																																																																																			
--	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Մեծամորի համայնքապետարան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական

gnumnermetsamor@mail.ru

ՀՀ ՊՍ գործառնության կարգադրում
ՀՀ 900332001503 900332001594

04440608

Համայնքի ղեկավար

5. $\angle n\mu h\omega\delta\eta\gamma\mu\omega\gamma$

Suonitu'

255

תחילת השנה

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,

Գործարանային նրբ. 21

mikkar89@mail.ru

«Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ Կումարիի Ա/Զ.

1570074053580100

05551597

Suonitu'

255

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ տեխնիկական հսկողության ծառայության

Ֆինանսավորման աղբյուր	Մեծամոր համայնքի բյուջե
Պարվիրաբու	Մեծամորի համայնքապետարան
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, այդ թվում՝ ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքներին, ընդ որում՝ տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, կանխել աշխատանքների կատարման ակնհայտ ձգձգում-ուշացումները, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: • Պարտադիր պահանջ՝ համապատասխան՝ Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն»)» 1-ին կամ 2-րդ դաս լիցենզիա, «ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիզմ)» 1-ին կամ 2-րդ դաս ներդիրով: «տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)» 1-ին կամ 2-րդ դաս ներդիրով:

	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հնգօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հնգօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. <<Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ>> հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման
**Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ժամկետի ավարտը սահմանվում է համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական
 կենտրոն 4

gnumnermetsamor@mail.ru

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900332001503, 900332001594

ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԻԿԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,

Գործարանային նրբ. 21

mikkar89@mail.ru

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կրամայրի մ/ճ.

ՀՀ 1570074053580100

ՀՎՀՀ 05551597

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի փողոցների
ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը %- ով
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Ջրագիծ - Ջ1						
1.1.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտը տնտեսապես ծածկույթի կտրում	մ	2966.0	0.434	1,285.923	
2	Ասֆալտը տնտեսապես ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2008.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	100.40	5.785	580.840	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտը տնտեսապես ծածկույթի և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	402.00	1.181	474.856	
4	Բարձած ասֆալտը տնտեսապես ծածկույթի և խիճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	763.80	1.562	1,193.082	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1248.0	1.181	1,474.181	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	93.0	0.933	86.743	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	149.0	6.213	925.680	
8	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	112.0	0.876	98.098	
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	2720.0	1.562	4,248.734	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	513.0	1.558	799.294	
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	57.0	15.179	865.219	
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	57.0	1.181	67.330	
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	1311.00	1.562	2,047.827	
14	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	127.0	7.455	946.803	
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	127.0	7.759	985.403	
16	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	435.0	7.759	3,375.201	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	1249.00	5.414	6,762.449	

18	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	130.0	0.505	65.692	
19	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	2008.0	1.721	3,456.726	
20	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	2008.0	5.652	11,349.698	
21	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	2008.0	4.168	8,370.259	
1.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող Ø150 պողպատե խողովակի կտրում (2 տեղ), ապամոնտաժում	գծմ	1.0	0.745	0.745	
2	Գոյություն ունեցող պողպատե Φ150մմ ջրատարի խցափակում 250x250մմ ծ=6մմ պողպատե թիթեղով (1տեղ)	կգ	3.00	1.145	3.435	
3	Պողպատե (St) DN426x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	գծմ	15.0	39.998	599.974	
4	Պողպատե (St) DN159x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	18.0	9.147	164.648	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	1300.0	5.806	7,547.808	
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	511.0	2.954	1,509.244	
7	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	1811.0	0.149	269.398	
8	Սեպալոր փականների մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	7	96.777	677.441	
9	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշրջանների մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	14	17.697	247.752	
10	Պողպատե DN150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (6 հատ)	տն	0.0382	1257.297	48.029	
11	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN150	հատ	4	17.107	68.428	
12	Պողպատե (St) անկյուն DN150	հատ	2	10.115	20.231	
13	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) - մետաղ DN150(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	7	57.128	399.898	
14	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) քառաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	17.789	17.789	
15	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	4	25.443	101.773	
16	Պոլիէթիլեն DN160x110(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
17	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	5.807	5.807	
18	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Գմիշ=4,8կգ (7 հատ)	կգ	33.60	0.787	26.438	
19	Պողպատե (St) DN159x4 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	9.00	1.703	15.324	
20	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN160 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1300.0	0.172	223.569	
21	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	511.0	0.123	63.056	

7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	2.0	1.181	2.362	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	50.60	1.562	79.039	
9	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	4.0	7.455	29.821	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	4.0	7.759	31.036	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	13.0	7.759	100.868	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	35.00	5.414	189.500	
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	21.0	0.505	10.612	
1.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	55.0	0.903	49.678	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	55.0	0.149	8.182	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	55.0	0.105	5.758	
Ընդամենը 1.2.					763.753	0.304
1.3. Ջրագիծ - Ջ1-2						
1.3.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	65.0	1.181	76.780	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	34.0	0.933	31.712	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11.0	6.213	68.339	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	130.0	1.562	203.064	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	43.0	1.558	66.997	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	110.40	1.562	172.449	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	8.0	7.455	59.641	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	8.0	7.759	62.073	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	28.0	7.759	217.254	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	76.50	5.414	414.193	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	45.0	0.505	22.740	

22	Պողպատե (St) DN159x4 խողովակների լվացում, օխտահանում	գծմ	18.0	0.172	3.096	
1.1.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ H=1,5մ (1 հատ) D=1.5մ H=1,5մ (3 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2.240	40.917	91.653	
2	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.390	53.786	182.334	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 20 տիպի	հատ	1.0	142.806	142.806	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-9 տիպի	հատ	1.0	168.095	168.095	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-6 տիպի	հատ	1.0	131.352	131.352	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 20 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	325.777	325.777	
7	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	6.60	53.786	354.986	
8	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	3.0	66.940	200.821	
9	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	3.0	70.659	211.978	
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	3.0	50.577	151.732	
11	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	3.0	184.458	553.374	
12	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	60.80	0.713	43.323	
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0608	19.533	1.188	
14	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	1.20	1.967	2.361	
15	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	36.00	1.113	40.086	
1.1.4. Այլ աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող DN110 պոլիէթիլեն խողովակների կտրում, 2տեղ	գծմ	1.0	0.303	0.303	
2	Գոյություն ունեցող DN75 պոլիէթիլեն խողովակների կտրում, 2տեղ	գծմ	1.0	0.235	0.235	
3	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	6.402	6.402	
4	Պոլիէթիլեն DN75(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.981	2.981	
	Ընդամենը 1.1.				64,095.74 0	25.479
1.2. Զրագիծ - Ջ1-1						
1.2.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	30.0	1.181	35.437	
2	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	15.0	0.933	13.991	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	6.213	37.276	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	60.0	1.562	93.722	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	20.0	1.558	31.162	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	2.0	15.179	30.359	

1.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	118.0	1.249	147.358	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	118.0	0.149	17.553	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	118.0	0.105	12.353	
Ընդամենը 1.3.					1,666.876	0.663
1.4. Ջրագիծ - Ջ1-3						
1.4.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	830.0	0.434	359.850	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (560.0մ²) 50%-ի չափով	մ³	28.0	5.785	161.987	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	112.00	1.181	132.298	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	212.80	1.562	332.401	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	281.0	1.181	331.927	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	31.0	6.213	192.591	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	31.0	0.876	27.152	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	624.0	1.562	974.710	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	120.0	1.558	186.969	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	13.0	15.179	197.331	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	13.0	1.181	15.356	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	306.00	1.562	477.983	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	29.0	7.455	216.199	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	29.0	7.759	225.013	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	100.0	7.759	775.908	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	287.00	5.414	1,553.901	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	560.0	1.721	964.027	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	560.0	5.652	3,165.255	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	560.0	4.168	2,334.335	
1.4.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						

1	Պողպատե (St) DN57x3.5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	1.0	2.975	2.975	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	415.0	1.249	518.250	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	415.0	0.149	61.734	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN50, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1	29.478	29.478	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշփրթերի մոնտաժում DN50, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2	5.345	10.689	
6	Պողպատե DN150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (2 հատ)	տն	0.0033	1257.297	4.149	
7	Պողպատե (St) անցում DN150xDN100	հատ	1	5.950	5.950	
8	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.975	2.975	
9	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) - մետաղ DN50(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	18.080	18.080	
10	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	3.799	3.799	
11	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
12	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Gմիջ=4,8կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
13	Պողպատե (St) DN57x3.5 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	0.20	1.703	0.341	
14	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	415.0	0.105	43.444	
15	Պողպատե (St) DN57x3,5 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1.0	0.100	0.100	
Ընդամենը 1.4.					13,333.469	5.300
1.5. Զրագիծ - Զ1-3-1						
1.5.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	0.270	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	1.000	1.181	1.181	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.900	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	87.0	1.181	102.767	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	44.0	0.933	41.039	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.0	6.213	86.977	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	174.0	1.562	271.794	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	56.0	1.558	87.252	

10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	142.60	1.562	222.746	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	11.0	7.455	82.007	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11.0	7.759	85.350	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	36.40	7.759	282.431	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	101.00	5.414	546.843	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	58.0	0.505	29.309	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	4.168	22.510	
1.5.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	156.0	0.903	140.904	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	156.0	0.149	23.206	
3	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
4	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	156.0	0.105	16.331	
Ընդամենը 1.5.					2,193.547	0.872
1.6. Զրագիծ - Ջ1-4						
1.6.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	302.0	0.434	130.933	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (205,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	20.250	5.785	117.151	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	41.00	1.181	48.431	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	77.90	1.562	121.682	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100.0	1.181	118.123	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	12.0	6.213	74.551	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	12.0	0.876	10.511	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	224.0	1.562	349.896	

9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	45.0	1.558	70.114	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	115.00	1.562	179.634	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	10.5	7.455	78.279	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10.5	7.759	81.470	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	35.0	7.759	271.568	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	105.00	5.414	568.501	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	1.721	352.903	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	5.652	1,158.709	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	4.168	854.533	
1.6.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	151.0	1.249	188.568	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	151.0	0.149	22.462	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	151.0	0.105	15.807	
Ընդամենը 1.6.					4,908.196	1.951
1.7. Ջրագիծ - Ջ1-5						
1.7.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	0.270	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	1.00	1.181	1.181	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.900	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	170.0	1.181	200.810	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	82.0	0.933	76.483	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28.0	6.213	173.953	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	340.0	1.562	531.092	

9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	105.0	1.558	163.598	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11.0	15.179	166.972	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	11.0	1.181	12.994	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	266.80	1.562	416.751	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	20.0	7.455	149.103	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	20.0	7.759	155.182	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	70.0	7.759	543.136	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	191.00	5.414	1,034.130	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	110.0	0.505	55.586	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	4.168	22.510	
1.7.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	100.0	2.954	295.351	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	189.0	1.249	236.022	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	289.0	0.149	42.991	
4	Պոլիէթիլեն DN160x110(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
5	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
6	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) անկյան մոնտաժում	հատ	1	3.338	3.338	
7	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	100.0	0.123	12.340	
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	189.0	0.105	19.785	
Ընդամենը 1.7.					4,377.517	1.740
1.8. Ջրագիծ - Ջ1-6						
1.8.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	320.0	0.434	138.737	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (216,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	10.80	5.785	62.481	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	43.20	1.181	51.029	

10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	142.60	1.562	222.746	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	11.0	7.455	82.007	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11.0	7.759	85.350	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	36.40	7.759	282.431	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	101.00	5.414	546.843	
17	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	58.0	0.505	29.309	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	4.168	22.510	
1.5.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	156.0	0.903	140.904	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	156.0	0.149	23.206	
3	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
4	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	156.0	0.105	16.331	
Ընդամենը 1.5.					2,193.547	0.872
1.6. Զրագիծ - Ջ1-4						
1.6.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	302.0	0.434	130.933	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (205,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	20.250	5.785	117.151	
3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	41.00	1.181	48.431	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	77.90	1.562	121.682	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100.0	1.181	118.123	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	12.0	6.213	74.551	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	12.0	0.876	10.511	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	224.0	1.562	349.896	

9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	45.0	1.558	70.114	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	115.00	1.562	179.634	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	10.5	7.455	78.279	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10.5	7.759	81.470	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	35.0	7.759	271.568	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տուփանումով	մ ³	105.00	5.414	568.501	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	1.721	352.903	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	5.652	1,158.709	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	205.0	4.168	854.533	
1.6.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	151.0	1.249	188.568	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	151.0	0.149	22.462	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	151.0	0.105	15.807	
Ընդամենը 1.6.					4,908.196	1.951
1.7. Զրագիծ - Զ1-5						
1.7.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	0.270	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	1.00	1.181	1.181	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.900	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	170.0	1.181	200.810	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	82.0	0.933	76.483	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28.0	6.213	173.953	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	340.0	1.562	531.092	

9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	105.0	1.558	163.598	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11.0	15.179	166.972	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	11.0	1.181	12.994	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	266.80	1.562	416.751	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	20.0	7.455	149.103	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	20.0	7.759	155.182	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	70.0	7.759	543.136	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	191.00	5.414	1,034.130	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	110.0	0.505	55.586	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	4.168	22.510	
1.7.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	100.0	2.954	295.351	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	189.0	1.249	236.022	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	289.0	0.149	42.991	
4	Պոլիէթիլեն DN160x110(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
5	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
6	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) անկյան մոնտաժում	հատ	1	3.338	3.338	
7	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	100.0	0.123	12.340	
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	189.0	0.105	19.785	
Ընդամենը 1.7.					4,377.517	1.740
1.8. Զրագիծ - Ջ1-6						
1.8.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	320.0	0.434	138.737	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոբրժով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (216,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	10.80	5.785	62.481	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	43.20	1.181	51.029	

4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	82.08	1.562	128.212	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	108.0	1.181	127.573	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	12.0	6.213	74.551	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	12.0	0.876	10.511	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	240.0	1.562	374.888	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	47.0	1.558	73.230	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	5.0	15.179	75.896	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	5.0	1.181	5.906	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	119.60	1.562	186.819	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	11.0	7.455	82.007	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	11.0	7.759	85.350	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	38.0	7.759	294.845	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	111.00	5.414	600.986	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	216.00	1.721	371.839	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	216.00	5.652	1,220.884	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	216.00	4.168	900.386	
1.8.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	160.0	1.249	199.807	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	160.0	0.149	23.801	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	3.799	3.799	
5	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	160.0	0.105	16.749	
Ընդամենը 1.8.					5,116.652	2.034
1.9. Զրագիծ - Ջ1-6-1						
1.9.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլոճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ²) 50%-ի չափով	մ³	0.270	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	1.00	1.181	1.181	

2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (466.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	23.30	5.785	134.796	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	93.20	1.181	110.091	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	177.080	1.562	276.605	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	245.0	1.181	289.403	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	344.0	0.933	320.854	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	160.0	6.213	994.018	
8	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	73.0	0.876	63.939	
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	636.0	1.562	993.454	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	199.0	1.558	310.058	
11	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	48.0	15.179	728.605	
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	48.0	1.181	56.699	
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	568.10	1.562	887.392	
14	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	50.0	7.455	372.757	
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	56.0	7.759	434.509	
16	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	208.0	7.759	1,613.889	
17	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	252.00	5.414	1,364.401	
18	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով, տոփանումով	մ ³	87.0	1.734	150.874	
19	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	344.0	0.505	173.832	
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	466.0	1.721	802.208	
21	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	466.0	5.652	2,633.944	
22	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	466.0	4.168	1,942.500	
1.10.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN426x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	գծմ	10.0	39.998	399.983	
2	Պողպատե (St) DN159x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10.0	9.147	91.471	
3	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	480.0	5.806	2,786.883	

4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.90	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	12.0	1.181	14.175	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	105.0	0.933	97.935	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	13.0	6.213	80.764	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	24.0	1.562	37.489	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	27.0	1.558	42.068	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	3.0	15.179	45.538	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	3.0	1.181	3.544	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	69.00	1.562	107.780	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	8.5	7.455	63.369	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	8.5	7.759	65.952	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	29.0	7.759	225.013	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	4.00	5.414	21.657	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	118.0	0.505	59.628	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	5.40	4.168	22.510	
1.9.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	120.0	1.249	149.855	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	120.0	0.149	17.851	
3	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
4	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	120.0	0.105	12.562	
	Ընդամենը 1.9.				1,119.223	0.445
1.10. Ջրագիծ - Ջ2						
1.10.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	8.0	1.409	11.272	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	8.0	4.229	33.831	
1.10.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	654.0	0.434	283.545	

4	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	297.0	2.954	877.193	
5	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	777.0	0.149	115.584	
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN150, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2	96.777	193.555	
7	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4	47.948	191.791	
8	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN150, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4	17.697	70.786	
9	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	8	10.329	82.631	
10	Պողպատե DN150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (5 հատ)	տն	0.0177	1257.297	22.254	
11	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN150	հատ	1	17.107	17.107	
12	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN100	հատ	2	7.438	14.876	
13	Պողպատե (St) անցում DN150xDN100	հատ	2	5.950	11.901	
14	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) - մետաղ DN150(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	2	57.128	114.256	
15	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) - մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	4	36.049	144.198	
16	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	25.443	50.886	
17	Պոլիէթիլեն DN160 անկյան մոնտաժում 90°-30°	հատ	7	19.939	139.574	
18	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Գմիջ=4,8կգ (6 հատ)	կգ	28.80	0.787	22.661	
19	Պողպատե (St) DN159x4 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	5.00	1.703	8.513	
20	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN160 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	480.0	0.172	82.549	
21	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	297.0	0.123	36.649	
22	Պողպատե (St) DN159x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	10.0	0.172	1.720	

1.10.4. Շինարարական աշխատանքներ

Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ H=1,5մ (1 հատ) D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)

1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1.210	40.917	49.509	
2	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.390	53.786	182.334	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 20 տիպի	հատ	1.0	142.806	142.806	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-9 տիպի	հատ	1.0	168.095	168.095	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-6 տիպի	հատ	1.0	131.352	131.352	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 20 տիպի, թուփե ծանր մտոցով	հատ	1.0	325.777	325.777	
7	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.20	53.786	118.329	
8	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1.0	66.940	66.940	
9	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	1.0	70.659	70.659	

10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	1.0	50.577	50.577	
11	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	184.458	184.458	
12	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	30.40	0.713	21.661	
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0300	19.533	0.586	
14	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.70	1.967	1.377	
15	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	19.30	1.113	21.491	
	Ընդամենը 1.10.				21,996.449	8.744
1.11. Ջրագիծ - Ջ2-1						
1.11.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	266.0	0.434	115.326	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (180,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9.00	5.785	52.067	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	36.00	1.181	42.524	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	68.40	1.562	106.843	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	90.0	1.181	106.311	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	10.0	6.213	62.126	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	10.0	0.876	8.759	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	200.0	1.562	312.407	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	38.0	1.558	59.207	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	4.0	15.179	60.717	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	4.0	1.181	4.725	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	96.60	1.562	150.893	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9.0	7.455	67.096	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9.0	7.759	69.832	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	32.0	7.759	248.291	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	91.50	5.414	495.408	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	180.0	1.721	309.866	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	180.0	5.652	1,017.403	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	180.0	4.168	750.322	
1.11.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						

1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	133.0	1.249	166.090	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	133.0	0.149	19.785	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	133.0	0.105	13.923	
Ընդամենը 1.11.					4,252.486	1.690
1.12. Ջրագիծ - Ջ2-2						
1.12.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	68.0	1.181	80.324	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	32.0	0.933	29.847	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	16.0	6.213	99.402	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	136.0	1.562	212.437	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	45.0	1.558	70.114	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	115.00	1.562	179.634	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9.0	7.455	67.096	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9.0	7.759	69.832	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	30.0	7.759	232.772	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	79.00	5.414	427.729	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	48.0	0.505	24.256	
1.12.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	125.0	1.249	156.099	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	125.0	0.149	18.595	
3	Պոլիէթիլեն DN160x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	10.032	10.032	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	125.0	0.105	13.085	
Ընդամենը 1.12.					1,775.590	0.706
1.13. Ջրագիծ - Ջ2-3						
1.13.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	10.0	0.434	4.336	

2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոտրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (6,8մ²) 50%-ի չափով	մ³	0.340	5.785	1.967	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	1.360	1.181	1.606	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	2.5840	1.562	4.036	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	92.0	1.181	108.674	
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	50.0	0.933	46.636	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	16.0	6.213	99.402	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	184.0	1.562	287.414	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	62.0	1.558	96.601	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	6.60	15.179	100.183	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	6.60	1.181	7.796	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	157.78	1.562	246.458	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	12.0	7.455	89.462	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	12.0	7.759	93.109	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	41.0	7.759	318.122	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	207.00	5.414	1,120.758	
17	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	66.0	0.505	33.351	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	6.80	1.721	11.706	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	6.80	5.652	38.435	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	6.80	4.168	28.345	
1.13.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN57x3.5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	1.0	2.975	2.975	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	171.0	1.249	213.544	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	171.0	0.149	25.437	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1	29.478	29.478	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	5.345	10.689	

6	Պողպատե DN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (1 հատ)	տն	0.0009	1257.297	1.132	
7	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.975	2.975	
8	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) - մետաղ DN50(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	18.080	18.080	
9	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
10	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8$ կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
11	Պողպատե (St) DN57x3.5 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	0.20	1.703	0.341	
12	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	171.0	0.105	17.901	
13	Պողպատե (St) DN57x3,5 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1.0	0.100	0.100	
Ընդամենը 1.13.					3,067.361	1.219
1.14. Ջրագիծ - Ջ3						
1.14.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	0.27	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	1.00	1.181	1.181	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.90	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	311.0	1.181	367.364	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	193.0	0.933	180.014	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	63.0	6.213	391.395	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	622.0	1.562	971.586	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	143.0	1.558	222.805	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	27.0	15.179	409.840	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	27.0	1.181	31.893	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	621.00	1.562	970.023	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	45.0	7.455	335.481	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	45.0	7.759	349.159	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	160.50	7.759	1,245.333	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ $d=0-5$ հատիկաչափով, տոփանումով	մ ³	428.00	5.414	2,317.317	

17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	256.0	0.505	129.363	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	5.40	4.168	22.510	
1.14.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN114x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	4.0	6.180	24.718	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	670.0	2.954	1,978.852	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	670.0	0.149	99.667	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	52.158	208.631	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշրջանների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	8	10.329	82.631	
6	Պողպատե DN150-100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (3 հատ)	տն	0.0056	1257.297	7.041	
7	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN100	հատ	2	17.107	34.214	
8	Պողպատե (St) անցում DN150xDN100	հատ	1	5.950	5.950	
9	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) - մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	4	36.049	144.198	
10	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) քառաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	11.630	11.630	
11	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	9.452	18.904	
12	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Գմիջ=4,8կգ (4 հատ)	կգ	19.20	0.787	15.107	
13	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	1.80	1.703	3.065	
14	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	670.0	0.123	82.676	
15	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	4.0	0.123	0.494	
1.14.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ H=1,5մ (1 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.730	40.917	29.869	
2	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.390	53.786	182.334	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 20 տիպի	հատ	1.0	142.806	142.806	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-9 տիպի	հատ	1.0	168.095	168.095	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-6 տիպի	հատ	1.0	131.352	131.352	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 20 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	325.777	325.777	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	15.20	0.713	10.831	

8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0152	19.533	0.297	
9	Անցքի փակում ցեմենտաձալային շաղախով	մ ²	0.40	1.967	0.787	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	10.80	1.113	12.026	
	Ընդամենը 1.14.				11,715.032	4.657
1.15. Զրագիծ - Ջ3-1						
1.15.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	66.0	1.181	77.961	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	34.0	0.933	31.712	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	10.0	6.213	62.126	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	132.0	1.562	206.189	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	41.0	1.558	63.881	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	105.80	1.562	165.263	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	8.0	7.455	59.641	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	8.0	7.759	62.073	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	28.00	7.759	217.254	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	76.00	5.414	411.486	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	44.0	0.505	22.234	
1.15.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	117.0	0.903	105.678	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	117.0	0.149	17.405	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	117.0	0.105	12.248	
	Ընդամենը 1.15.				1,605.704	0.638
1.16. Զրագիծ - Ջ3-2						
1.16.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	76.0	1.181	89.774	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	37.0	0.933	34.510	

3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	13.0	6.213	80.764	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	152.0	1.562	237.429	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	49.0	1.558	76.346	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	124.20	1.562	194.005	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9.00	7.455	67.096	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9.0	7.759	69.832	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	31.00	7.759	240.532	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	90.00	5.414	487.286	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	50.0	0.505	25.266	
1.16.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	130.0	1.249	162.343	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	130.0	0.149	19.338	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	130.0	0.105	13.609	
Ընդամենը 1.16.					1,886.297	0.750
1.17. Զրագիծ - Ջ3-3						
1.17.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	77.0	1.181	90.955	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	38.0	0.933	35.443	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	13.0	6.213	80.764	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	154.0	1.562	240.553	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	50.0	1.558	77.904	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	128.80	1.562	201.190	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9.00	7.455	67.096	

10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	9.0	7.759	69.832	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	32.00	7.759	248.291	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետիցք բազալտե խճով՝ $d=0-5$ հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	92.00	5.414	498.115	
13	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	51.0	0.505	25.772	
1.17.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	133.0	1.249	166.090	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	133.0	0.149	19.785	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	133.0	0.105	13.923	
Ընդամենը 1.17.					1,940.238	0.771
1.18. Զրագիծ - Զ3-4						
1.18.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	41.0	1.181	48.431	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	22.0	0.933	20.520	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	7.0	6.213	43.488	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	82.0	1.562	128.087	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	29.0	1.558	45.184	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.0	15.179	45.538	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3.0	1.181	3.544	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	76.60	1.562	119.652	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5.0	7.455	37.276	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	5.0	7.759	38.795	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	18.00	7.759	139.663	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետիցք բազալտե խճով՝ $d=0-5$ հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	50.00	5.414	270.715	
13	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	29.0	0.505	14.654	
1.18.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	76.0	0.903	68.646	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	76.0	0.149	11.305	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	

5	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
6	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	76.0	0.105	7.956	
Ընդամենը 1.18.					1,052.203	0.418
1.19. Զրագիծ - Զ3-5						
1.19.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	51.0	1.181	60.243	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	26.0	0.933	24.251	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	9.0	6.213	55.914	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	102.0	1.562	159.328	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	33.0	1.558	51.417	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	3.60	15.179	54.645	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	3.60	1.181	4.252	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	84.180	1.562	131.492	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	6.50	7.455	48.458	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	6.50	7.759	50.434	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	22.00	7.759	170.700	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	59.00	5.414	319.443	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	35.0	0.505	17.686	
1.19.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN48x3,5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	1.0	2.589	2.589	
2	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	92.0	0.903	83.097	
3	Պոլիէթիլէն ազդանշանային ժապավեն	մ	92.0	0.149	13.686	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.0	28.481	28.481	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	2.0	4.601	9.202	
6	Պողպատե DN100-50(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (2 հատ)	տն	0.0011	1257.297	1.383	
7	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.916	2.916	
8	Պողպատե (St) անցում DN50xDN40	հատ	1	1.116	1.116	
9	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) - մետաղ DN40(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	13.736	13.736	
10	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
11	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ձ=6մմ, 100x100մմ չափերով շփիթեղներից, Գմիջ=4,8կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	

12	Պողպատե (St) DN48x3.5 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	0.20	1.703	0.341	
13	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	92.0	0.105	9.631	
14	Պողպատե (St) DN48x3.5 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1.0	0.105	0.105	
Ընդամենը 1.19.					1,320.707	0.525
1.20. Զրագիծ - Զ3-6						
1.20.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	109.0	1.181	128.755	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	58.0	0.933	54.098	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	19.0	6.213	118.040	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	218.0	1.562	340.524	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	72.0	1.558	112.182	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8.00	15.179	121.434	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8.00	1.181	9.450	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	184.0	1.562	287.414	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	14.00	7.455	104.372	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	14.00	7.759	108.627	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	48.00	7.759	372.436	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	126.50	5.414	684.908	
13	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	77.0	0.505	38.910	
1.20.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN48x3,5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	1.0	2.589	2.589	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	200.0	0.903	180.647	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	200.0	0.149	29.751	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN40, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1.0	28.481	28.481	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN40, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2.0	4.601	9.202	
6	Պողպատե DN100-50(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (2 հատ)	տն	0.0011	1257.297	1.383	
7	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.916	2.916	
8	Պողպատե (St) անցում DN50xDN40	հատ	1	1.116	1.116	
9	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) - մետաղ DN40(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	13.736	13.736	

10	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	3.799	3.799	
11	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
12	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, Gմիջ=4,8կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
13	Պողպատե (St) DN48x3.5 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ²	0.20	1.703	0.341	
14	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	200.0	0.105	20.937	
15	Պողպատե (St) DN48x3.5 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1.0	0.105	0.105	
Ընդամենը 1.20.					2,782.312	1.106
1.21. Զրագիծ - Զ3-6-1						
1.21.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	25.0	1.181	29.531	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	13.0	0.933	12.125	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	4.0	6.213	24.850	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	50.0	1.562	78.102	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	16.0	1.558	24.929	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	2.00	15.179	30.359	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	2.00	1.181	2.362	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	41.40	1.562	64.668	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	3.00	7.455	22.365	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	3.00	7.759	23.277	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	11.00	7.759	85.350	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	29.00	5.414	157.014	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	17.0	0.505	8.591	
1.21.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	45.0	0.903	40.646	
2	Պոլիէթիլէն ազդանշանային ժապավեն	մ	45.0	0.149	6.694	
3	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
4	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	45.0	0.105	4.711	
Ընդամենը 1.21.					617.961	0.246
1.22. Զրագիծ - Զ4						
1.22.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	8.0	0.434	3.468	

2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մորճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (5,4մ²) 50%-ի չափով	մ³	0.27	5.785	1.562	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	1.00	1.181	1.181	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	1.90	1.562	2.968	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	438.0	1.181	517.381	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	218.0	0.933	203.332	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	72.0	6.213	447.308	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	876.0	1.562	1,368.342	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	277.0	1.558	431.588	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	31.0	15.179	470.558	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	31.0	1.181	36.618	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	708.40	1.562	1,106.545	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	53.50	7.455	398.850	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	53.50	7.759	415.111	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	182.00	7.759	1,412.153	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	491.00	5.414	2,658.417	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	290.0	0.505	146.544	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	5.40	1.721	9.296	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	5.40	5.652	30.522	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	5.40	4.168	22.510	
1.22.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN114x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	4.0	6.180	24.718	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	544.0	2.954	1,606.710	
3	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	221.0	0.903	199.615	
4	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	765.0	0.149	113.799	

5	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	52.158	104.315	
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.0	28.481	28.481	
7	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	10.329	41.316	
8	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշտրթերի մոնտաժում DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	2.0	4.601	9.202	
9	Պողպատե DN100-50(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (4 հատ)	տն	0.0043	1257.297	5.406	
10	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN100	հատ	2	17.107	34.214	
11	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.916	2.916	
12	Պողպատե (St) անցում DN50xDN40	հատ	1	1.116	1.116	
13	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) - մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	2	36.049	72.099	
14	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) - մետաղ DN40(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	13.736	13.736	
15	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	9.452	18.904	
16	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	3.799	3.799	
17	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8$ կգ (3 հատ)	կգ	14.40	0.787	11.331	
18	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	1.40	1.703	2.384	
19	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	544.0	0.123	67.128	
20	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	221.0	0.105	23.135	
21	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	4.0	0.123	0.494	
1.22.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ H=1,5մ (1 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.730	40.917	29.869	
2	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.390	53.786	182.334	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 20 տիպի	հատ	1.0	142.806	142.806	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-9 տիպի	հատ	1.0	168.095	168.095	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 20-6 տիպի	հատ	1.0	131.352	131.352	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 20 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	325.777	325.777	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	15.20	0.713	10.831	
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0152	19.533	0.297	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.40	1.967	0.787	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	10.80	1.113	12.026	
Ընդամենը 1.22.					13,073.243	5.197
1.23. Ջրագիծ - Ջ4-1						
1.23.1. Հողային աշխատանքներ						

1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	82.0	1.181	96.861	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	44.0	0.933	41.039	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ծեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.0	6.213	86.977	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	164.0	1.562	256.174	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	58.0	1.558	90.369	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ծեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	147.20	1.562	229.931	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	11.00	7.455	82.007	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11.0	7.759	85.350	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	36.00	7.759	279.327	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	99.00	5.414	536.015	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	58.0	0.505	29.309	
1.23.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	153.0	1.249	191.066	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	153.0	0.149	22.760	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	153.0	0.105	16.017	
Ընդամենը 1.23.					2,147.726	0.854
1.24. Ջրագիծ - ՋՋ-2						
1.24.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	82.0	1.181	96.861	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	44.0	0.933	41.039	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ծեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.0	6.213	86.977	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	164.0	1.562	256.174	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	58.0	1.558	90.369	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ծեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	

8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	147.20	1.562	229.931	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	11.00	7.455	82.007	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	11.0	7.759	85.350	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	36.00	7.759	279.327	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	99.00	5.414	536.015	
13	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	58.0	0.505	29.309	
1.24.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	153.0	1.249	191.066	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	153.0	0.149	22.760	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	153.0	0.105	16.017	
Ընդամենը 1.24.					2,147.726	0.854
1.25. Ջրագիծ - Ջ4-3						
1.25.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	80.0	1.181	94.499	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	41.0	0.933	38.241	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	14.0	6.213	86.977	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	160.0	1.562	249.926	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	52.0	1.558	81.020	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	6.0	1.181	7.087	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	133.40	1.562	208.375	
9	Հաստալուծված ձեռքով ձեռքով հարթեցմամբ	մ³	10.00	7.455	74.551	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	10.0	7.759	77.591	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	35.00	7.759	271.568	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	92.50	5.414	500.822	
13	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	55.0	0.505	27.793	
1.25.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						

1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	145.0	1.249	181.075	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	145.0	0.149	21.570	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	145.0	0.105	15.179	
Ընդամենը 1.25.					2,033.713	0.808
1.26. Զրագիծ - Ջ4-4						
1.26.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	82.0	1.181	96.861	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	42.0	0.933	39.174	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.0	6.213	86.977	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	164.0	1.562	256.174	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	53.0	1.558	82.578	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	135.70	1.562	211.968	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	10.00	7.455	74.551	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10.0	7.759	77.591	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	36.00	7.759	279.327	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	95.00	5.414	514.358	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	56.0	0.505	28.298	
1.26.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN57x3.5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	1.0	2.975	2.975	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	148.0	1.249	184.822	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	148.0	0.149	22.016	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1	29.478	29.478	
5	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշրջանների մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	5.345	10.689	
6	Պողպատե DN100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (1 հատ)	տն	0.0009	1257.297	1.132	
7	Պողպատե (St) անցում DN100xDN50	հատ	1	2.975	2.975	

8	Պոլիէթիլէն DN63(HDPE) - մետաղ DN50(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1	18.080	18.080	
9	Պոլիէթիլէն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
10	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8$ կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
11	Պողպատե (St) DN57x3.5 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	0.20	1.703	0.341	
12	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	148.0	0.105	15.493	
13	Պողպատե (St) DN57x3,5 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	1.0	0.100	0.100	
Ընդամենը 1.26.					2,140.431	0.851
1.27. Զրագիծ - Ջ4-5						
1.27.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	39.0	1.181	46.068	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	21.0	0.933	19.587	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	6.213	37.276	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	132.0	1.562	206.189	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	25.0	1.558	38.952	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.00	15.179	45.538	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3.00	1.181	3.544	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	64.40	1.562	100.595	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5.00	7.455	37.276	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	5.00	7.759	38.795	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	17.00	7.759	131.904	
12	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ $d=0-5$ հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	45.00	5.414	243.643	
13	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	27.0	0.505	13.644	
1.27.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	70.0	0.903	63.226	
2	Պոլիէթիլէն ազդանշանային ժապավեն	մ	70.0	0.149	10.413	
3	Պոլիէթիլէն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
4	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	70.0	0.105	7.328	
Ընդամենը 1.27.					1,046.363	0.416
1.28. Զրագիծ - Ջ5						
1.28.1. Հողային աշխատանքներ						

1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	36.0	0.434	15.608	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (31,0մ²) 50%-ի չափով	մ³	1.550	5.785	8.967	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	6.20	1.181	7.324	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	11.780	1.562	18.401	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	34.0	1.181	40.162	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	326.0	0.933	304.065	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	40.0	6.213	248.505	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	68.0	1.562	106.218	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	102.0	1.558	158.924	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	11.0	15.179	166.972	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	11.0	1.181	12.994	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	259.90	1.562	405.973	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	27.00	7.455	201.289	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	27.00	7.759	209.495	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	87.00	7.759	675.040	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ³	26.00	5.414	140.772	
17	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ³	366.0	0.505	184.949	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	31.00	1.721	53.366	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	31.00	5.652	175.219	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	31.00	4.168	129.222	
1.28.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	373.0	2.157	804.642	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	373.0	0.149	55.486	
3	Էլ. Ֆուժեր DN110(HDPE) կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	13.736	27.472	
4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN80 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	40.257	40.257	
5	Պոլիէթիլեն DN90(HDPE) ականոց ազատ կցաշուրթով, մոնտաժում	հատ	2	7.444	14.887	

6	Պոլիէթիլէն DN110(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	9.452	9.452	
7	Պոլիէթիլէն DN90(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	6.611	6.611	
8	Պոլիէթիլէն DN110x90(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	4.915	4.915	
9	Պոլիէթիլէն DN90(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	3.085	3.085	
10	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8կգ$ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
11	Պոլիէթիլէն (HDPE) DN90 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	373.0	0.123	46.027	
1.28.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	0.480	40.917	19.640	
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.20	54.336	119.539	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1.0	66.940	66.940	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	1.0	70.659	70.659	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	1.0	50.577	50.577	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	184.458	184.458	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	15.20	0.713	10.831	
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0152	19.533	0.297	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.30	1.967	0.590	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	8.50	1.113	9.465	
Ընդամենը 1.28.					4,813.072	1.913
1.29. Ջրագիծ - Ջ5-1						
1.29.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	10.0	1.181	11.812	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	210.0	0.933	195.870	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	25.0	6.213	155.315	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	20.0	1.562	31.241	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	55.0	1.558	85.694	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	140.30	1.562	219.153	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	16.00	7.455	119.282	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	16.0	7.759	124.145	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	55.00	7.759	426.750	

12	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	235.0	0.505	118.752	
1.29.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	71.0	1.249	88.664	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	159.0	0.903	143.614	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	230.0	0.149	34.214	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	3.799	3.799	
5	Պոլիէթիլեն DN90x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.085	3.085	
6	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.832	2.832	
7	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	71.0	0.105	7.433	
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	159.0	0.105	16.645	
Ընդամենը 1.29.					1,888.850	0.751
1.30. Ջրագիծ - Ջ5-1-1						
1.30.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	126.0	0.933	117.522	
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	15.0	6.213	93.189	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	10.0	1.562	15.620	
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	33.0	1.558	51.417	
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	4.0	15.179	60.717	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	4.0	1.181	4.725	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	85.10	1.562	132.929	
9	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9.50	7.455	70.824	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9.5	7.759	73.711	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	32.00	7.759	248.291	
12	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	141.0	0.505	71.251	
1.30.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	137.0	1.249	171.085	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	137.0	0.149	20.380	
3	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	

4	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	137.0	0.105	14.342	
	Ընդամենը 1.30.				1,154.443	0.459
	1.31. Զրագիծ - Զ6					
	1.31.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	10.0	0.434	4.336	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (6,8մ²) 50%-ի չափով	մ³	0.340	5.785	1.967	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ³	1.350	1.181	1.595	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	2.570	1.562	4.014	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	20.0	1.181	23.625	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	241.0	0.933	224.785	
7	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	29.0	6.213	180.166	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	40.0	1.562	62.481	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	63.0	1.558	98.159	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	7.0	15.179	106.255	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ³	7.0	1.181	8.269	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	161.00	1.562	251.488	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	18.00	7.455	134.192	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	18.00	7.759	139.663	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	60.00	7.759	465.545	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տուփանումով	մ³	5.00	5.414	27.071	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տուփանումով	մ³	270.0	0.505	136.438	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	6.80	1.721	11.706	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	6.80	5.652	38.435	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	6.80	4.168	28.345	
	1.31.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե (St) DN114x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	3.0	6.180	18.539	

1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	120.0	2.954	354.421	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	80.0	0.903	72.259	
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	200.0	0.149	29.751	
4	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
5	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.832	2.832	
6	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	120.0	0.123	14.808	
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	80.0	0.105	8.375	
Ընդամենը 1.32.					3,507.763	1.394
1.33. Զրագիծ - Զ6-2						
1.33.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
2	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	156.0	0.933	145.504	
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	18.0	6.213	111.827	
4	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	12.0	1.562	18.744	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	45.0	1.558	70.114	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	15.179	75.896	
7	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	1.181	5.906	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	115.00	1.562	179.634	
9	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	12.00	7.455	89.462	
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	12.00	7.759	93.109	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	43.50	7.759	337.520	
12	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	174.0	0.505	87.927	
1.33.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	173.0	1.249	216.042	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	173.0	0.149	25.735	
3	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
4	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	173.0	0.105	18.110	
Ընդամենը 1.33.					1,488.980	0.592

8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0152	19.533	0.297	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.30	1.967	0.590	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	8.50	1.113	9.465	
Ընդամենը 1.31.					3,553.968	1.413
1.32. Զրագիծ - Ջ6-1						
1.32.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	152.0	0.434	65.900	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (99,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4.95	5.785	28.637	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	19.80	1.181	23.388	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	37.62	1.562	58.764	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	31.0	1.181	36.618	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	116.0	0.933	108.195	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20.0	6.213	124.252	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	62.0	1.562	96.846	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	53.0	1.558	82.578	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0	15.179	91.076	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0	1.181	7.087	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	135.70	1.562	211.968	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	14.00	7.455	104.372	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	14.00	7.759	108.627	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	48.00	7.759	372.436	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	53.00	5.414	286.957	
17	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	136.0	0.505	68.724	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	99.00	1.721	170.426	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	99.00	5.652	559.572	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	99.00	4.168	412.677	
1.32.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						

2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	171.0	2.954	505.050	
3	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	92.0	1.249	114.889	
4	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	263.0	0.149	39.123	
5	Էլ. Ֆուժեր DN110(HDPE) կցորդիչի մոնտաժում	հատ	3	13.736	41.208	
6	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2	52.158	104.315	
7	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN50, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1	29.478	29.478	
8	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշրջանների մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4	10.329	41.316	
9	Պողպատե DN150-100(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (2 հատ)	տն	0.0056	1257.297	7.041	
10	Պողպատե (St) եռաբաշխիչ DN100	հատ	1	17.107	17.107	
11	Պողպատե (St) անցում DN150xDN100	հատ	1	5.950	5.950	
12	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) - մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	2	36.049	72.099	
13	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) ականոց ազատ կցաշրջանով, մոնտաժում	հատ	2	5.063	10.127	
14	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) քառաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	7.763	15.526	
15	Պոլիէթիլեն DN110x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.829	3.829	
16	Պոլիէթիլեն DN63(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.535	2.535	
17	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8$ կգ (3 հատ)	կգ	14.40	0.787	11.331	
18	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	1.10	1.703	1.873	
19	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN110 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	171.0	0.123	21.101	
20	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	92.0	0.105	9.631	
21	Պողպատե (St) DN114x4 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	3.0	0.123	0.370	
1.31.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.480	40.917	19.640	
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.20	54.336	119.539	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1.0	66.940	66.940	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	1.0	70.659	70.659	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	1.0	50.577	50.577	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	184.458	184.458	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	15.20	0.713	10.831	

1.34. Ջրագիծ - Ջ7

1.34.1. Հողային աշխատանքներ

1	Ասֆալտրետոնն ծածկույթի կտրում	մ	822.0	0.434	356.382	
2	Ասֆալտրետոնն ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (535մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	26.75	5.785	154.756	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտրետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	107.00	1.181	126.392	
4	Բարձած ասֆալտրետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	203.30	1.562	317.562	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	321.0	1.181	379.176	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	46.0	0.933	42.905	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	37.0	6.213	229.867	
8	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	31.0	0.876	27.152	
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	704.0	1.562	1,099.672	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	133.0	1.558	207.224	
11	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	15.0	15.179	227.689	
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	15.0	1.181	17.719	
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	340.40	1.562	531.717	
14	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	35.00	7.455	260.930	
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	35.00	7.759	271.568	
16	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	118.00	7.759	915.572	
17	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	284.00	5.414	1,537.659	
18	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	52.0	0.505	26.277	
19	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	535.00	1.721	920.990	
20	Խոշորահատիկ ասֆալտրետոնն ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	535.00	5.652	3,023.949	
21	Մանրահատիկ ասֆալտրետոնն ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	535.00	4.168	2,230.124	
1.34.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	495.0	2.157	1,067.822	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	495.0	0.149	73.634	
3	Էլ. Ֆուժեր DN110(HDPE) կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	13.736	27.472	

1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.960	40.917	39.280	
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	4.40	54.336	239.078	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	2.0	66.940	133.881	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	2.0	70.659	141.319	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2.0	50.577	101.154	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	2.0	184.458	368.916	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	30.40	0.713	21.661	
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0300	19.533	0.586	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.40	1.967	0.787	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	17.20	1.113	19.152	
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հրշեջ հիդրանտների հորերի փոսորակի հողային աշխատանքի ծավալները ներառված են ջրագիծ Ջ1-5-ի և Ջ6-1-ի հողային աշխատանքների ծավալներում:					0.000	
Ընդամենը 1.36.					1,607.656	0.639
1.37. Գոյություն ունեցող բաժանորդների մուտքագծերի վերակառուցում						
1.37.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	220.0	1.409	309.990	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	220.0	4.229	930.365	
1.37.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	980.0	0.434	424.884	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մորժով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (588.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	29.30	5.785	169.508	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	118.0	1.181	139.386	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	224.00	1.562	349.896	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	353.0	1.181	416.976	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	1222.0	0.933	1,139.779	
7	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	394.0	6.213	2,447.770	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	706.0	1.562	1,102.796	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	505.0	1.558	786.829	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	56.0	15.179	850.039	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	56.0	1.181	66.149	

9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	20.0	1.558	31.162	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.0	15.179	45.538	
11	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3.0	1.181	3.544	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	52.90	1.562	82.632	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5.00	7.455	37.276	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5.00	7.759	38.795	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	17.00	7.759	131.904	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	50.00	5.414	270.715	
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	97.00	1.721	166.983	
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	97.00	5.652	548.267	
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	97.00	4.168	404.340	
1.35.2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN50, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	72.0	0.903	65.033	
2	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	72.0	0.149	10.710	
3	Պոլիէթիլեն DN90x63(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	3.085	3.085	
4	Պոլիէթիլեն DN63x50(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	2.832	2.832	
5	Պոլիէթիլեն DN50(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	2.386	2.386	
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN50 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	159.0	0.105	16.645	
Ընդամենը 1.35.					2,294.852	0.912
1.36. Հրշեջ հիդրանտի հոր (ՀՀ)						
1.36.1. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պողպատե (St) DN114x4 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	6.0	6.180	37.077	
2	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.75մ, PN=1,0ՄՊա	կոմ պ.	2.0	107.684	215.369	
3	Հրշեջ հիդրանտի կցաշուրթային եռաբաշխիչ-տակդիր DN100	հատ	2.0	49.183	98.365	
4	Պողպատե էլ/եռակցող կցաշուրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	10.329	41.316	
5	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) - մետաղ DN100(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	4	36.049	144.198	
6	Բետոնե հենարանի իրականացում B 7.5 դասի	մ ³	0.050	62.587	3.129	
7	Պողպատե (St) DN57x3.5 խողովակների և ձևավոր մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզային ներկով	մ ²	2.00	1.193	2.387	
1.36.2. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (2 հատ)						

4	Սեպավոր փականների մոնտաժում DN80 PN=1,0ՄՊա	հատ	1	40.257	40.257	
5	Պոլիէթիլեն DN90(HDPE) ականոց ազատ կցաշուրթով, մոնտաժում	հատ	2	7.444	14.887	
6	Պոլիէթիլեն DN110(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	9.452	9.452	
7	Պոլիէթիլեն DN90(HDPE) եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	6.611	6.611	
8	Պոլիէթիլեն DN110x90(HDPE) անցման մոնտաժում	հատ	1	4.915	4.915	
9	Պոլիէթիլեն DN90(HDPE) խցափակիչի մոնտաժում	հատ	1	3.085	3.085	
10	Փականների տակդիր 50(St) խողովակից և $\delta=6$ մմ, 100x100մմ չափերով 2թիթեղներից, $G_{միջ}=4,8$ կգ (1 հատ)	կգ	4.80	0.787	3.777	
11	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN90 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	495.0	0.123	61.082	
1.34.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.480	40.917	19.640	
2	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.20	54.336	119.539	
3	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1.0	66.940	66.940	
4	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	1.0	70.659	70.659	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	1.0	50.577	50.577	
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1.0	184.458	184.458	
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	15.20	0.713	10.831	
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0152	19.533	0.297	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.30	1.967	0.590	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	8.50	1.113	9.465	
	Ընդամենը 1.34.				14,751.270	5.864
1.35. Զրագիծ - Զ7-1						
1.35.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	144.0	0.434	62.432	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (97.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4.85	5.785	28.058	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	19.40	1.181	22.916	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տն	36.86	1.562	57.577	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	49.0	1.181	57.881	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5.0	6.213	31.063	
7	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5.0	0.876	4.379	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	108.0	1.562	168.700	

12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3.0 կմ աղբավայր	տ	1290.00	1.562	2,015.025	
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	153.00	7.455	1,140.636	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	153.00	7.759	1,187.140	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	390.00	7.759	3,026.042	
16	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք բազալտե խճով՝ d=0-5 հատիկակազմով, տոփանումով	մ ³	258.00	5.414	1,396.887	
17	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	1,616.0	0.505	816.606	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	78.00	1.721	134.275	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	78.00	5.652	440.875	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	78.00	4.168	325.140	
1.37.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, փորձարկումով	գծմ	80.0	0.603	48.220	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, փորձարկումով	գծմ	2366.0	0.573	1,355.000	
3	Երկկողմանի ներքին պարոպակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	12.0	6.489	77.869	
4	Երկկողմանի ներքին պարոպակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN20	հատ	5.0	5.745	28.727	
5	Երկկողմանի ներքին պարոպակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	353.0	5.002	1,765.544	
6	Գոյություն ունեցող D=25մմ ջրաչափի ապամոնտաժում	հատ	7.0	1.499	10.492	
7	Գոյություն ունեցող D=20մմ ջրաչափի ապամոնտաժում	հատ	3.0	1.499	4.496	
8	Գոյություն ունեցող D=15մմ ջրաչափի ապամոնտաժում	հատ	155.0	1.499	232.317	
9	Գոյություն ունեցող D=25մմ ջրաչափի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	5.0	3.997	19.984	
10	Գոյություն ունեցող D=20մմ ջրաչափի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	2.0	3.997	7.994	
11	Գոյություն ունեցող D=15մմ ջրաչափի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	198.0	3.997	791.377	
12*	Թիակավոր բազմաշիթ (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN25, (տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ -ի կողմից)	հատ	7.0	2.498	17.486	
13*	Թիակավոր բազմաշիթ (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN20, (տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ -ի կողմից)	հատ	3.0	2.498	7.494	
14*	Թիակավոր բազմաշիթ (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN15, (տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ -ի կողմից)	հատ	155.0	2.498	387.195	

15	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN25	հատ	12.0	6.489	77.869	
16	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN20	հատ	5.0	5.745	28.727	
17	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN15	հատ	353.0	5.448	1,923.077	
18	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN25	հատ	12.0	2.237	26.845	
19	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN20	հատ	5.0	2.014	10.070	
20	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN15	հատ	353.0	1.791	632.155	
21	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (էգ) DN25	հատ	12.0	1.865	22.382	
22	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (էգ) DN20	հատ	5.0	1.821	9.103	
23	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (էգ) DN15	հատ	353.0	1.642	579.644	
24	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (ործ) DN25	հատ	12.0	1.865	22.382	
25	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (ործ) DN20	հատ	5.0	1.821	9.103	
26	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (ործ) DN15	հատ	353.0	1.642	579.644	
27	Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN25	հատ	24.0	2.588	62.108	
28	Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN20	հատ	10.0	2.290	22.903	
29	Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN15	հատ	706.0	2.067	1,459.428	
30	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN160xDN32	հատ	1.0	5.249	5.249	
31	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN160xDN25	հատ	93.0	5.249	488.194	
32	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN110xDN32	հատ	3.0	3.576	10.728	
33	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN110xDN25	հատ	125.0	3.576	446.986	
34	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN90xDN32	հատ	1.0	3.427	3.427	
35	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN90xDN25	հատ	45.0	3.427	154.221	
36	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN63xDN25	հատ	159.0	2.713	431.382	
37	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN50xDN25	հատ	71.0	2.252	159.889	
38	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN32 խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով $\delta=30$ մմ (յուրաքանչյուր մուտքագծի համար 2.0 զծմ.)	զծմ	10.0	1.098	10.977	
39	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN25 խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով $\delta=30$ մմ (յուրաքանչյուր մուտքագծի համար 2.0 զծմ.)	զծմ	730.0	0.947	691.618	
40	Անհատական տների պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի տեղադրում արժեքով	հատ	190.0	49.048	9,319.146	
41*	Անհատական տների պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի տեղադրում առանց	հատ	180.0	1.446	260.289	

	արժեքի, (տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ -ի կողմից)					
42	Փրփրապլաստ h=30մմ	մ²	40.70	1.859	75.680	
43	Փրփրապլաստ h=15մմ	մ²	170.20	1.041	177.229	
44	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN32 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	80.0	0.105	8.375	
45	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN25 խողովակների լվացում, ախտահանում	գծմ	2366.0	0.105	247.681	
	Ընդամենը 1.37.				42,327.69 6	16.826
	Ընդամենը 1.1. - 1.37.				251,565.06 6	100.000
	ԱԱՀ - 20%				50,313.013	
	Ընդհանուրը				301,878.0 79	
	Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվելիք չնախատեսված ծախսերի 2.5%-ը, որը ենթակա է վճարման հիմնավորող փաստաթղթերի՝ կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց դրական եզրակացությունների դեպքում:				6,135.733	
	ԱԱՀ - 20%				1,227.147	
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				7,362.880	
	Ընդհանուր				309,240.9 59	


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական
 կենտրոն 4
 gnumnermetsamor@mail.ru
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332001503, 900332001594
 ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

Է. Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԻԿԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,
 Գործարանային նրբ. 21
 mikkar89@mail.ru

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ.
 ՀՀ 1570074053580100

ՀՎՀՀ 05551597

Տնօրեն՝

Կ. Միքայելյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված պահանջների համաձայն և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատղերով:

Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճողական կարգով:

Ծառայության																		
Հ/հ	միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	անվանումը	ՀՀ/մ	ընդհա- նուր քանակը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20__թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												Ընդհանու ր գինը	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	71351540/521	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի փողոցների ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	...%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...%
Ընդհանրել՝																		...%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական
կենտրոն 4

gnumnermetsamor@mail.ru

ՀՀ Ֆ.Ն. գործառնական վարչություն

ՀՀ 900332001503, 900332001594

ՀՀ ՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Է. Հովհաննիսյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՄԻԿԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,
Գործարանային նոթ. 21

mikkar89@mail.ru

«Ամերիկարան» ՓԲԸ-Կոմպլեքսի Վ/Ճ.

ՀՀ 15700/4053580100

ՀՀ 05551597

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Վ. Միքայելյան

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» «___» 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի

համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 4
«___» _____ 2026թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/95 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կատարողի անվանումը _____-ի միջև «---» _____ 20 թ. կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և _____ կատարողի անվանումը _____-ի միջև «---» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«---» 20 թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք.Մեծամոր

«_____» _____ 20 թ.

«ՄԻԿԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կարեն Միքայելյան (անձն.՝ AL0357101, տրվ.՝
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
25.07.2023թ., 016-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝
(այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման
համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Մեծամորի համայնքապետարանի (այսուհետև՝
Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/95 ծածկագրով գնման
ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման
ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը
և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման
պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է,
որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի
«Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի
դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝
/այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ
համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն
դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված
ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել
Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ
գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն
չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի
իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի
կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների
համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի
համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ
մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից
Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք

Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՄԻԿԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Գործարանային նրբ.21


«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/6

Հ/Հ 1570074053580100

ՀՎՀՀ 05551597

Տնօրեն՝ Կ.Միքայելյան

Կ.Տ



01.07.2026թ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 2026թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ՄԻԿԱՆ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1570074053580100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 05551597	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 04440608	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900335239373	
14. Գումարը(թվերով և բառերով)՝ 400000 (չորս հարյուր հազար)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)(նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾԾԲ-26/95	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____ /_____
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.

