

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ.
Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած
հատվածի հիմնանորոգում

Պայմանագիր ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-25/34

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2025



Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Զ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՍԱՄԻ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000281, 1-ին դաս

(սեփական, համարյալ, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության ընագույնառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության տեսակը և անվանումը)

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, Զ. ՇՀՈՅԱՆ, 63

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և ընտանիքի վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCA-B774-S15E-F34F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
սպաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000281-09

(ներդիրի անդամ, համալրել)

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքացիության փոխանցության օրգանիզմի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍԱԿԱԴՂՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքացիության անդամակցում գտնվողներից ներառվածները)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային քննիչների ներքեմումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ԱՐՄԵՆ ՇԻՇԱՆՅԱՆ

հավաստագրի սերիա

Հ

հավաստագրի համար

000641

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

2024-06-28



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Փաստաթղթի
վավերականության ապացույց
ու էլեկտրոնային բնօրինակի
ներքին հաստատման համար:
Հասցե: <https://verify.am>



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-9685-25

14.11.2025թ.

Օրյենկա Վերակառուցում, ՀՀ Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղ Հ.Ավետիսյան փողոց 1-ին Նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին Նրբանցքից 2-րդ Նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում,

(օրյենկա անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

ճանապարհի երկարությունը՝ 352 մ, մայթի երկարությունը՝ 110 մ երկարությամբ բետոնե սալիկներ, լայնությունը 2.1-3.2 մ, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 6-7.35 մ, երկշերտ 4 սմ մանրակատիկ, 6սմ խոշորահատիկ, նախապատրաստական շերտ ավազապուպի 10սմ, խիճ C5 15սմ

(հավերժ քաղաքացի, հզորություն)

Նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր, ռիսկայնության աստիճանը՝ III

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ոչնկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղ Հ.Ավետիսյան փողոց 1-ին Նրբանցքի և Հ.Ավետիսյան փողոցի 1-ին Նրբանցքից 2-րդ Նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՑԵՐ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կատուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անիւրածնա

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 14.05.2027թ.

(N 1 հավերժ 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Մ Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(տեխնիկական վիճակը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդված ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարմարությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, քարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

առկա են

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագիծող հոդվածում կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ տորթերակա)

6. (*) Կից հողամասեր

տնամերձ հողամասեր, դպրոց

(կից հողօգտագործության անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

սահմանափակումներ չկան

(տեղանքում գործող պարտական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներականայլուրային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

ճանապարհի երկարությունը՝ 352 մ, մայրի երկարությունը՝ 110 մ երկարությամբ բետոնե սալիկներ, լայնությունը 2.1-3.2 մ, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 6-7.35 մ, երկշերտ 4 սմ մանրակատիկ, 6սմ խոշորահատիկ, նախապատրաստական շերտ ավազապուպի՝ 10սմ, խիճ C5 15սմ, կառուցապատման մակերես՝ 1452 քմ

(ելներով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով, արևա քաղաքացիական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներով կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմակերպված (կազմակերպող) քաղաքացիական միջավայրի պայմաններով, առաքարություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3. (*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԵՆ II-6.02-2006 «Մեյսնակալուն շինարարություն, նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառուցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Շինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի զործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

(Խամանակ մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին)

(Խամանակ մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին)

(Խամանակ մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին)

(Խամանակ N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված եզակետային տվյալներին)

այո

(ոչեղբի կազմակերպիչ, բուհերացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

այո

(բաղաձայնային պատկերման վերաբերյալ պահանջները, կառուցապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, զուլաղ և այլն)

ավագակույիճ, խիճ, ասֆալտբետոն, բետոն, բետոնե սալիկներ

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տակնկների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

Նախատեսել թեքահարթակ

այո

(շրջակա միջավայրը փտանգալոր ազդեցությունից ռադառելու միջոցառումները)

այո

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, ջրապահային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

մինչև 14.05.2027թ., Նախագծման փուլերը՝ Նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր,

(ընչիւմ են առաջադրանքի զործողության ժամկետը և Նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Ց Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ Նախագծողի երաշխավորագիրը՝ որում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

քաղաքաշինության բաժնի հետ

(իրավաստ մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էնքիզային Նախագծի Նախնական համաձայնեցում, ինչիւմ է Նախ առաջադրանքի փուլիման հնարավորեցրուկ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով Նախատեսված դեպքում)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների առացում

Համայնքապետի հետ

Ուղղվում են տվյալ օբյեկտի համահայեցեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու վերացման պահպանության
և այլ փազրոգված մարմինների հետ, ինչպես նաև № 1 նախնական 56-րդ կետով սահմանված դրաջներում ինժեներական
նկարագրությունների սահմանափակումը (օգտատիրոջի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

Ուղղվում են տվյալ օբյեկտի համահայեցեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու վերացման պահպանության
և այլ փազրոգված մարմինների հետ, ինչպես նաև № 1 նախնական 56-րդ կետով սահմանված դրաջներում ինժեներական
նկարագրությունների սահմանափակումը (օգտատիրոջի) հետ)

27. Զաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ՝

ՎԱՐՇԱՍ ՍՍՐԳՍՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ, Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ ք.Արմավիր, Հանրապետության փ. 32, Հեռ. (0237) 2-36-54,
Էլ. փոստ՝ armavirmunicipality@gmail.com

N 4207
17 նոյեմբեր 2025թ.

**«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԱՐՄԵՆ ՇԻՇԱՆՅԱՆԻՆ**

Հարգելի Ա. Շիշանյան

Տեղեկացվում է Ձեզ, որ Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ.Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված փողոցից միջինը 2 կմ հեռավորության վրա:

 Восстановимая подпись

X 

Signed by: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

VERIFIED: OSCP 17/11/2025 12:07:02 GMT

Подписано: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կարգ.՝ Համայնքի ղեկավարի տեղակալի օգնական
Ռ. Մելքոնյան
+37495449922

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ	
Օրագրի անվանումը	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	Համայնքային և պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ
Ճանապարհի անվանումը	Հունան Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցք
Մակերեսը	Ընդամենը 1360.5 մ²:
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	III
Երթևեկամասի ծածկի տեսակը	Ասֆալտբետոն
Այլ աշխատանքներ	
Ճանապարհի անվանումը	Հունան Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատված
Մակերեսը	Ընդամենը 965.6 մ²:
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	III
Երթևեկամասի ծածկի տեսակը	Ասֆալտբետոն
Այլ աշխատանքներ	
Ընդհանուր դրույթներ	- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն <u>հայերեն և ռուսերեն լեզուներով</u>՝ չորս թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով): - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:
Հիմնական պարտականություններ	Հիմնական պարտականություններ - Ինժեներական հետազննման իրականացում: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: - Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: <u>Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման համար առանձին նախագծանախահաշվային</u>

փաստաթղթերի մշակում, իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում և տրամադրում:

- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, կառուցվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում կատարել ինժեներաերկրաբանական հետազննում՝ գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում,
- Հետազննման և ֆունդային նյութերի տվյալների հիման վրա կազմել և ներկայացնել կառուցվող տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին տեխնիկական հաշվետվություն՝ համապատասխան հավելվածներով,
- հետազննման ընթացքում իրականացնել ասֆալտապատվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
 - ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի ասֆալտապատվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը, աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը),
 - ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
 - ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
 - ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
 - ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության

- կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի կառուցման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
 - ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
 - ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
 - ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ՆԳՆ ՈՃանապարհային ոստիկանությունՈՃ առայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներակրաքանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համաձայն:
- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ.-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:

Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել
 ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 ստանդարտներով
 սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ
 նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայության մատուցման ավարտը. 30 օր հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայության մեկնարկի օրվանից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան

Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արշին-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Շիշանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՓՈՂՈՑԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԳՈՐԿԻ
ՀԱՏՎԱԾԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝ ԹՎՈՎ 44 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒԿԱՇԻՆ ԳՑՈՒՂԻ՝ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻՑ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 2-ԴՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ
Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՈՒՂԵԳԾԵՐ
ԻՆժԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆԱԹՐԱՔՆ» ՍՊԸ

Ներքի ՔՊՆ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2025

ՀՀ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 169/44բն.

☎ (094) 400661

E-mail info@geozone.am

/geozonedavit79@gmail.com/

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	8
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	10
3. Եզրակացություն-----	12
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	13
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ -----	14



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՔՊԼ 000308-11

«ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

23.08.2024p.

Գործողության ժամկետը՝

23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



205472-210017 URG A 4241 155A 3C73

Islands ökonomiska utveckling har varit en förutsättning för att kunna utveckla en modern och diversifierad ekonomi. Detta har möjliggjort att de små öarna har kunnat konkurrera på den globala marknaden och ha blivit en del av den globala ekonomin. Detta har också lett till att de små öarna har kunnat utveckla en egen kultur och identitet som är unik för varje ö.

Պատասխանում մասնագետների ակննդային տվյալներ

Խախտուածքի սերիա

Խախտուածքի համար

Մտնելայն օր, ամիս, տարեթիվ

ԴԱՄԻՑ ԱՍՍԵՐԱՆ.

Հ

006714

2024 07 09

32 Արմավիրի, Տաթևի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Հերմեյանով փ.,
 Դրամանյան փ., Անյաթ - Շուրա - Շահանյան հասցեում և Պրգրան Ղեզրաբայան փ.
 Հանրապետություն - Գրքի հասցեում, Արմավիր քաղաքի՝ Բելով 44 բազմաբնակարան
 Բնակելի շենքերի բախշի քարանձավներ և Հովհաննիս Գրգորի՝ 3. Արևելաբայան
 փ. 1-ին փողոցի 3. Արևելաբայան 2-րդ նոր. շենք հասցեում և 3. Արևելաբայան
 1-ին նոր. հիմնանորոգիչ ուղեգծեր



ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՐՈՒՄ՝ 006714 006714 006714

Այս փաստաթուղթը ստեղծվել է ընդամենը 1 օրվա ընթացքում: Փաստաթուղթը վավերական է մինչև 2024.07.09
 1-ին փողոցի և 2-րդ փողոցի շենքերում և 3-րդ փողոցի 1-ին փողոցի շենքում: Այս փաստաթուղթը ստեղծվել է ընդամենը 1 օրվա ընթացքում:
 Այս փաստաթուղթը ստեղծվել է ընդամենը 1 օրվա ընթացքում: Այս փաստաթուղթը ստեղծվել է ընդամենը 1 օրվա ընթացքում:

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1. «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի Բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և

Հ.Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են

ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի Բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադիտական հետազոտություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոստրակների, խրամուղիների, **հետախուզահորերի** և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնությունը կատարվել է 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսին: Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստրակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև **տեղանքում փորվել են հետախուզահորեր**, օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տեղանքի կոսմոֆոտո



1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքն ընդգրկված է Արարատյան հարթավայրի հյուսիս-արևմտյան ծայրամասի մեջ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում է ծովի մակարդակից 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող շրջանի տարածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաքարա-ճալաքարա-կոպճային առաջացումներով (tAlQ):

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արմավիրի մարզ, Արմավիր համայնքում, ուստի բերում ենք նրան մոտ համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25,7°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -4,2°C է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Արմավիրի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արմավիր	853	-4.2	-1.6	4.9	12.4	17.4	21.6	25.7	25.1	20.0	12.9	5.7	-0.9	11.6	-31	41

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %													միջինը ժամը 15-ին	
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	ամենացուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արմավիր	76	72	62	56	57	51	48	49	53	65	74	78	62	62	29

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը													Չյան ծածկույթը		
	ըստ ամիսների												տարեկան	տասնօրյա առավելագույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արմավիր	18 19	19 21	25 26	32 37	44 42	26 21	12 38	9 31	11 35	25 30	23 30	16 20	260 42	42	38	92

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 20մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 23մ/վ:

Չյան նորմատիվային կշիռը՝ 50կգու/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:



Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող ուղեգծերով գրունտային ջրեր չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ տեղանքում փորված հետախուզահորերի առկա բնական կտրվածքների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են, **խճավազներ, խիճ, ավազակավեր, կոպիճներ**:

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրը կամ շերտը վերնից-ներքև.

Շերտ1 - խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով, (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):

Շերտ2- Ավազակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:


Տեղագնման արդյունքում առկա փոստրակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշմամբ (դաշտային մեթոդ):


Ուսումնասիրվող ուղեգծի համար գրունտները տրվում են մինչև 3,0 մ խորությամբ (տես ստորև):

Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լեւոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ1 0.0-0.15մ Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 250կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IVp կարգ է:

Շերտ2 0.15-3.0մ Ավազակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:
Ծավալային կշիռը՝ 1,8 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300 կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.3) III կարգ է:





**Четвертичные озерно-аллювиальные песчано-глинистые
и валунно-галечниковые отложения**

3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում է՝ 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

• Տեղագնման արդյունքում առկա փոստրակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տաքքեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշխմամբ, կշռմամբ (դաշտային մեթոդ):

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների երկու շերտով:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները կարող են ծառայել, որպես հիմնատակ:

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:


Գրունտային ջրերը ուսումնասիրվող տարածքում չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը՝ բացակայում են:

• Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում փոստրակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝




Դ. Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 " ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ"
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «**Բնահողերի և ապարների դասակարգում**»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի հիմնանորոգվող ուղեգծերի լուսանկարներ.



Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների
հիմնանորոգվող լուսանկարներ.





Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի լուսանկարներ.



Армавийская область село Лукашино реконструкция ул. Аветисяна 1-ый переулок и участок ул. Аветисяна с1-го переулка во 2-ой переулок

Исходные данные

- 1.1 Категория дороги
- 1.2 Дорожно-климатическая зона
- 1.3 Место расположения
- 1.4 Заданный срок службы дорожной одежды $T_{сл}$
- 1.5 Заданная надежность K_n
- 1.6 Приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл П 1.1) интенсивность движения на конец срока службы N_p , авт/сут
- 1.7 Приращение интенсивности q
- 1.8 Грунт земляного полотна -
- 1.9 Расчетная влажность W_p
- 1.10 Материал для основания
- 1.12 Высота насыпи m
- 1.13 Толщина дорожной одежды cm
- 1.14 Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна
- 1.15 Расч. глубина залегания грун-х вод от пов-ти дор. одежды H , m
- 1.16 Расчетная глубина промерзания грунта m

IV
IV
Армавийская область
12.0
0.8
7.8
1.04
суглинок
0.65
щебень изверженных пород
песок средней крупности
0.0
37.0
1
3.8
0.70




4-Четырехосные грузовые автомобили

Для облегченного и переходного типа дорожной одежды $St_{сум}$
(для нагрузки А-10)

2.720

Фактическая и приведенная интенсивности движения автомобилей по грузоподъемности

№	Учет инт. авт. трансп.	Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Коэффициент приведения S_i	Инт. N_i авт/сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$ ед/сут
				А - 10	А - 11.5		
1	В		Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него(до двух тн включительно)	0.013	0	28	0.36
2	С1		Двухосные грузовые автомобили (от 2-х тн включительно до 14 тн)	1.76	0	4	7.04
3	С2		Трехосные грузовые автомобили (от 14 тн до 25 тн включительно)	2.43	0	2	4.86
4	С3		Четырехосные грузовые автомобили (от 25 тн до 32 тн включительно)	2.72	0	0	0
5	С4		Четырехосные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.67	0	0	0

6	C5		Пятиосные автопоезда (до 40 тн включительно)	3.92	0	0	0
7	C6		Трехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.14	0	0	0
8	C7		Четырехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.25	0	0	0
9	C8		Пятиосные седельные автопоезда (двухосный тягач) до 40 тн включительно)	3.69	0	0	0
10	C9		Пятиосные седельные автопоезда (трехосный тягач) до 40 тн включительно)	3.73	0	0	0
11	C10		Шестиосные седельные автопоезда (до 44 тн включительно)	4.03	0	0	0
12	C11		Автомобили с семью и более осями(свыше 44 тн включительно)	3.41	0	0	0
13	D		Автобусы	1.98	0	1	2
14	Итого		X	X	X	35	14.2

Примечание

- 1 Для специальных автомобилей коэффициент приведения принимается таким, каким он соответствует грузоподъемности базовых автомобилей
2 Для горных условий коэффициент приведения разрешается увеличить 1.2 раза.

где B_m - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;

$K_c = a - b \cdot \sqrt{B_m} - c$

Число полос движения - 2

Номер полосы от боции 1

Примечание:

дорогах допускается проектировать между переменной толщине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со значением N_p найденными по формуле:
перестройки потока авт. для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать $f_{полт}=0.5$, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех.

1. На многочисленных

2. На перекрестках и подходах к ним (в местах

$$N_p = f_{\text{пол}} \sum_{m=1}^n N_m S_{\text{тсум}} = \boxed{0.55} \boxed{14} \boxed{8} \text{ авт./сут}$$

- $f_{\text{пол}}$ - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения движения по ним
 n - общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного потока
 N_m - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m -й марки
 $S_{\text{тсум}}$ - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожно одежду транспортного средства m -й марки к различной нагрузке Q рас.

Рассчет конструкции на прочность по допускаемому упругому прогибу
 Պատվածքի կոնստրուկցիայի պահանջող ընդհանուր առաձգականության մոդուլի որոշումը և հաշվարկ ըստ բաղադրելի առաձգական ճկվածքի:

1 Вычисляем суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы по формуле

Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условия сдвигоустойчивости по формуле

IV - переходный IV дорожно-климатическая зона- срок службы Тсл, лет 10 - 11 - 12

Изменения интенсивности движения по годам q=1.04 Кс при сроке службы дорожной одежды Тсл в годах 12 Кс= 15.20

Тип дорожной одежды - Переходный IV категория дороги Кс= 1.16

№ 6 на карте - южнее динии Ростов-на-Дону для Европейской части, Р. А. Количество расчетных дней в году Трлг Трлг= 205

$$\sum N_p = 0.7 N_p \frac{K_s}{q^{T_{\text{сл}}-1}} T_{\text{рлг}} K_n = \boxed{12876} \text{ авт.}$$

2 Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:

Определение расчетной влажности грунта рабочего слоя

Дорожно-климатические зоны IV - схема увлажнения рабочего слоя з.п. I суглинок легкий 0.57

Примечание; Табличными значениями $W_{\text{таб}}$ можно пользоваться только при обеспечении возвышения зем. полотна в соответствии со СНиП. На участках, где возвышение не обеспечивается (например, в нулевых местах и в выемках с близким залеганием грунтовых вод), величина $W_{\text{таб}}$ назначается индивидуально по данным прогнозов, но она должна быть не менее чем на 0.03 выше табличных значений.

Ввод поправочных коэффициент на расчетную влажность

Горные района более 1000 м выше уровня моря Поправка ΔIW 0.05

9	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих ГОСТ 223558-94	0		0		0		0
10	Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы, фосфогит и др.)	0		0		0		0
	« Каменная мостовая »			0		0		0
11	Теплоизоляционные слои	0	E, МПа	0		0	E, МПа	0
12	Песчано-гравийная смесь	12	0.65	при относительной влажности			E, МПа	180
13	Суглинок легкий пылеватый тяжелый	-	0.65				E, МПа	50
			0.65					

Примечание:

1. Модуль упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны примирительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50°C модуль упругости для мелкозернистых смесей следует увеличивать на 10% а для крупнозернистых смесей - на 20%.

расчете на упругий прогиб принимать при температуре равной +10°C

высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.

активным материалам-материалы, имеющие прочность при сжатии от 2.5 до 5 МПа в том же возрасте.

оснований дор. одежды зафиксирована относительная влажность

2. При

3. К

4. К

5. Грунтах и

IV- категория группа нагрузки А10 - нагрузка на ось 100 кН, - нагрузка на пов-сть пок. от колеса авт. 50кН

Диаметр движущегося колеса D, см 37.5 см

IV- категория тип строительства облегченный, переходной

Давление в шинах, МПа 0.6 Мпа

3 Расчет по допускаемому упругому прогибу вводим послойно, начиная с подстилающего грунта

$$3.1 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{14}}{E^{13}} = \frac{50.0}{180} = 0.28 \quad \frac{h^{13}}{D} = \frac{12}{37.5} = 0.32 \quad \frac{E_{общ}^{14}}{E^{13}} = 0.38 \quad E_{общ}^{13} = \frac{0.38}{180} = 67.59 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{13}}{E^{12}} = \frac{67.594}{0} = \#DIV/0! \quad \frac{h^{12}}{D} = \frac{0}{37.5} = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{13}}{E^{12}} = 0.00 \quad E_{общ}^{12} = \frac{0.00}{0} = 0.00 \text{ МПа}$$

$$\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = \frac{67.594}{0} = \#DIV/0! \quad \frac{h^{11}}{D} = \frac{0}{37.5} = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = 0.00 \quad E_{общ}^{11} = \frac{0.00}{0} = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = \frac{67.594}{0} = \#DIV/0! \quad \frac{h^{10}}{D} = \frac{0}{37.5} = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = 0.00 \quad E_{общ}^{10} = \frac{0.00}{0} = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = \frac{67.594}{0} = \#DIV/0! \quad \frac{h^9}{D} = \frac{0}{37.5} = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = 0.00 \quad E_{общ}^9 = \frac{0.00}{0} = 0.00 \text{ МПа}$$

3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^9}{E^8} =$ $\frac{h^8}{D} =$ $\frac{E_{обш}^9}{E^8} =$ $E_{обш}^8 =$ МПа

3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^8}{E^7} =$ $\frac{h^7}{D} =$ $\frac{E_{обш}^8}{E^7} =$ $E_{обш}^7 =$ МПа

3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^7}{E^6} =$ $\frac{h^6}{D} =$ $\frac{E_{обш}^7}{E^6} =$ $E_{обш}^6 =$ МПа

3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^6}{E^5} =$ $\frac{h^5}{D} =$ $\frac{E_{обш}^6}{E^5} =$ $E_{обш}^5 =$ МПа

3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^5}{E^4} =$ $\frac{h^4}{D} =$ $\frac{E_{обш}^5}{E^4} =$ $E_{обш}^4 =$ МПа

3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^4}{E^3} =$ $\frac{h^3}{D} =$ $\frac{E_{обш}^4}{E^3} =$ $E_{обш}^3 =$ МПа

3.4 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^3}{E^2} =$ $\frac{h^2}{D} =$ $\frac{E_{обш}^3}{E^2} =$ $E_{обш}^2 =$ МПа

3.5 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^2}{E^1} =$ $\frac{h^1}{D} =$ $\frac{E_{обш}^2}{E^1} =$ $E_{обш}^1 =$ МПа

Расчетная нагрузка на ось - 100 KN

C - эмпирический параметр

3.55

3.6 Требуемый модуль упругости определяем по формуле $E_{тр} = \sqrt{\frac{P}{0.6(0.8)}} * 98.65 * [\lg(\sum N_p) - C]$ МПа

3.7 Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

Требуемый min коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу

Капитальный	-	-	0.00
Облегченный	-	-	0.00
Переходный	V - заданная надежность Kп - 0.80	Требуемый коэффициент упругого прогиба Kпр	0.98

Коэффициент упругого прогиба методом расчета $K_{пр} = \frac{E_{обш}}{E_{тр}} =$

Требуемый коэффициент упругого прогиба ОДН 218.046-01

Условие прочности по допускаемому упругому прогибу %

Следовательно: выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Расчет конструкции на сдвигустойчивость в грунте Հիմնախալի բնական աղիւնային շարժումը:

Рассчитываем конструкцию по условию сдвигустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляют по формуле: $T = \tau \cdot p$

τ , предварительно назначенную для конструкции приводим к двухслойной расчетной модели

В качестве нижнего слоя модели по геологическим данным принимаем грунт с характеристиками:

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды 0.65

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки

Суглинки и глины

Суглинки и глины - 0.65

10.000

0.013

10.000

11.00

Удельное сцепление C_N , Мпа и угол внутреннего трения ϕ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

12,876

$C_N = 0.013$

12,876

$\phi = 10.90$

Суглинки и глины - 0.65

10.000

0.011

10.000

8.000

Удельное сцепление $C_{N_{ст}}$, Мпа и угол внутреннего трения $\phi_{ст}$ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

12,876

$C_{N_{ст}} = 0.024$

12,876

$\phi_{ст} = 21.00$

Суглинки и глины - 0.65

1

0.024

1

21.000

Примечание:

Значение сдвиговых характеристик при

$\sum N_p = 1$ используются при расчете на статическое действие
 $\sum N_p > 10$ расчетные значения ϕ следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики грунта

Суглинок легкий пылеватый тяжелый

- модуль упругости грунта

50.0

- расчет на подвижную нагрузку с учетом

$\sum N = 12,876$ ед.

$C_N = 0.013$ Мпа

$\phi = 10.90^\circ$

- расчет на статистическую нагрузку в зависимости от $\sum^p N = 1_{ст.} \text{ ед.}$ $C_{N_{ст.}} = 0.024 \text{ МПа}$ $\varphi_{ст.} = 21.00^\circ$

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле: где модуль упругости материалов содержащих органическое вяжущее назначается при

$$E_l = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650	4	552	6	0	0	0	0	0	0	260	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	12	37	324
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	-----

МПа

по отношению $\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 324 \quad 50.0 \quad 6.5$ и $(\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 37 \quad 38 \quad 0.99$ и при $\varphi = 21.00^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания $\tau_{n(i)}$

$$\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 6.5 \quad (\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 0.99 \quad \text{где} \quad Z_p = 19.89$$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 \cdot Z_p \cdot 10^{-0.0132Y_i} = 0.00459 \quad 19.89 \quad 0.5282 \quad 0.0482$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\tau_e = (10^{-5} 5 - 0.3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = 0.00001 \quad -1.3 \quad 37 \quad -0.0005$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = 0.048 \quad -0.0005 \quad 0.048 \text{ МПа}$$

таким образом : $T = \tau_n \cdot p$

$$0.048 \quad 0.6 \quad 0.03 \text{ МПа}$$

Предельное активное напряжение сдвига T_{np} в грунте определяется по формуле

$$T_{np} = C_n K_6 + 0.1 Y_{cp} Z_{on} tg \varphi_{ст} = 0.0129 \quad 3.0 \quad 0.1 \quad 0.002 \quad 37 \quad 0.3839 \quad 0.0416 \text{ МПа}$$

$C_n = 0.013$ МПа	- глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции
$Z_{on} = 37$ см	- толщина всех слоев, см
$\varphi = 21.0^\circ$	- расчет, величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг. внут. трения под 1)
$Y_{cp} = 0.002$ кг/см ²	- средневзвешенный уд. вес констр. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

3

1.0

- во всех остальных случаях

4.5

- при использовании в песчаном слое мелкого песка

4.0

- при использовании в песчаном слое песка средней крупности

3.0

- при использовании в песчаном слое крупного песка

 $\lambda_{ад(П)}$

Капитальный

-

0.00

Облегченный

-

0.00

Переходный

V - заданная надежность $K_n = 0.80$

Прочности по критерию: сдвига в грунте

0.87

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте

 $K_{пр} = 0.04 \quad 0.29 \quad 1.0 \quad 1.45$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте по ОДН 218.046-01

 $K_{пр}^{тр} = 0.87$

Критерии прочности конструкции по сдвигу

67.10 %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу

Расчет конструкции на сдвигоустойчивость в песчаном слое.

Ավազակաճախի շերտի սահմանափակող խաչվարդ:

Расчет конструкции по условия сдвигоустойчивости в песчаном слое основания.

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига определяют по формуле $T = \tau_H \cdot P$ Для определения τ_H , предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели

Модуль упругости

Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения расчетной нагрузки.

Песок крупный

Песок крупный с содержанием пылеватого-глинистой фракции - 5%

0.000

0.004

0.000

36.0

Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения ϕ град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

12,876

 $C_N =$

0.002

12,876

 $\phi =$

35.8

Песок крупный с содержанием пылеватого-глинистой фракции - 5%

0.000

0.003

0.000

29.0

Удельное сцепление $C_{\text{Нст}}$, Мпа и угол внутреннего трения $\phi_{\text{ст}}$, град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

12,876

$C_{\text{Нст}} = 0.005$

12,876

$\phi_{\text{ст}} = 34.0$

Песок крупный с содержанием игольчатой-эллиптической фракции - 5%

0

0.005

0

34.0

Примечание;

1 Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой.

2 При $(\sum N_p) > A \cdot 10^6$ расчетные значения ϕ с следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики подвида грунта, песка и ПГС

Песчано-гравийная смесь

- модуль упругости грунта и ПГС

180.0

- расчет на подвижную нагрузку с учетом

$$\sum_p N = 12,876 \text{ ед.}$$

$C_N = 0.002$ Мпа

$\varphi = 35.8^\circ$

- расчет на статическую нагрузку в зависимости от

$$\sum N = 1_{\text{ст}} \text{ ед.}$$

$C_{N_{\text{ст}}} = 0.005$ Мпа

$\varphi_{\text{ст}} = 34.0^\circ$

- общий модуль упругости песчаного слоя

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{пес}} = 67.6 \text{ МПа}$$

Модуль упругости верхнего слоя модели определяют по формуле где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначают при расчетной температуре $+20^\circ \text{C}$

30-50°
20%

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650	4	552	6	0	0	0	0	0	0	260	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	392
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

МПа

по отношению $\frac{E_{\text{ср}}^{**}}{E_n} = \frac{392}{67.6} \cdot 5.8$ $(\sum_{i=1}^2 h_i)ID = \frac{25}{38} \cdot 1$ и при $\varphi = 34.0^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания

$$\frac{E_{\text{ср}}^{**}}{E_n} = 5.8$$

$$(\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 1$$

где

$$Z_p = 15.29$$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 \cdot Z_p \cdot 10^{-0.0132Y_i} = \begin{matrix} 0.00459 & 15.29 & 0.3558 & 0.025 \end{matrix}$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\sum_{i=1}^2 h_i$$

$$\tau_e = 10^{-5}(5-0.3Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = \begin{matrix} 0.000010 & -5.2 & 25 & -0.0013 \end{matrix}$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = \begin{matrix} 0.025 & -0.0013 & 0.024 \end{matrix} \text{ МПа}$$

По формуле определяем $T = \tau_n \cdot P = \begin{matrix} 0.024 & 0.6 & 0.0142 \end{matrix} \text{ МПа}$

Предельное активное напряжение сдвига в песчаном слое определяем по формуле

$$T_{np} = C_n K_6 + 0.1 Y_{cp} Z_{on} t g \varphi_{ст} = \begin{matrix} 0.002 & 4.5 & 0.1 & 0.002 & 25 & 0.6745 & 0.0125 \end{matrix}$$

$$C_n = \begin{matrix} 0.002 \end{matrix} \text{ МПа}$$

- глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигустойчивость, от верха конструкции

$$Z_{on} = \begin{matrix} 25 \end{matrix} \text{ см}$$

- толщина всех слоев, см

$$\varphi = \begin{matrix} 34 \end{matrix}^\circ$$

- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг. внут. трения под 1)

$$Y_{cp} = \begin{matrix} 0.002 \end{matrix} \text{ кг/см}^2$$

- средн. уд. вес констр. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки Constant

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания

4.5

1.0

- во всех остальных случаях

4.5

- при использовании в песчаном слое мелкого песка

4.0

- при использовании в песчаном слое песка средней крупности

3.0

- при использовании в песчаном слое крупного песка

Капитальный

Облегченный

Переходный

-

-

V - заданная надежность $K_n = 0.80$

-

-

Прочности по критерию: сдвига в песчаном слое

0.00

0.00

0.87

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое

$$K_{np} = \begin{matrix} 0.0125 & 0.0142 & 0.88 \end{matrix}$$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое по ОДН 218.046-01

$$K_{np}^{тр} = \begin{matrix} 0.87 \end{matrix}$$

Критерии прочности конструкции по сдвигу **1.33** %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию по сдвигустойчивости в песчаном слое основания.

Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

5. Рассчитаем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушения от растяжения при изгибе.

5.1 Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой модели - часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя.

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{щеб}} = 67.6 \text{ МПа} \quad \text{К верхнему слою относятся все асфальтобетонные слои.}$$

Модуль упругости верхнего слоя определяют по формуле

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) / (\sum_{i=1}^n h_i) = 6000 \cdot 4 + 2800 \cdot 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 10 + 4080 \text{ МПа}$$

Модуль упругости асфальтобетонных слоев определяют

$$5.2 \quad \text{по отношению} \quad \frac{h_B}{D} = 10 \cdot 38 + 0.27 \quad \text{и} \quad \frac{E_B}{E_n} = 4080 \cdot 145 + 28.1$$

Определяем растягивающее напряжение от еденичной нагрузки при расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку 6_r

$$\frac{h_B}{D} = 0.27 \quad \text{и} \quad \frac{E_B}{E_n} = 28.1 \quad 6_r = 3.29$$

$K_B = 0.85$ коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния покрытия конструкции под спаренным балоном. Constant

$P = 0.6$ расчетное давление

расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле $6_r = 6_r \cdot K_B \cdot P = 3.29 \cdot 0.85 \cdot 0.6 = 1.68 \text{ МПа}$

5.3 Вчисляем предельно растягивающее напряжение по формуле

$$R_N = R_0 K_1 K_2 (1 - V_R t) = 8.00 \cdot 0.667 \cdot 0.80 \cdot 1 \cdot 0.10 + 1.32 = 3.7027 \text{ МПа}$$

$R_0 = 8.00 \text{ МПа}$ нормативное значение предельного сопротивления ратяжению прочность при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при однократном приложении нагрузки (для нижнего слоя асфальтобетона)

$V_R = 0.10$ коэффициент вариации прочности растяжения Constant

Коэффициент нормированного отклонения

Коэффициент срок службы $K_1 = 0.90$

$t = 1.32$

коэффициент нормативного отклонения

Снижение прочности во времени и воздействия погодно-климатических факторов (нижний слой пористый)

Асфальтобетон плотный III марки

$K_2 = 0.80$

$K_2 = 0.80$

коэффициент снижение прочности во времени

$$K_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p}} = \frac{7.1}{\sqrt[4.3]{10.652 \cdot 0.67}} =$$

K_1 = коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствии усталостных явлений при многократном приложении нагрузки

m = 4.3 показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя (ниж. слой пористый)

N_p = 12876 авт. расчетное суммарное число приложении расчетной нагрузки за срок службы монолитного покрытия,

α = 7.1 коэф., учитывающий различие в реальном и лаб. режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения во времени расчетной низкой темп. покрытия и расчетного состояния грунта рабочего слоя по влажности (нижний слой пористый)

5.4

Капитальный			0.00
Облегченный			0.00
Переходный	IV - заданная надежность K_n - 0.80	Усталостное разрушение от растяжения при изгибе	0.87

Коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

$$K_{пр} = \frac{R_N}{\sigma_r} = \frac{3.70}{1.68 \cdot 2.2} =$$

Требуемый коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе по ОДН 218.046-01

$$K_{пр}^{тр} = 0.87$$

Критерии прочности конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

153.34 %

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет критерии прочности на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчет конструкции на морозоустойчивость Պատվածքի կոնստրուկցիայի սառնակայունության հաշվարկ

6 Проверка конструкции на морозоустойчивость

Песок мелкий мерзлый

Плотность ρ , кг/м³

$\rho_{об(т)}$ 1850

Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(мК)

$\lambda_{об(т)}$ Вт/(мК) 2.32

* Поскольку в период промерзания дорожной конструкции песок находится сначала в талом, а затем в мерзлом состоянии, в расчет вводят среднесарифметическое значение коэффициентов теплопроводности λ_M и λ_m

Для использования в морозозащитном слое назначаем среднезернистый песок с коэффициентом теплопроводности

λ_m - песок крупный мерзлый
 λ_m - песок крупный талый

$$\lambda_{cp} = (\lambda_{m2} \lambda_m) / 2 = \text{[2.44] [1.91] [2] [2.18]} \text{ Вт}$$

7.1 Определяем среднюю глубину промерзания

$Z_{пр(ср)} = \text{[0.70]}$

определяем полную глубину промерзания грунты $Z_{пр} = Z_{пр(ср)} 1.38 = \text{[0.70] 1.38 [0.97]} \text{ м}$

7.2 Для глубины промерзания м определяем степень пучинистости (СНиП 2.05.02-85, прил.2 таб.7)

группа грунта при толщине дорожной одежды $h = \text{[37]} \text{ см}$

Затем определяем для сильнопучинистых грунтов величину морозного пучения для осредненных условий: при $Z_{пр} = \text{[97]} \text{ см}$

Группа грунта по степени пучинистости - III	Толщина дорожной одежды при <math>Z_{пр}=100\text{см}</math>	97	0.50
-	Толщина дорожной одежды при <math>Z_{пр}=150\text{см}</math>	-	0.00
-	Толщина дорожной одежды при <math>Z_{пр}=200\text{см}</math>	-	0.00

$I_{пр(ср)} = \text{[0.50]}$ величина морозного пучения для осредненных условий:

Определяем коэффициент К утв учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (НУ)

-	-	0.00
-	-	0.00

При отсутствии влияния грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать :

$K_{утв} = 0.53$ коэффициент, расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод

Определяем коэффициент $K_{пл}$ зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Песок пылеватый, супесь легкая и пылеватая, суглинки, глины

Коэффициент уплотнения 0.97 - 0.95

1.20

0.00

$K_{пл} = 1.20$ коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Определяем коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

$K_{гр}$ - коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

суглинки

1.30

$K_{гр} = 1.30$ коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Определяем коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания $Z_{пр}$ от поверхности покрытия

$Z_{пр} = 1.0$ м

Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина

$Z_{пр} = 1$

1.17

$Z_{пр} = -$

0.00

$K_{нагр} = 1.17$ коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания

Определяем коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

0.65

$K_{вл}$ коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта

Относительная влажность W/W_г

0.65

1.05

$K_{вл} = 1.05$ коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

по формуле определяем величину пучения для данной конструкции

$$I_{пуч} = I_{пр(ср)} K_{утв} K_{пл} K_{гр} K_{нагр} K_{вл} = 0.5 \cdot 0.53 \cdot 1.20 \cdot 1.30 \cdot 1.17 \cdot 1.05 \cdot 0.51 \text{ см}$$

По типу дорожной одежды и вида покрытия определяем допустимая величину морозного пучения

Переходные - асфальтобетонное

Допустимая величина морозного пучения $I_{доп}$

10

см

Расчетный срок службы $T_{сл} = 12$ лет

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного лучения $L_{луч}$ не превышает требуемую $L_{доп}$

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного лучения $L_{луч}$ превышает требуемую $L_{доп}$

I вариант

Не считать морозоустойчивость

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного лучения $L_{луч}$ не превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного лучения $L_{луч}$ превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$


II вариант

Не считать морозоустойчивость

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

Համահավաք ամփոփագիր

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգում			
Չողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	161,3
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	376,4
3	գրունտի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	1005,5
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	537,7
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	168,708
2	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ԴՕՇՏ 25607-2009	մ2	1405,9
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպչավազային հիմքի վրա 0,6լ-1մ²	տն	0,84354
4	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=6 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ2	1360,5
5	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ2	1360,5
6	Կողակների ամրացում ավազակոպչային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	454
Մուտքեր և իջևեղեր			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	76,3
2	գրունտի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	137,34
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	76,3
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	31,452
5	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ԴՕՇՏ 25607-2009	մ2	262,1
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	23,3
8	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=6 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ2	238,8
9	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ2	238,8
Ի ենասյունների տեղափոխում			
1	Ի ենասյունների ապամոնտաժում	հատ	1
2	Հենասյունների բների փորում ձեռք կարգ/ կողիցք	մ3	0,2
3	Հիմքերի իրականացում Բ 15 դասի բետոնով	մ3	0,2
4	Ի ենասյունների տեղադրում	հատ	1
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	13
2	Գողգ. հողովակD=57x3,5մմ/	զմ	45,5
3	Հենասյունների երկշերտ շուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	8,14359
4	Ճանապարհի գծանշում Ճանապարհային ջերմալուստիկ լուսանդրադրձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	61,79
3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում			
Չողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	84,3



2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVP (13) կարգ	մ3	177,2
3	գրունտի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	488,42
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	261,5
5	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	19,4
6	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ3	19,4
7	գրունտի խռացում և ամրացում թրթրագլդոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ3	19,4
Երթևեկելի մաս			
1	ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչալին խառնուրդով հ=12 սմ	մ3	117,8
2	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազալին C-5 խառնուրդով հ=15սմ ԲՕՇՏ 25607-2009	մ2	982
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպչավազալին հիմքի վրա 0,6լ-1մ²	տն	0,589
4	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով հ=6 սմ ԲՕՇՏ 9128-2013	մ2	965,6
5	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով հ=4 սմ ԲՕՇՏ 9128-2013	մ2	965,6
6	Կողնակների ամրացում ավազակոպչալին խառնուրդով հ=10 սմ	մ2	165,8
Մուտքեր և իջանդներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	19,08
2	գրունտի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	34,344
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	19,08
4	ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչալին խառնուրդով հ=12 սմ	մ3	7,6
5	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազալին C-5 խառնուրդով հ=15սմ ԲՕՇՏ 25607-2009	մ2	63,6
6	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով հ=5 սմ	մ2	18,4
7	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով հ=6 սմ ԲՕՇՏ 9128-2013	մ2	45,2
8	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով հ=4 սմ ԲՕՇՏ 9128-2013	մ2	45,2
Մայրեր			
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտոինքնաթափ	մ	123
2	գոյություն ունեցող սալվածքի քանդում	մ3	4,66
3	տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	24,08
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	10,195
5	եզրաքարերի հիմքի ավազակոպչալին նախաշերտ հ=10սմ ԲՕՇՏ 25607-2009	մ3	5,72
6	հավաքովի բետոնե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	112,1
7	հավաքովի բետոնե 80*200 եզրաշարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	51,4
8	Ավազակոպչալին հիմքի կառուցում հ=10 սմ /ԲՕՇՏ 23735-79	մ2	278,7
9	Ավազացեմենտալին հիմքի կառուցում հ=3 սմ	մ3	8,36
10	Մայթի սալիկապատում հ=4 սմ բետոնե սալիկներով ԲՕՇՏ 17608-2017	մ2	278,7
Դիտահորեր			
1	գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,288
2	շին. աղբի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	0,6624
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,288
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ԲՕՇՏ 3634-2019	լրակազմ	1
Մետաղական խողովակների տեղադրում			
1	խողովակների ավազակոպչալին նախաշերտ /ԲՕՇՏ 23735-79	մ3	0,4
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 426*6,0մմ ԲՕՇՏ 10704-91	զմ	7,6
3	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով		

ԳԵՐԱՆԱԳԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ
 ՀՎՀՀ-TAX CODE 02925161
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

	ԿՄ 0+116,8-ում d= 426մմ խողովակի գլխամասերի կառուցում		
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	1,2
2	Գրունտի տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	2,28
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,2
4	Գլխամասերի խճախին հիմք h=10 սմ	մ3	0,096
5	Գլխամասերի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ3	0,74
6	Գլխամասի գրունտի հետ շրվող մակերեսի հիդրոմեկուսացում բիտումաշին մածիկով	մ2	4,48
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախագգուշացնող/	հատ	2
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	5
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /արգելող/	հատ	2
4	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	զմ	22
5	Ֆենաշյուռների երկշերտ շուղաներկում ժանգակաշուն ներկով	մ2	3,93756
6	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմադիտակ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	37,5
Ընդամենը			

Կազմեց՝

Մանուկյան

Ա. Հիշանյան



ԿԱԶՄ	
1	Նախագծի կազմ
2-6	Բացատրագիր
7	Պայմանական նշաններ
8	Գլխավոր հատակագիծ
9-10	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի գեղեզական հանույթ Մ 1:500
11-12	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500
13	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի երկայնական կտրվածք Մ 1:1000
14-15	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի լայնական կտրվածքներ
16	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի պատվածքի կոնստրուկցիաներ Մ 1:50
17-18	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500
19	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի գեղեզական հանույթ Մ 1:500
20	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500
21	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի երկայնական կտրվածք

22-23	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի լայնական կտրվածքներ
24	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի պատվածքի կոնստրուկցիաներ Մ 1:50
25	Եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ (Տիպային)
26	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի ԿՄ 0+116.8-ում Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
27	Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500
28	Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ
29	Ճանապարհային նշաններ
30	Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում (տիպային)
31	Երթևեկության կարգավորման սխեմա
32	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
2422-TAX CODE 02925161 ©
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԽՈՍ. ԱՍՄԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի հիմնաեռոցում			
ՏՈՐԱՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԵՐԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԼԱՍԱԳՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	1	32
ԼԱՍԱԳՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Նախագծի կազմ	ԱՐՇԻՆ-ԹՈՒՍԹՐԱԹՐԱՆ ՍՊԸ 		

ՊԵՏՏՈՒ	Ա ԱՅԴԱՆՈՒՄ	ԱՏՈՒՄ	ՅԱՆ ՅԱՅԱ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համալսարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնեցի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնեցի 2-րդ երեսնեցի բնկան հատվածի նիւստերը			
ՅՈՐԴԱՆ	Ա ԵՐԵՎԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՐԱՐԱՐԱՆՈՒՄ ՄԱՍ	Փալ	Թիպ	Թերթ
ԱՌԱՐԱՐՈՒՄ	Վ ՎԵՐԵՎԱՆ				Ա.	2	32
ԱՌԱՐԱՐՈՒՄ	Հ ՀԱՅԿԱՆ			Բազմադրոշմ	ԱՐԵՎ. ԹՈՒՍԱԹՎԱՐԱՆ ՄԿ		

7. Ճանապարհահատվածների կառավարում

ա) ճանապարհային նշաններ
Երթնեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 28 հառ ԳՕՍՏ 32945-2014
բ) երթնեկային մասի գծանշում
Երթնեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ 32830-2014 պետական ստանդարտի:

զ) Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՀՆ 1-3.01.01-2008)

Շրջանային դրույթներ

1. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակադրված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:
- Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝
 - 1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը
 - 2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինություն, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, շենքի համար օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներում,
 - 3) շինարարական, մոնիտինգային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդակետության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,
 - 4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,
 - 5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:
2. Ցուցանիշային օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախորդ ընդունված լուծումների նիսման վրա, որոնք պետք է մշակվեն ինչևիցե շինարարական կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմում ու բովանդակությունը պարամետրերն են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան առկա նորմերի:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումների համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական իրադրության (ուղեգծի) հասկացումը, շինարարական իրադրության անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաչափական նշանադրման հիմքի ստեղծումը, մոնիթինգային ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանադրության և կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման նախագծերը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը անհրաժեշտ է հասարակության իրազեկելու նպատակով շինարարության համար նախատեսված շինարարական ցանկապատի / այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի / կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, որպեսզի անվտանգ ու նպատակային նշանադրության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վայնակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պարամետր:

5. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրել համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:
6. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման պետք է կապահովվեն ինչևիցե շինարարական աշխատանքների միջոցներով և բովանդակապես առաջին օգնության պարագաներով Գիշերային պարամետրում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառու պետք է ապահովի շինարարության և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:
7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարավետությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովվի համարային երթնեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքի ընթացքի: Կապալառու պետք է համաձայնեցված տեղի ճանապարհային տնտեսության հետ և ձեռք բերի երթնեկության պահի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:
8. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման պետք է ապահովվի մուտքեր՝ իջատեղիք, ճանապարհների, փողոցների ձեռնարկային տարածքների, կայանատեղիների, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթնեկային մասից հեռացնել հողի կուտակումներն և այլ նյութերը:
9. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպման պետք է ապահովվեն երթնեկության համար, շինարարական գոտիները անհրաժեշտ է սահմանափակել՝
 - պետք է ապահովվի առկված 3,5 մ լայնությամբ երթնեկության գոտիներ
 - կայանատեղիները պետք է տեղադրվեն երթնեկային գոտից առկված 4 մ հեռավորության հաստատված արգելափակման շենքից առկա կողմ,
 - սարքավորումները պետք է բանեցնել երթնեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
 - կից երթնեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտվի նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անհրաժեշտ գերազանցում են 75 մմ-ը, և բարձրություններն ունեն 1-3 հարկերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անհրաժեշտ գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1-3 հարկերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվա: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրվի <<Անհարգ ծանկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսազդանշանային առկա լույսեր և լուսավորող սարքավորումներ ժամանակներով ամրացված արգելափակումներ:

9. Երևան քաղաքի արտադրության կազմակերպում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի, լուծումների գործող կազմակերպության վերականգնման դեպքում կոնստրուկցիաների անհրաժեշտ ներդրումային արդյունքների պատասխանատվություն, շինարարության արդյունքների անհրաժեշտ անհրաժեշտություն:



ՎԱՅՈՒՆ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԿԱՊԱՆԱԿ	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
				ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
				ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
				ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
ՎԱՅՈՒՆ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԿԱՊԱՆԱԿ	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
ՎԱՅՈՒՆ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԿԱՊԱՆԱԿ	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		
ՎԱՅՈՒՆ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԿԱՊԱՆԱԿ	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾՈՒՄ		

11. Յուրաքանչյուր Հայաստանյան օրենքում և անիթաժեշտ է՝
 - 1) լրացնել աշխատանքի վարման մատյանը,
 - 2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստազրման, կարևոր կոնստրուկցիաների լեռնանան միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու վործարկման ակտեր,
 - 3) անիթա-էշտայան ղեպում ձևակերպել այլ Հայաստանյան երմբերով ու կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:



նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎՄԱՆ ՈՒՂՂԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը: Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիգամարզերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:



Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում և մասնագրերում:

ՀԱԿԱԿՈՌՁԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ


Բոլոր բեռներն և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է ջրամեկուսացում/հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երկարաձգելու համար:

Հենանիշերի աղյուսակ			
Կետի անվանումը	Կոորդինատները		Բացարձակ բարձրություն
	X	Y	
Rp 1	8415498,2300	4450587,1000	870,2800





ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՆ	ՄՏՈՐԱԳ.	ՍՄՍ ՍՄՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան				
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում				
ՏՈՐՆ	Ա. ԵՒԵՆԻՍՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ					ԱՆ	6	32
ՆԱԽԱԳՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր		ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ ՄԴԸ 		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Ասֆալտապատվող հատված (երթնեկելի մաս)		Գազի խողովակ (վերգետնյա)
	Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակ		Դիտահոր Ջրաչափի հոր
	Ասֆալտապատվող հատված (իջատեղեր)		Էլեկտրասյուն (ե/բետոնե)
	Ասֆալտապատվող հատված (մուտքեր)		Լուսավորության սյուն (մետաղական)
	Ասֆալտապատվող հատված (մայթեր)		Ճանապարհային նշան
	Գոյություն ունեցող սալարկված հատված		Քարե բնակելի շինություն
	Կողնակների ամրացում		Քարե ոչ բնակելի շինություն
	Ցանկապատ (ճաղավանդակներով)		Անցումային խողովակ




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳՆԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐՈՎ.	ԱՄՍ ԱՄՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում		
ՏՆՕՐՆ	Ա. ԷՆԵՄԱՅԱՆ		ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍՎԵՏԻՍՅԱՆ					Մ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Բացատրագիր			Թերթ
						7
						Թերթեր
						32
						ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ



Գլխավոր հատակագիծ
Մ 1:5000



ՀԱՄԱԶԱՅԱԾՈՒԹՅԱՆ
22.1.41. ոստ. ՆՈԳՎ ԳՐԲԲ Կարգ. 02.01.12. համնի պետ
Ոստիկանության փոխգնդապետ Կ. Կոստանյան



ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՄ	ԱՅԿՈՒՆ	ԲԱՆԱՆԱԳ	Գաղափարային Արձագանքի համալրող փուլ		
				Հարաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշի գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի նիւստաւորոգում		
ՏՎՈՐՆ	Ա. ԺԵՐԱՆՈՒՄ	ԱՅԿՈՒՆ	ԲԱՆԱՆԱԳ	ՀԱՆԱԳԱՐԱՆԱԵՐԱՐԱՐՈՒՄ ՄԱՍ	Փուլ	Թիվ
ԱՅԿՈՒՆ	Գ. ԱՎԵՍՏՈՒՄ	ԱՅԿՈՒՆ	ԲԱՆԱՆԱԳ		ԼՆ	8
ԱՅԿՈՒՆ	Զ. ԱՎԵՍՏՈՒՄ	ԱՅԿՈՒՆ	ԲԱՆԱՆԱԳ	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:5000	ԱՐԽԻ-ԲՈՒԱՅՐԱՐՈՒՄ ՍՊԸ	ՍԵՐԵՐ

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ

Մ 1:500




Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ԳԱՇՏՈՐ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐԱԳ	ԽՈՍ ԱՄՈՒ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱՀԱՇՎԱՄԱՐԱՆՎԱՆՄԱՆ ՄԱՍ	Քույլ	Քիթ	Քիթեր
ԱՅՈՐԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	9	32
ԱՅՈՐԱԳՈՐԴ	Զ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ Մ 1:500	ԱՐՄԱՎԻՐ-ՓՈՒԼԱԾՐԱԲԱՐԵՆ ՍՊԸ 		

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ


Մ 1:500



Մանրություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ	ԽՈՍ. ՄԱՍԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնախորզում			
ՑՈՐԵՆ	Ա. ԵՆԵԱՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇՐԱՐԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք	Քկերք
ՆԱԽԱԳՈՐԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ՄԼ	10	32
ՆԱԽԱԿՈՐԾՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ Մ 1:500	ԿԵՐՆ. ՔՈՆՍԱԹՐԱԹԵՐ ՄԴԸ		




•ԳԵՐԱ՝ ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀԱՀՀ-TAX CODE 02925161
●ՈՐԴԱՔՆԼՈՒԹՅՈՒՆ

_____ 20 _____




1. Հորիզոնականների անկումը՝ 0.25մ:
2. Բոլոր չափերը տրված են մետրերով:

ՊԱՇՏՆԱ	Ա. ԱՐԿԵՆԻՍԻՆ	ԱՅՈՒՄԱԳ.	ՅՈՒ ԱՐԿԵ	 Հաստատվում է Առողջապահության նախարարի հրամանով Հաստատվում է Հանրապետության Արտակարգ Տնօրենի հրամայով Լույս է հանվում 2. Ավտոպսիայի փաթեթի 1-ին երբանցքի և 2. Ավտոպսիայի փաթեթի 1-ին երբանցքի 2-րդ երբանցք ընկած հաստվանի հիմնականորդում
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄԵՅԱՆ			
ԱՆՈՒՄԱԳՈՐԾ	Գ. ԱՎԵՍԿԱՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱԶՆԱԿԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ 2. Ավտոպսիայի փաթեթի 1-ին երբանցքի ապակալապատման հատակագիծ Մ 1:500
ԱՆՈՒՄԱԳՈՐԾ	2. ԱՎԵՍԿԱՅԱՆ			ՄԵՐԻ-ՓՈՒՍԱԹՐԱՆԵՐ ՄԴՈ 

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի ասֆալտապատման հատակագիծ

Մ 1:500




Ծանոթություն

1. Հորիզոնականների անկումը՝ 0.25%:
2. Քույր չափերը տրված են մետրերով:

ԳՐԱԾՈՒՄ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՄ	ՄԱՍՈՒՄ	ԲԱՆԱՍԱՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հարաստակի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին ցուցի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցքը ընկած հատվածի հիմնանորոգում			
ՔՈՐԱ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիվ	Թեքեր
ԱՍԽԱՏԱՐԱՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ՆՆ	12	32
ԱՍԽԱՏԱՐԱՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐԽՈՒՄԱՐՈՒՄԻ ՍՊԵՑ		

U 1:100K



Ռադիաձիգ Մ 1:100

[illegible]


Ուղեգիծ: 1-ին նորանցք
Սկիզբ ԿՄ 0+00.00
Վերջ ԿՄ 2+27.18




Էջմեխ	Էջմեխի սկիզբ			Երկարությ ուն, մ	Ճառավիթ, մ	Ամկյան զազաթ	
	դ4	Թեթեւութ ւ, %	Նիշ, Մ			դ4	Նիշ, Մ
1	2	3	4	5	6	7	8
Ուղիղ	0+00.00	-0,27	868,07	12,01			
Կոր	0+12.01			15,97	2086,7	20	868,0
Ուղիղ	0+27.99	0,5	868,06	17,14			
Կոր	0+45.13			17,17	4560,93	54	868,1
Ուղիղ	0+62.30	0,88	868,26	150,74			
Կոր	2+13.04			10,29	425,07	218	869,6
Ուղիղ	2+23.32	3,3	869,8	3,86			

ՊԱՏՆԱԿ	Ա. ԱՐԳԵՆՏԻՆ	ԱՅՈՒՆԻՍ	ՅԱՆՆԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնապետարան Հարաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցից 2-րդ երթանցը ընկած հատվածի նիսնամուտքում			
ՏԱՄԱՆ	Ա. ՇՈՒՄԱՅԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԱԿԱՐԳԱՎԵՐ ՄԱՍ		Թույլ 1Ը	Թեք 13	Թերթեր 32
ԱՄՈՒՐՈՒՄ	Պ. ԱՐԿԵՏՈՍԻԱՆ		2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի նրկամեկնան հրաժեմաց Մ 1.1000		ԱՐԴԱՆ-ՓԵՆԱՅՐԱՐԱՆ ՄԿԸ		
ԱՄՈՒՐՈՒՄ	2. ԱՐԿԵՏՈՍԻԱՆ						


4U 04000




4U 0+020




4U 0+040




4U 0+060




4U 0+080



4U 0+100




4U 0+120



ՊԱՇՏՆ	Ա. ԱՐԱՎԱՆՅԱՆ	ԱՅՈՐՏՅԱՆ	ՍԵՐՍՅԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համալսարան Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երբանցքի 2-րդ երբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում			
Ջ.ՈՐԴԱ	Ա. ՀՈՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՄԱՇԱԽԱՄԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ	Թույլ	Ձեռք	Քվեքոչ
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				Ա.	14	32
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երբանցքի լայնական կտրվածքներ ԱՐԵՎ. ՔՈՆՍՏԱՐԱՐՆԸ ՄԻԸ 		


2-231
L-0.00

ԿՄ 0+140




2-194
L-0.00

ԿՄ 0+160




2-277
L-0.00

ԿՄ 0+180




2-263
L-0.00

ԿՄ 0+200




2-252
L-0.00

ԿՄ 0+220



2-259
L-0.00


ԿՄ 0+227



ԳԵՐԱՍՏԻՆԻ ԳԵՐԱՍՏԻՆԻ
2422-TAX CODE 02925161
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



ԳԵՐԱՍՏԻՆԻ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ԿԱՆԱԿԱՆ	Պատվերատու՝ Արմավիրի նահանգապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Լուկաշի գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթուղիի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթուղիի 2-րդ երթուղիի ընկած հատվածի հիմնանորոգում		
ՏԱՌԻՆ	Ա. ԵՐԵՄԵՅԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻ ՄԱՍ	Բաշ	Թիք
ՆԱԽԱԳՈՐԾՈՒՄ	Գ. ՍԻՄՈՆԻԱՆ				Ա.	ԻՍ
ՆԱԽԱԳՈՐԾՈՒՄ	Է. ՍԻՄՈՆԻԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթուղիի լայնական կաթվածքներ	ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՍ	




«ԳԵՐԱ. ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀՎՀՀ-TAX CODE 02925161@
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20



ՊՆՏՈՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ	ԽՈՍՍՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցից 2-րդ երթանցը ընկած հատվածի հիմնակոնստրուկցիա		
ՏՆՕՐԱՆ	Ա. ԷՆԵՍՏԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՐԼԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղաք
ԱՌՄԱՎՈՐՆ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	16
ԱՌՄԱՎՈՐՆ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի պատվանդի կոնստրուկցիաներ Մ 1:50	ԱՐԽՈՒ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ ՍՊԸ	Քաղաք

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500




«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀՎՀՀ TAX CODE 02925161
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 մ.

Ծանոթություն

Գծանշումը կատարել ջերմապլաստիկ լուսանկարադարձնող ներկով 3մմ հաստությամբ:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳԱՆԱՆՈՒՆ	ՍՏԱՆԵՎԱԳ. ՊՈՐՏԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի հիմնաներոգում			
ՏՎՈՐՆ	Ա. ՀՈՒՆԱՆՈՒՆ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՐԱՐԱՐԱՐԱԳԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քերթ	Քերթ
ԱՆՈՒՑՈՐ	Գ. ՆԿՍԻՍ-ՍՈՒՆ			ԱՆ	17	32
ԱՆՈՒՑՈՐ	Հ. ՆԿՍԻՍ-ՍՈՒՆ			Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ		
				Մ 1:500		
				ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏԻՆԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻՆԵԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500



ԳԵՐԱ՝ ՍՊԸ «GERA» LLC
2422-TAX CODE 02925161
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20




Ծանոթություն
Գծանշումը կատարել ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող երկով 3մմ հաստությամբ:

ՊԱՏՆԱԿ	Ա. ԱՐԿԻՏԵԿՏ	ՄՍԻՐԱԿ	ԽՈՒ ԱՄՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնցքից 2-րդ երեսնցք ընկած հատվածի նիւնսնեղություն		
ՏՎՈՐԱ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՎԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիվ
ՆԱԽԲԱՆՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ՆՈ	18
ՆԱԽԲԱՆՈՒՄ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՎԵՄ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ ՍՊԸ	32

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք
ընկած հատվածի գեոդեզիական հանույթ

Մ 1:500



Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)


ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՐԳՈՒՆՈՒՆ	ՍՏԱՆԿԱ	ԵՐԱ. ՄԱՐԶ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի խամայնցադետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր խամայնցի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի կոնստրուկտոր			
ՑՈՒՐՆ	Ա. ԵՆՆԱՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐԱԶԵՐՆԱՐԱՐԱԿՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչ	Քիչ
ԱՅԿԱՐԴՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՄ	ԻՄ	ՅԸ
ԱՅԿԱՐԴՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի գեոդեզիական հանույթ Մ 1:500	ԱՐԵՆ-ՓՈՆՏՐԱՔԵՆ ՍՊԸ		

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի
առֆալտապատման հատակագիծ

Մ 1:500



Դպրոց



Գոյություն ունեցող դիտանդների կափարիչների փոխարինման աշխատանքների մասնագիր		
Աշխատանքի անվանումը	Դափնան միավորը	Փանակը
Գոյություն ունեցող դիտանդների և/կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ²	0.288
Եին. աղբի տեղափոխում լցակայան	տն	0.6624
Աշխատանք լցակայանում	մ²	0.288
Ե/կափարիչի տեղադրում 1200*1200 բուրժ մոտոլով/ГОСТ 3634-2019	Լրակազմ	1



Ծանոթություն


1. Հորիզոնականների անկումը՝ 0.25մ:
2. Բոլոր չափերը տրված են մետրերով:

ԳԱՇՏՈՐ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ԽՈՐ ՄԱՐԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինքնակառավարման		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինքնակառավարման մարզի 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հրմանություն		
ՏԱՇՐԱՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՏՈՒՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ԱՆՍՈՐՈՐ	Գ. ԱՎԵՍԿԱՆ				ԱՆ	20
ԱՆՍՈՐՈՐ	Զ. ԱՎԵՍԿԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի առֆալտապատման հատակագիծ	ԱՐՄԻՎԻՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՍՊԸ

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի
երկայնական կտրվածք

Մ 1:1000

0.00 +0.01 +0.04 +0.10 +0.14 +0.20 +0.19 0.00



Հորիզոնական Մ 1:1000

Ուղղաձիգ Մ 1:100

Տարածքի խոնավացման տիպ								
Երկրաբանություն		0.0-0.15մ - Խճվածքներ, խիճ, կալալուծաքանի լճիլով (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ) IV ք կարգ 0.15-3.0մ - Ավազակալ՝ կոպիմաների պարունակությամբ, III կարգ						
Նախագծային տվյալներ	Թեքության %, շառավիղ (մ), 40.52%	5.00%				0.11%		9.28%
	Երկարություն (մ)	45.70	65.21					15.35
Կարմիր նիշեր (մ)		869.99	869.79	869.75	869.75	869.75	869.75	869.64
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր ճանապարհի առանցքով (մ)	869.99	869.78	869.71	869.65	869.61	869.55	869.45
	Հևավորություններ (մ)	20	20	20	20	20	20	13
Պիկետաժ (մ)		1						
Հորիզոնական ծրագիր		$y = 174731'12''y = 150'10'24''$ $R = 30.00$ $L = 2.87$						

Երկայնական պրոֆիլի էլեմենտների աղյուսակ

Ուղեգիծ: 1-ից 2-րդ նրբանցք հատված

Սկիզբ ԿՄ 0+00.00

Կերջ ԿՄ 1+32.94


Էլեմենտ	Էլեմենտի սկիզբ			Երկարությ ուն, մ	Շառավիղ, մ	Մակերևույթի զանգված	
	ՊԿ	Թեքություն, %	Լիշ, Մ			ՊԿ	Լիշ, Մ
1	2	3	4	5	6	7	8
Ուղիղ	0+00.00	-4.05	869.99	1.47			
Կոր	0+01.47			2.58	72.84	3	869.88
Ուղիղ	0+04.05	-0.5	869.87	15.7			
Կոր	0+19.75			14.69	3000	27	869.75
Ուղիղ	0+34.43	-0.01	869.75	65.21			
Կոր	0+99.64			17.95	1956.89	109	869.74
Ուղիղ	1+17.60	-0.93	869.66	15.35			



ՊԵՏԱԿԱՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինժեներաշինարարական ընկերություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներաշինարարական ընկերություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներաշինարարական ընկերություն		
ՏԱՎՈՐԱ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՏԵԽՆ.ՈՒՄ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ
ՎԱՍԿԱՆԱԿԱՆ	Վ. ՎԱՍԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՏԵԽՆ.ՈՒՄ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ
ՎԱՍԿԱՆԱԿԱՆ	Վ. ՎԱՍԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՏԵԽՆ.ՈՒՄ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՎԱԿԱՆ


2-2.77
L-0.10

4U 0+000




2-2.95
L-0.00

4U 0+020




2-2.61
L-0.10

4U 0+040



2-2.07
L-0.35


4U 0+060



ՊԵՏՈՒՆ	ԱՆՈՒՄԱՆՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ	ՏԵՂԵԳ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցքը ընկած հատվածի հիմնանորոգում		
ՑՈՒՄ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՎԱՐԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ	Քալ	Քիցք
ՎԱՍԿՈՐԴ	Գ. ՍԿԵՍՏՅԱՆ				ալ	22
ՎԱՍԿՈՐԴ	Է. ՎԱՍԵՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցքը ընկած հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԽԷԼ-ՔՈՆԱՅՐԱՐԱՐՆԵՐ ՄԻԸ	


2-1.81
1-0.31

ԿՄ 0+080




2-1.45
1-0.16

ԿՄ 0+100




2-1.19
1-0.00

ԿՄ 0+120




2-2.73
1-0.00

ԿՄ 0+133




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՐԳՈՐԴՆԻ	ՍՈՐԵՍ	ԽՈՍ ԿՈՍՏ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցից 2-րդ երթանցը բնկած հատվածի հիմնադրույթ		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԷՆՈՐԱՆՈՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱՐԱՆ ՍԱՍ	Փուլ	Քիչք
ԱՌԱՐԿՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				տ.	28
ԱՌԱՐԿՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցից 2-րդ երթանցը բնկած հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆ	

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի պատվանդի կոնստրուկցիաներ
Մ 1:100



Քարեկ կաշվածք 80x200
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300

Մարմարահատիկ F տիպի ա/բ h=4 սմ
ՊՕՍՏ 9128-2013
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300








Քարեկ կաշվածք 80x200
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300

Մարմարահատիկ F տիպի ա/բ h=4 սմ
ՊՕՍՏ 9128-2013
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300
Քարեկ կաշվածք 150x300




ԳԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՊՐԱՆՈՒՆ	ՅԱՆՎԱՐ	ԽՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի կոնստրուկցիաներ		
ՏՈՐՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քնն
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	24
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի պատվանդի կոնստրուկցիաներ Մ 1:50	ԱՐԸՆ-ՓՈՆԱԹՐԱԲԱՆ ՍՊԸ	

Մուտքերում եզրաքառերի տեղադրման հանգույ (Տիպային)




ՊԱՏՈՒՄ	Ա. ԱՐԱՍԻԱՆԻ	ԱՌՈՒՄ	ՅԱՆ ՄԱՍԻՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինքնակառավարման Հարաստեմի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշիկ պողոտի 2, Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցիի և 2, Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցիի 2-րդ երթանցը ընկած հատվածի ներմուտքագրում
ՔԱՐՏԱ	Ա. ՀԱՆՈՒՍՅԱՆ			
ԱՌՈՒՄԻՆԵՐ	Գ. ԻՎԱՆԻՍՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐԱԶԱՆԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ Գույքի արժեքը 25 ՄԵՆ
ԱՌՈՒՄԻՆԵՐ	Հ. ԱՐԱՍԻԱՆԻ			Եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ (Տիպային) ԱՐՄԵՆԻ-ՓՈՆԱՍԹԻՍԻԱՆ ՍՊԸ


Գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:20



Գլխամասի եռաչափ տեսք




Կտրվածք 1-1
Մ 1:20



1-1 կտրվածքի եռաչափ տեսք


Բետոն B-20 դասի
ГОСТ 26633-2015



Անցումային խողովակ
Ø426x6 մմ


Խճային հիմք 100մմ

Կտրվածք 2-2
Մ 1:20



2-2 կտրվածքի եռաչափ տեսք

Հանապարհի
երթնեկելի հատված



Բետոն B-20 դասի
ГОСТ 26633-2015


Ավազակոպման
հախաշերտ 100մմ

Խճային հիմք 100մմ

Անցումային խողովակ
Ø426x6 մմ

2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցքը ընկած հատվածի ԿՄ 0+116.8-ում Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր

№	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը 2 գլխամասի համար
1	Բետոն B-20 դասի ГОСТ 26633-2015	մ³	0.74
2	Խճային հիմք h=100մմ ГОСТ 8267-93	մ³	0.096
3	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.48
4	Գրունտի մշակում և քակվածությունը պակաս լցակույտ	մ³	1.2



ԳԱՆՏՈՒՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳ. ՆԱՄԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքի Կառավարություն		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցքը ընկած հատվածի հիմնակառուցում		
ՏՆՕՐԱ	Ա. ՇՈՐԱՅԱՆ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիվ
ԱՆՈՐԱՐԱՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ա.	26
ԱՆՈՐԱՐԱՐ	Զ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցքը ընկած հատվածի ԿՄ 0+116.8-ում Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցումը կառուցվածք. կառուցման նյութերի մատակարար	ԱՐԵՎԻ-ԲՈՆԱԹԻՆԱՐԵՆ ՍՊԸ	


2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի
գծանշման և կառավորման հաստակագիծ

Մ 1:500

Դպրոց




«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀԱՅ-ՏԻՔ Կոդ 02925161
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20




Ծանոթություն

Գծանշումը կատարել ջերմապլաստիկ
լուսանկարադարձնող ներկով Յմհ հաստությամբ:

ԳԵՐԱ	Ա. ԱՐԳԻՏՈՒՆ	ԱՄՈՐՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի նիւստանորոգում			
ՅՈՒՐԱ	Ա. ԵՐԵՄԵԱՆ		ՀԱՄԱԳԱՐՀԱԵՐԱՐԱՐԱՎՈՐ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք	Թվեր
ԱՅԿԱԳՈՐԴ	Գ. ՄԿԵՆՑՅԱՆ			Ա.	27	32
ԱՅԿԱԳՈՐԴ	Հ. ՄԿԵՆՑՅԱՆ			2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցքից 2-րդ երթանցք ընկած հատվածի գծանշման և կառավորման հաստակագիծ		
		Մ 1:500				



ԳԵՐԱՆՈՒՄ
GERA LLC
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20




Մանրագրություն
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են
"մմ"-ով




ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ԵՐԵՎԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երթանցից 2-րդ երթանցը ընկած հատվածի կիսման երթուղուն		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՇԻՇԻՆՈՒՆ	Արմավիր		ՀԱՆՐԱՊԱՐԶԱՇԽԱՆԱՐԱՐՈՒՄ	Փուլ	Թիք
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Արմավիր			10	28
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Արմավիր		Հանրապետական նշանների տեղադրման տվյալին համապատասխան	ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Թիք


Հանապարհային նշաններ




Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.26-1.33,
2.3.1-2.3.7, 2.4,
Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
7.1-7.18
Փ=57մ,
Տ=4մ




Տեսակ II
2.5
Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.18,
3.17, 3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7

Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8-6.8.3,
8.1.2, 8.15

Փ=57մ,
Տ=4մ

Փ=14.1,
Փ=57մ,
Տ=4մ


Փ=700,
H=350

Փ=300,
H=200

Տեսակ II
1.34.1-1.34.2
1.34.3
Փ=57մ,
Տ=4մ

Փ=110,
Փ=220,
H=300

Փ=110,
Փ=220,
H=300






Տեսակ II
1.4.1, 1.4.6,
6.14.1, 6.14.2,
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3
Փ=57մ,
Տ=4մ
5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3
Փ=57մ,
Տ=4մ
6.15.1, 6.15.3, 6.17.7, 6.15.8
Փ=57մ,
Տ=4մ
6.15
Փ=57մ,
Տ=4մ

Փ=700,
H=350

Փ=1050,
H=350

Փ=1400,
H=700


Փ=300,
H=200



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

Հանապարհային նշանների չափման աղյուսակ

Ի մ	Լ մ	ա մ
Լ մ	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	

















Ծանոթություն

- Հանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆունկցիոնալ.
- Նշանները նախատեսված են ԳՕՍՏ 32945-2014:



ՎԱՇՅՈՒՆ	Ա.Ն. ՆՊԱՐԱԴԱՐԱՆ	ԱՏՈՂԱՐԱՆ	ԽՈՍ ԽՈՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավտոմոբիլային փողոցի 1-ին կիսանշանի և 2. Ավտոմոբիլային փողոցի 1-ին կիսանշանից 2-րդ կիսանշանը ընկած հատվածի կիսանշանը		
ՔԱՐԴԱՆ	Ա.Ն. ՇՈՒՆԱՐԱՆ	Մանուկ		ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	Փուլ	Քիչ
ԱՆՍՊԱՐԱՐԱՆ	Գ. ԱՆՍՊԱՐԱՆ	Գյուլ			Ա.	29
ԱՆՍՊԱՐԱՐԱՆ	Հ. ԱՆՍՊԱՐԱՆ	Մանուկ		Հանապարհային նշաններ	ՎԱՇՅՈՒՆ	ՔՈՍ




ԳԵՐԱՆՍՈՐ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՍ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՍ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՍ



ԳԵՐԱՆՍՈՐ	ԱՆՈՒՄԱՆ	ՍՈՐՏԻ	ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի նահանգապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Լուկաշեն գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնեցի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին երեսնեցի 2-րդ երեսնեցի շինարարական նախագծի կառուցում		
ՔԱՐԿԱ	Ա. ԵՐԱՆՈՐ			ՀԱՆՐԱՊԱՐԱՀԱՏՈՒՄԱՐԱՄԱՐԱՆ	Փուլ	Քաղաք
ԱՆՈՒՄԱՆ	Գ. ՍՈՐՏԻ				ԱՆ	ՅԵ
ԱՆՈՒՄԱՆ	Է. ՍՈՐՏԻ			Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն	ԱՄԵՆ-ՔԱՆԱԿԱՆԱՐԱՆ	

Երթևեկության կազմակերպման սխեման

Աշխատանքային տեղամաս



Ծանոթություն

Ճանապարհային նշանների նշանակությունը

1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ

1.20.2 Ճանապարհի նեղացում

1.20.3 Ճանապարհի նեղացում

2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն

2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման եկատմամբ

3.1 Մուտքն արգելվում է

3.20 Վազանքը արգելվում է

3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

3.31 Բոլոր տախտակափականների վերջը

4.2.1 Արգելքի շրջանում աշից

4.2.2 Արգելքի շրջանում ծախից

8.1.1 Մինչև օրվա հետադարձությունը

- Գծագրում տրված է ճանապարհի վերանորոգման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կազմակերպման սխեման:
- Ճանապարհային նշանների տեղադրումով լուծվել է 3 հիմնական խնդիր.
 - նախագծաշրջանում վարորդներին վտանգի մասին:
 - շարժման թույլ տրված երթուղու նշանակում:
 - անվտանգ երթևեկության պայմանների ապահովում:
- Ճանապարհի բոլոր տեղամասի վերանորոգման ընթացքում երթևեկության կազմակերպումը նախատեսված է համաձայն:
- Դափները տված են «մ»-ով:



ԳԵՐԱԿԱՆ	Ա. ԱՐԿԱԴԱՆԻ	ԱՅԿԱՆԻ	ՄԻՋԱԿԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 2. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի նիւնաւորոյում		
ՏԱՕՐԱՆ	Ա. ԱՐԿԱԴԱՆԻ			ՀԱՆԱԳԱՐԱՆԱԾԻԱԲԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձեռք
ԱՄԱՍԿԱՆՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍԻԱՆ				տ.	ՅԻ
ԱՄԱՍԿԱՆՈՒՄ	Է. ՈՒԼԱՆԻՍԻԱՆ			Երթևեկության կազմակերպման սխեմա	ԱՐԿԱԴԱՆԻ	

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Աշխատանքի անվանումը		Ամիսներ															
		1				2				3				4			
		Շաբաթներ															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ	--	--	--	--	--	--	--	--								
2	Եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ						--	--	--	--							
3	Երթևեկելի մասի , մայրերի, մուտքերի և իջատեղերի հիմքի կառուցման աշխատանքներ								--	--	--	--					
4	Մայրերի կառուցման աշխատանքներ											--	--	--	--		
5	Երթևեկելի մասի, մուտքերի և իջատեղերի ասֆալտապատման աշխատանքներ													--	--	--	--
6	Գծանշման և կահավորման աշխատանքներ															--	--

Զափման միավոր				
N	Նշանակության տեսակները	Զափման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր	Նշանակության ժամկետ
1	Խճապատված (C-5)	մ³	Խճապատված h=15	3 տարի
2	Բազալտե մանրախիճ	մ³	0-5մմ ֆրակցիայի h=10 սմ	3 տարի
3	Մանրահատիկ ասֆալտեռետ	մ²	F տիպի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	3 տարի
4	Խոշորահատիկ ասֆալտեռետ	մ²	F տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	3 տարի
4	Բետոնե տումսո	մ²	h=4սմ	3 տարի
4	Բետոնե եզրաքար, եզրաշար	գծմ	100x150 և 80x200	3 տարի

Պահանջվող մասնագետների ցանկ		
Մասնագիտությունը	Աշխատանքային փորձ	Մասնագետների քանակ
Ճարտարագետ, ճանապարհաշինարար	3 տարի	1
Ճարտարագետ, գեոդեզիստ	3 տարի	1


Ծանուցում

Մեքենամեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կառուցված են նկարագրվել փոփոխության: Մեքենամեխանիզմները և սարքավորումները ընտրվում են կապալառուի կողմից, և չեն կարող զուգորդվել ունեցող տեխնիկայի առկայության հետ: Դրանց ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն դրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ: Ավտոմեքենայի շահագործման ժամանակ շինանյութեր տեղափոխելիս (ավազ, խիճ, ասֆալտեռետ, գրունտ, շինարարական աղբ) անհրաժեշտ է ծածկել մեքենայի թափվող համապատասխան թաղանթով, որպեսզի բեռնված կոթոր չթափվի և չկեղտոտի ճանապարհն ու փողոցները:

Ծանուցում
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր տնտեսությունը նախատեսված է 6 ամիս բաց ոչ ուշ քան մինչև տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա վերջին օրը

Պահանջվող լիցենզիաների ցանկ

ՔՊԼ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում, ՔՊԼ երկրորդ տրանսպորտային



Պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ		
1	ԱՊԳ 4 ֆրակցիայից ավտոմոտ կառավարման	1
2	Ավտոբեռեր	1
3	Էքսկավատոր-ամբարձիչ 3/1	1
4	Ձրատար մեքենա	1
5	Բխումատար մեքենա	1
6	Ավտոմեքենա-ասֆ	3
7	Անփայտեղափոխիչ	1
8	Գրունտային զլորն Ջո	1
9	Պննմանակային զլորն Ջո	1
10	Հարթ զլորն 11դ	1
11	Հարթ զլորն 14դ	1

Պահանջվող խորհրդատու աստիճանները		
Աշխատանքի անվանումը		Զափման միավոր
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը P	հատ
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), խոշորահատիկ, տիպը P	հատ
Ավազ ա/բ խառնուրդի համար		
3	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 3000Մ3-ից 1 նմուշ	1
4	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 3000Մ3-ից 1 նմուշ	1
5	հիմն ա/բ խառնուրդի համար	1
7	Ա/բ խառնուրդ ԱՊԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	2
8	Ա/բ խառնուրդ ԱՊԳ-ից, խոշորահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	2
9	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոխան, շխտագծված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	2
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոխան, շխտագծված, խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	2
Գանձարին փոշի		
11	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	1
12	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	1
Կապակցող նյութ բխում		
13	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	1
14	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	1
17	խճապատված խառնուրդ C-5 հիմքի համար 1500Մ3-ից 1 նմուշ	1
18	խճապատված խառնուրդ C-5 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	2
19	Ենթահիմքի ցանց, հանքից մեմուշ, ավտոմեքենա ամեն 2000Մ3-ից 1 նմուշ	1
23	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կենտրոն 1 նմուշ (ամեն 7000Մ3 համար 1 անգամ 3 նմուշ)	2
24	Ենթահիմքից P 20 50Մ3-ից 3 նմուշ	1

ՊԱՏՈՒՄ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԿ	ԶԱՄԱՆԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի մարզի խոշորագույն շինարարական ընկերություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի խոշորագույն շինարարական ընկերություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի խոշորագույն շինարարական ընկերություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի խոշորագույն շինարարական ընկերություն		
ՔԱՐԴԱ	Ա. ԵՄԵՆՈՒՄ			ՀԱՆՐԱՊԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՈՒՄ		
ԱՅԿԱՆՈՒՄ	Գ. ԱՅԿԱՆՈՒՄ			Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող խորհրդատու աստիճաններ		
ԱՅԿԱՆՈՒՄ	Զ. ԱՅԿԱՆՈՒՄ			ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱՆ ՄԻՇՆ		

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում


3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի Հողային պատճառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна

ԿՄ/ Km	+	մ/ երկարություն длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում մ լցակայան/ перевозка в отвал 3 կմ/ км	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակայանից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
											III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	20	2,23	2,3	13,7	31,9	45,3	0,03	0,0	0,3	0,0	
0	20		2,33									
0	20	20	2,33	2,4	14,3	33,5	47,8	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	40		2,45									
0	40	20	2,45	2,6	15,3	35,7	51,0	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	60		2,65									
0	60	20	2,65	2,4	14,2	33,2	47,4	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	80		2,09									
0	80	20	2,09	2,1	12,9	30,0	42,9	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	100		2,20									
0	100	20	2,20	2,2	13,4	31,2	44,5	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	120		2,25									
0	120	20	2,25	2,3	13,7	31,9	45,6	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	140		2,31									
0	140	20	2,31	2,1	12,8	29,8	42,5	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	160		1,94									
0	160	20	1,94	2,4	14,1	33,0	47,1	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	180		2,77									
0	180	20	2,77	2,7	16,2	37,8	54,0	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	200		2,63									
0	200	20	2,63	2,6	15,5	36,1	51,5	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	220		2,52									
0	220	7	2,52	2,6	5,4	12,5	17,9	0,00	0,0	0,0	0,0	
0	227		2,59									
ընդամենը/ всего		227,0			161,3	376,4	0,0	537,5			0,3	0,0

Կազմել է
составил

Ա. Շիշանյան

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян




Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցքը ընկած հատվածի հիմնանորոգում

3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՕ/ ԿՄ	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия					Հիմնական տվյալներ/ основные данные				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի աղակալողաշերտի նախաշերտ մ h=12 սմ / մ3 / м³ / песчаноправильный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	Հիմքի աղակալողաշերտի նախաշերտ մ h=15 սմ / մ³ / м³ / С-5 щебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607- 2009 м²	Հիմքի աղակալողաշերտի նախաշերտ մ h=15 սմ / մ³ / м³ / протитка битумной эмульсии на щебеночногравийнопесчаное основание 0,6л-1м² /т/	մասնակի լայնություն մ / ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² / площадь м2	խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ/ մ² / крупнозернистый асфальтбетон h=6 см ГОСТ 9128-2013 м²	մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=4սմ/ մ² / Мелкозернистый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 м²	լայնություն մ / ширина м				
																	ձախ / слева	աջ / справа	Ընդամենը/ всего	մակերես մ² / площадь м²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	18
0	0,00	51,5	6,00	6,0	309,0	6,20	6,2	319,3	36,32	319,30	0,19	6,00	6,0	309,0	309,0	309,0	1,0	1,0	2,0	103,0	Տեղափոխվող էլ. սյուն 1 հատ
0	51,50		6,00			6,20						6,00					1,0	1,0	2,0		
0	51,50	8	6,00	5,7	45,2	6,20	5,9	46,8	5,62	46,80	0,03	6,00	5,7	45,2	45,2	45,2	1,0	1,0	2,0	16,0	
0	59,50		5,30			5,50						5,30					1,0	1,0	2,0		
0	59,50	9,3	5,30	5,6	51,6	5,50	5,8	53,5	6,42	53,48	0,03	5,30	5,6	51,6	51,6	51,6	1,0	1,0	2,0	18,6	
0	68,80		5,80			6,00						5,80					1,0	1,0	2,0		
0	68,80	5,7	5,80	5,9	33,6	6,00	6,1	34,8	4,17	34,77	0,02	5,80	5,9	33,6	33,6	33,6	1,0	1,0	2,0	11,4	
0	74,50		6,00			6,20						6,00					1,0	1,0	2,0		
0	74,50	141,9	6,00	6,0	851,4	6,20	6,2	879,8	105,57	879,78	0,53	6,00	6,0	851,4	851,4	851,4	1,0	1,0	2,0	283,8	
0	216,40		6,00			6,20						6,00					1,0	1,0	2,0		
0	216,40	3,6	6,00	6,1	22,1	6,20	6,3	22,8	2,73	22,77	0,01	6,00	6,1	22,1	22,1	22,1	1,0	1,0	2,0	7,2	
0	220,00		6,25			6,45						6,25					1,0	1,0	2,0		
0	220,00	7	6,25	6,8	47,6	6,45	7,0	49,0	5,88	49,00	0,03	6,25	6,8	47,6	47,6	47,6	1,0	1,0	2,0	14,0	
0	227,00		7,35			7,55						7,35					1,0	1,0	2,0		
ընդամենը всего			227,0		1360,5			1405,9	168,7	1405,9	0,844			1360,5	1360,5	1360,5				454,0	0,0

Ս. Շահանյան
Ս. Шаманян

Ս. Շահանյան
Ս. Шаманян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում


3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նորանցքի մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/ведомость входов и съездов

ձախ/слева		աջ/ справа		լայնություն/ ш / ширина м	երկարություն ш/ длина м	Հատման անկյունայնություն/ угол пересечения	Կորացման շառավիղ/ радиус закругления		Հողային աշխատանքներ/ земляные работы м3			Ճանապարհային հագուստ/ дорожная одежда					Ծանոթություն/ примечание
կմ/км	+	կմ/км	+				IV	V	լիցք / насып	Հանույթ/ грунт գրույթների կարգի Выемка по типам грунт	Հիմքի ավազակաղաղի խառնուրդից h=12 սմ/ ш3 / песчаногравийный слой подоснования h=12 см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակաղաղի խառնուրդից h=15 սմ/ ш3 / C-5 щебеночногравий нопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607 2009 м²	Բ տիպի Մանրահատիկ ասֆալտեղեն h=5սմ ш² / Мелкозернисти й асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2	Բ տիպի Խոշորահատիկ ասֆալտեղեն h=6սմ/ ш² / крупнозернист ий асфальтбетон h=6 см ГОСТ 9128-2013 м²	Բ տիպի Մանրահատիկ ասֆալտեղեն h=4սմ ш² Мелкозернисти й асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	89,6			19,30	10,00	90,00	6,00	6,00	28,29			11,3	94,30		94,30	94,30	իջատեղ/съезд
		0	11	3,40	1,30				0,78			0,0	3,90	3,90			մուտք/вход
		0	55,8	11,00	10,00	100,00	4,00		17,70			7,1	59,00		59,00	59,00	իջատեղ/съезд
		0	101,7	11,30	10,00	86,00	5,00		17,25			6,9	57,50		57,50	57,50	իջատեղ/съезд
		0	140	3,20	1,75				1,10			0,0	5,50	5,50			մուտք/вход
		0	149,3	6,80	5,00	90,00			8,40			3,4	28,00		28,00	28,00	իջատեղ/съезд
		0	155,5	5,80	1,30				1,42			0,0	7,10	7,10			մուտք/вход
		0	168	6,85	1,00				1,36			0,0	6,80	6,80			մուտք/вход
ընդամենը/ всего									76,30	0,00	0,00	28,7	262,1	23,3	238,8	238,8	

Կազմեց՝
составил

Шумилов

Ա. Շիշմանյան
А. Шишманян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և՛ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում


Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ / запрещающие знаки				Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний	
1	2	3	«Արհեստական անհարթություն» 1.17	«Երեխաներ» 1.23	Գլխ. ճանապարհի 2.1	Չիջել ճանապարհի 2.4	«Առավելագույն արագության սահմանափակում» 3.24	«Շտիտումային անցում» 5.19.1	«Շտիտումային անցում» 5.19.2	«Արհեստական անհարթություն» 5.20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ճախ	0	0				1						3,5
աք	0	50,3			1							3,5
աք	0	59				1						3,5
Ճախ	0	68			1							3,5
Ճախ	0	85				1						3,5
աք	0	94			1							3,5
Ճախ	0	100			1							3,5
աք	0	105				1						3,5
աք	0	145			1							3,5
աք	0	152				1						3,5
Ճախ	0	155			1							3,5
աք	0	226				1						3,5
Ճախ	0	227			1							3,5
ընդամենը/ сего			0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	

Կազմել է՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի գծանշման ամփոփագիր / ведомость разметки проезжей части

Սկիզբ/ начало		Վերջ/ конец		Երկարություն և/ մ/ длина/ м	Համարը ըստ ԳՕՍՏ 51256-2018 -ի/ номер по ГОСТУ 51256-201	Ներկվող մակերեսը մ ² площадь м2	Ծանոթություն/ примечание
կմ/км	+	կմ/км	+				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ձախ եզր							
0	0,0	0	80,6	80,60	1.1	8,06	
0	99,2	0	227	127,80	1.1	12,78	
Առանցքով							
0	0,0	0	50,3	50,30	1.1	5,03	
0	50,3	0	80,6	30,30	1.1	3,03	
0	80,6	0	125,6	45,00	1.1	4,50	
0	125,6	0	155,6	30,00	1.6	2,25	
0	155,6	0	177	21,40	1.5	0,54	
0	177	0	207	30,00	1.6	2,25	
0	207	0	227	20,00	1.1	2,00	
Աջ եզր							
0	0,0	0	9,3	9,30	1.1	0,93	
0	9,3	0	12,7	3,40	1.7	0,17	
0	12,7	0	50,3	37,60	1.1	3,76	
0	50,3	0	93,7	43,40	1.1	4,34	
0	93,7	0	138,2	44,50	1.1	4,45	
0	138,2	0	141,8	3,60	1.7	0,18	
0	141,8	0	145,6	3,80	1.1	0,38	
0	145,6	0	158,4	12,80	1.7	0,64	
0	158,4	0	164,4	6,00	1.1	0,60	
0	164,4	0	171,5	7,10	1.7	0,36	
0	171,5	0	227	55,50	1.1	5,55	
ընդամենը/ всего				662,40		61,79	

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
2422-TAX CODE 02925161
ՓՈԴԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20

Կազմեց՝
составил

Шушар

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян




Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հողային պատասխի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна												
ԿՄ/ Км	+	մ/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում մ լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրույտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	V				5 կմ/ км	IVp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	20	2,77	2,9	17,2	40,0		56,2	0,10	0,1	1,0	0,0
0	20		2,95						0,00			
0	20		2,95						0,00			
0	40	20	2,61	2,8	16,7	38,9		54,6	0,10	0,1	1,0	0,0
0	40		2,61						0,10			
0	60		2,07						0,35			
0	60	20	2,07	1,9	11,6	27,2		32,2	0,35	0,3	6,6	0,0
0	80		1,81						0,31			
0	80		1,81						0,31			
0	100	20	1,45	1,6	9,8	22,8		27,9	0,16	0,2	4,7	0,0
0	100		1,45						0,16			
0	120		1,19						0,00			
0	120	12	1,19	2,0	7,1	16,5		23,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		1,19						0,00			
0	132		2,73						0,00			
ընդամենը/ всего		132,0			84,3	196,6	0,0	261,5			19,4	0,0

Կազմեց՝
составил՝



Ա. Շիկանյան
А. Шиканян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավտոսայան փողոցի 1-ին նորանցքի և 4. Ավտոսայան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցքը ընկած հատվածի հիմնանորոգում

3. Ավտոսայան փողոցի 1-ին նորանցքից 2-րդ նորանցքը ընկած հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ավիոֆաշիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՕ/ ԿՈՒ	+	Երկարություն մ / длина м	Հողորդյուն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основание			Ծածկ/ покрытие			Գործարարի արժեքի և քանակի մանրամասնում 0-5մմ ГОУS 8267-93 h=10սմ / մ3 / Укрепление обочин базальтовым щебнем фракции 0-5 мм h=10см м3 ГОСТ 8267-93					Ծանոթություն и примечание		
			մասնավոր շահմանում m	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	մասնավոր շահմանում m	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	մասնավոր շահմանում m	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	խոշորահատիկ ասֆալտետոն h=6սմ/ մ³ / крупнозерни- стый асфальтбетон h=6 см ГОСТ 9128-2013 м³	մանրահատիկ ասֆալտետոն h=4սմ/ մ³ / Мелкозерни- стый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 м³	ձախ / слева	աջ/ справа	Ընդամենը/ всего	մակերես մ² / площадь м²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	18	
0	0,00	100,2	7,50	7,5	751,5	7,60	7,6	761,5	91,38	761,52	0,46	7,50	7,5	751,5	751,5	751,5		1,0	1,0	100,2	Թույլ մտցրված գիտահորերի կազարիչների փոխարինում 1200*1200 1 հատ	
0	100,20		7,50			7,60						7,50					1,0	1,0				
0	100,20	3,3	7,50	7,5	24,8	7,60	7,7	25,2	3,03	25,25	0,02	7,50	7,5	24,8	24,8	24,8		1,0	1,0	6,6		
0	103,50		7,50			7,70						7,50					1,0	1,0				
0	103,50	16,5	7,50	6,8	111,4	7,70	7,0	114,7	13,76	114,68	0,07	7,50	6,8	111,4	111,4	111,4		1,0	1,0	33,0		
0	120,00		6,00			6,20						6,00					1,0	1,0				
0	120,00	13	6,00	6,0	78,0	6,20	6,2	80,6	9,67	80,60	0,05	6,00	6,0	78,0	78,0	78,0		1,0	1,0	26,0		
0	133,00		6,00			6,20						6,00					1,0	1,0				
ընդամենը всего		133,0			965,6			982,0	117,8	982,0	0,589			965,6	965,6	965,6				165,8	0,0	

Կազմող
составил

Шумиш

Ա. Հիշանյան
А. Хизанян




Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում																	
3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/ведомость входов и съездов																	
ձախ/слева		աջ/справа		լայնություն/ ш / ширина м	երկարություն/ л / длина м	հատման անկյունային пересечения	հորանցման շաղկապի радиус закругления		Հողային աշխատանքներ մ3/ земляние работы м3		Հանապարհային հագուստ/ дорожная одежда						Ծանոթությունы примечание
կմ/км	+	կմ/км	+				ձախ/ слева	աջ/ справа	IV	V	Լիցք / насып	Հիմքի ավազակոպիչային նախաշերտ մ հ=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735 2014	С-5 խճակոպիչային հատուկ իրից հ=15 սմ/ մ² / С-5 щебеночногравийное основание h=15 см ГОСТ 25607 2009 м²	Բ տիպի Մանրահատիկ ասֆալտետոն հ=5սմ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2	Բ տիպի խոշորահատիկ ասֆալտետոն հ=6սմ/ մ² / крупнозернистый асфальтбетон h=6 см ГОСТ 9128-2013 м²	Բ տիպի Մանրահատիկ ասֆալտետոն հ=4սմ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	46,4			5,20	3,60				5,52			2,2	18,40	18,40			մուտք/вход
		0	126,5	12,00	7,30	89,00	4,00	4,00	13,56			5,4	45,20		45,20	45,20	իջատեղ/съезд
ընդամենը/ всего									19,08	0,00	0,00	7,6	63,60	18,40	45,20	45,20	

Նախագի
составил

Шуманян

Ս. Հիշանյան
А. Шуманян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի և 3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

3. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի մայրերի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость разборки и восстановления тротуара

սկիզբ/ начало վերջ/конец		երկարություն մ/ длина м		գոյություն ունեցող/ существующий			քանդում/ разборка			վերականգնում/ восстановление										Ծանոթություն примечание
№/ км	+	ձախ/ слева	Պշ/ справа	մասնավոր լայնություն մ / ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Մայրի ծածկ h= 4 սմ/ մ3/ покрытие тротуара h=4см/ м3	բազալիտե կարգադր / մ / базальтовый борт. Камень /м	բետոնե կարգադր / մ / бетонный борт. /м	մասնավոր լայնություն մ / ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ամրապնդված շաղաշերտ մ / h=10 սմ / / մ3 / песчаногравийный слой / подоснования h=10см / м3 ГОСТ 23735-2014	Հիմքի ցանցամաղված խոնավոր / h=3 սմ / մ² / цементопеченый смесь / основания h=3см / м3	բետոնե ավիկ h=4սմ / մ² / бетонная Орусчатка h=4 см / ГОСТ 17608-2017 /մ²	կարգադրի հիմքի ամրապնդված շաղաշերտ մ / h=10 սմ / / մ3 / песчаногравийный слой / подоснования h=10см / м3 ГОСТ 23735-2014	կապարտի բետոնե կարգադր 15*30 / մ / сборный бетонный борт. Камень 15*30 /м	կապարտի բետոնե կարգադր 8*20 / մ / сборный бетонный борт. Камень 8*20 /м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	0,0	43,60					4,66	43,00		2,1	2,30	115,10	11,51	3,45	115,10	1,90	54,30		51,40	
0	43,6									2,5										
0	49,1							37,00	43,00	3,2										
0	100,2	51,10								3,2	3,20	163,60	16,36	4,91	163,60	3,82	57,80			
ընդամենը всего		94,70	0,00			0,00	4,66	80,00	43,00			278,70	27,87	8,36	278,70	5,72	112,10	51,40	0,00	

Կազմեց՝
составил

Ա. Շիջանյան

Ա. Շիջանյան
А. Шижанян

ԳԵՐԱ. ՍՊԸ «GERA» LLC
2422-TAX CODE 02925161
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ




4. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի մետաղական խողովակների տեղադրման ամփոփագիր/ведомость железных труб													
սկիզբ/ начало վերջ/конец		երկարություն մ/ м	երկարություն մ/ м	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում/ մ/ демонтаж существующих труб / м			խողովակների մոնտաժում/ մ/ монтаж труб / м				հիդրոմեկուսացում մ² / м²	հիդրոմեկուսացում մ³ / м³	հիդրոմեկուսացում մ³ / м³
կմ/ км	+	ձախ/ слева	աջ/ справа	d=219*4	d=273*6	d=426*6	դիմի ավազակողմային նախշերտ մ հ=10 սմ / U3 / песчаногравийный слой подсыпания h=10см м3 ГОСТ 23735-79	d=219*5 ГОСТ 10704-91	d=273*6 ГОСТ 10704-91	d=426*6 ГОСТ 10704-91	հիդրոմեկուսացում մ² / м²	հիդրոմեկուսացում մ³ / м³	հիդրոմեկուսացում մ³ / м³
0	116,8	7,6				7,6	0,38			7,6	10,17		անցումային/ переходная
ընդամենը всего		7,6		0,0	0,0	7,6	0,4	0,0	0,0	7,6	10,2	0,0	0,0

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шшанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքից 2-րդ նրբանցք ընկած հատվածի ճանապարհային նշանների ավտոֆաշիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելիչ նշաններ / запрещающие знаки		Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний			Լրացուցիչ տեղեկատվության/ с дополнительной информацией	
1	2	3	«Արհեստական անհարթություն» 1.17	«Երեխաներ» 1.23	Գլխ. ճանապարհ 2.1	Զիջել ճանապարհ 2.4	«Առավելագույն արագության սահմանափակում» 3.24	«Հետիոտնային անցում» 5.19.1	«Հետիոտնային անցում» 5.19.2	«Արհեստական անհարթություն» 5.20	«Ազդան գոտի» 8.2.1	Խորվակի երկարություն	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ձախ	0	0			1							3,5	
աջ	0	1		1			1					4	
աջ	0	21		1			1				1	4,5	
ձախ	0	101		1			1				1	4	
աջ	0	121			1							3,5	
ձախ	0	123		1			1					4	
աջ	0	130			1	1						3,5	
ձախ	0	133			1							3,5	
ընդամենը/ всего			0,00	4,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,50	

Կազմեց՝
составил

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լուկաշին գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքի և Հ. Ավետիսյան փողոցի-1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի հիմնանորոգում

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին սրբանցքից 2-րդ սրբանցք ընկած հատվածի գծանշման ամփոփագիր / ведомость разметки проезжей части

Սկիզբ/ начало		Վերջ/ конец		Երկարություն և/ մ/ длина/ м	Համարը ըստ ԳՕՍՏ 51256-2018 -ի/ номер по ГОСТУ 51256-201	Երկվող մակերեսը մ ² площадь м2	Ծանոթություն/ примечание
կմ/км	+	կմ/км	+				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ձախ եզր							
0	0,0	0	43,7	43,70	1.1	4,37	
0	43,7	0	48,9	5,20	1.7	0,26	
0	48,9	0	133	84,10	1.1	8,41	
Առանցքով							
0	0,0	0	122,3	122,30	1.1	12,23	
Աջ եզր							
0	0,0	0	122,3	122,30	1.1	12,23	
ընդամենը/ всего				377,60		37,50	

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян

