Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Մեծամոր գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **15810,1** հազար դրամ

"_____" _____ 2023թ. կազմված է 2023թ. գներով

Հ/Հ	NN նախահաշիվ	Օբեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբեկտներ					
1	Տեղային նախահաշիվ N1-1		9796,53	-	2492,83	–	12289,36
		Ընդամենը ըստ 1-2 գլխի	***9796,53***	***0,00***	***2492,83***	***0,00***	***12289,36***
		Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	0,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	48,98		–	–	48,98
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	***48,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48,98***
		Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի	***9845,51***	***0,00***	***2492,83***	***0,00***	***12338,34***

1	2	3	4	5	6	7	8
			Գլուխ 9				
3	0,30%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	29,54				29,54
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	14,77				14,77
5	1,50%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր	147,68	0,00			147,68
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	***191,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***191,99***
		Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի	***10037,50***	***0,00***	***2492,83***	***0,00***	***12530,33***
		Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
6	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				200,75	200,75
7	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				60,23	60,23
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***260,98***	***260,98***
		Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	***10037,50***	***0,00***	***2492,83***	***260,98***	***12791,30***
			Գլուխ 12				
	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	301,13	0,00	74,78	7,83	383,74
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	***10338,63***	***0,00***	***2567,61***	***268,80***	***13175,04***
		ԱԱՀ - 20%	***2067,73***	***0,00***	***513,52***	***53,76***	***2635,01***
		Ամբողջը հազ. դրամ	***12406,35***	***0,00***	***3081,13***	***322,57***	***15810,05***
		Այդ թվում հետադարձ գումար					***7,35***

Կազմեց ***Խ. Սրբեփանյան***

Օբեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Մեծամոր գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. Գներով | Նախահաշվային արժեքը **12289,4** հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավոր.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Տանիքի վերանորոգում	7511,2	–		–	7511,2
2	Նախահաշիվ N1-2	Հրդեհային ազդանշանում	837,1		860,1		1697,2
3	Նախահաշիվ N1-3	Տեսահսկման համակարգ	1448,2		1632,7		3080,9
		Ընդամենը	***9796,5***	***0,0***	***2492,8***	***0,0***	***12289,4***

Կազմեց ***Խ. Սրբեփանյան***

Տեղային նախահաշիվ 1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Մեծամոր գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Կազմված է 2023-10թ. գներով | Գ. աշխ. = 2337,00 | Գ. մեք. = 3222,81 | Ընդհանուր արժեքը 7 511,2 հազար դրամ

Հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորի ընդհանուր, հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ընդ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը մեքենաների համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Ձեռքբ. Գ=1,137			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ													
	46-98	Տանիքի ասբոշիֆերի ապամոնտաժում	քմ	312,0	0,077 0,18	0,017 0,05	-	-	-	-	-	-	0,23	0,23	73,24
	10-70 Գ-0,8	Գոյություն ունեցող փայտյա տարբերի ապամոնտաժում	խմ	6,4	10,08 23,56	1,68 5,41	-	-	-	-	-	-	28,97	28,97	186,58
	23-77	Ապամոնտաժված ասբոշիֆերի և տանիքում գոյություն ունեցող աղբի հավաքում և իջեցնում շենքից դուրս	տ	19,8	0,81 1,89	0 0,00	-	-	-	-	-	-	1,89	1,89	37,48
	23-222	Շին. աղբի բարձում	տ	19,8	0,18 0,42	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42	8,33
	Շուկա	Շին. աղբի տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	19,8	0 0,00	0,5 1,61	-	-	-	-	-	-	1,61	1,61	31,91
		Ընդամենը													***337,5***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Վերանորոգման աշխատանքներ													
1	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	խմ	10,19	12,60	2,10	-	-	-	-	-	-	36,21	199,44	2031,92
					29,45	6,77									
							Փայտանյութ	խմ	1,05		127,08	152,92	163,23		
							Հականեխ. մածիկ	կգ	1,96		0,70	1,57			
							Մետաղալար	կգ	4,38		0,583	2,93			
							Գամ. շին	կգ	7,2		0,704	5,81			
2	12-268	Պրոֆիլավոր ցինկապատ, ներկված թիթեղ КП-25 0,5մմ կավարամածի հետ միասին	քմ	312,0	0,25	0,04	-	-	-	-	-	-	0,69	5,73	1786,76
					0,57	0,11									
							Ցայտաթիթեղ	քմ	1,1		3,900	4,92	5,04		
							Պտուտակ	կգ	0,11		1,00	0,12			
3	Ինֆոր	Կավարամած 50x60	խմ	1,56	0	0	-	-	-	-	-	-	0	145,64	227,19
					0,00	0,00									
							Փայտանյութ	խմ	1,0		127,08	145,64	145,64		
4	12-273	Ջրորդան, ներկված 0,5մմ հաստությամբ	զմ	77,0	0,41	0,07	-	-	-	-	-	-	1,17	9,34	719,13
					0,95	0,21									
							Փայտանյութ	խմ	0,032		127,08	4,66	8,17		
							Հարթ թիթեղ	քմ	1,17		1,875	2,51			
							Կույաձք	կգ	0,406		2,00	0,93			
							Շին. մեխ	կգ	0,128		0,46	0,07			
5	10-213	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	խմ	10,19	0,46	0,13	-	-	-	-	-	-	1,49	10,10	102,94
					1,08	0,42									
							Ամոնի ֆոսֆոր	կգ	7,2		0,80	6,60	8,61		
							Սուլֆատ. ամոն.	կգ	1,79		0,80	1,64			
							Կոնտակ. կերոս.	կգ	1,07		0,30	0,37			
6	10-214	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100քմ	3,12	1,60	0,40	-	-	-	-	-	-	5,03	32,73	102,11
					3,74	1,29									
							Ամոնի ֆոսֆոր	կգ	23,1		0,80	21,18	27,70		
							Սուլֆատ. ամոն.	կգ	5,8		0,80	5,32			
							Կոնտակ. կերոս.	կգ	3,5		0,30	1,20			
7	12-273	Գազաթնագծի տեղադրում գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստությամբ	զմ	45,0	0,41	0,07	-	-	-	-	-	-	1,17	5,53	249,04
					0,95	0,21									
							Հարթ թիթեղ	քմ	1,17		3,167	4,25	4,37		
							Պտուտակ	կգ	0,11		1,00	0,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-197	Տանիքի ջրահեռացման խողովակ 0,5մմ ցինկապատ, ներկված թիթեղից (1 հատոր 7մ) D-150մմ	կ-տ	11,0	2,12	0,03	-	-	-	-	-	-	5,05	35,06	385,71
					4,95	0,10									
							Ջրհոս խողովակ	գմ	7,0		2,520	20,22	30,01		
							Ճաղար	հատ	1,0		3,083	3,53			
							Անկյունակ	հատ	2,0		1,833	4,20			
							Կոմաճ	կգ	0,9		2,00	2,06			
9	10-71	Տանիքի օդափոխության պատուհան	հատ	2,0	3,50	0,30	-	-	-	-	-	-	9,15	15,10	30,20
					8,18	0,97									
							Տախտակ	խմ	0,22		0,880	0,22	5,95		
							Լուս. շրջանակ	քմ	0,500		2,000	1,15			
							Լուս. սարքեր	հատ	1,000		4,000	4,58			
		Ընդամենը	հազ. դր.												***5635,00***
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	հազ. դր.												***5972,52***
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												***794,35***
		Ընդամենը	հազ. դր.												***6766,87***
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												***744,36***
		Ընդամենը	հազ. դր.												***7511,23***

Կազմեց ***Խ. Սարգսյան***

Տեղային նախահաշիվ 1-2

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Մեծամոր գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Հրդեհային ազդանշանում

Կազմված է 2023-10թ. գներով

Գ. աշխ. = 2337,00
Գ. մեք. = 3222,81

Ընդհանուր արժեքը 1 697,2 հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ընդ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ընդ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր քանակը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137	Աշխատանքների միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հրդեհային համակարգ													
1	10-742-3	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	6,91 16,15	0 0,00	-	-	-	-	-	-	16,15	107,11	107,11
							Հսկիչ սարք	լ/կ	1,0		80,00	90,96	90,96		
2	Շուկա	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000PI կամ համարժեք	հատ	1	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	46,62	46,62
							Ձևափոխիչ	լ/կ	1,0		41,00	46,62	46,62		
3	Շուկա	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ C2000 BKI SMD կամ համարժեք	հատ	1	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	193,29	193,29
							Տեղ.վահանակ	լ/կ	1,0		170,00	193,29	193,29		
4	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	3	1,75 4,09	0 0,00	-	-	-	-	-	-	4,09	49,57	148,71
							Սնուցման աղբ.	հատ	1,0		40,0	45,48	45,48		
5	8-125-4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	3	1,75 4,09	0 0,00	-	-	-	-	-	-	4,09	17,17	51,50
							Մարտկոց	հատ	1,0		11,5	13,08	13,08		

6	Շուկա	Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	0	0	–	–	–	–	–	–	0,00	39,80	39,80
					0,00	0,00									
							Վերահսկիչ	լ-կ	1,0		35,00	39,80	39,80		
7	10-744-6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	1,68	0	–	–	–	–	–	–	3,93	26,67	26,67
					3,93	0,00									
							Ռելեային մոդուլ	լ-կ	1,0		20,00	22,74	22,74		
8	10-744-6	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	1	1,68	0	–	–	–	–	–	–	3,93	7,91	7,91
					3,93	0,00									
							Ընդարձակիչ	լ-կ	1,0		3,50	3,98	3,98		
9	10-744-6	Կոմուտացիոն սարք. Ռելե 12Б УК/ВК-02 կամ համարժեք	հատ	1	1,68	0	–	–	–	–	–	–	3,93	14,16	14,16
					3,93	0,00									
							Ռելե	լ-կ	1,0		9,00	10,23	10,23		
10	10-743-2	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	16	0,88	0	–	–	–	–	–	–	2,06	16,27	260,30
					2,06	0,00									
							Ազդասարք	հատ	1,0		12,50	14,21	14,21		
11	10-743-2	Ջերմային ազդասարք ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	10	0,88	0	–	–	–	–	–	–	2,06	3,76	37,62
					2,06	0,00									
							Ազդասարք	հատ	1,0		1,50	1,71	1,71		
12	8-121-3	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	2	0,88	0	–	–	–	–	–	–	2,06	7,43	14,87
					2,06	0,00									
							Ազդասարք	հատ	1,0		4,73	5,38	5,38		
13	10-743-9	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ ОРОР 124-7 կամ համարժեք	հատ	2	1,78	0	–	–	–	–	–	–	4,16	9,28	18,55
					4,16	0,00									
							Ազդասարք	հատ	1,0		4,50	5,12	5,12		
14	10-743-9	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /молния 24-3/ կամ համարժեք	հատ	2	1,78	0	–	–	–	–	–	–	4,16	9,84	19,69
					4,16	0,00									
							Ազդասարք	հատ	1,0		5,00	5,69	5,69		
15	10-54-4	Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով, հատույթը КПС нг (A) FRLS 1x2x0,8քմմ	գմ	310,0	0,151	0,049	–	–	–	–	–	–	0,51	0,63	195,38
					0,35	0,16									
							Մալուխ	գմ	1,02		0,103	0,12	0,12		
16	10-54-4	Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով, հատույթը КПС нг (A) FRLS 4x0,75քմմ	գմ	90,0	0,151	0,049	–	–	–	–	–	–	0,51	0,70	62,99
					0,35	0,16									
							Մալուխ	գմ	1,02		0,163	0,19	0,19		
17	8-149-2	Մոնտաժման մալուխ պղնձե ջիղերով հատույթը՝ 3x1,5քմմ ВВГнг-FRLS	գմ	30,0	0,0862	0,0065	–	–	–	–	–	–	0,22	0,43	12,81
					0,20	0,02									
							Մալուխ	գմ	1,0		0,180	0,20	0,20		
18	8-149-2	Մալուխ UTP нг FRZH	գմ	20,0	0,0862	0,0065	–	–	–	–	–	–	0,22	0,31	6,27
					0,20	0,02									
							Մալուխ	գմ	1,0		0,080	0,09	0,09		

19	8-418-1	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	գմ	95,0	0,086 0,20	0,002 0,01	-	-	-	-	-	-	0,21	0,26	24,95
							Խողովակ	գմ	1,0		0,050	0,06			
20	8-418-1	Պոլիէթիլենային տուփախողովակ 20x20մմ	գմ	170,0	0,086 0,20	0,002 0,01	-	-	-	-	-	-	0,21	0,32	54,31
							Խողովակ	գմ	1,0		0,100	0,11			
21	Շուկա	Ճարմանդ ամրակապման համար	100 հատ	11,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	2,27	25,01
							Ճարմանդ	100 հատ	1,0		2,0	2,27	2,27		
22	Շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	գմ	42,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,34	14,33
							Ճոպան	գմ	1,0		0,3	0,34	0,34		
23	Շուկա	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	12,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,34	4,09
							Մետաղ ամրակ	կգ	1,0		0,3	0,34	0,34		
24	46-51	Միջհարկային ծածկի մեջ Փ20մմ անցքի բացում	տեղ	2	0,08 0,19	0,07 0,22	-	-	-	-	-	-		0,41	0,82
25	46-51	Միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	7	0,08 0,19	0,07 0,22	-	-	-	-	-	-		0,41	2,88
26	46-62	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	7	0,25 0,59	0,16 0,53	-	-	-	-	-	-		1,12	7,83
27	Շուկա	Կրամարիների տեղադրում ОП-4	հատ	2,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	13,64	27,29
							Կրամարիչ	հատ	1,0		12,00	13,64			
28	Շուկա	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում	համակ.	1	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-		100,00	100,00
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	հազ. դր.												***1525,74***
		Այդ թվում սարքավորումներ	հազ. դր.												***860,10***
		Շին մոնտաժային աշխատանքներ	հազ. դր.												***665,64***
		Վերադիր ծախսեր 13,3%	հազ. դր.												***88,53***
		Ընդամենը	հազ. դր.												***754,18***
		Շահույթ 11%	հազ. դր.												***82,96***
		Ընդամենը	հազ. դր.												***837,13***
		Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ	հազ. դր.												***1697,23***

Կազմեց [illegible] **Ն. Սարգսյան**

Տեղային նախահաշիվ 1-3

Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսագյուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեսահսկման համակարգ

Կազմված է 2023-10թ. գներով

Գ. աշխ. = 2337,00
Գ. մեք. = 3222,81

Ընդհանուր արժեքը 3 080,9 հազար դրամ

Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ընթ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ընթ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ: Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր քանակը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137	Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Տեսահսկման համակարգ													
10-742-1	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 7216HUHI2S 16 մուտքի համար կամ համարժեք	հատ	1	17,70 41,36	0 0,00	-	-	-	-	-	-	41,36	222,15	222,15
						տեսաձայնագրիչ	հատ	1		159,0	180,78	180,78		
շուկա	Կոշտ սկավառակ / 6 SPS	հատ	2	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	89,25	178,51
						սկավառակ	հատ	1		78,5	89,25	89,25		
8-612-10	Անխափան հոսանքի աղբյուր (UPS) APC SMART 2000 կամ համարժեք	հատ	1	2,02 4,72	0,095 0,31	-	-	-	-	-	-	5,03	744,08	744,08
						Սնուցման բլոկ	հատ	1,0		650,0	739,05	739,05		
8-612-10	Մարտկոց 12Վ, 28 A*ժ	հատ	1	2,02 4,72	0,095 0,31	-	-	-	-	-	-	5,03	50,51	50,51
						Մարտկոց	հատ	1,0		40,0	45,48	45,48		
շուկա	Մոնիտոր 32" Samsung կամ համարժեք	հատ	1	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	136,44	136,44
						Մոնիտոր	հատ	1		120,0	136,44	136,44		

10-742-1	Տեսախցիկ, 3.6մմ,ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոնպլեկտով / DS-2CE76U1T-ITMF/ կամ համարժեք	հատ	9	17,70 41,36	0 0,00	-	-	-	-	-	-	41,36	73,20	658,81
						Տեսխցիկ	հատ	1		28,0	31,84	31,84		
10-742-1	Տեսախցիկ, 3.6մմ, 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման,մոնտաժման կոնպլեկտով /կրոնշտեյն/ DS-2CE 19U1T-IT3ZF/ կամ համարժեք	հատ	1	17,70 41,36	0 0,00	-	-	-	-	-	-	41,36	95,94	95,94
						Տեսխցիկ	հատ	1		48,0	54,58	54,58		
8-148-9	Մալուխ CCTV4+1	գմ	295,0	0,086 0,20	0,005 0,02	-	-	-	-	-	-	0,22	0,85	252,16
						Մալուխ	գմ	1,02		0,55	0,64	0,64		
շուկա	Կոնեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող Connector Rj45 cat 6 կամ համարժեք	հատ	20	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,57	11,37
						Կոնեկտոր	լրակ	1,0		0,5	0,57	0,57		
շուկա	Ճարմանդ	հատ	700	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,05	31,84
						Ճարմանդ	հատ	1		0,0	0,05	0,05		
Ինֆոր	Բաժանարար տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	10	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	10,80	108,02
						Տուփ	հատ	1,0		9,50	10,80	10,80		
8-418-1	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20	գմ	295,0	0,086 0,20	0,002 0,01	-	-	-	-	-	-	0,21	0,26	77,47
						Խողովակ	գմ	1,0		0,050	0,06			
46-57	Սկոսների բացում	գմ	150	0,077 0,18	0,06 0,19	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	55,51
15-262	Սկոսների փակում	քմ	4,5	0,46 1,08	0,07 0,23	-	-	-	-	-	-	1,30	2,01	9,03
						Ցեմ/շաղախ	խմ	0,02		31,00	0,70	0,70		
46-49	Միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	5	0,08 0,19	0,07 0,22	-	-	-	-	-	-		0,41	2,06

46-50	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	5	0,85	0,98	-	-	-	-	-	-		5,14	25,72
				1,99	3,16									
46-73	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	խմ	0,13	38,70	1,1	-	-	-	-	-	-	93,99	189,55	24,64
				90,44	3,55									
						Բետոն	խմ	1,04		29,856	35,30	95,57		
						Փայտանյութ	խմ	0,39		127,08	56,35			
						Գամ	կգ	5,90		0,583	3,91			
Շուկա	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերումը	կետ	10,0	0	0	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	100,0
				0,00	0,00									
	Ընդամենը ըստ նախահաշվի	հազ. դր.												***2784,24***
	Այդ թվում սարքավորումներ	հազ. դր.												***1632,73***
	Շին մոնտաժային աշխատանքներ	հազ. դր.												***1151,51***
	Վերադիր ծախսեր 13,3%	հազ. դր.												***153,15***
	Ընդամենը	հազ. դր.												***1304,66***
	Շահույթ 11%	հազ. դր.												***143,51***
	Ընդամենը	հազ. դր.												***1448,17***
	Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ	հազ. դր.												***3080,90***

Կազմեց **Խ. Ստեփանյան**

04234306

ԱՁ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE