

Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 15506,6 հազար դրամ


"_____" _____ 2023թ. կազմված է 2023թ. գներով

NN նախահաշիվ	Օբեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդահինուր արժեքը հազ. դրամ
		Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումն եր	Այլ ծախսեր	
2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբեկտներ						
Օբեկտային նախահաշիվ		9610,0	-	2374,0	-	11984,0
	Ընդամենը ըստ 1-2 գլխի	9610,0	0	2374,0	0	11984,0
Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
0,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	48,05		-	-	48,05
	Ընդամենը ըստ 8 գլխի	48,1	0	0	0	48,1
	Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի	9658,1	0,0	2374,0	0,0	12032,1

2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 9						
0,50%	Շինարարության ծմեռային ծախսեր	48,29				48,29
0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	14,49				14,49
2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր	193,16	0,00			193,16
	Ընդամենը ըստ 9 գլխի	255,9	0,0	0,0	0,0	255,9
	Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի	9914,0	0	2374,0	0	12288,0
Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն						
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն				198,3	198,3
0,60%	Հեղինակային հսկողություն				59,5	59,5
	Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0	0	0	257,8	257,8
	Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	9914,0	0	2374,0	257,8	12545,8
Գլուխ 12						
3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	297,42	0,00	71,22	7,73	376,37
	Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	10211,4	0	2445,2	265,5	12922,2
	ԱԱՀ - 20%	2042,3	0,0	489,0	53,1	2584,4
	Ամբողջը հազ. դրամ	12253,7	0,0	2934,3	318,6	15506,6
	Այդ թվում հետադարձ գումար					7,2

Կազմեց

Խ. Սյրեփանյան



Օբեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսապյուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. Գնեբույ

Նախահաշվային արժեքը

11984,0

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավոր.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ճարտարապետական մաս	7827,7	-	-	-	7827,7
2	Նախահաշիվ N1-2	Հրդեհային ազդանշանում	748,5	-	817,5	-	1565,9
3	Նախահաշիվ N1-3	Տեսահսկման համակարգ	1033,8	-	1556,6	-	2590,4
		Ընդամենը	9610,0	0,0	2374,0	0,0	11984,0

Կազմեց

Խ. Ստեփանյան



Տեղային նախահաշիվ 1-1

Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Ճարտարապետական մաս

ազմված է 2023-10թ. գներով		Գ. աշխ. = 2337,00 Գ. մեք. = 3222,81		Ընդհանուր արժեքը		7 837,7		հազար դրամ														
Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ոտք. հազ. դրամ	Մեքեն, շահագործման միավ. ոտք., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը								
						Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	Ներքին հարդարում																					
10-46	Միջնորմի կառուցում գիպսաստվարաթղթե սալերով 1200*12,5*2400 մմ վահանակով (ԿեաուՓ կամ համարժեք) մետաղական իմնակմաղցի վրա	քմ	18,0	0,76	0,02	-	-	-	-	-	-	1,84	4,90	88,19								
				1,78	0,06																	
																Գիպսաստվարաթ.	քմ	1,03		0,991	1,16	3,06
																Պրոֆիլ	գմ	1,2		0,242	0,33	
																Պտուտակ	հատ	34,0		0,03	1,16	
						Ծեփափոշի	կգ	0,9		0,40	0,41											
10-46	Միջնորմի կառուցում գիպսաստվարաթղթե սալերով 1200*9,5*2400 մմ վահանակով (ԿեաուՓ կամ համարժեք) մետաղական իմնակմաղցի վրա	քմ	18,0	0,76	0,02	-	-	-	-	-	-	1,84	4,61	83,03								
				1,78	0,06																	
																Գիպսաստվարաթ.	քմ	1,03		0,746	0,87	2,77
																Պրոֆիլ	գմ	1,2		0,242	0,33	
																Պտուտակ	հատ	34,0		0,03	1,16	
				Ծեփափոշի	կգ	0,9		0,40	0,41													

46-39	Դրան բացվածքի բացում բետոնե հիմնային պատի մեջ	խմ	1,2	12,20	14,70	-	-	-	-	-	-	75,89	75,89	91,06
				28,51	47,38									
9-49	Դրան բացվածքի ուժեղացում	տ	0,066	22,40	55,20	-	-	-	-	-	-	230,25	805,12	53,27
				52,35	177,90									
						Մետ. կոնստր.	տ	1,00		500,0	568,50	574,87		
						Մետ. տարրեր	կգ	1,00		0,40	0,45			
						Էլեկտրոդ	կգ	3,0		0,942	3,21			
						Հեղույս	կգ	2,00		1,188	2,70			
Ինժոր	Անկյունակ 63x63x5 մմ	զմ	10,440	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,88	19,59
				0,00	0,00									
						Անկյունակ	զմ	1,0		1,65	1,88	1,88		
Ինժոր	Շերտապողպատ 50x4 մմ	զմ	6,500	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,74	4,80
				0,00	0,00									
						Շերտապողպատ	զմ	1,0		0,65	0,74	0,74		
15-246-1	Դաստերի և շնայերի սվաղում գաջի շաղմխում	քմ	21,6	0,58	0,12	-	-	-	-	-	-	1,74	2,34	50,68
				1,36	0,39									
						Գաջ	տ	0,024		21,78	0,60	0,60		
						Ջուր	խմ	0,0139		0,184	0,00			
15-664	Դաստերի և շնայերի սվաղի ծեփամածում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով	քմ	21,6	0,397	0,01	-	-	-	-	-	-	0,96	1,69	36,47
				0,93	0,03									
						Լատեքս. ներկ	կգ	0,63		0,792	0,57	0,73		
						Ծեփամածիկ	կգ	0,79		0,176	0,16			
Ինժոր.	Մետաղապատե դռների տեղդրում	քմ	1,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	38,37	72,53
				0,00	0,00									
						Դուռ	քմ	1,0		33,750	38,37	38,37		
Արտաքին հարդարում														
48-166 1-996	Կանաչապատում ծեցով 15սմ հաստ. սևահողի ավելացմամբ	քմ	505,1	0,33	0,044	-	-	-	-	-	-	0,90	2,13	1073,81
				0,76	0,14									
						Անպիտղ	խմ	0,150		5,500	0,94	1,22		
						Սերմ	կգ	0,05		5,000	0,28			
27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x80սմ, բետոնե հիմքի վրա	զմ	105,0	0,59	0,007	-	-	-	-	-	-	1,41	5,89	618,86
				1,38	0,02									
						Եզրաքար	զմ	1,0		2,17	2,46	4,49		
						Բետոն	խմ	0,06		29,856	2,00			
						Տեմ. շաղախ	խմ	0,00		31,00	0,02			

27-176	Ճանապարհ կառուցում քննունեն ձևավոր սաղկենքով Տսմ հատու. ախազն հիմքի վրա	քմ	91,24	0,212 0,50	0,129 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	5,04	460,20
						Քննունեն սաղկենքով	քմ	1,0		3,634	4,13	4,13		
						Ավազ	խմ	0,001		1,335	0,00			
5-65 5-66	Տեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում ՏՕձձ հաստության	քմ	24,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	2,16	51,77
						Տեմ. շաղախ	խմ	0,051		31,0	1,80	1,80		
Հովա	Ռեսինեն սաղկենքով հատակի իրականացում 2 սմ հաստ.	քմ	24,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	10,78	258,77
						Ռեսինեն հատակ	քմ	1,000		9,2	10,42	10,42		
Հովա	Մանկական խաղաժողապարակ, տղարան 430x260x290սմ կամ համարժեք	լրակ	1,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	2084,86	2084,86
						Աղաղան	լ-կ	1,000		1833,3	2084,50	2084,50		
Հովա	Զրուցարանի տեղադրում 2,5x4մ	հատ	1,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	205,02	205,02
						Զրուցարան	հատ	1,000		160,0	204,66	204,66		
Հովա	Նստարանների տեղադրում 0,45x2,05մ	հատ	4,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	40,15	160,62
						Նստարան	հատ	1,000		35,0	39,80	39,80		
Հովա	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4,0	0,14 0,33	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,36	23,10	92,40
						Աղբաման	հատ	1,000		20,0	22,74	22,74		
Ցանկապատ														
9-121 9-2	Հին ցանախաղաղտի ապամոնտաժում վերատեղադրումով	տ	1,23	33,8 78,99	1,2 3,87	-	-	-	-	-	-	82,86	105,29	129,51
						Մետ. տաղոնք	կգ	1,00		0,40	0,45	22,44		
						Էլեկտրոդ	կգ	18,0		0,942	19,28			
						Հեղույս	կգ	2,00		1,188	2,70			
1-1552	Փոստրակների վերում (30 տեղ)	խմ	1,0	0,011 0,02	0,224 0,72	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75
27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ կոլոնների արժեքը, մատակարարումը	խմ	0,377	0,02 0,04	0,12 0,40	-	-	-	-	-	-	0,44	5,68	2,22
						Խիճ	խմ	1,26		3,80	5,44	5,44		
6-20	Կանգնակներ քննունեն հիմքերի կառուցում B12,5 դասի քննունով	խմ	1,130	1,55 3,62	0,76 2,45	-	-	-	-	-	-	6,07	37,34	42,20
						Քննուն	խմ	1,02		28,083	31,26	31,26		

9-121 9-2	Մետաղական կանգնակների կառուցում և տեղադրում, առանց նյութի արժեքի	տ	0,91	33,8	1,2	-	-	-	-	-	-	82,86	105,29	95,73		
				78,99	3,87											
						Մետ. տարրեր	կգ	1,00		0,40	0,45	22,44				
						Էլեկտրոդ	կգ	18,0		0,942	19,28					
						Հեղույս	կգ	2,00		1,188	2,70					
Ինժեր	Մետաղական խողովակ 50x50x2,5մմ	զմ	40,0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,55	62,08		
				0,00	0,00											
Ինժեր	Մետաղական խողովակ 20x20x2մմ	զմ	480,0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,47	226,26		
				0,00	0,00											
Ինժեր	Մետաղական խողովակ 40x30x2,5	զմ	100,0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,87	87,17		
				0,00	0,00											
						խողովակ	զմ	1,0		0,767	0,87					
33-82	Մետաղական կոստորակցանքի երկտակ յոթաներկում	տ	2,14	3,12	0	-	-	-	-	-	-	7,29	33,82	72,34		
				7,29	0,00											
						Յուղաներկ	կգ	13,8		1,25	19,61	26,53				
						Օլիճ	կգ	7,3		0,833	6,91					
	Ընդամենը	հազ. դր.												6 224,2		
	Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												827,8		
	Ընդամենը	հազ. դր.												7 052,0		
	Հաճույք - 11%	հազ. դր.												775,7		
	Ընդամենը	հազ. դր.												7 827,7		

Կազմեց



Խ. Արևիկյան



Տեղային նախահաշիվ 1-2

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Հրդեհային ազդանշանում

Կազմված է 2023-10թ. գներով

Գ. աշխ. = 2337,00
Գ. մեք. = 3222,81

Ընդհանուր արժեքը

1 565,9

Նազար դրամ

C/h	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Փափման միավորը	Քանակը	Աշխատվարձի միավորը ուր. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ուր. , հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Փափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հրդեհային համակարգ													
1	10-742-3	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	6,91 16,15	0 0,00	-	-	-	-	-	-	16,15	107,11	107,11
							Հսկիչ սարք	բ-կ	1,0		80,00	90,96	90,96		
2	Ըռվա	Ինտերֆեյսային ձևավորիչ C2000P1 կամ համարժեք	հատ	1	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	46,62	46,62
							Ձևավորիչ	բ-կ	1,0		41,00	46,62	46,62		
3	Ըռվա	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման տեղեկաշար/ C2000 BK1 SMD կամ համարժեք	հատ	1	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	193,29	193,29
							Տեղ.վահանակ	բ-կ	1,0		170,00	193,29	193,29		
4	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա PMF-12 կամ համարժեք	հատ	3	1,75 4,09	0 0,00	-	-	-	-	-	-	4,09	49,57	146,71
							Մուղման աղբյ.	հատ	1,0		40,0	45,48	45,48		
5	8-125-4	Մարտկոց DTM207 կամ համարժեք	հատ	3	1,75 4,09	0 0,00	-	-	-	-	-	-	4,09	17,17	51,50
							Մարտկոց	հատ	1,0		11,5	13,08	13,08		

6	Հովա	Երկարացին զծի վերահսկելի C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	0,00	39,80	39,80
							վերահսկելի	է-կ	1,0		35,00	39,80	39,80	
7	10-744-6	Հասցեային ուղեային մուրդ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	1,68 3,93	0 0,00	-	-	-	-	-	3,93	26,67	26,67
							Ուղեային մուրդ	է-կ	1,0		20,00	22,74	22,74	
8	10-744-6	Հասցեային ընդարձակելի C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	1	1,68 3,93	0 0,00	-	-	-	-	-	3,93	7,91	7,91
							Ընդարձակելի	է-կ	1,0		3,50	3,98	3,98	
9	10-744-6	Կոմուտացիոն սարք, Ռեյն 12B YH/BK-02 կամ համարժեք	հատ	1	1,68 3,93	0 0,00	-	-	-	-	-	3,93	14,16	14,16
							Ռեյն	է-կ	1,0		9,00	10,23	10,23	
10	10-743-2	Ելսի հասցեային ազդասարք ՋԻՌ-34A-04 կամ համարժեք	հատ	13	0,88 2,06	0 0,00	-	-	-	-	-	2,06	16,27	211,50
							Ազդասարք	հատ	1,0		12,50	14,21	14,21	
11	10-743-2	Ջերմային ազդարար ՄՈՒՅՈՒ/4 կամ համարժեք	հատ	10	0,88 2,06	0 0,00	-	-	-	-	-	2,06	3,76	37,62
							Ազդասարք	հատ	1,0		1,50	1,71	1,71	
12	8-121-3	Չեղուկ գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	2	0,88 2,06	0 0,00	-	-	-	-	-	2,06	7,43	14,87
							Ազդասարք	հատ	1,0		4,73	5,38	5,38	
13	10-743-9	Լուսանայնային ազդարարման սարք /Խեղբին Լիբրաման/ OPOP 124-7 կամ համարժեք	հատ	2	1,78 4,16	0 0,00	-	-	-	-	-	4,16	9,28	18,55
							Ազդասարք	հատ	1,0		4,50	5,12	5,12	
14	10-743-9	Լուսանայնային ազդարարման սարք /առաս 24-3/ կամ համարժեք	հատ	2	1,78 4,16	0 0,00	-	-	-	-	-	4,16	9,84	19,69
							Ազդասարք	հատ	1,0		5,00	5,69	5,69	
15	10-54-4	Հրակայուն մալուխ պղնձի ցիլինդր, հատվածքը KPC և (A) FRLS 1x0,2x0,8քմ	գմ	250,0	0,151 0,35	0,049 0,16	-	-	-	-	-	0,51	0,63	157,56
							Մալուխ	գմ	1,02		0,103	0,12	0,12	
16	10-54-4	Հրակայուն մալուխ պղնձի ցիլինդր, հատվածքը KPC և (A) FRLS 4x0,75քմ	գմ	80,0	0,151 0,35	0,049 0,16	-	-	-	-	-	0,51	0,70	55,99
							Մալուխ	գմ	1,02		0,163	0,19	0,19	
17	8-149-2	Մետցման մալուխ պղնձի ցիլինդր, հատվածքը՝ 3x1,5քմ 88Դև-FRLS	գմ	30,0	0,0862 0,20	0,0065 0,02	-	-	-	-	-	0,22	0,43	12,81
							Մալուխ	գմ	1,0		0,180	0,20	0,20	
18	8-149-2	Մալուխ UTP և FRZH	գմ	20,0	0,0862 0,20	0,0065 0,02	-	-	-	-	-	0,22	0,31	6,27
							Մալուխ	գմ	1,0		0,080	0,09	0,09	

19	8-418-1	Պոլիէթիլենային պլուստիկ շնայաստիղ էնկուրատիվակական գոշրի խողովակ Փ20մմ	զմ	85,0	0,086 0,20	0,002 0,01	-	-	-	-	-	-	0,21	0,26	22,32
							խողովակ	զմ	1,0		0,050	0,06			
20	8-418-1	Պոլիէթիլենային տուփախողովակ 20x20մմ	զմ	140,0	0,086 0,20	0,002 0,01	-	-	-	-	-	-	0,21	0,32	44,72
							խողովակ	զմ	1,0		0,100	0,11			
21	Հուլա	Հարմանդ ամրակապման համար	100 հատ	9,5	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	2,27	21,60
							Հարմանդ	100 հատ	1,0		2,0	2,27	2,27		
22	Հուլա	Մետաղաճրպան Փ3մմ	զմ	35,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,34	11,94
							ճրպան	զմ	1,0		0,3	0,34	0,34		
23	Հուլա	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	10,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,34	3,41
							Մետաղ ամրակ	կգ	1,0		0,3	0,34	0,34		
24	46-51	Միջհարկային ծածկի մեջ Փ20մմ անցքի բացում	տեղ	1	0,08 0,19	0,07 0,22	-	-	-	-	-	-		0,41	0,41
25	46-51	Միջհարկի մեջ անցքի բացում	տեղ	6	0,08 0,19	0,07 0,22	-	-	-	-	-	-		0,41	2,47
26	46-62	Հիմնական սրտի մեջ անցքի բացում	տեղ	7	0,25 0,59	0,16 0,53	-	-	-	-	-	-		1,12	7,83
27	Հուլա	Կրամարինների տեղադրում ՕՌ-4	հատ	2,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0	13,64	27,29
							Կրամարիչ	հատ	1,0		12,00	13,64			
28	Հուլա	Ծրագրային ապահովում, կարգադրում, քույարկում	համակ	1	0,00 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-		100,00	100,00
		Շրջաններ ըստ նախահաշվի	հազ. դր.												1412,61
		Այդ թվում սարքավորումներ	հազ. դր.												817,46
		Շին մոնտաժային աշխատանքներ	հազ. դր.												595,15
		Վերադիր ծախսեր 13,3%	հազ. դր.												79,15
		Շրջաններ	հազ. դր.												674,30
		Հստակ 11%	հազ. դր.												74,17
		Շրջաններ	հազ. դր.												748,48
		Ամբողջ սարքավորումները ներառյալ	հազ. դր.												1565,93

Կազմեց



Ն. Արմենյան



Տեղային նախահաշիվ 1-3

Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Լուսապուղ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեսահսկման համակարգ

Գնացուցակների NN		Աշխատանքների անվանումը		Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը նույն. հազ. դրամ	Մեքեն, շահագործման միավ. նույն., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
								Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Տեսահսկման համակարգ															
10-742-1	Տանցային տեսաձայնագրիչ 7216HUHM2S 6 մուտքի համար կամ համարժեք	հատ	1	17,70	0	-	-	-	-	-	-	41,36	222,15	222,15		
				41,36	0,00											
						տեսաձայնագրիչ	հատ	1		159,0	180,78	180,78				
շուկա	Կոշտ սկավառակ / 6 SPS	հատ	2	0,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	89,25	178,51		
				0,00	0,00											
						սկավառակ	հատ	1		78,5	89,25	89,25				
8-612-10	Անխափան հոսանքի աղբյուր (UPS) APC SMART 2000 կամ համարժեք	հատ	1	2,02	0,095	-	-	-	-	-	-	5,03	744,08	744,08		
				4,72	0,31											
						Անուցման բլոկ	հատ	1,0		650,0	739,05	739,05				
8-612-10	Մարտկոց 12Վ, 28 А*+	հատ	1	2,02	0,095	-	-	-	-	-	-	5,03	50,51	50,51		
				4,72	0,31											
						Մարտկոց	հատ	1,0		40,0	45,48	45,48				
շուկա	Մոնիտոր 32" Samsung կամ համարժեք	հատ	1	0,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	136,44	136,44		
				0,00	0,00											
						Մանիտոր	հատ	1		120,0	136,44	136,44				

3-742-1	Տեսախցիկ, 3.6մմ, ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով / DS-2CE76U1T-ITMF/ կամ համարժեք	հատ	5	17,70	0	-	-	-	-	-	-	41,36	73,20	366,00
				41,36	0,00									
						Տեսախցիկ	հատ	1		28,0	31,84	31,84		
0-742-1	Տեսախցիկ, 3.6մմ, 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ DS-2CE19U1T-IT3ZF/ կամ համարժեք	հատ	2	17,70	0	-	-	-	-	-	-	41,36	95,94	191,88
				41,36	0,00									
						Տեսախցիկ	հատ	1		48,0	54,58	54,58		
5-148-9	Մալուխ CCTV4+1	գմ	190,0	0,086	0,005	-	-	-	-	-	-	0,22	0,85	162,41
				0,20	0,02									
						Մալուխ	գմ	1,02		0,55	0,64	0,64		
շուկա	Կոննեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող Connector RJ45 cat 6 կամ համարժեք	հատ	14	0,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,57	7,96
				0,00	0,00									
						Կոննեկտոր	լրակ	1,0		0,5	0,57	0,57		
շուկա	Ճարմանդ	հատ	470	0,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,05	21,38
				0,00	0,00									
						Ճարմանդ	հատ	1		0,0	0,05	0,05		
Ինձր	Քաժանարար տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	7	0	0	-	-	-	-	-	-	0	10,80	75,61
				0,00	0,00									
						Տուփ	հատ	1,0		9,50	10,80	10,80		
8-418-1	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոճրե խողովակ Ф20	գմ	190,0	0,086	0,002	-	-	-	-	-	-	0,21	0,26	49,90
				0,20	0,01									
						Խողովակ	գմ	1,0		0,050	0,06			
46-57	Ակոսների բացում	գմ	100	0,077	0,06	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	37,01
				0,18	0,19									
15-262	Ակոսների փակում	քմ	3,0	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,30	2,01	6,02
				1,08	0,23									
						Ցեմ/շաղախ	լմ	0,02		31,00	0,70	0,70		

46-50	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	7	0,85 1,99	0,98 3,16	-	-	-	-	-	-	-	5,14	36,01
46-73	Անցքերի փակում B15 դասի քետոնով	իմ	0,12	38,70 90,44	1,1 3,55	-	-	-	-	-	-	93,99	169,55	22,75
						Բետոն	իմ	1,04		29,856	35,30	95,57		
						Փայտանյութ	իմ	0,39		127,08	56,35			
						Գամ	կգ	5,90		0,583	3,91			
Հումք	Ծրագրային ստանդովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում	կետ	7,0	0 0,00	0 0,00	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	70,0
	Ընդամենը ըստ ետևահաշվի	հազ. դր.												2378,60
	Այդ թվում սարքավորումներ	հազ. դր.												1556,55
	Շին մոնիթինգի աշխատանքներ	հազ. դր.												822,05
	Վերադիր ծախսեր 13,3%	հազ. դր.												109,33
	Ընդամենը	հազ. դր.												931,38
	Շահույթ 11%	հազ. դր.												102,45
	Ընդամենը	հազ. դր.												1033,83
	Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ	հազ. դր.												2590,39

Կազմեց

Ն. Արեփանյան

