

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Վարդենիս համայնքի Ակունք բնակավայրի Բարեկամության փողոցի և Բարեկամության 1-ին Նրբ.-ի ասֆալտապատում

Ծ Ա Վ Ա Ն Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Բարեկամության փողոց 0+00-ից 5+07				
	Հողային աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,40969	833,129	1174,453
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	2552	0,24139	616,036
	Ճանապարհ			0	0,000
1	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	33,3	27,0053	899,275
2	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	33,3	160,257	5336,553
3	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	3330	1,77091	5897,126
4	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մԱ	տ	14,013	271,353	3802,463
5	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	33,3	532,763	17741,024
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300 ,բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	475	14,2509	6769,199
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին/կողմնակների տակ/	1000մ ³	0,2876	833,129	239,608
8	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	479,4	0,24139	115,724
9	Կողմակների իրականացում 10 սմ հաստությամբ փոփոխական լայնությամբ	100մ ²	27,52	139,867	3849,146
	Մայթեր			0	0,000
1	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	9,338	160,257	1496,478
2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ» մայթեր	100մ ²	9,338	340,927	3183,574
3	Բետոնե եզրաշար 100*200մմ	մ	555	5,64013	3130,274
4	Բազալտե հ եզրաքարերի տեղադրում 150*300 պակած ,բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	30	14,2509	427,528
	Իջատեղեր			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0948	833,129	78,981
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	157	0,24139	37,899
3	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	5,72	27,0284	154,603
4	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	5,72	160,257	916,669
5	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	572	1,77091	1012,960
6	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մԱ	տ	2,3566	271,353	639,469
7	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	5,72	532,763	3047,407
	Անձրևաջրերի ջրահեռացման առվակներ			0	0,000
1	Բնահողի քանդում ձեռքով 4-րդ կարգի	մ ³	1	6,50741	6,507
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,009	936,841	8,432
3	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	15,3	0,24139	3,693
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1	1,88514	1,885
5	Բնահողի տոփանում խճով 5-10 մմ	100մ ²	0,225	41,1602	9,261
6	Ավազակոպճային մախաշերտ 100 մմ	մ ³	2,3	17,1868	39,530
7	Պողպատե խողովակ d=325մմ	մ	8	22,9098	183,278
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,082	162,738	13,345
9	Ջրահեռացման առվակների հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ ²	0,585	115,831	67,761
10	Ե/բետոնե հավաքովի առուի տեղադրում 500*380 արտաքին չափերով ,պատեիչ բիտումապատումով	100մ ³	0,036	3318,15	119,453
11	Բետոնե առու 500*380 - 3,0 մ	հատ	15	45,5162	682,743
	Կահավորում			0	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում նշան N 5,19,1 հետիոտն անցում դեղնականաչավուն ֆլորեսցենտային ժապավենով լուսաանդադարձող վահանակների վրա	հատ	2	31,8142	63,628
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում նշան N 2.1 գլխավոր ճանապարհի	հատ	9	24,6024	221,422
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում նշան N 2.4 գիծի ճանապարհի	հատ	10	24,6024	246,024
4	Խողովակ D=57x3,0մմ/ 1 հատ	գմ	63	1,96173	123,589

5	Ճանապարհների Նշագծում ջերմաթաղանթով ապակե գնդ-րով 3-5սմ, 1.14.1, /ՊՕՍ 32830-2014/ 10 սմ լայնությամբ ըդիատ գիծ 1/ 3 հարաբերությամբ 1.5	կմ	0,418	208,828	87,290
6	Ճանապարհների Նշագծում ջերմաթաղանթով ապակե գնդ-րով 3-5սմ, 1.14.1, /ՊՕՍ 32830-2014/ 10 սմ լայնությամբ ըդիատ գիծ 1/ 3 հարաբերությամբ 1.6	կմ	0,1	388,967	38,897
7	Անցումների գծանշում 40 սմ լայնությամբ սալտակ գույն	100 մ ²	0,128	485,745	62,175
8	Մետաղական խողովակի ներկում	100 մ ²	0,113	181,971	20,563
	Համայնքապետարանի հարակից տարածք0+00-0+81			0	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,12917	773,619	99,928
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	232,4	0,24139	56,100
	Ճանապարհ			0	0,000
1	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	4,355	27,0284	117,709
2	Ավազակոպձային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	4,355	160,257	697,919
3	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	435,5	1,77091	771,231
4	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մ ²	տ	1,794	271,353	486,806
5	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	4,355	505,618	2201,968
6	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 ,բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	25	14,2509	356,274
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին/կողմակների տակ/	1000մ ³	0,0039	773,619	3,017
8	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	7	0,24139	1,690
9	Կողմակների իրականացում 10 սմ հաստությամբ փոփոխական լայնությամբ	100մ ²	0,325	139,867	45,457
	Մայթ/սկիզբ/			0	0,000
1	Ավազակոպձային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	0,375	160,257	60,096
2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ»մայթեր	100մ ²	0,375	340,927	127,848
3	Բետոնե մայթեզր 100*200մմ	մ	25	5,64013	141,003
	Մայթ/վերջ/			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին/կողմակների տակ/	1000մ ³	0,0013	773,619	1,006
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	2,3	0,24139	0,555
3	Ավազակոպձային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	0,216	160,257	34,615
4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ»մայթեր	100մ ²	0,216	340,927	73,640
5	Բետոնե մայթեզր 100*200մմ	մ	18	5,64013	101,522
	Բարեկամության փողոցի սկզբամաս			0	0,000
	Աջ Մայթ			0	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0273	773,619	21,120
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	49,2	0,24139	11,877
3	Ավազակոպձային մախաշերտ 100 մմ	մ ³	1,62	17,1868	27,843
4	Ջրահեռացման առվակների հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ ²	0,35	115,831	40,541
5	Ե/բետոնե հավաքովի առուի տեղադրում 500*380 արտաքին չափերով ,պատերի բիտումապատումով	100մ ³	0,0216	3318,15	71,672
6	Բետոնե առու 500*380 - 3,0 մ	հատ	9	45,5162	409,646
7	Ավազակոպձային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	1,812	160,235	290,346
8	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ»մայթեր	100մ ²	1,812	340,927	617,759
9	Բետոնե մայթեզր 100*200մմ	մ	116	5,64013	654,256
10	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 պառկած ,բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	83,4	14,2509	1188,529
	Ձախ Մայթ			0	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0579	773,619	44,793
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	104,4	0,24139	25,201
3	Գոյ.ունեցող եզրաքարերի քանդում	մ	10	1,47591	14,759
4	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 պառկած ,բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	10	13,618	136,180
5	Ավազակոպձային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	2,7065	160,235	433,677
6	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ «Դ»մայթեր	100մ ²	2,7065	340,927	922,718
	Բարեկամության փողոց /վերջամաս/ Պկ5+07-Պկ8+07			0	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,60775	773,619	470,167
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	1094,1	0,24139	264,108

	Ճանապարհ			0	0,000
1	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	18	27,0284	486,512
2	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	18	160,257	2884,623
3	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	1800	1,77091	3187,636
4	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մ ²	տ	7,416	271,353	2012,350
5	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	18	515,247	9274,445
6	Կողմակների իրականացում 10 սմ հաստությամբ փոփոխական լայնությամբ	100մ ²	21	139,867	2937,212
	Իջատեղեր			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0211	773,619	16,323
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	38,8	0,24139	9,366
3	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	1,28	26,9821	34,537
4	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	1,28	160,257	205,129
5	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	128	1,77091	226,676
6	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մ ²	տ	0,527	271,353	143,003
7	Կողմակների իրականացում 10 սմ հաստությամբ փոփոխական լայնությամբ	100մ ²	1,28	139,867	179,030
	Կահավորում			0	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում նշան N 2.1 գլխավոր ճանապարհը	հատ	4	24,6094	98,437
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում նշան N 2.4 զիճիր ճանապարհը	հատ	4	24,6094	98,437
3	Խողովակ D=57x3,0մմ/ 1 հատ	գմ	24	1,96173	47,081
4	Մետաղական խողովակի ներկում	100 մ ²	0,043	181,971	7,825
5	Ճանապարհների նշագծում ջերմաթաղանթով ապակե գնդ-րով 3-5մմ, 1.14.1, /ՊՕՍՍ 32830-2014/ 10 սմ լայնությամբ ըրհատ գիծ 1/ 3 հարաբերությամբ 1.5	կմ	0,3	208,828	62,648
	Փողոցից դպրոց տանող ճանապարհի Պկ0+00-Պկ1+86			0	0,000
	Յոդային աշխատանքներ			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,26219	773,619	202,831
2	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	619,35	0,24139	149,507
	Ճանապարհ			0	0,000
1	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	7,608	27,0284	205,632
2	Ավազակոպճային հիմնատակ 120 մմ հաստությամբ	100մ ²	7,608	160,257	1219,234
3	Խճային հիմքի կառուցում 15 սմ հաստութ.	մ ²	760,8	1,77091	1347,307
4	Բիտումի տարածում 4.12տ/ 1000մ ²	տ	3,1346	271,353	850,582
5	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	7,608	515,247	3919,999
6	Կողմակների իրականացում 10 սմ հաստությամբ փոփոխական լայնությամբ	100մ ²	1,88	139,867	262,950
	Ջրահեռացման խողովակ 1000 մմ -1 տեղ տիպ-1			0	0,000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողլցում շերտի ծավալ 0,5 մ ³	1000մ ³	0,09	936,841	84,316
2	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9	3,68977	33,208
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում բարձում ինքնաթ. քսկավատորով	1000մ ³	0,0052	1186,44	6,169
4	Բնահողի տեղափոխում 1 կմ	տն	9,4	0,24139	2,269
5	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում	մ	9	2,39571	21,561
6	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,09	100,41	9,037
7	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում Բիտումի մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,754	215,963	162,836
8	Հիմնատակի կառուցում ավազակոպիճից	մ ³	1,4	17,1868	24,061
9	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,092	41,1602	3,787
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում	մ	24	137,633	3303,190
11	Գլխադիրի և ետնամասի հիմքի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ ³	5	70,5893	352,947
12	Գլխադիրի և ետնամասի իրանի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	7,6	82,9119	630,130
13	Վաքի և հեմակային առանց Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	1,2	82,9119	99,494
14	Գլխամասի և ետնամասի իրանի հիդրոնեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ ²	0,136	115,831	15,753
	Ջրահեռացման համակարգ			0	0,000
1	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	2,9	3,68977	10,700
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,029	879,735	25,512
3	Տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	տն	52,2	0,24139	12,601
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,9	1,88514	5,467
5	Բնահողի տոփանում խճով 5-10 մմ	100մ ²	0,864	41,1602	35,562
6	Ավազակոպճային նախաշերտ 100 մմ	մ ³	8,6	13,1802	113,349

7	Ե/բետոնե հավաքովի առուի տեղադրում 500*380 արտաքին չափերով, պատերի բիտումապատումով	100մ ³	0,1152	3318,15	382,250
8	Բետոնե առու 500*380 - 3,0 մ	հատ	48	45,5162	2184,778
9	Ջրահեռացման առվակների հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ ²	1,872	115,831	216,836
10	Ե/բետոնե առվի կառուցում Վ - 15 բետոնից	մ ³	0,55	77,8264	42,805
11	Ցանց մմ 150*150 *5մմ Bp	մ ²	3,35	1,23573	4,140
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում/առվակի վրայի ցանց/ 81,0գծմ	տն	4,4091	81,0765	357,474
13	Անկյունակ 140*90*8	մ	162	9,65418	1563,977
14	Ամրան A 500C- 28 , 22 մմ	տն	2,0925	433,156	906,379
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,833	179,686	149,679
16	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Վ - 20 դասի բետոնից	մ ³	6,48	93,0039	602,666
17	Ամրան A - 240 C - 8 /մմ	տն	0,16	334,683	53,549
18	Ամրան A - 500c 12մմ	տն	0,576	433,156	249,498
Լուսավորություն					
Հենասյուների հիմքի հողային աշխատանքներ				0	0,000
1	Բնահողի քանդում մեխանիզմով IV կարգի գրունտում	1000մ ³	0,00275	1051,11	2,891
2	100մմ նախապատրաստական շերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից (առանց շինարարական աղբ և խիճ)	մ ³	0,25	1,5785	0,395
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	2,75	1,5785	4,341
Լուսավորության հենասյուն - L32				0	0,000
1	Հենասյուների բետոնացում Վ - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	2,75	68,333	187,916
2	Մետաղական հենասյուների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	հատ	10	6,36506	63,651
3	Մետաղական խողովակ 108*3.0մմ	մ	10	3,84622	38,462
4	Մետաղական քառակուսի խողովակ 100*100*3.0մմ	մ	55	4,01614	220,888
5	Մետաղական թերթ	տն	0,1424	740,159	105,399
6	Մետիզներ	կգ	14,3	1,54467	22,089
7	Ճկախողովակ Ф16	հատ	45	0,38617	17,378
8	Հաղորդարի անցկացում 3*1.5մմ ² , ռոս	100մ	0,55	70,5297	38,791
9	Հենասյուների փռններկում մուգ շագանակագույն (RAL Classic: 8017) 2 անգամ	100մ ²	0,151	96,2798	14,538
10	Լուսադիոդային մոդուլ 800*80մմ, 180-265Վ, 40Վտ, 4400Լմ, 110Լմ/Վտ, 4000-5000Կ, աշխատանքային ջերմաստիճան -25° - +50°, երաշխիք 36ամիս	լրա կազմ	10	22,7882	227,882
Մալուխային խրամուղու հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով IV կարգի գրունտում	1000մ ³	0,0328	1051,11	34,476
2	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից (առանց շինարարական աղբ և խիճ)	մ ³	8,8	1,5785	13,891
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	24	1,5785	37,884
4	Ազդանշանային ժապավեն	մ	82	0,17764	14,566
Մալուխազներ					
1	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎԷ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 2*16մմ ² , ABBF	100մ	0,59	144,449	85,225
2	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎԷ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 2*25մմ ² , ABBF	100մ	0,36	152,172	54,782
3	ՊՎԷ խողովակ D=40մմ	մ	95	0,49429	46,958
4	Լուսավորության ցանցի կառավարման վահան 220/380Վ, 16Ա	լրա կազմ	1	80,8631	80,863
Հողանցում					
1	Բնահողի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ ³	3,15	3,0896	9,732
2	100+100մմ նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից (առանց շինարարական աղբ և խիճ)	մ ³	0,9	1,5785	1,421
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,25	1,5785	3,552
4	Հողանցում շերտապողպատից 6-40*4մմ	100մ	0,1	89,1079	8,911
5	Հողանցման անկյունակ 50*5մմ, n=4, L=2.0մ	10հատ	0,4	56,6537	22,661

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԱՎՋ 20%

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Կազմեց

Ա. Մակունց

«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ի տնօրեն

Գափոյան

116684,339

23336,8677

140021,206