

**Արեգունի բնակավայրի կրթահամալիր տանող ճանապարհիի ասֆալտապատում
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	479,5	0,727	348,359
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	656	0,937	614,549
3	Գրունտի տեղափոխում 26 կմ լցակույտ	տն	2109,5	1,521	3208,126
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1135,5	0,072	82,009
5	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	63,2	0,796	50,313
6	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ3	63,2	0,673	42,552
7	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ3	63,2	0,305	19,302
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	327,4	13,060	4275,857
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	2728,1	2,150	5865,589
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	11,23977	329,623	3704,884
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	2728,1	6,358	17345,699
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	978	1,466	1433,834
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	47,95	0,937	44,920
2	Գրունտի տեղափոխում 26 կմ լցակույտ	տն	91,105	1,521	138,552
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	47,95	0,072	3,463
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	16,44	13,060	214,707
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	137	2,150	294,559
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	0,56444	329,623	186,052
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	137	6,358	871,068
	Մայթեր			0,000	0,000
1	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ3	30,04	16,241	487,878
2	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	430,2	17,048	7333,935
3	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	428	12,826	5489,614

1	2	3	4	5	6
4	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ2	575,9	1,543	888,837
5	Մայթի ծածկի կառուցում h=4 սմ Դ տիպի ա/բ խառնուրդով	մ2	575,9	5,229	3011,463
	ԿՄ/ԿՄ 0+020 -ում Ø426x6մմ խողովակների և գլխամասերի կառուցում			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	3,6	0,727	2,616
2	Գրունտի տեղափոխում 26 կմ լցակայան	տն	6,48	1,521	9,855
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	3,6	0,072	0,261
4	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 23735-79	մ3	0,168	11,882	1,996
5	գլխամասի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ3	0,8	90,752	72,601
6	գլխամասի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	4,32	1,611	6,959
7	խողովակների ավազակոպճային նախաշերտ /ГОСТ 23735-79	մ3	0,65	13,946	9,065
8	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=426*6,0մմ ГОСТ 10704-91	գմ	13	58,455	759,909
9	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	17,4	0,772	13,429
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախազգուշացնող/	հատ	24	51,112	1226,677
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	12	51,112	613,339
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /արգելող/	հատ	2	51,112	102,223
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /Հատուկ թելադրանքի/	հատ	2	51,112	102,223
5	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /լրացուցիչ տեղեկատվության/	հատ	2	51,112	102,223
6	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	գմ	111,5	2,927	326,376
7	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	19,95627	2,344	46,768
8	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	48,58	13,396	650,788
	Ընդամենը				60003,430

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի տնօրենի՝ Լ.Շիշանյան

