

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Վարդենիս համայնքի Լուսակունք բնակավայրի 1-ին փողոց ասֆալտապատում

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Կշիռը %
1	2	3	4	5	6	7
Ա	Հատված ԴԿ0+00-ԴԿ13+50					
I	Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկի ֆրեզում հմիջ=4սմ , բարձում տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրաա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	120.0	0.79	95.06	
2	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկ /առանց ա/բետոնե ծածկի h=15սմ քանդում,բարձում էքս. տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրաա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ3	18	1.66	29.91	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				124.961	0.04
II	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	350	1.03	359.06	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ	մ3	1500	1.66	2492.09	
3	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ	մ3	760	1.48	1126.67	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	350.0	0.85	297.05	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				4274.877	1.46
III	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	874.8	13.03	11400.09	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	7290	3.513	25606.87	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ2	7290	6.314	46028.50	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				83035.464	28.43
IV	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1149.8	3.513	4038.65	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=5սմ	մ2	1149.8	6.314	7259.50	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				11298.147	3.87
V	Մայրեր, թեքուղիներ					
1	Ավազակոպճային հիմք h=12սմ	մ2	927.0	2.36	2186.88	
2	3սմ հաստությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ /30%/70%/	մ3	27.81	46.74	1299.80	
3	Բետոնե գունավոր սալարկ ձևավոր, երկրորդ շերտը ցունավոր, 6սմ	մ2	927.0	10.11	9368.02	
4	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ h=12սմ	մ3	54.43	18.96	1031.92	



1	2	3	4	5	6	7
5	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 1գծ.մ-0.059մ3	գծ.մ	1296	17.03	22075.09	
6	Ավազակոպճային շերտ բետոնե եզրաշարի տակ h=12սմ	մ3	14.83	18.96	281.19	
7	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15	գծ.մ	1236	8.29	10248.58	
8	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h=12սմ	մ3	0.59	18.96	11.27	
9	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 7x20սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 /թեքուղի 12 տեղ/	գծ.մ	70.8	10.62	751.77	
5. Ընդամենը /հազ. դրամ/					47254.531	16.18
VI	Ե/բ հավաքովի վաքեր 34x30սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	73.32	14.13	1036.27	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	1421.28	1.45	2061.04	
3	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում 34x30սմ չափսի	հատ	376	62.68	23568.20	
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ/	գծ.մ	564	11.08	6251.28	
5	Մետաղական ցանց վաքերի վրա մետ շվեյեր N8 L=1մ , 2 հատ 1գծ.մ-7,05կգ-240գծ.մ մետ շվեյեր N6,5 L=0,36մ , 10 հատ 1գծ.մ - 5,9կգ-432գծ.մ	տոն	4.241	820.0	3477.40	
6. Ընդամենը /հազ. դրամ/					36394.193	12.46
VII	Ջրթողներ 20 հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1.25	14.13	17.67	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	60.0	11.25	674.88	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	29.96	2.26	67.65	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.177	1496.66	265.12	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	2.40	126.20	302.89	
7. Ընդամենը /հազ. դրամ/					1328.203	0.46
VIII	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ Պ42+41;Պ47+74;Պ48+52;Պ49+23;Պ413+50					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0,65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	մ3	28	1.75	49.05	
2	33.4 III կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0,65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	մ3	33	1.56	51.57	
3	33.4 III կարգի գրունտի մշակում տեղում կուտակուով հետադարձ լիցքի համար	մ3	45	0.63	28.32	
4	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	1.40	14.13	19.79	
5	Խճային շերտի տեղադրում h=20սմ	մ3	3.57	12.09	43.16	
6	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ.մ=90,3կգ	գծ.մ	42.0	86.99	3653.65	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	69.90	2.26	157.84	
8	Ջրհորների միաձույլ բետոն B20 Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ Ջրհորի խարիսխներ ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ	մ3	14.40	95.95	1381.65	
9	Մետաղական ցանց L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ-35գծ.մ L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ-34գծ.մ Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ-228.5կգ	տոն	0.3574	859.9	307.34	
	ծխնիներ	հատ	20.0	2.2	44.59	



1	2	3	4	5	6	7
10	Հետադարձ լիցք բուլղոգերով	մ3	29.0	1.11	32.07	
11	Նույնը ձեռքով	մ3	16.0	2.47	39.55	
8. Ընդամենը /հազ. դրամ/					5880.496	2.01
IX	Ջրհավաք հորի իրականացում Պ47+74;Պ48+52;Պ49+23					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձեղով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա	մ3	21	1.75	36.78	
2	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.648	13.12	8.50	
3	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	2.04	69.63	142.05	
	Պատի օղակ KԼ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	9	37.16	334.42	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25.0կգ), մոնտաժումով	հատ	3	148.63	445.90	
4	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	11.40	10.05	114.53	
5	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ	մ3	93	1.66	154.51	
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.36	10.05	3.62	
7	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի	մ3	2.46	10.05	24.71	
8	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.12	7.14	0.86	
9	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	15	73.76	1106.39	
9. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2372.263	0.81
X	Մետաղական խողովակներ պատյան-27տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	56.7	0.83	47.26	
2	33.4 III կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	մ3	83.7	1.56	130.80	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	12.15	14.13	171.72	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-	գծ.մ	270.0	19.20	5184.87	
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	185.67	2.26	419.26	
6	Հետադարձ լիցք բուլղոգերով	մ3	56.7	1.11	62.70	
10. Ընդամենը /հազ. դրամ/					6016.617	2.06
XI	Կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	253.38	10.50	2660.49	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	33	10.66	351.90	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	գծ.մ	114.1	3.15	359.95	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B15 դասի	մ3	3.3	55.61	183.50	
	Նախագգուշացնող 18հատ	մ2	6.1	78.03	474.43	
	Առավելության	հատ	5	27.87	139.34	
	Առավելության	հատ	8	26.01	208.08	
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8	27.87	222.95	
11. Ընդամենը /հազ. դրամ/					4600.662	1.58
Ընդհանուրը ըստ գլուխ Ա-ի/հազ. դրամ/					202580.41	69.36

1	2	3	4	5	6	7
Բ	Հատված Պ40+00-:Պ43+90 /շարունակություն/					
I	Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկի ֆրեզում հմիջ=4սմ , բարձում տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրաա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	50	0.79	39.61	
2	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկ /առանց ա/բետոնե ծածկի հ=15սմ քանդում,բարձում էքս. տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրաա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ3	7.5	1.66	12.46	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				52.067	0.02
II	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք.	մ3	150	1.03	153.88	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	320	1.66	531.65	
3	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	150	1.48	222.37	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	150.0	0.85	127.31	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1035.208	0.35
III	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ	մ3	252.7	13.03	3293.36	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 հ=15սմ	մ2	2106	3.513	7397.54	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“տիպ հ=5սմ	մ2	2106	6.314	13297.12	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				23988.023	8.21
IV	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 հ=15սմ	մ2	456.8	3.513	1604.52	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“տիպ հ=5սմ	մ2	456.8	6.314	2884.14	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				4488.659	1.54
V	Մայթեր, թեքուղիներ					
1	Ավազակոպճային հիմք հ=12սմ	մ2	254.3	2.36	599.92	
2	3սմ հաստությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ /30%/70%/	մ3	7.63	46.74	356.57	
3	Բետոնե գունավոր սալարկ ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր. 6սմ	մ2	254.3	10.11	2569.89	
4	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ հ=12սմ	մ3	16.25	18.96	308.14	
5	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 1գծ.մ-0.059մ3	գծ.մ	387	17.03	6591.87	
6	Ավազակոպճային շերտ բետոնե եզրաշարի տակ հ=12սմ	մ3	4.07	18.96	77.12	
7	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15	գծ.մ	339	8.29	2810.96	
8	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ հ=12սմ	մ3	0.10	18.96	1.88	
9	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 7x20սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 /թեքուղի 2 տեղ/	գծ.մ	11.8	10.62	125.30	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				13441.581	4.60
VI	Ե/բ հավաքովի վաքեր 34x30սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ	մ3	20.74	14.13	293.06	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	401.94	1.45	582.86	
3	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում 34x30սմ չափսի	հատ	106	62.68	6665.12	


1	2	3	4	5	6	7
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ/	զծ.մ	159.5	11.08	1767.87	
5	Մետաղական ցանց վաքերի վրա մետ շվեյեր N8 L=1մ , 2 հատ 1զծ.մ-7,05կգ-124գծ.մ մետ շվեյեր N6,5 L=0,36մ , 10 հատ 1զծ.մ - 5,9կգ-223.2գծ.մ	տոն	2.191	820.0	1796.66	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				11105.573	3.80
VII	Ջրթողներ 11 հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.69	14.13	9.75	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	զծ.մ	33.0	11.25	371.18	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	16.48	2.26	37.20	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.097	1496.66	145.82	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	1.76	126.20	222.12	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				786.071	0.27
VIII	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ Պ40+86;Պ40+90;Պ41+10;Պ43+85					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0,65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	մ3	16	1.75	28.03	
2	33.4 III կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0,65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	մ3	20	1.56	31.26	
3	33.4 III կարգի գրունտի մշակում տեղում կուտակուով հետադարձ լիցքի համար	մ3	32.0	0.63	20.14	
4	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	1.12	14.13	15.83	
5	Խճային շերտի տեղադրում h=20սմ	մ3	3.27	12.09	39.51	
6	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1զծ.մ=90,3կգ	զծ.մ	40.0	86.99	3479.67	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	56.58	2.26	127.76	
8	Ջրհորների միաձույլ բետոն B20 Ամրան 14 AI 1զծմ-1.208կգ Ջրհորի խարխսխներ ամրան 14 AI 1զծմ-1.208կգ	մ3 տոն	11.52 0.143	95.95 402.55	1105.32 57.53	
9	Մետաղական ցանց L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-2.08 կգ-28գծ.մ L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-1.65կգ-27.2գծ.մ Ամրան 14 AI 1զծմ-1.208կգ-182.8կգ	տոն	0.2859	859.9	245.87	
	Ծխնիներ	հատ	16.0	2.2	35.67	
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	20.0	1.11	22.12	
11	Նույնը ձեռքով	մ3	12.0	2.47	29.67	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				5238.375	1.79
IX	Ջրհավաք հորի իրականացում Պ40+86;Պ40+90;Պ41+10					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա	մ3	21	1.75	36.78	
2	Խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.648	13.12	8.50	
3	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	2.04	69.63	142.05	
	Պատի օղակ K14 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	9	37.16	334.42	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	3	148.63	445.90	

1	2	3	4	5	6	7
4	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	11.40	10.05	114.53	
5	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	93	1.66	154.51	
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.36	10.05	3.62	
7	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի	մ3	2.46	10.05	24.71	
8	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.12	7.14	0.86	
9	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	15	73.76	1106.39	
9. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2372.263	0.81
X	Մետաղական խողովակներ պատյան-8տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կոտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	16.8	0.83	14.00	
2	Հողային աշխատանքներ IV կարգի բնահողերում փոստրակի փորման համար/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	24.8	1.75	43.44	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	3.60	14.13	50.88	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-	գծ.մ	80.0	19.20	1536.26	
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	55.01	2.26	124.23	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	16.8	1.11	18.58	
10. Ընդամենը /հազ. դրամ/					1787.385	0.61
XI	Կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ, լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	106.60	10.50	1119.30	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան	կանգ	27	10.66	287.92	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	գծ.մ	87.9	3.15	277.30	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B15 դասի	մ3	2.7	55.61	150.14	
	Նախազգուշացնող	հատ	2.0	26.01	52.02	
	Նախազգուշացնող 20հատ	մ2	7.2	78.03	564.95	
	Առավելության	հատ	4	27.87	111.47	
	Առավելության	հատ	5	26.01	130.05	
11. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2693.159	0.92
Ընդհանուրը ըստ գլուխ Բ-ի/հազ. դրամ/					66988.36	22.94



1	2	3	4	5	6	7
Գ	Կամրջի կազմատում, նոր կամրջի իրականացում 1x5.6					
1	Շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:	հատ	25	41.20	1030.04	
2	Գոյություն ունեցող ե/բ պարապետների կազմատում պնևմատորժիքով բեկորների կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:	մ3	1.50	39.49	59.23	
3	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորժիքով՝ բեկորների կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:	մ3	1.61	10.10	16.26	
4	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի:	մ3	0.92	48.72	44.82	
5	Նույնը՝ ջրամեկուսացման: H=0,01մ	մ2	23	0.39	8.96	
6	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ3	0.46	41.13	18.92	
7	Գոյություն ունեցող թռիչքային կառուցվածքի կազմատում պնևմատորժիքով բեկորների կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:	մ3	5.75	48.62	279.56	
8	Գոյություն ունեցող հենարանների իրանների հետևի գրունտի և հիմքերի կազմատման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շեր. տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով հետագա ետլիցքի համար:/3-րդ կարգ/	մ3	75	0.63	47.21	
9	Գոյություն ունեցող հենարանների իրանների կազմատում պնևմատորժիքով, բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:	մ3	7.50	39.49	296.14	
10	Գոյություն ունեցող հենարանների հիմքերի կազմատում պնևմատորժիքով, բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:	մ3	7.00	85.43	598.04	
11	Հենարանների հիմքերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շեր. տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ա/ինքնաթափ, տեղաձուլում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:/3-րդ կարգ/	մ3	34	1.56	53.13	
12	Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:/3-րդ կարգ/	մ3	15	7.31	109.66	
13	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ: H=0.1մ	մ3	3	16.04	48.11	
14	Հենարանների հիմքերի միաձուլվել ե/բետոն: B25, F200 Ա.պ A500c=36.73կգ/մ3:	մ3	14	102.56	1435.83	
		տոն	0.514	441.16	226.85	
15	Հենարանների իրանների միաձուլվել բետոն: B25, F200 Ա.պ A500c=80.22կգ/մ3:	մ3	21.6	109.62	2367.83	
		տոն	1.73	586.65	1016.53	
16	Հենարանների բարձիկների միաձուլվել ե/բետոն: B25, F200 AI=65.1 կգ/մ3, AIII=236.8 կգ/մ3:	մ3	1.80	106.74	192.13	
		տոն	0.1172	402.55	47.17	
		տոն	0.4262	387.06	164.98	
17	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ պահանգների տակ:	մ2	0.36	6.94	2.50	
18	Պահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն. չափ- 20x30x500սմ, քաշը-0,75 տ, ա.պ AI=32.7 կգ/մ3, AIII=168.3կգ/մ3: Պահանգների տեղադիրքներում լրացում ցեմ. շաղախով (Hմիջ.=1սմ):	հատ	4	86.70	346.82	

1	2	3	4	5	6	7
19	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ2	195.2	1.45	283.07	
20	Փոստրակի հետիցք բուլդոզերով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պնեմատոփանով խտացմամբ:	մ3	75.0	1.106	82.94	
21	Փոստրակի հետիցք ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պնեմատոփանով խտացմամբ:	մ3	15	2.02	30.35	
22	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր:	մ2	4.8	6.94	33.32	
23	Թռ. կառուցվածքի Ռ-5 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 29x98x560սմ, քաշը-3.92տ, ա.պ AI=23.71 կգ/մ3, AIII=131.29 կգ/մ3:Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղախով:	հատ	8	522.70	4181.59	
24	Հարթեցնող շերտ H=0.03-0.09մ միաձույլ բետոն (խճի չափսը ≤20սմ):B20	մ2	31.4	3.50	109.87	
25	Մայրերի հատվածում հարթեցնող շերտ ցեմ.ավազային շաղախով h=2սմ:	մ2	8.5	0.97	8.21	
26	Անվահրիչների հատվածում հարթեցնող շերտ ցեմ.ավազային շաղախով h=2սմ:	մ2	3.4	1.47	4.99	
27	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=10սմ:	մ2	44.80	7.64	342.11	
28	Մայրերի բլոկների տակ ցեմ.ավազային շաղախ h=2սմ:	մ2	8.5	1.47	12.48	
29	Անվահրիչների բլոկների տակ ցեմ.ավազային շաղախ h=2սմ:	մ2	3.4	1.47	4.99	
30	T-1-1.0 մայրերի բլոկների տեղադրում: չափ՝ 86x165x284սմ, քաշը – 2.0տ:	մ3	1.60	389.83	623.73	
31	ԵՔ-1 մակնիշի անվահրիչների բլոկների տեղադրում: չափ՝ 60x90x284սմ, քաշը – 1.5տ::	մ3	1.20	520.50	624.60	
32	Մայրի բլոկների վրա պողպատե բազրիքների իրականացում և տեղադրում: Երկշերտ ներկման մակերեսը նախաներկումով4.5մ2: L 63x63x6 մմ L=3.92 մ, P=22.42 կգ; L 50x50x5 մմ L=11.16 մ, P=42.08 կգ; L 70x70x6 մմ L=5.64 մ, P=36.04կգ; -5x50 մմ L=0.39 մ, P=0.8 կգ;	տոն	0.126	595.63	75.01	
33	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից B25 W6, H=5սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Փ 4 Bp-I, P=0,062տ:	մ2	31.40	6.99	219.61	
34	Կցորդման կոնստրուկցիանների իրականացման համար փոստրակի փռման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շեր. տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով հետագա լիցքի համար:/:3-րդ կարգ/	մ3	22	0.63	13.85	
35	Նույնը՝ բարձում ա/ինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 1.5կմ հեռ. վրա:/:3-րդ կարգ/	մ3	72.5	1.56	113.30	
36	Նույնը՝ ձեռքով:	մ3	10	6.85	68.47	
37	Տապաստների բլոկների տակ խճային բարձիկներ:	մ3	11.20	16.04	179.63	



1	2	3	4	5	6	7
38	Ո-2 տապաստի բլոկների հավաքովի ե/բետոն, Չափ. 50x63(58)x380 սմ, քաշ-2,9տ, ա.պ. AI=22.26կգ/մ3, AIII=99.57կգ/մ3:	հատ	4	331.21	1324.83	
39	Տապաստների բլոկների միավորման ե/բետոն.B30	մ3	0.514	105.24	54.09	
	ա.պ. Ø8 AI=21.5 կգ/մ3:	տոն	0.011	456.65	5.05	
40	Պահեստավորված գրունտի ետլիցք ձեռքով, շերտ-շերտ փռում, ջրում և խտացում	մ3	22	2.02	44.52	
41	Անցումային սալերի տակ խճային նախապատրաստական շերտ:H=0.1 մ	մ3	3.60	16.04	57.74	
42	Ցեմենտային շաղախ (M200) տապաստների և անցումային սալերի միջև:Hմիջ.=0.02 մ	մ2	6	1.47	8.81	
43	Անցումային սալերի հավաքովի ե/բետոն: Չափ. 20x98x300 սմ, քաշը - 1,475տ, ա.պ. A240=14,1 կգ, A500C=120,92 կգ:Անցումային սալերի միավորման ցեմ.ավազային շաղախ:	հատ	16	177.05	2832.87	
44	Հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն (խճի չափսը ≤20մմ) անցումային սալերի վրա H=3սմ:B20	մ2	60.8	1.75	106.37	
45	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	զծ.մ	16	47.59	761.44	
46	Անցումային սալերի սոսնձային ջրամեկուսացում կցորդումներում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ2	60.8	10.31	627.09	
47	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից B25 W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Φ 4 Вр-I, P=0,062տ:	մ2	60.80	5.97	363.10	
48	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ2	33.60	6.31	212.15	
49	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ2	37.20	5.12	190.59	
50	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահրիչների տեղադրման համար:/3-րդկարգ/	մ3	1.8	4.84	8.71	
51	Ավազակույճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:H=0,1մ	մ3	0.46	14.95	6.88	
52	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ3:	հատ	4	118.13	472.53	
53	Մայրերի անվահրիչների ներկում երկու շերտ:	մ2	15.3	1.07	16.31	
Ընդամենը /հազ. դրամ/					22515.933	7.71
Ընդհանուրը ըստ գլուխ Գ-ի/հազ. դրամ/					22515.93	7.71
Ընդհանուրը /հազ. դրամ/					292084.71	100.00

Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը:

Կազմեց



Լ. Գևորգյան

