

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Ծովակ բնակավայրի 6-րդ փողոցի. 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի, N1 ուղու ասֆալտապատում

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. ռոսմ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Կշիռը %
1	2	3	4	5	6	7
Ա	6-րդ փողոցի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-: ՊԿ6+05					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	150	1.03	153.88	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2,5կմ	մ3	680	1.78	1207.68	
3	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	260	1.23	319.04	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	150.0	0.85	127.31	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1807.916	1.11
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	440.4	13.03	5739.14	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	3670	3.513	12891.25	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	3670	6.314	23172.10	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				41802.490	25.58
III	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	559.3	3.513	1964.46	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	559.3	6.314	3531.12	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	2.47	14.13	34.91	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	38.0	33.63	1277.92	
5	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	2.00	126.20	252.41	
6	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	7.5	1.45	10.88	
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք	մ2	35.72	2.26	80.66	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				7152.357	4.38
IV	Մայթեր, թեքուղիներ					
1	Ավազակոպճային հիմք h=12սմ	մ2	420.8	2.36	992.71	
2	Յսմ հաստությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ /30%/70%/	մ3	12.62	46.74	590.03	
3	Բետոնե գունավոր սալարկ ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, 6սմ	մ2	420.8	10.11	4252.50	
4	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h-12սմ	մ3	25.12	18.96	476.15	

1	2	3	4	5	6	7
5	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 1գծ.մ-0.059մ3	գծ.մ	598	17.03	10185.88	
6	Ավազակոպճային շերտ բետոնե եզրաշարի տակ h-12սմ	մ3	6.73	18.96	127.63	
7	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15	գծ.մ	561	8.29	4651.66	
8	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h-12սմ	մ3	0.50	18.96	9.40	
9	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 7x20սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա B15 /թեքուղի 10 տեղ/	գծ.մ	59	10.62	626.48	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				21912.423	13.41
V	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	41.20	14.13	582.30	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	746.75	1.45	1082.88	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/ 1հատը - 0.435մ3, Ե/բ սալերի տեղադրում-515 հատ	հատ	172	127.78	21935.10	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				23600.288	14.44
VI	Ջրթողներ 5 հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.31	14.13	4.38	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	15.0	11.25	168.72	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	7.49	2.26	16.91	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.044	1497	66.28	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	0.80	126.20	100.96	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				357.256	0.22
VII	Հավաքովի ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով ՊԿ0+05; ՊԿ6+05					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ3 շտ կողքի կոտակումով	մ3	1.6	0.87	1.39	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	1.40	14.13	19.79	
3	Հավաքովի Ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ3 /	գծ.մ	20	125.37	2507.32	
4	Ջրնդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	14.00	1.45	20.30	
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	1.6	2.47	3.96	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.5 կմ	մ3	5.6	1.87	10.45	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				2563.202	1.57
VIII	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ0+05, ՊԿ6+05					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	4	1.87	7.46	
2	Փոստրակի մշակում 26.3 II կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	10	1.27	12.66	
3	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.432	13.12	5.67	
4	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	1.36	69.63	94.70	
	Պատի օղակ KԼ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	6	37.16	222.95	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	2	148.63	297.26	
5	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	7.80	10.05	78.36	

1	2	3	4	5	6	7
6	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.5կմ	մ3	10	1.78	17.76	
7	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.5կմ	մ3	52	1.23	63.81	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.24	10.05	2.41	
9	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տրուխանումով	մ3	1.64	10.05	16.48	
10	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.08	7.14	0.57	
11	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձակայանով	գծ.մ	10	73.76	737.59	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1557.678	0.95
IX	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ ՊԿ4+98					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0,65մ3/ շ.տ. ա/ի,տեղափոխում լցակայան 2.5կմ	մ3	4	1.87	7.46	
2	Փոստրակի մշակում 26.3 II կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակայան 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	5	1.27	6.33	
3	12 IV կարգի գրունտի մշակում տեղում կուտակուով հետադարձ լիցքի համար	մ3	8	0.87	6.94	
4	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	0.28	14.13	3.96	
5	Խճային շերտի տեղադրում h=20սմ	մ3	0.82	12.09	9.88	
6	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ.մ=90,3կգ	գծ.մ	10.0	86.99	869.92	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	16.64	2.26	37.58	
8	Ջրհորների միաձույլ բետոն B20	մ3	2.88	95.95	276.33	
	Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ Ջրհորի խարխուխներ ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ	տոն	0.036	402.55	14.38	
9	Մետաղական ցանց L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ-7գծ.մ L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ-6.8գծ.մ Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ-45.7կգ	տոն	0.0715	859.9	61.47	
	ձխնիներ	հատ	4.0	2.2	8.92	
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	5.0	1.11	5.53	
11	Նույնը ձեռքով	մ3	3.0	2.47	7.42	
	9. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1316.113	0.81
X	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ4+98					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակայան 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	2	1.87	3.73	
2	Փոստրակի մշակում 26.3 II կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակայան 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	5	1.27	6.33	
3	Խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.12	2.83	
4	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	69.63	47.35	
	Պատի օղակ KL 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.16	111.47	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	148.63	148.63	

1	2	3	4	5	6	7
5	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.90	10.05	39.18	
6	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	5	1.78	8.88	
7	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	26	1.23	31.90	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.05	1.21	
9	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.05	8.24	
10	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.14	0.29	
11	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	5	73.76	368.80	
10. Ընդամենը /հազ. դրամ/					778.839	0.48
XI Մետաղական խողովակներ պատյան-12տեղ						
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	25.2	0.83	21.00	
2	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	37.2	1.27	47.08	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	5.40	14.13	76.32	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b. 5մմ	գծ.մ	120.0	19.20	2304.39	
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	82.52	2.26	186.34	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	25.2	1.11	27.87	
11. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2662.997	1.63
XII Կահավորում						
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	165.46	10.50	1737.34	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	18	10.66	191.95	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	գծ.մ	66.6	3.15	210.10	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B20 դասի	մ3	1.8	55.61	100.09	
	Առավելության	հատ	8	27.87	222.95	
	Առավելության	հատ	10	26.01	260.11	
12. Ընդամենը /հազ. դրամ/					2722.541	1.67
Ընդհանուրը ըստ գլուխ Ա-ի/հազ. դրամ/					108234.10	66.22

1	2	3	4	5	6	7
Բ	6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի ասֆալտապատում , հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ1+96					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	20	1.03	20.52	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	270	1.78	479.52	
3	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	140	1.23	171.79	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	20.0	0.85	16.97	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				688.804	0.42
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	132.5	13.03	1726.43	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1104	3.513	3877.91	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1104	6.314	6970.57	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				12574.918	7.69
III	Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	133.9	3.513	470.37	
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	133.9	6.314	845.50	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	0.39	14.13	5.51	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	6.0	33.63	201.78	
5	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	0.40	126.20	50.48	
6	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	1.5	1.45	2.18	
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք	մ2	5.51	2.26	12.44	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1588.258	0.97
IV	Կողնակներ					
1	Ցամաքուրդային գրունտի /III/ կարգ տեղափոխում պահուստից 2.5կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ3	18.6	1.54	28.58	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, ջրի տարածումով	մ3	18.6	0.89	16.53	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով	մ2	186	1.47	273.56	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				318.672	0.20
V	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	13.76	14.13	194.48	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	249.40	1.45	361.66	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/ 1հատը - 0.435մ3, Ե/բ սալերի տեղադրում-172 հատ	հատ	57	127.78	7325.90	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				7882.038	4.82
VI	Ջրթողներ 3 հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.19	14.13	2.69	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	9.0	11.25	101.23	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	4.49	2.26	10.15	

1	2	3	4	5	6	7
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.027	1496.7	39.77	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	0.48	126.20	60.58	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				214.409	0.13
VII	Խամքարե հենապատ ՊԿ0+60-: -ՊԿ1+60					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	40.0	0.83	33.34	
2	Փոստրակի փորում 26.3II բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	80.0	0.41	33.18	
3	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	80	1.27	101.25	
4	Ավազակոպճային հիմք h=20սմ	մ3	20.0	14.95	299.04	
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	79.9	71.29	5693.02	
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից B-15 քար-20%	մ3	81.75	72.54	5929.88	
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծ.մ	76.50	17.52	1340.56	
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎԲ տիպի խողովակ d-50մմ 50-հատ	զծ.մ	57.5	1.40	80.24	
9	Քսուկային ջերմամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	179.68	1.45	260.56	
10	Հետադարձ լիցք 12 IV բնահողերում	մ3	30.0	1.64	49.14	
11	Նույնը ձեռքով 12 IV բնահողերում	մ3	10.0	2.47	24.72	
12	Հետադարձ լիցք 26.3 II բնահողերում	10	80.0	1.43	114.62	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				13959.551	8.54
VIII	Հավաքովի ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ3 շտ կողքի կուտակումով	մ3	0.8	0.87	0.69	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	0.70	14.13	9.89	
3	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ3 /	զծ.մ	10	125.37	1253.66	
4	Ջրնդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	7.00	1.45	10.15	
5	Նույնը ձեռքով	մ3	0.8	2.47	1.98	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.5 կմ	մ3	2.8	1.87	5.23	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1281.601	0.78
IX	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ1-96					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	7	1.87	13.06	
2	Խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.12	2.83	
3	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	69.63	47.35	
	Պատի օղակ KԼ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.16	111.47	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	148.63	148.63	

1	2	3	4	5	6	7
4	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	10.05	38.18	
5	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	16	1.78	28.42	
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.05	1.21	
7	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.05	8.24	
8	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.14	0.29	
9	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	5	73.76	368.80	
	9. Ընդամենը /հազ. դրամ/				768.470	0.47
X	Մետաղական խողովակներ պատյան-3տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	6.3	0.83	5.25	
2	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	9.3	1.27	11.77	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	1.35	14.13	19.08	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-5մմ	գծ.մ	30.0	19.20	576.10	
5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	20.63	2.26	46.58	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	6.3	1.11	6.97	
	10. Ընդամենը /հազ. դրամ/				665.749	0.41
XI	Կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	54.0	10.50	566.97	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	7	10.66	74.65	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	գծ.մ	25.9	3.15	81.71	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B20 դասի	մ3	0.7	55.61	38.92	
	Առավելության	հատ	3	27.87	83.61	
	Առավելության	հատ	4	26.01	104.04	
	11. Ընդամենը /հազ. դրամ/				949.895	0.58
	Ընդհանուրը ըստ գլուխ Բ-ի/հազ. դրամ/				40892.36	25.02

1	2	3	4	5	6	7
Գ	N1 ուղու ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:- ՊԿ0+50					
I	Հողային աշխատանքներ					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք,	մ3	10	1.03	10.26	
2	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2,5կմ	մ3	120	1.78	213.12	
3	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	50	1.23	61.35	
4	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	10.0	0.85	8.49	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				293.221	0.18
II	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	88.6	13.03	1154.08	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	738	3.513	2592.30	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	738	6.314	4659.68	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				8406.059	5.14
III	Կողնակներ					
1	Ցամաքուրդային գրունտի /III/ կարգ տեղափոխում պահուստից 2.5կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ3	2.1	1.54	3.23	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով, ջրի տարածումով	մ3	2.1	0.89	1.87	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով	մ2	21	1.47	30.89	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				35.979	0.02
IV	Ե/բ հավաքովի վաքեր 50x60սմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	4.16	14.13	58.80	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	75.40	1.45	109.34	
3	Բետոնե հավաքովի 50x60սմ վաքեր /1 հատը 3մ/ 1հատը - 0.435մ3; Ե/բ սալերի տեղադրում-17 հատ	հատ	17	127.78	2214.81	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				2382.942	1.46
V	Ջրթողներ 2 հատ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0.12	14.13	1.70	
2	Մետաղական խողովակ d=159մմ	գծ.մ	6.0	11.25	67.49	
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	3.00	2.26	6.76	
4	Մետաղական փական/ջրարգելակ/ 0,3x0,4	տոն	0.018	1497	26.51	
5	Բետոնե գլխամաս B-20	մ3	0.32	126.20	40.39	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				142.845	0.09
VI	Հավաքովի ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով					
1	12 IV կարգի գրունտի մշակում էքս. 0.65մ3 շտ կողքի կուտակումով	մ3	0.8	0.87	0.69	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	0.70	14.13	9.89	
3	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ վաք մետաղական ցանցով/ բետոն B-25 (35x60սմ) -1մ-0,11մ3 /	գծ.մ	10	125.37	1253.66	
4	Ջրնդունիչ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	7.00	1.45	10.15	

1	2	3	4	5	6	7
5	Նույնը ձեռքով	մ3	0.8	2.47	1.98	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս 12 IV կարգի գրունտի/ էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.5 կմ	մ3	2.8	1.87	5.23	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				1281.601	0.78
VII	Ջրհավաք հորի իրականացում Պ40+06					
1	Փոստրակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ հեռ. վրա	մ3	7	1.87	13.06	
2	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	13.12	2.83	
3	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	69.63	47.35	
	Պատի օղակ KԼ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3	37.16	111.47	
	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1	148.63	148.63	
4	Փոստրակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	10.05	38.18	
5	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	16	1.78	28.42	
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	10.05	1.21	
7	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	10.05	8.24	
8	Խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	7.14	0.29	
9	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	5	73.76	368.80	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				768.470	0.47
VIII	Մետաղական խողովակներ պատյան-1տեղ					
1	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	2.1	0.83	1.75	
2	26.3 II գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/0.65մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.5կմ	մ3	3.1	1.27	3.92	
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	0.45	14.13	6.36	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26,38կգ b-5մմ	գծ.մ	10.0	19.20	192.03	
5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	6.88	2.26	15.53	
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	2.1	1.11	2.32	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				221.916	0.14

1	2	3	4	5	6	7
IX	Կահավորում					
1	Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	70.01	10.50	735.15	
2	Ճանապարհային նշաններ					
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	1	10.66	10.66	
	Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ	զծ.մ	3.7	3.15	11.67	
	Նշանների համար բետոնե հիմքեր B20 դասի	մ3	0.1	55.61	5.56	
	Առավելության	հատ	1	26.01	26.01	
	9. Ընդամենը /հազ. դրամ/				789.055	0.48
	Ընդհանուրը ըստ գլուխ Գ-ի/հազ. դրամ/				14322.09	8.76
	Ընդհանուրը /հազ. դրամ/				163448.55	100.00

Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը:

Կազմեց



Լ. Գևորգյան