

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԼՄԱՅ-ՀՄԱԾՁԲ-24/10

*ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների
ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ*

*Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք
I- հատված ՊԿ 0+00 - ՊԿ 6+72*

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`

ՏՆՕՐԵՆ`

Է.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` Դ.ՂՈՒՄԱԾՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024



NEW ART PROJECTS 116

52 1892-1893

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԼՍԱՀ-ՀՄԱԾՁԲ-24/10

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների
ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ

Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն՝
Է.Եղիազարյան



հաստատում եմ՝
Ալավերդու համայնքապետարան
համայնքի ղեկավար
Դ.Ղումաշյան

ՀՀՆԳՆ ոստիկանություն
Ճանապարհային ոստիկանության ՃԵԿՀ բաժնի պետ
Ոստիկանության փոխգնդապետ

Կ. Կոստանյան



ԵՐԵՎԱՆ 2024

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնք
Սանահին կայարան թաղամաս



Հաստատում եմ
Ալավերդի համայնքի ղեկավար

Դ. Ղուկասյան

« _____ » _____ 2024թ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհներին, բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներին ախազծա- նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման	
Ծրագրի անվանումը	Ալավերդի համայնքի ճանապարհներին, բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ Նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
Ֆինանսավորման աղբյուր	Համայնքային միջոցներ
Պատվիրատու	Ալավերդու համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Ալավերդի համայնքի ճանապարհներին, բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ Նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
Ճանապարհի/փողոցի անվանումը	Ալավերդի համայնքի Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհի և բակային տարածքների ասֆալտապատում, թաղամասում առկա 150քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում; Թումանյան փողոցի թիվ 5 և թիվ 6 շենքերի բակերի ասֆալտապատում, 60քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում; Քարկոփ բնակավայրի 1-ին փողոցի և բակային տարածքների ասֆալտապատում, 300քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում:
աշխատանքների անվանումը	Վերոնշյալ տեղամասերում՝ նստարանների և աղբամանների տեղադրում /ծևը համաձայնեցնել համայնքապետարանի հետ/, մարզասարքերի և խաղասարքերի ձեռք բերում, տեղադրում:
Հատվածը, երկարությունը, մակերեսը	Սանահին կայարան թաղամասում 1 կմ ճանապարհահատվածի, 3000քմ մակերեսով բակային տարածքի ասֆալտապատում, թաղամասում առկա 150քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում; Թումանյան փողոցի թիվ 5 և թիվ 6 շենքերի 3100քմ մակերեսով բակային տարածքի ասֆալտապատում, 60քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում; Քարկոփ բնակավայրում 630մ երկարությամբ 1-ին փողոցի և 11500 քմ մակերեսով բակային տարածքի ասֆալտապատում, 300քմ մակերեսով խաղահրապարակի կառուցում: Վերոնշյալ տեղամասերում՝ նստարանների և աղբամանների տեղադրում:
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	Տեղական նշանակության
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	ասֆալտապատում
Ընդհանուր դրույթներ	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի /փողոցի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:
 Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով, էլ. տարբերակով:
 5.Ներկայացնել օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:
 6.Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

•

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ

Հիմնական պարտականություններ`

- ✓ Ինժեներական հետազննման իրականացում:
- ✓ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- ✓ Ճանապարհի ծրագրի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- ✓ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում` տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ`

- ✓ Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- ✓ հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր` առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ` ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:
- ✓ հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- ✓ Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- ✓ Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները`
- ✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում, սալիկապատում, ճաղաշարերի տեղադրում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ անձրևաջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհների երկայնքով և բակային հատվածներում նստարանների ու աղբամանների տեղադրում,
- ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:
- ✓ Նախագծի լրամշակում

Ըստ անհրաժեշտության, եթե պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող բաղաբաշխական պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման», նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման` առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

Նախագծման ընթացքում` առաջադրանքում հնարավոր է կատարել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:

Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացությունների առկայության դեպքում:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ`

- ✓ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ բաղաբաշխության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն`
 - ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների` այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
 - ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն` կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
 - ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն` տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում` հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ` յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր` բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
 - ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
 - ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն` նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում` շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
 - ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների` ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման` ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման` ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի` ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների` ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
 - ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
 - ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ բաղաբաշխական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր
- ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը` առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ`

- ✓ նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության Զճանապարհային ոստիկանություն Զճառայության հետ,
- ✓ համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- ✓ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- ✓ կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

**Նորմատիվային
պահանջներ**

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀԸՆ Ի-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների

համաձայն: • Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի Նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-97, ԲՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: Նախագծողը պետք է ունենա պահանջվող լիցենզիաներ 1. տրանսպորտային օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ տրանսպորտային ուղիների (ավտոմեքիային ճանապարհներ)	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագրի կնքման օրվանից	1 ամիս

Պատասխանատու ստորաբաժանում

Ս. Թորոսյան

Շ. Քառյան

Լ. Կոստանյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնք
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1, Հեռ. (0253) 2-41-00, էլ. փոստ՝ alaverdimunicipality@gmail.com

N 7161

25 սեպտեմբեր 2024 թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է «ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊ ընկերությանը, ի դեմս տնօրեն Է. Եղիազարյանի, այն մասին, որ «Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման, խաղահրապարակների կառուցման» աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը կարելի է տեղափոխել Ալավերդի քաղաքի Կոշաբերդ փողոցի հյուսիս-արևմտյան մասում գտնվող արտադրական թափոնների աղբավայր, որը գտնվում է Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարան թաղամասի շին. հրապարակից՝ 12կմ, Թումանյան փողոցի շին. հրապարակից՝ 8կմ, Քարկոփ բնակավայրի շին. հրապարակից՝ 34կմ հեռավորությունների վրա:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ




ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ
ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ, ԿԱՊԻՏԱԼ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՒՂԵԳԾԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ

ԻՆԺԵՆԵՐԱՆԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

Ներդիր ՔՊԼ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2024

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	8
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	9
3. Եզրակացություն-----	11
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	12
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ-----	13



142987

ድግሊ-000308, 1-ክስ ጥላህ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻ ՓԵՇԵՂԱՑՈՒՄԸ

ՀԱՅԿԱՍՏՈՒ ԿՅՈՂՆԱՅԵԹԱՍԵՄԽՈՁ

7 qanhs

2024-08-23, «ԳԵՈՂՈՒՆ» ՍՊԸ

and Q_p are the probability of failure of the

www.fishbase.org

www.pearl.com, 800.888.8888

and Q_p are the probability of failure of the

10

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ. ԱԶԱՓՆՅԱԿ. ԲԱՇԽԼՁԱՂՅԱՆ Փ. 169. 44 ԲՆ.

[illegible]

Земельный кодекс

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.



CU4b2 CU4b1 UK36 35/9.8DC9 3C16

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության նախարարության հրավերով համապատասխան հարցերի և պատասխանների հավաքագրումը կատարվում է համապատասխան հարցերի և պատասխանների հավաքագրման համակարգի միջոցով:



1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱՄԱՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000308-11

«ԳԵՈԶՈՆ» ՍՊԸ

ԻՆՏԵՆՏԻՎԵՐԿՐԱՓԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

23.08.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝

23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի անվայության դեպքում

Զեղքի հարթակներ

ՀՀ Սոսիալական Դեմոկրատիկ Մարտիկական
Համագործակցության Կենտրոնի
Հասցեական քաղաքային ծառայություն
Հասցե՝ Երևան, Կապույտի վարչական շրջան
Քաղաքային քաղաքային կոդ՝ 01000
Ներդիրը կապույտային կոդերով հարթակներ



ՀԱՅԿԴՀ ՀԱՄԱՐ՝ UGFA 424E 155A 2C7E

Սույն լիցենզիայի ստեղծումը և օգտագործումը կապույտային կոդերով հարթակներով կատարվում է լիցենզիայի ստեղծման և օգտագործման պայմանագրի կնքման պայմաններում: Ներդիրը կապույտային կոդերով հարթակներով կատարվում է լիցենզիայի ստեղծման և օգտագործման պայմանագրի կնքման պայմաններում: Ներդիրը կապույտային կոդերով հարթակներով կատարվում է լիցենզիայի ստեղծման և օգտագործման պայմանագրի կնքման պայմաններում:

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1. «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից Ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, ասֆալտապատվող Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհահատվածի, կապիտալ վերանորոգվող բակային տարածքի ուղեգծերի և կառուցվող խաղահրապարակների հարթակների ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են Ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, ասֆալտապատվող Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհահատվածի, կապիտալ վերանորոգվող բակային տարածքի ուղեգծերի և կառուցվող խաղահրապարակների հարթակների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադիտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոստրակների խրամուղիների, **հետախուզահորերի** և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը իրենից ներկայացնում է ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների II –րդ կարգի տեղամաս:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստրակները, խրամուղիները, **հետախուզահորերը**, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տարածքի կոսմոֆոտո



1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի՝ Սանահին կայարան թաղամասի տարածքում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող գոտին ներառում է Վիրահայոց և Գուգարաց լեռնաշղթաների լանջերը և նրանց միջև ընկած Դեբեդ գետի հովիտը: Նշված լեռնաշղթաներից ճյուղավորվում են բազմաթիվ լեռնաճյուղեր, որոնցից անմիջապես շրջանին հարում են Լավվար և Չատինդաղ լեռների ճյուղերը: Լավվար և Չատինդաղ լեռները իրենցից ներկայացնում են ռելիեֆի խոշոր մորֆոկառուցվածքային ձևեր, որոնք համապատասխանում են Լավվարի սինկլինորիին և Չատինդաղի անտիկլինորիին: Ուսումնասիրվող շրջանում նրանք ունեն կտրուկ գաղիթափ լանջեր և կարճ ջրբաժան կատարներ: Լանջերը խիստ թեք են, անտառապատ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են 753.0-770.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող տարածքի կտրվածքներում մասնակցում են վերին յուրայի ապարների շերտերը՝ պորֆիրիտներ և այլ ապարները: Այս ապարների մակերևույթին մոտ շերտերը հողմահարված են և ներկայացված են խճով, խճավազով կավավազային լցիչով:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Ալավերդի համայնքում, ուստի բերում ենք նրան մոտ համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է «ՏԱՔ» կլիմայական շրջանում: Ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 22,7°С, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 69% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը 0,7°С է, հարաբերական խոնավությունը 69% (ժ.15-ին), թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքում գոյություն ունեն լոկալ վայրեր, որտեղ ձմռան գարնան անցման փուլում ձևավորվում են ջրային առուներ: Ստորերկրյա ջրեր ուսումնասիրվող ուղեգծերի գոտիով մինչև 3,0 մետր չի բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում ուղեգծերի գոտիներով՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

• Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, փոսորակների, նախկինում հորատման ներկայիս փորված **հետախուզահորերի** և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են՝ **խճավագ, խիճ, բեկորներ**: Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերևից-ներքև.

Շերտ1- Խճավագներ, խիճ կավավազային լցիչով (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):

Շերտ2- Պորֆիրիտի խճավագներ, խիճ բեկորներ կավավազային լցիչով:

Հետագնվող տարածքի ուղեգծերի համար գրունտները տրվում են մինչև 3,0մ խորությամբ և երկրորդ շերտի գրունտները տոկոսային հարաբերությամբ (տես ստորև):

ՀՀ Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, ասֆալտապատվող Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհահատվածի, կապիտալ վերանորոգվող բակային տարածքի ուղեգծերի և կառուցվող խաղահրապարակների հարթակների գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ1 0.0-0.5մ Խճավագներ, խիճ, կավավազային լցիչով (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ^3
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12. IVp կարգ է:

Շերտ2 0.5-3.0մ Պորֆիրիտի խճավագներ, խիճ բեկորներ կավավազային լցիչով:
Ծավալային կշիռը՝ համապատասխան կարգերի 1,8-2,3տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ համապատասխան կարգերի 350-500կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ. 101-ի 30% 5.4) IV, 30% 5.4) V, 40% 5.5) Vp կարգ են:





3.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի՝ Սանահին կայարան թաղամասի տարածքում:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են 753.0-770.0 մետրերի սահմաններում:

- Տեղագնման արդյունքում փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը, տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշխմամբ, կշռմամբ (դաշտային մեթոդ):

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 2 շերտով:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները կարող են ծառայել, որպես հիմնատակ:

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը՝ գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Գրունտային ջրերը բացակայում են ուսումնասիրվող խորության վրա:

- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:
- Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «**Բնահողերի և ապարների դասակարգում**»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Ալավերդի համայնքի, ասֆալտապատվող Մանահին կայարան թաղամասի ճանապարհահատվածի, կապիտալ վերանորոգվող բակային տարածքի ուղեգծերի և կառուցվող խաղահրապարակների հարթակների լուսանկարներ.









ZZ-1



ZZ-2



22-3



22-4







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000634, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-04, «ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ Փ., 34, 36 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG94-BBE8-5EFB-B347

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000634-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

04.09.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

04.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԷՂԳԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ	<	001089	2024-08-14



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Բովանդակություն

Առաջադրանք
Բացատրագիր
Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հողային պաստարի վերականգնման ամպոպագրեր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3. Իջատեղերի ամփոփագիր
4. Երթևեկելի մասի նշագծման ամփոփագիր
5. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
6. Համահավաք ամփոփագիր

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Իրադրության հատակագիծ | ՊԿ 0+00– ՊԿ 2+40 |
| 2. Իրադրության հատակագիծ | ՊԿ 2+40– ՊԿ 6+00 |
| 3. Իրադրության հատակագիծ | ՊԿ 6+00– ՊԿ 6+72 |
| 4. Փռված հատակագիծ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+40 |
| 5. Փռված հատակագիծ | ՊԿ 2+40 – ՊԿ 6+00 |
| 6. Փռված հատակագիծ | ՊԿ 6+00 – ՊԿ 6+72 |
| 7. Երկայնական կտրվածք | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00 |
| 8. Երկայնական կտրվածք | ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+72 |
| 9. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 0+80 |
| 10. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 1+00 – ՊԿ 2+40 |
| 11. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 2+60 – ՊԿ 4+00 |
| 12. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 4+20 – ՊԿ 5+20 |
| 13. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 5+40 – ՊԿ 6+60 |
| 14. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա | |
| 15. Անձրևընդունիչ | |
| 16. Կահավորման հատակագիծ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 2+40 |
| 17. Կահավորման հատակագիծ | ՊԿ 2+40 – ՊԿ 6+00 |
| 18. Կահավորման հատակագիծ | ՊԿ 6+00 – ՊԿ 6+72 |
| 19. Հենապատ ՊԿ 0+20 – ՊԿ 0+35 | |
| 20. Հենապատ ՊԿ 0+20 – ՊԿ 0+35 | |
| 21. Փռված հատակագիծ | Բակային տարածք 16 և 17 շենքեր |
| 22. Փռված հատակագիծ | Բակային տարածք 12, 11, 44, 3 շենքեր |
| 23. Կահավորման հատակագիծ | Բակային տարածք 16 և 17 շենքեր |
| 24. Կահավորման հատակագիծ | Բակային տարածք 12, 11, 44, 3 շենքեր |
| 25. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա | |
| 26. Աստիճանի եվ մետաղական բազրիքի կառուցում | |
| 27. Խաղասարքեր | |
| 28. Նստարան | |

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
4. Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում (տիպային)

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհի և բակային տարածքների ասֆալտապատում:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Ալավերդի համայնքի տրված առաջադրանքի:

Ներկայացված տեղամասում 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին կատարվել է հետախուզական աշխատանքներ:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Ալավերդի համայնքի Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհի և բակային տարածքների ասֆալտապատում: Լ- հատված 74 0+00 - 74 6+72:

Նախագծով նախատեսվում է

1. Խաղահրապարակների կառուցում ռետինե հատակով
2. Խաղասարքերի տեղադրում
3. Շենքերի տրամագծով սավաճքի (отмостка) իրականացում
4. Բակի տարածքում նոր ա/բ ծածկի կառուցում
5. Ջրահեռացման համակարգի իրականացում

ՏԱԽԵՈՍԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ

Տեղագրական հետազոտությունը իրականացվել է համաձայն գոյություն ունեցող նորմատիվային և տեխնիկական մասնագրերի հիման վրա (СНП 11-02-96. Բնօժանոցային հետազոտություն շինարարության համար, СНП 11-104-97. Բնօժանոցային-երկրաբանական հետազոտություն շինարարության համար, ГОСТ 32869-2014 տեղագրա-գեոդեզիական հետազոտության իրականացման պահանջներ):

Հետազոտությունը պետք է ներառի բոլոր արհեստական կառուցվածքները, ջրահեռացման համակարգերը, դիտահորերը ինչպես նաև հաղորդուղիները, իջատեղերը, ուղիները:

Տեղագրական հետազոտության իրականացման հատվածում նախկինում իրականացված են եղել ճանապարհաշինական աշխատանքներ, թե՛ հողային և թե՛ ծածկի իրականացման աշխատանքներ:

Տեղագրական հետազոտության հիմնական նպատակներից է նաև պարզել նախկինում իրականացված շինարարական աշխատանքների ու նոր իրականացվելիք աշխատանքների ծավալները:

Տեղագրական հետազոտությունը իրականացվել է GNSS արբանյակային դիրքորոշման ընդունիչների օգնությամբ միացված WGS-84՝ ՀՀ համար մշակված ազգային ARMWGS-ARMREF02 կոորդինատային համակարգին:

Բարձունքային համակարգը Բալթիան 1977թ.՝ ստացված GNSS դիրքորոշման ընդունիչներից:

Տեղագրական հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ գեոդեզիական սարքավորումների կիրառությամբ.

- Leica Viva GS08plus GNSS ընդունիչ;
- Trimble R8s GNSS ընդունիչներ ռադիոհամակարգով;
- Total Station Trimble M3 էլեկտրոնային տախեոմետր;
- Leica Disto X4 լազերային հեռաչափ:

Հենանիշերը տեղադրվել են հիմնական և երկրորդական սկզբունքով:

Հիմնական հենանիշերը տեղադրվել են նախօրոք փորված փոստրակներում տեղադրված ամրանային ձողերը բետոնե խառնուրդով ամրացնելով:

Երկրորդական հենանիշերը տեղադրվել են նախօրոք տեղանքում ընտրված անշարժ քարերի, ժայռերի կամ բետոնե կառույցների վրա բետոնի մեխ տեղադրելով:

Հենանիշերի տեղադիրքերը ընտրվել են նաև շենք-շինություններից և բարձրավոլտ հոսանքալարերից հնարավորինս հեռու: Հենանիշերը տեղանքում համարակալվել և ներկվել են կարմիր գույնի արտահայտիչ ներկանյութով:

Հենանիշերը համարակալվել են հերթականությամբ՝ RP1, RP2, RP3, RP4... և փոխտեսանելի էին:

Ամեն հենանիշի վրա տեղակայվում է Leica Viva GS08plus երկհաձախականի արբանյակային դիրքորոշման ընդունիչը՝ միացված ARMPOS ռեֆլեկտացիայաներին, և կատարվում է մեկժամյա դիտարկում, որի արդյունքում ստացվում են հենանիշերի կոորդինատները ARMWGS-ARMREF02 կոորդինատային համակարգում, ինչպես նաև բացարձակ բարձրությունները:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» նորմաների և պահանջների համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Ճանապարհի պարամետրերը ընդունվել են են.

- երթևեկելի մասը լայնությունը - 5,00-8,00

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

Նախատեսվում է

- Կատարել հողային աշխատանքներ
- Կառուցել ճանապարհի պատվաճառ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Տեղանիք խիտ կառուցապատումից ելնելով հնարավորություն չկա երկայնական թեքությունների փոփոխություն: Այս դեպքում գոյություն ունեցող մուտքերը հնարավոր չի լինի օգտագործել: Այդ իսկ պատճառով իրականացվել է տեղանքի համահարթեցում և համաձայն նախագծով ներկայացված երկայնական կտրվածքների գոյություն ունեցող խորդուբորդությունների հարթեցում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ տիպի պատվաճառ

- Ավազակոպձային նախապատրաստական շերտ h-12 սմ
- Խճակոպձավազային շերտ (C6), h-15սմ
- Խոշորահատիկ ա/բետոն h-6սմ
- Մանրահատիկ ա/բետոն h-5սմ

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱԳԾՈՒՄ

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել ճանապարհի երթևեկելի մասի նշագծում լուսասանդրադարձիչ նեկով լուսասանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծով նախատեսված է տեղադրել ճանապարհային նշաններ:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին. աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում» և ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

Կազմեց՝



Է. Եղիազարյան

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,			
N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ցեմենտբետոն B15 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
5	Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված, չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
8	Հանքային փոշի	նմուշ	
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
9	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
*	հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	2

ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	2
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Անֆատատեղադրիչ	ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ	1
Ավտոգուղրոնատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլդոն 6-8 տ	թրթռագլդոն	1
Գլդոն 9-11տ	պնևմատանվավոր	1
Գլդոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/ կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Քանդման աշխատանքներ								
2	Ճանապարհային պատվածք								
3	Ա/բետոն								
4	Եզրաքարեր / պատեր								
5	Կահավորում								

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են ` <<Զաղարաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ **Տրանսպորտային :**

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

Աշխատանքների համար օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

N	Նյութերի տեսակը	Երաշխիքային ժամկետ
1	Խճային հիմք (C6)	5 տարի
2	Ավազ	5 տարի
3	Մանրահատիկ ա/բետոն	5 տարի
4	Խոշորահատիկ ա/բետոն	5 տարի
5	բետոն B15	5 տարի

Աշխատանքների կատարման երաշխիքային ժամկետ - 3 տարի

ՀՈՂԱՑԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում								
			Հանույթ							Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին			Ընդամենը	Ծավալ մ³			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
							IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		2,53	0						0	
		20	2,63	0		52,6	52,6			0	
0	020		2,73	0						0	
		20	2,94	0		58,8	58,8			0	
0	040		3,15	0						0	
		20	3,055	0		61,1	61,1			0	
0	060		2,96	0						0	
		20	3,425	0		68,5	68,5			0	
0	080		3,89	0						0	
		20	3,605	0		72,1	72,1			0	
0	100		3,32	0						0	
		20	3,775	0		75,5	75,5			0	
0	120		4,23	0						0	
		20	4,005	0		80,1	80,1			0	
0	140		3,78	0						0	
		20	3,495	0		69,9	69,9			0	
0	160		3,21	0						0	
		20	2,73	0		54,6	54,6			0	
0	180		2,25	0						0	
		20	2,415	0		48,3	48,3			0	
0	200		2,58	0						0	
		20	2,73	0		54,6	54,6			0	
0	220		2,88	0						0	
		20	3,445	0		68,9	68,9			0	
0	240		4,01	0						0	
		20	3,34	0		66,8	66,8			0	
0	260		2,67	0						0	
		20	2,75	0		55	55			0	
0	280		2,83	0						0	
		20	2,745	0		54,9	54,9			0	
0	300		2,66	0						0	
		20	2,79	0		55,8	55,8			0	
0	320		2,92	0						0	
		20	2,58	0		51,6	51,6			0	
0	340		2,24	0						0	
		20	2,675	0		53,5	53,5			0	
0	360		3,11	0						0	
		20	2,785	0		55,7	55,7			0	
0	380		2,46	0						0	
		20	2,71	0		54,2	54,2			0	
0	400		2,96	0						0	
		20	3,265	0		65,3	65,3			0	
0	420		3,57	0						0	
		20	4,075	0		81,5	81,5			0	
0	440		4,58	0						0	
		20	3,855	0		77,1	77,1			0	
0	460		3,13	0						0	
		20	3,445	0		68,9	68,9			0	
0	480		3,76	0						0	
		20	3,5	0		70	70			0	
0	500		3,24	0						0	
		20	3,98	0		79,6	79,6			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	520		4,72	0						0	
		20	4,795	0		95,9	95,9			0	
0	540		4,87	0						0	
		20	3,84	0		76,8	76,8			0	
0	560		2,81	0						0	
		20	3,33	0		66,6	66,6			0	
0	580		3,85	0						0	
		20	3,595	0		71,9	71,9			0	
0	600		3,34	0						0	
		20	3,935	0		78,7	78,7			0	
0	620		4,53	0						0	
		20	3,745	0		74,9	74,9			0	
0	640		2,96	0						0	
		20	3,855	0		77,1	77,1			0	
0	660		4,75	0						0	
		12	4,75	0		57	57			0	
0	672		4,75	0						0	
Ընդամենը		672,0				2253,8	2253,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Կազմեց՝



/Է.Նդիազարյան/

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ													
ՀԸ	+	Երկարություն մ				Հողապատտառի հարթեցում բուրդեղով մ ²	մանրահատիկ ա/բ Բ տիպ h=5 սմ մ ²	խոշորահատիկ ա/բ Բ տիպ h=6 սմ մ ²	Խճակրպճավազային շերտ (ՕՑ) h=15սմ մ ²	Ավազակրպճային շերտ h=12 սմ մ ²	Կորկակ h=10սմ		Ծանոթություն
			մասնակի լայնություն մ	միջին լայնություն մ	մակերեսը մ ²						Ձախ մ ²	Աջ մ ²	
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	000		5,00										
		20		5,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00			
0	020		5,00										
		20		6,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,00			
0	040		7,00										
		20		7,1	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,00			
0	060		7,20										
		20		7,8	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,00			
0	080		8,40										
		20		8,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,00			
0	100		7,60										
		20		8,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,00			
0	120		8,30										
		20		8,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,00			
0	140		7,70										
		20		7,5	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,00			
0	160		7,20										
		20		6,3	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,00			
0	180		5,40										
		20		5,6	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,00			
0	200		5,80										
		20		5,8	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,00			
0	220		5,70										
		20		6,7	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,00			
0	240		7,70										
		20		7,5	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,00			
0	260		7,20										
		20		6,6	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,00			

0	280		6,00									
		20		6,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,00		
0	300		6,00									
		20		6,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,00		
0	320		5,90									
		20		5,9	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,00		
0	340		5,90									
		20		6,9	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,00		
0	360		7,90									
		20		7,3	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,00		
0	380		6,60									
		20		6,8	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,00		
0	400		6,90									
		20		7,8	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,00		
0	420		8,70									
		20		9,6	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,00		
0	440		10,40									
		20		8,4	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,00		
0	460		6,40									
		20		6,7	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,00		
0	480		6,90									
		20		7,1	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,00		
0	500		7,20									
		20		8,4	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,00		
0	520		9,50									
		20		10,3	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,00		
0	540		11,00									
		20		9,7	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,00		
0	560		8,40									
		20		8,4	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,00		
0	580		8,40									
		20		8,4	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,00		
0	600		8,40									
		20		8,5	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,00		
0	620		8,60									
		20		7,8	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,00		
0	640		7,00									
		20		7,8	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,00		
0	660		8,60									
		12		7,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,00		
0	672											
Ընդամենը	672,0				5248,0	5248,0	5248,0	5248,0	5248,0	5248,0	0,0	0,0

Կազմեց՝



Է.Նդիազարյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ցանկում դ/ց	Ուղղու դիրքը		Ուղղու երբև. Մասի լայնությունը մ	Ուղղու երբև. Մասի երկարությունը մ	Նայածման շառավիղ	Աշխատանքների ծավալը									Ծանոթություն
		Զախ	Աջ				Մակերես մ ²				Մետաղական խողովակ d=325մմ գծ.մ	Քաղցրավանդների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ		Քաղցրավանդների և վաքերի միացման տեղերում միաձուլվ բետոն, B15 մ ³	Ավազակալային շերտ խողովակի տակ h=10սմ մ ³	
							Մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	Խճակույճավազային շերտ (C6) h=15սմ մ2	Ավազակալային շերտ h=12սմ մ ²							
							QOUS 9128-2013	ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99	QOUS 23735-2014		QOUS 10704-91	QOUS 9.602-2016		QOUS 26633-2015	QOUS 9.602-2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0+22	+		4,0	10,0	5/3	50,00	50,00	50,00							
2	0+88	+		4,0	10,0		44,00	44,00	44,00							
Ընդամենը							94,00	94,00	94,00							

Ծանոթություն

IV կարգի գրունտի քանդում $h_{\text{միջ}}=32\text{սմ}$ հաստությամբ - $30,1 \text{ մ}^3$

Կազմեց՝



Է.Ն.Խաչատրյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՃԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ	Պիկետաժ		Հեռավորությունը մ		Երկարություն, մ	Համարը ըստ ԳՕՍՏ-ի P 52289-2019	Ներկվող մակերեսըմ ²	Ուղղագիծ (Էսքիզ)	Դրամագույն
	Սկիզբ	Վերջ	Ձախ	Աջ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+00	0+20	առանցքում		20,0	1.1	2,00		
2	0+20	0+40	առանցքում		20,0	1.6	1,50		
3	0+40	6+50	առանցքում		610	1.5	15,25		
4	0+00	6+27		+	627	1.2	62,70		
5	0+00	6+27	+		627	1.2	62,70		
6	0+00	6+27	+		10	1.7	0,50		
7	0+00	6+27		+	15	1.7	0,75		
Ընդամենը							145,40		

այդ թվում՝

	20,00	1,1	2,00
	1254,0	1,2	125,4
	610,0	1,5	15,3
	20,0	1,6	1,5
	25,0	1,7	1,3
Ընդամենը			145,40

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Պիկետաժ		Համարը ըստ ԳՈՍՏ-ի P 52289-2019	Նշանի անվանումը
	Զախ	Աջ		
1	2	3	4	5
1	0+20		2.4	Զիջեք ճանապարհը
2	0+35		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
3		0+40	2.1	Գլխավոր ճանապարհ
4		0+50	2.4	Զիջեք ճանապարհը
5		0+55	2.4	Զիջեք ճանապարհը
6	0+60		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
7		0+70	2.1; 8.13	Գլխավոր ճանապարհ; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն
8	0+85		2.4; 8.13	Զիջեք ճանապարհը; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն
9		0+95	2.1; 8.13	Գլխավոր ճանապարհ; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն
10	6+20		5.16	Ավտոբուսի կանգառի տեղ
11		6+35	2.1; 8.13	Գլխավոր ճանապարհ; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն
12	6+60		2.4; 8.13	Զիջեք ճանապարհը; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն
13	6+60		2.1; 8.13	Գլխավոր ճանապարհ; Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն

Այդ թվում՝

2.1	7 հատ
2.4	5 հատ
5.16	2 հատ
8.13	6 հատ

Ընդամենը	20 հատ
-----------------	---------------

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների
ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղաղահարապարակների
կառուցման աշխատանքներ

Մանանիկ կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք

I- հատված ՊԿ 0+00 - ՊԿ 6+72

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
Ճանապարհային մաս			
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV ք կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 12,0 կմ	մ ³	2253,80
2	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	5248,0
II.	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ավազակոպչային շերտ h=10 սմ	մ ²	5248,0
2	Խճային հիմքի իրականացում (C6) h=15	մ ²	5248,0
3	Տաք խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ h=6 սմ	մ ²	5248,0
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	5248,0
III.	Իջատելներ		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3,0 կմ	մ ³	28,2
2	Ավազակոպչային շերտ h=10 սմ	մ ²	94,0
3	Խճային հիմքի իրականացում (C6) h=15	մ ²	94,0
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ ²	94,0
IV.	Հենապատ:ՊԿ0+20 - ՊԿ 0+35		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 12,0 կմ	մ ³	33,0
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակումով	մ ³	27,0
3	Ավազակոպչային նախապատրաստական շերտ h=20սմ	մ ³	3,00
4	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	12,60
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ ³	11,70
6	Ցամաքուրդ պատի հետեվից	զծ.մ	15,0
7	Ցամաքուրդային խողովակներ (d=15սմ պոլիէթիլենային)	զծ.մ	4,8
8	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	40,5
9	Եզրապատի խամքարե բետոն B15	մ ³	2,88
10	Եզրապատի սվաղում	մ ²	22,08
11	Եզրապատի ներկում	մ ²	22,08
12	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	24,0
13	Նույնը ձեռքով	մ ³	3,0
V.	Մետաղական խողովակ d=325մմ;ՊԿ 1+48 (պատյան)		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 5,0 կմ	մ ³	3,0
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակումով	մ ³	7,0
3	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	0,75
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325մմ 1զծ.մ =47,2կգ δ=6մմ	զծ.մ	9
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ ³	1,62
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	8,80
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	9,18

8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	5,0
9	Նույնը ձեռքով	մ ³	2,0
VI. Դիտահորերի նիշերի ուղղում			
1	Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում	հատ	22
2	Վնասված դիտահորերի սալերի տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	հատ	14
3	Դիտահորերի սալերի մոնտաժում նույն տեղում	հատ	22
4	Բետոնի քանդում ձերքով, բարձում , տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	մ ³	2,2
5	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2,2
6	Նոր հավաքովի երկաթբետոնե սալ 150x150 չափսերի	հատ	14
7	Թուջե դիտանցք, թուջե կափարիչով	հատ	14
VII. Անձրևընդունիչներ			
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 12.0կմ	մ ³	12,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	8,0
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,88
4	Գոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում d=300մմ	գծ.մ	60,0
5	Զրիռի միաձույլ բետոն ,B 15	մ ³	3,84
6	Թուջե մտոց	հատ	4
7	Թուջե անձրևընդունիչ	հատ	4
8	Զրիռի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	20,80
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	8,0
VIII. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 20 հատ		
*	2.1	հատ	7
*	2.4	հատ	5
*	8,13	հատ	6
*	5.16	հատ	2
*	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/գծմ	13/52
*	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	2,10
2	Նշագծման քնդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 145,4 մ²		
*	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ/մ ²	20/2,0
*	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ/մ ²	1254/125,4
*	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ/մ ²	610/15,3
*	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ/մ ²	20/1,5
*	ընդհատվող գիծ 1.7 0,5:0,5	գծ.մ/մ ²	25/1,3
Բակային տարածք 16 և 17 շենքեր			
I. Պատվածք			
1	IV կարգի գրունտի քանդում h _{մթշ} =30սմ հաստությամբ մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	մ ³	447,0
2	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	1490,0
3	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ²	1490,0
4	Խճային հիմքի իրականացում (C6) h=15	մ ²	1490,0
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	1490,0
II. Մալվածք (отмостка)			
1	IV կարգի գրունտի քանդում h _{մթշ} =16սմ հաստությամբ մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 120 կմ	մ ²	24,0
3	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	150,0
4	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=12սմ	մ ²	150,0
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ” տիպ	մ ²	150,0
III. Եզրաքարեր			
1	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	գծմ	60,0

2	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զծ.մ	190,0
•	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	11,4
•	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպչային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	6,7
IV. Խաղահրապարակ			
1	IV կարգի գրունտի քանդում $h_{միջ}=22$ սմ հաստությամբ մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	մ ²	26,4
2	Բնահողի տոփանում .ռետինե ծածկույթի տակ	մ ²	120,0
3	Խճի շերտ տոփանում 10-20 ֆրակցիայի 50մմ հաստ.ռետինե ծածկույթի տակ	մ ²	120,0
4	Բետոնի նախաշերտի պատրաստում B-15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ շերտ ռետինե հատակների տակ	մ ²	120,0
5	Բետոնե նախաշերտի ամրանավորում $\Phi 10A500c$ 150x150 ամրանային ցանցով	տ	0,888
6	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ ռետինե հատակների տակ	մ ²	120,0
7	Ռետինե հատակների իրականացում սպորտհրապարակում և խաղահրապարակում 40մմ հաստ.գունավոր /մասթերֆայբեր կամ համարժեք/	մ ²	120,0
8	Խաղասարքերի հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,2
9	Կոմպլեքս խաղասարք	հատ	1
10	Ուղղահայաց ճոճանակ	հատ	1
11	Հորիզոնական ճոճանակ	հատ	1
12	Կարուսել	հատ	1
13	Խաղասարք խաղային ավտոմեքենա	հատ	1
14	Աղբամաններ	հատ	10
V. Նստարան /0,57x1,8մ/ 10 հատ			
1	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ հաստ.	մ ²	15,40
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1,85
3	40x20x2,խողովակ	զծ.մ/կգ	0,57
4	40x3,շերտապողպատ	զծ.մ/կգ	5/4,7
5	Մետաղական թիթեղ 4մմ 150x150	կգ	28,00
6	Նստատեղեր տեղադրում 50x30մմ փայտյա չորսուններից	զծ.մ/մ ³	198/,297
7	Փայտյա մասերի լաքապատում	մ ²	31,680
8	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	15,720
VI. Դիտահորերի նիշերի ուղղում			
1	Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում	հատ	10
2	Վնասված դիտահորերի սալերի տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	հատ	6
3	Դիտահորերի սալերի մոնտաժում նույն տեղում	հատ	10
4	Բետոնի քանդում ձերքով, բարձում , տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	մ ³	1,0
5	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1,0
6	Նոր հավաքովի երկաթբետոնե սալ 150x150 չափսերի	հատ	6
7	Թուջե դիտանցք, թուջե կափարիչով	հատ	6
VII. Աստիճաններ			
1	Բազալտե աստիճանների քանդում , բարձում , տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ	մ ³	1,2
2	Բուտաբետոնի հիմքի քանդում, բարձում , տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ	մ ³	2,4
3	Խրամուղու քանդում հիմքի համար ձերքով IV կարգի գրունտ , բարձում , տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ	մ ³	1,0
4	Բուտաբետոնե հիմքի իրականացում B-15	մ ³	1,4
5	խճային հիմք աստիճանների և հարթակի տակ H=100մմ	մ ³	0,7
6	Ե/բ աստիճանների կառուցում B-15	մ ³	2,2
7	Ամրանային ցանց 10մմ A500 200x200	տ	0,08
8	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 300x150մմ	զծ.մ	30,0
VIII. Բազրիք (68,4զծ.մ)			
1	Պողպատե խողովակ 40x40x2 մմ	կգ	162,26
2	Պողպատե խողովակ 40x20x2 մմ	կգ	254,22
3	Պողպատե խողովակ 20x20x2 մմ	կգ	231,42
4	Ձող Ø 14 մմ	կգ	44,08

5	Թիթեղ 5 մմ (60x60x5 մմ)	կգ	10,64
IX. Հենապատ			
Ամրացման աշխատանքներ			
1	Քայքայված տեղամասերի բետոնացում 10-5սմ հաստությամբ	մ ²	20,00
2	Հենապատի սվաղում	մ ²	65,00
3	Հենապատի ներկում	մ ²	65,00
Բակային տարածք 12, 11, 44, 3 շենքեր			
I. Պատվածք			
1	IV կարգի գրունտի քանդում $h_{\text{միջ}}=30$ սմ հաստությամբ մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	մ ³	985,0
2	Քանդված կախովի կամուրջի հիմքի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	մ ³	85,0
3	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	3277,0
4	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ	մ ²	3277,0
5	Խճային հիմքի իրականացում (C6) $h=15$	մ ²	3277,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն $h=5$ սմ „Բ”տիպ	մ ²	3277,0
II. Սալվածք (отмостка)			
1	IV կարգի գրունտի քանդում $h_{\text{միջ}}=16$ սմ հաստությամբ մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 120 կմ	մ ²	69,3
3	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	433,0
4	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում $h=12$ սմ	մ ²	433,0
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն $h=4$ սմ „Բ”տիպ	մ ²	433,0
III. Եզրաքարեր			
1	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 12,0 կմ	գծմ	30,0
2	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	գծ.մ	420,0
•	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	25,2
•	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	մ ³	14,7
V. Աղբամաններ			
1	Աղբամաններ	հատ	12
V. Նստարան /0,57x1,8մ/ 12 հատ			
1	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70սմ հաստ.	մ ²	18,48
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ ³	2,22
3	40x20x2, խողովակ	գծ.մ/կգ	157,2/274,8
4	40x3, շերտապողպատ	գծ.մ/կգ	6/5,64
5	Մետաղական թիթեղ 4սմ 150x150	կգ	33,60
6	Նստատեղեր տեղադրում 50x30սմ փայտյա չորսուներից	գծ.մ/մ ³	237,6/0,3564
7	Փայտյա մասերի լաքապատում	մ ²	38,016
8	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ ²	18,864
VI. Դիտահորերի նիշերի ուղղում			
1	Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում	հատ	20
2	Վնասված դիտահորերի սալերի տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	հատ	10
3	Դիտահորերի սալերի մոնտաժում նույն տեղում	հատ	20
4	Բետոնի քանդում ձերքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 12,0 կմ	մ ³	1,9
5	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1,9
6	Նոր հավաքովի երկաթբետոնե սալ 150x150 չափսերի	հատ	10
7	Թուջե դիտանցք, թուջե կափարիչով	հատ	10
XI. Անձրնընդունիչներ			
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 12.0կմ	մ ³	15,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	10,0
3	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ	մ ³	1,10
4	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում $d=300$ մմ	գծ.մ	30,0

5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ ³	4,80
6	Թուջե մտոց	հատ	5
7	Թուջե անձրևընդունիչ	հատ	5
8	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	26,00
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	10,0

Կազմեց՝





Է.Եղիազարյան

Ստուգեց



Է.Եղիազարյան



Ք

Մ

~~~~~

—————

—————

Քարե շիկություն

Մետաղական շիկություն

Մուտքեր



Գոյություն ունեցող եզրաքարեր

Գազի գծեր


|           |                 |          |                                   |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |          |                                   |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |
|           | Մ 1:500         |          |                                   |

|                                                                                                                                                |                         |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|
| Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                         |      |        |
| ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                         |      |        |
| Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք                                                                                     | Փուլ                    | Թերթ | Թերթեր |
| Ճանապարհային մաս                                                                                                                               | ԱՆ                      | 2    | 28     |
| Փռված հատակագիծ<br>ՊԿ 2+40 - ՊԿ 6+00                                                                                                           | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |









|                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                      |      |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|--------|
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ                                                                                               |  |  |  | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                             |                                      |      |                     |        |
| <div><div>Ք</div><div>Մ</div><div>Մուտքեր</div><div>Գոյություն ունեցող եզրաքարեր</div><div>Գազի գծեր</div></div> |  |  |  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                             |                                      |      |                     |        |
| Նախագծեց                                                                                                         |  |  |  | Վ.Թովյան                                                                                                                                       | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ճանապարհային մաս |                                      | Փուլ | Թերթ                | Թերթեր |
| Ստուգեց                                                                                                          |  |  |  | Է.Եղիազարյան                                                                                                                                   |                                                                             |                                      | ԱՆ   | 3                   | 28     |
|                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                             | Փռված հատակագիծ<br>ՊԿ 6+00 - ՊԿ 6+72 |      | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |        |
|                                                                                                                  |  |  |  | Մ 1:500                                                                                                                                        |                                                                             |                                      |      | ED                  |        |




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր

|           |                 |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |  |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата,<br>месяц  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |  |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |                 | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              |  | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |  | ԱՆ                                                                                    | 4    | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                 | Փռված հատակագիծ<br>ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+40                                                                                                           |  | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           | Մ 1:500         |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |  |  |      |        |





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր



|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ճանապարհային մաս                                                                    | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 5    | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Փռված հատակագիծ<br>ՊԿ2+40 - ՊԿ 6+00                                                                                                            | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           | Մ 1:500         |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |







ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 6    | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Փռված հատակագիծ<br>ՊԿ 6+00 - ՊԿ 6+72                                                                                                           | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           | Մ 1:500         |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |  |      |        |



















|   |                                                                                                                                                                  |        |        |         |           |           |        |             |        |        |           |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1 |                                                                                                                                                                  |        |        |         |           |           |        |             |        |        |           |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| 2 | Ասֆ/բետոն                                                                                                                                                        |        |        |         |           | Ասֆ/բետոն |        |             |        |        | Ասֆ/բետոն |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| 3 | Ասֆ/բետոն                                                                                                                                                        |        |        |         |           | Ասֆ/բետոն |        |             |        |        | Ասֆ/բետոն |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| 4 | 2.92%                                                                                                                                                            | 4.66%  | 11.75% | 3+60.00 | R - 186.5 | 7.72%     | 10.00  | R - 228.09% | 24.3   | 1.70   | 0.44%     | 2.51%  | 5.00%  | 3.00%  | 23.60  | 70.12   | 25.39% | 29.70% | 18.49% | 18.71% |
| 5 | 745.354                                                                                                                                                          | 745.29 | 745.07 | 744.92  | 744.99    | 745.179   | 745.52 | 745.89      | 746.05 | 746.03 | 745.858   | 745.12 | 745.03 | 745.08 | 745.31 | 746.614 | 747.51 | 747.81 | 748.47 |        |
| 6 | 745.34                                                                                                                                                           | 745.28 | 745.00 | 744.84  | 744.93    | 745.17    | 745.48 | 745.90      | 746.06 | 746.02 | 745.86    | 745.12 | 745.02 | 744.88 | 745.33 | 746.59  | 747.51 | 747.80 |        |        |
| 7 | 20                                                                                                                                                               | 20     | 20     | 20      | 20        | 20        | 20     | 20          | 20     | 20     | 20        | 20     | 20     | 20     | 20     | 20      | 20     | 20     | 20     |        |
| 8 | y - 5°12'40"      y - 5°35'58"      y - 3°28'48"      y - 17°31'34"      y - 27°11'48"      y - 8°06'39"      y - 15°41'07"      y - 5°45'01"      y - 87°34'20" |        |        |         |           |           |        |             |        |        |           |        |        |        |        |         |        |        |        |        |

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 8    | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Երկայնական կտրվածք<br>ՊԿ 3+00 - ՊԿ 6+72                                                                                                        | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |








|           |                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц                                                     | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |  |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                                                                       | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |  |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |  |                                                                                       | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              |  | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  | ԱՆ                                                                                                           | 9    | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                                                                       | Լայնական կտրվածքներ<br>ՊԿ 0+00 - ՊԿ 0+80                                                                                                       |  | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |









|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |          |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ճանապարհային մաս                                                                    | Փուլ                | Թերթ |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 10   |
|           |                 |          |                                   | Լայնական կտրվածքներ<br>ՊԿ 1+00 - ՊԿ 2+40                                                                                                       | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |










|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ճանապարհային մաս                                                                    | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 11   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Լայնական կտրվածքներ<br>ՊԿ 2+60 - ՊԿ 4+00                                                                                                       | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |






|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային<br>հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և<br>խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                                    | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                      | ԱՆ                                                                                    | 12   | 28     |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   | Լայնական կտրվածքներ<br>ՊԿ 4+20 - ՊԿ 5+20                                                                                                             | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                      |  |      |        |




|           |                 |                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>մնաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата,<br>месяц | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |  |                | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
|           |                 |                                                                                       |                |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 13   | 28     |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                |                                                                                                                                                | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                | Լայնական կտրվածքներ<br>ՊԿ 5+40 - ՊԿ 6+60                                                                                                       |                                                                                                              |      |        |




- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Մանրահատիկ ա/բ            | h=5 սմ  |
| 2. Խոշորահատիկ ա/բ           | h=6 սմ  |
| 3. Խճակոպճավազային շերտ (C6) | h=15    |
| 4. Ավազակոպճային շերտ        | h=12 սմ |

|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                |                     |      |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  | Дата,<br>месяц  |                                                                                                                                                |                     |      |
|           |                 |          |                 | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |          |                 | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք                                                                                     | Փուլ                | Թերթ |
|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 14   |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                 | Ճանապարհային մաս                                                                                                                               |                     | 28   |
|           |                 |          |                 | Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա                                                                                                                | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |
|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                |                     |      |
|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                |                     |      |


Անձրևընդունիչ



Ջրհոր Մ 1 : 50



Դիտահորի տեսքը վերևից




Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ


| N/N<br>Խ/Խ | Աշխատանքների անվանումը                            | Չափի<br>միավոր | Քանակը | Ծանոթություն |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 1          | Հողային աշխատանքներ                               | մ³             | 5.0    |              |
| 2          | Ավազակոպձային շերտ                                | մ³             | 0.22   | h=10 սմ      |
| 3          | Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակ d=300մմ | գծ.մ           |        |              |
| 4          | Ջրհորի միաձույլ բետոն                             | մ³             | 0.96   | B - 15       |
| 5          | Ջրհորի ջրամեկուսացում                             | մ²             | 5.2    |              |
| 6          | Թուջե մտոց                                        | հատ            | 1      |              |
| 7          | Թուջե անձրևընդունիչ                               | հատ            | 1      |              |
| 8          | Հետադարձ լիքք                                     | մ³             | 2.0    |              |

|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |        |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>վնսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թոմյան        |          |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք                                                                                     | Փուլ                | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 15   | 28     |
|           |                 |          |                                   | Ճանապարհային մաս                                                                                                                               | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |        |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |        |
|           |                 |          |                                   | Անձրևընդունիչ                                                                                                                                  | ED                  |      |        |








ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ





|           |                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ                                                                       | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата,<br>месяц                                                                        | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |  |                                                                                       | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |  |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 16   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                                                                       | Կահավորման հատակագիծ<br>ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+40                                                                                                      | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           | Մ 1:500         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



|           |                 |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата,<br>месяц  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խողահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |                 | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 17   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                 | Կահավորման հատակագիծ<br>ՊԿ2+40 - ՊԿ 6+00                                                                                                       | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           | Մ 1:500         |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

2.4


ճան. նշան

1.5


Գծանշում

|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |  |                         |      |        |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |  |                         |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |  |                         |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |          |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ճանապարհային մաս                                                              |  | Փուլ                    | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                |  | ԱՆ                      | 18   | 28     |
|           |                 |          |                                   | Կահավորման հատակագիծ<br>ՊԿ 6+00 - ՊԿ 6+72                                                                                                      |  | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           | Մ 1:500         |          |                                   |                                                                                                                                                |  |                         |      |        |

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԸ ( 15մ)    Մ 1:100




|                            |    |  |        |               |        |
|----------------------------|----|--|--------|---------------|--------|
| Հենապատի կտրվածքի համարը   | 1. |  | 1      | 1             | 1      |
| Կտրվածքի երկարությունը, սմ | 2. |  | 500    | 500           | 500    |
| Գրունտը                    | 3. |  |        |               |        |
| Գրունտի նիշը, մ            | 4. |  | 750.81 |               | 750.52 |
| Հենապատի վերին նիշը, մ     | 5. |  | 752.02 | 752.02 751.82 | 751.62 |
| Հենապատի շուրթի նիշը, մ    | 6. |  | 750.72 | 750.72 750.52 | 750.32 |
| Հենապատի ստորին նիշը, մ    | 7. |  | 750.02 | 750.02 749.82 | 749.62 |
| Ճանապարհի եզրի նիշը, մ     | 8. |  | 752.02 |               | 751.18 |
| Տարածություն, սմ           | 9. |  | 15.0   |               |        |

|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ՊԼ 0+20   |                 |                                                                                       |             | ՊԼ 0+35                                                                                                                                        |  |                                                                                                              |      |        |
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս        | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |  |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата, месяц |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |  |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |             | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ճանապարհային մաս                                                                    |  | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  | ԱՆ                                                                                                           | 19   | 28     |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |             | Հենապատ<br>ՊԿ 0+20 - ՊԿ 0+35                                                                                                                   |  | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |
|           |                 |                                                                                       |             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |      |        |



ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:100




$W_{հիմք} = 0.84 \text{ մ}^2$   
 $W_{իրան} = 0.78 \text{ մ}^2$


Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

| h/h | Աշխատանքների անվանումը                          | Չափի միավոր    | Քանակը | Ծանոթություն |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 1   | Հողային աշխատանքներ                             | մ <sup>3</sup> | 60.0   |              |
| 2   | Ավազակոպձային շերտ                              | մ <sup>3</sup> | 3.0    |              |
| 3   | Հիմքի բետոն B - 20                              | մ <sup>3</sup> | 12.6   |              |
| 4   | Իրանի բետոն B - 20                              | մ <sup>3</sup> | 11.7   |              |
| 5   | Ցամաքուրդ պատի ետևից                            | զծ.մ           | 15.0   |              |
| 6   | Ցամաքուրդային խողովակներ (d=15 սմ, պոլիէթիլենե) | զծ.մ           | 4.8    |              |
| 7   | Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով             | մ <sup>2</sup> | 40.5   |              |
| 8   | Հետադարձ լիցք                                   | մ <sup>3</sup> | 27.0   |              |
| 9   | Եզրապատի խամքարե բետոն                          | մ <sup>3</sup> | 2.88   |              |
| 10  | Եզրապատի սվաղում և ներկում                      | մ <sup>2</sup> | 22.08  |              |


Հենապատի կառուցվածքը



Ցամաքուրդի կառուցվածքը




Ցամաքուրդ պատի ետևից





- Հենապատը նախագծված է 3.503.1 - 67.0 - 7100 տիպային նախագծի համաձայն, տիպ VII:
- Ստորին հենապատը նախատեսված է իրականացնել բետոնից B-20 մակնիշի, ԳՈՍՏ 25192-82.


|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                                              |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                                              |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>Ճանապարհային մաս                                                              | Փուլ                                                                                                         | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                                           | 20   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Հենապատ<br>ՊԿ 0+20 - ՊԿ 0+35                                                                                                                   | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ<br> |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |      |        |





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր
-  ՑԱՆԿԱՊԱՏ
-  Ցանկապատ-1 ՈԱԲԻՑԱ


|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ՃԱՌՏԱՐԱՊԵՏՈՒՆԻՏԱՐԱՐԱԿԱՆ<br>ՄԱՍ                                                | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 21   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Փռված հատակագիծ<br>Բակային տարածք 16 և 17 շենքեր                                                                                               | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |  |      |        |



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր
-  ՑԱՆԿԱՊԱՏ
-  Ցանկապատ-1 ՈԱԲՑԱ

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |      |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |      |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |      |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԻՏՆԱՐԱՐԱԿԱՆ<br>ՄԱՍ                                                 | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ   | 22   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Փուլած հատակագիծ                                                                                                                               |      |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Բակային տարածք 12, 11, 44, 3 շենքեր                                                                                                            |      |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                                                                            |      |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                           |      |      |        |




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Ա/բ 5սմ
- Ա/բ 4սմ
- Բետոնե սալիկներ
- Խաղահրապարակ
- Բազալտե եզրաքարեր
- ՑԱՆԿԱՊԱՏ
- Ցանկապատ-1 ՈԱԲԻՑԱ

|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                |                     |      |        |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  | Дата,<br>месяц  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |          |                 | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                            | Փուլ                | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                 |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 23   | 28     |
|           |                 |          |                 | Կահավորման հատակագիծ<br>Բակային տարածք 16 և 17 շենքեր                                                                                          | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |        |
|           |                 |          |                 |                                                                                                                                                |                     |      |        |










ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Մանկական խաղային կոմպլեքս
-  Ուղղահայաց ճոճանակ
-  Հորիզոնական ճոճանակ
-  Կարուսել
-  Խաղային ավտոմեքենա
-  Աղբաման
-  Նստարան


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Ա/բ 5սմ
-  Ա/բ 4սմ
-  Բետոնե սալիկներ
-  Խաղահրապարակ
-  Բազալտե եզրաքարեր
-  ԳԱՆԿԱՊԱՏ
-  Ցանկապատ-1 ՈԱԲԻՑԱ

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                          | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 24   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Կահավորման հատակագիծ Բակային տարածք 12, 11, 44, 3 շենքեր                                                                                       | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |  |      |        |





1. Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ  
2. Խճակոպճավազային շերտ (C6) h=15  
3. Ավազակոպճային շերտ h=12 սմ




1. Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ  
2. Խճակոպճավազային շերտ (C6) h=15  
3. Ավազակոպճային շերտ h=12 սմ

| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>վնասթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Աշակերդու համայնքապետարան                                                                                                                |                     |      |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  | Дата,<br>месяц                    | ՀՀ Լոռու մարզի Աշակերդի համայնքի ճանապարհների և բակային<br>հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և<br>խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |          |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում<br>ճանապարհահատված, բակային տարածք<br>ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ<br>ՄԱՍ                                                       | Փուլ                | Թերթ |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                      | ԱՆ                  | 25   |
|           |                 |          |                                   | Ճանապարհի հագուստի<br>կոնստրուկցիա (բակային տարածքներ)                                                                                               | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                      |                     |      |



**1**



**1**


| Մետաղական բազրիքի մասնագիր (1,8 երկարության սեկցիայի համար ) |                                    |          |              |                   |               |       |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| NN                                                           | Հատույթ                            | Քան. Հատ | Երկարություն | Ընդ. երկարություն | Քաշը, կգ      |       | Note Մանր. |
|                                                              |                                    |          |              |                   | Քաշը 1գծ.մ կգ | ընդ.  |            |
| 1                                                            | 2                                  | 3        | 4            | 5                 | 6             | 7     | 9          |
| 1                                                            | Պողպատե խողովակ 40x40x2 մմ         | 2        | 900          | 1800              | 2,37          | 4,27  |            |
| 2                                                            | Պողպատե խողովակ 40x20x2 մմ (բռնակ) | 1        | 2120         | 2120              | 1,75          | 3,71  |            |
| 3                                                            | Պողպատե խողովակ 40x20x2 մմ         | 1        | 1700         | 1700              | 1,75          | 2,98  |            |
| 4                                                            | Պողպատե խողովակ 20x20x2 մմ         | 8        | 680          | 5440              | 1,12          | 6,09  |            |
| 5                                                            | Ձող Ø 14 մմ                        | 2        | 480          | 960               | 1,21          | 1,16  |            |
| 6                                                            | -- Թիթեղ 5 մմ (60x60x5 մմ)         | 2        |              |                   | 0,14          | 0,28  |            |
| ընդ.                                                         |                                    |          |              |                   |               | 18,49 |            |

| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |          |                                   | ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                                                                                     | Փուլ                | Թերթ |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 26   |
|           |                 |          |                                   | ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ                                                                                                        | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                | ED                  |      |

Կոպմլեքս խաղասարք



Կարուսել




Ռեդահայաց ճոճանակ



Խաղային ավտոմեքենա



Հորիզոնական ճոճանակ




Ծանոթություն

Խաղասարքերի տեսքը և գունավորումը կարող է տարբերվել նկարներում պատկերվածներից և պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է փոփոխվել, սակայն ֆունկցիոնալ նշանակությունը պետք է մնա նույնը: Փոփոխությունը թույլատրելի է յուրաքանչյուրի համար նախահաշվում նախատեսված գնին համարժեք


|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |        |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թումյան       |          |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                          | Փուլ                | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 27   | 28     |
|           |                 |          |                                   | Խաղասարքեր                                                                                                                                     | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |        |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                |                     |      |        |





Technical drawing of a cross-section of a concrete slab and beam assembly. The drawing shows a concrete slab with a total width of 9259 and a total height of 4306. The slab is composed of a top layer of concrete (hatched) and a bottom layer of concrete (dotted). The top layer has a thickness of 185. The bottom layer has a thickness of 185. The slab is supported by a central beam with a height of 231. The beam is supported by two side beams, each with a height of 231. The side beams are supported by a foundation (dotted) with a height of 120. The total height of the assembly is 4306. The drawing includes dimensions for the width and height of the various components.

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Միջև<br>մասաթիվ<br>Data,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թոմոյան       |  |                                   | Սանահին կայարան թաղամասում ճանապարհահատված, բակային տարածք ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                           | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 28   | 28     |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Նստարան                                                                                                                                        | «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |  |      |        |



Պայմանական նշաններ

- 



1.25

1.20.2

1.20.3

3.20

3.24

Հանապարհային աշխատանքներ

Հանապարհի նեղացում

Հանապարհի նեղացում

Վազանցն արգելվում է

Առավելագույն արագության սահմանափակում
- 

3.31

4.2.1

4.2.2

2.6

2.7

Բոլոր սահմանափակումների վերջ



Արգելքի շրջանցում աջից

Արգելքի շրջանցում ձախից





















Հանդիպակաց շարժման առավելություն

Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ

Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր

|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |
| Նախագծեց  | Վ.Թոմյան        |  |                                   | Քարկոփ բնակավայրում 1-ին փողոցի և բակային տարածք                                                                                               | Փուլ                                                                                  | Թերթ |
| Ստուգեց   | Է. Եղիազարյան   |  |                                   |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 1    |
|           |                 |                                                                                       |                                   | Երթևեկության կարգավորման սխեմա                                                                                                                 | «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |
|           |                 |                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                |  |      |

|           |                 |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր.                                                                              | Ամիս<br>Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата,<br>месяц  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                                                                                       |      |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |  |                 | Քարկոտի բնակավայրում 1-ին փողոցի և բակային տարածք                                                                                              | Փուլ                                                                                  | Թերթ | Թերթեր |
| Ստուգեց   | Է. Եղիազարյան   |  |                 |                                                                                                                                                | ԱՆ                                                                                    | 2    | 4      |
|           |                 |                                                                                       |                 | Օբյեկտի սկզբուն և վերջուն տեղադրվող տիպային նշան                                                                                               | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                   |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |  |      |        |
|           |                 |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                       |      |        |



|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                      |                     |        |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц | Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                                |                     |        |
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային<br>հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և<br>խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |        |
| Նախագծեց  | Վ.Թովյան        |          |                                   | Քարկոփ բնակավայրում 1-ին փողոցի և<br>բակային տարածք                                                                                                  | Փուլ                | Թերթ   |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |                                                                                                                                                      | ԱՆ                  | Թերթեր |
|           |                 |          |                                   | Հանապարհի հորիզոնական<br>նշագծում (տիպային)                                                                                                          | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |        |
|           |                 |          |                                   |                                                                                                                                                      | ED                  |        |



**Տեսակ II**  
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,  
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,  
1.18-1.21, 1.22-1.24,  
1.25, 1.26-1.33,  
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
1.3.1, 1.3.2  
L=3.5 մ, d=53 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.5  
L=3 մ, d=53 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,  
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,  
3.20, 3.21-3.23, 3.24,  
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,  
4.5, 4.6, 4.7:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,  
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,  
5.19.1, 5.19.2, 5.20,  
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,  
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,  
8.1.2, 8.13:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
1.34.1 - 1.34.2:  
L=2 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
7.1-7.18:  
L=3 մ, d=53 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
1.4.1-1.4.6,  
6.14.1, 6.14.2  
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,  
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,  
8.14-8.21.3, :  
L=2.5 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
5.7.1, 5.7.2,  
5.23.2, 5.24.2,  
6.14.2, 6.16,  
6.18.1 - 6.18.3:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:  
L=3 մ, d=53 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
6.13:  
L=2.5 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,  
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,  
5.19.1, 5.19.2, 5.20,  
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,  
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,  
8.1.2, 8.13:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,  
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,  
5.19.1, 5.19.2, 5.20,  
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,  
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,  
8.1.2, 8.13:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,  
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,  
5.19.1, 5.19.2, 5.20,  
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,  
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,  
8.1.2, 8.13:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Տեսակ II**  
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,  
5.8-5.14, 5.15.2 - 5.15.6,  
5.19.1, 5.19.2, 5.20,  
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,  
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,  
8.1.2, 8.13:  
L=3 մ, d=40 մմ,  
S=3 մմ

**Ճանապարհային նշաններ**  
5.24.1; 5.26

5.23.1; 5.25

5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26  
նշանների չափերի աղյուսակ

| H մմ | L մմ        | a մմ |
|------|-------------|------|
| 500  | 800-1000    | 200  |
|      | 1100-1300   | 250  |
|      | 1400-1700   | 300  |
|      | 1700 և ավել | 350  |

**Տանդարտություն**

1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:  
2. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

| Պաշտոն    | Անուն, Ազգանուն | Ստորագր. | Ամիս<br>Ամսաթիվ<br>Дата,<br>месяц |
|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| Должность | Имя, Фамилия    | Подпись  |                                   |
| Նախագծեց  | Վ.Թովոյան       |          |                                   |
| Ստուգեց   | Է.Եղիազարյան    |          |                                   |

| Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան                                                                                                          |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ |                     |      |
| Քարկոփ բնակավայրում 1-ին փողոցի և բակային տարածք                                                                                               | Փուլ                | Թերթ |
|                                                                                                                                                | ԱՆ                  | 4    |
| Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա                                                                                                             | «ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ |      |