



«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ

Մեծ Մասրիկ բնակավայրում ոռոգման ներքին ցանցի
հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Պատվիրատու Վարդենիսի համայնքապետարան

Պայմանագիր N ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-25/94-1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3. ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Կոբեկյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ

Վ. Կոբեկյան



ք. Երևան
2026թ.



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Աշխատանքի կազմակերպման նախագիծ
- Գիրք 2 - Աշխատանքային գծագրեր
- Գիրք 3 - Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
- Գիրք 4 - Նախահաշիվներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ջրանցք					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1.1	22-73, k=0.6,	Պողպատե DN400մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	42.00	1.930	81.05	
1.2	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	1.67	0.727	1.21	
1.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ոռ	Բարձած խողովակի տեղափոխում պահեստ մինչև 5.5կմ	տ	1.67	1.237	2.07	
1.4	1-236,	Ճանապարհի իրականացման համար բնահողերի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կատեգորիա)	մ ³	75.8	0.280	21.19	
1.5	1-170	Կտրած բնահողերի բարձում էքսկավատորով	մ ³	75.8	0.578	43.80	
1.6	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակների իրականացման համար	մ ³	87.9	0.595	52.32	
1.7	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակների իրականացման համար	մ ³	37.8	7.091	268.05	
1.8	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	63.4	0.734	46.56	
1.9	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ոռ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	264.48	1.237	327.09	
1.10	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփչներով / 34մ2x0.3մ/	մ ³	10.20	0.440	4.49	
1.11	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	88.0	0.142	12.51	
1.12	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով	մ ³	37.7	2.427	91.53	
1.13	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում թափոնավայրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	139.2	0.091	12.65	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տողանումով/	մ ³	0.33	10.241	3.38	
2.9	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տողանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	2.30	1.681	3.87	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				23.78	0.13
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
2.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.78	79.427	61.95	
2.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.40	91.088	36.44	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				98.39	0.55
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
2.12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	696.079	5.50	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				5.50	0.03
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				127.66	0.71
		<u>3 Զրթող, ճհատ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
3.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	20.37	0.430	8.77	
3.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.63	4.021	2.53	
3.3	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	15.00	0.734	11.02	
3.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ոռ	Բարձրաձավերոդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	28.50	1.237	35.25	
3.5	1-538	Աղբավայրում ավերոդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	15.00	0.091	1.36	
3.6	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեյմատոփիչներով /7մ2x0.3մ/	մ ³	12.60	0.440	5.55	
3.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տողանումով/	մ ³	2.40	10.241	24.58	
3.8	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տողանումով/	մ ³	0.60	3.253	1.95	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
3.9	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.40	1.681	4.04	
3.10	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	21.00	1.681	35.31	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				130.35	0.72
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
3.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.58	79.427	443.20	
3.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.84	91.088	349.78	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				792.98	4.40
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
3.13	46-53	Փ500մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող երկաթբետոնե պատի մեջ	անցք	6.00	4.176	25.05	
3.14	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.3մ, ճհատ	մ	1.80	62.093	111.77	
3.15	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	12.00	27.278	327.33	
3.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.05	696.079	32.99	
3.17	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.60	3.303	31.71	
3.18	22-120-1,	Փականներ ПС 30-40, իր վերահանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.23	2001.983	462.46	
3.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	12.00	1.190	14.28	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1005.60	5.58
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				1928.92	10.70
		4 Անկյունային հոր, 5հատ					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
4.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	7.28	0.430	3.13	
4.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.23	4.021	0.90	
4.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	5.00	0.595	2.98	
4.4	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	12.50	0.734	9.18	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձրագույնը բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	23.75	1.237	29.37	
4.6	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	12.50	0.091	1.14	
4.7	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /5մ2x0.3մ/	մ ³	7.50	0.440	3.30	
4.8	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.60	10.241	16.39	
4.9	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բազառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	12.50	1.681	21.02	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				87.40	0.48
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
4.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.50	79.427	277.99	
4.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.00	91.088	182.18	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				460.17	2.55
		<u>Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի</u>				547.58	3.04
		<u>5 Խողովակ-անցում տիպ-1, 7հատ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
5.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	84.00	0.436	36.67	
5.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ ³	6.30	5.699	35.91	
5.3	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	13.23	0.723	9.57	
5.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձրագույնը բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	13.23	1.237	16.36	
5.5	1-538	Աղբավայրում թափոնների հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	6.30	0.091	0.57	
5.6	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի իրականացման համար	մ ³	23.77	0.430	10.23	
5.7	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակների իրականացման համար	մ ³	0.74	4.021	2.96	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
5.8	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	34.30	0.595	20.42	
5.9	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	33.60	0.734	24.67	
5.10	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձաձավերորդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	63.84	1.237	78.95	
5.11	1-538	Աղբավայրում ավերորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	33.60	0.091	3.05	
5.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	4.55	10.241	46.60	
5.13	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	7.00	3.253	22.77	
5.14	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	14.00	1.681	23.54	
5.15	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	58.80	0.142	8.36	
5.16	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	42.00	1.725	72.43	
5.17	27-164-1, հ=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	42.00	5.868	246.44	
5.18	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	42.00	4.182	175.63	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				835.13	4.63
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
5.19	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.78	79.427	856.22	
5.20	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.87	91.088	899.04	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				1755.26	9.74
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
5.21	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x6մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	42.00	46.895	1969.60	
5.22	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	39.20	4.567	179.02	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
5.23	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.08	696.079	55.06	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				2203.68	12.23
		Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի				4794.07	26.60
		6 Խողովակ-անցում ՆԳ1+54					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
6.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	12.00	0.436	5.24	
6.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ ³	0.90	5.699	5.13	
6.3	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	1.89	0.723	1.37	
6.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ոռ	Բարձրաձավերոդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	1.89	1.237	2.34	
6.5	1-538	Աղբավայրում թափոնների հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	0.90	0.091	0.08	
6.6	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	3.40	0.430	1.46	
6.7	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.11	4.021	0.42	
6.8	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	4.90	0.595	2.92	
6.9	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	4.80	0.734	3.52	
6.10	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ոռ	Բարձրաձավերոդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	9.12	1.237	11.28	
6.11	1-538	Աղբավայրում ավերոդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.8	0.091	0.44	
6.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.65	10.241	6.66	
6.13	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.10	3.253	3.58	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
6.14	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.00	1.681	3.36	
6.15	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.40	0.142	1.19	
6.16	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6	1.725	10.35	
6.17	27-164-1, հ=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6	5.868	35.21	
6.18	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6	4.182	25.09	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				119.63	0.66
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
6.19	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.54	79.427	122.32	
6.20	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.41	91.088	128.43	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				250.75	1.39
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
6.21	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x6մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.0	46.895	281.37	
6.22	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.6	4.567	25.57	
6.23	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	696.079	7.87	
6.24	46-53	Փ500մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող երկաթբետոնե պատի մեջ	անցք	1.0	4.176	4.18	
6.25	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.3մ, 1հատ	մ	0.3	62.093	18.63	
6.26	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.0	27.278	54.56	
6.27	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	696.079	5.50	
6.28	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	3.303	5.29	
6.29	22-120-1,	Փականներ ПС 30-40, իր վերահանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0385	2001.983	77.08	
6.30	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2.00	1.190	2.38	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				482.41	2.68
		Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի				852.79	4.73
		7 խողովակ-անցում ՆԿ2+27					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
7.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	12.00	0.436	5.24	
7.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ ³	0.90	5.699	5.13	
7.3	сметные цены на погрузочные работы п.29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	1.89	0.723	1.37	
7.4	միջինացված շուկայակ ան արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձաձավելորդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	1.89	1.237	2.34	
7.5	1-538	Աղբավայրում թափոնների հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	0.90	0.091	0.08	
7.6	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	3.40	0.430	1.46	
7.7	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.11	4.021	0.42	
7.8	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	4.90	0.595	2.92	
7.9	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	4.80	0.734	3.52	
7.10	միջինացված շուկայակ ան արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձաձավելորդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	9.12	1.237	11.28	
7.11	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.8	0.091	0.44	
7.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մաստախառնում/ հատթեցումով և	մ ³	0.65	10.241	6.66	
7.13	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.10	3.253	3.58	
7.14	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.00	1.681	3.36	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
7.15	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոբնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.40	0.142	1.19	
7.16	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6	1.725	10.35	
7.17	27-164-1, հ=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6	5.868	35.21	
7.18	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6	4.182	25.09	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				119.63	0.66
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
7.19	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.54	79.427	122.32	
7.20	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.41	91.088	128.43	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				250.75	1.39
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
7.21	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x6մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.0	46.895	281.37	
7.22	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.6	4.567	25.57	
7.23	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	696.079	7.87	
7.24	46-53	Փ500մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող երկաթբետոնե պատի մեջ	անցք	1.0	4.176	4.18	
7.25	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.3մ, 1հատ	մ	0.3	62.093	18.63	
7.26	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.0	27.278	54.56	
7.27	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	696.079	5.50	
7.28	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	3.303	5.29	
7.29	22-120-1,	Փականներ ПС 30-40, իր վերահանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0385	2001.983	77.08	
7.30	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2.00	1.190	2.38	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				482.41	2.68
		Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի				852.79	4.73
		8 Բետոնային հոր ՆԿ4+65					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
8.1	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.80	4.021	3.22	
8.2	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	1.1	7.091	7.80	
8.3	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	1.3	0.734	0.95	
8.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձրագույն բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 5.5կմ	տ	2.47	1.237	3.05	
8.5	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.3	0.091	0.12	
8.6	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /5.82մ2x0.3մ/	մ ³	1.75	0.440	0.77	
8.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.33	10.241	3.38	
8.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	1.90	1.681	3.19	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				22.49	0.12
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					
8.9	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.78	79.427	61.95	
8.10	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.55	91.088	50.10	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				112.05	0.62
		Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի				134.54	0.75
		Ընդամենը ըստ 1-8 բաժինների				18022.76	100.0
		ԱԱՀ 20%				3604.55	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				21627.32	120



