

"ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է"

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

_____ ԷԴԳԱՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

«_____» _____202 թ.

<<ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ,
ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԱԽ. ԳԼԽ. ՃԱՐՏ՝ Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

2026թ.

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ- 001130

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

օբյեկտի անվանումը

հաստոք

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

գիրք

1

ՍՊԸ տնօրեն

Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ		
N	Անվանումը	Թերթ
1.	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ: ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ	1
2.	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	2
3.	ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	3
4.	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	4
5.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ	5
6.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ	6
7.	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	7
8.	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, հ=1մ ՑԱՆԿԱՊԱՏ	8
9.	հ=2մ ՑԱՆԿԱՊԱՏ	9
10.	ԴՈՒՌ Դ-1	10
11.	ԴՈՒՌ Դ-2	11
12.	ՏԱՂԱՎԱՐՆԵՐ “1” , “2”	12
13.	ՏԱՂԱՎԱՐՆԵՐ “1” , “2” ՄԱՍՆԱԳԻՐ	13.
14.	ՆՍՏԱՐԱՆ	14.
15.	ԾԱՎԱԼՆԵՐ	15.
16.	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	16.
17.	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	17.


ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտաշար գյուղում գտնվող մանկապարտեզի բակի բարեկարգման նախագիծը կատարված է համայնքապետարանի կողմից տրված առաջադրանքի հիման վրա: Նախագծում ներառված հիմնական աշխատանքային գործառույթները հետևյալն են.

1. Նախապատրաստական աշխատանքներ
2. Սալվածքի կառուցում
3. Ցանկապատի կառուցում
4. Բետոնե եզրաքարերի շարում
5. Մայթերի սալահատակի պատրաստում
6. Տաղավարների պատրաստում , տեղադրում:
7. Երեսապատում
8. Կանաչապատում, ծառերի տնկում
9. Նստարանների , տեղադրում:
10. Խաղահրապարակների պատրաստում
11. Ոռոգման ցանցի պատրաստում


Մայթեզրերը պատրաստվում են բետոնե 8*20 սմ եզրաքարերով , բետոնե հիմքի վրա: Սալվածքը պատրաստվում է բետոնից և երեսապատվում է բազալտե բրեկչիա սալերով : Տեղադրվող նստարանների , տաղավարների մետաղական տարրերի ներկուման գույները պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մայթերը պատրաստվում են բետոնե գունավոր սալիկներով, որոնց տեսակը և գույնը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Հիմնական աշխատանքների իրականացումից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքում գոյացած շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում, ինչպես նաև հողային տարածքների հարթեցում: Կատարվելիք աշխատանքների նկարագրությունը ավելի հանգամանորեն բերված են սույն նախագծի համապատասխան թերթերում:

ՈՐՊԵՍ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ Օ-ԱԿԱՆ ՆԻՇ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՎԵՐԻՆ ՆԻՇԸ

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1	
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ	մաս ԸՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ					թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				թերթի անվանումը	ԺԵՐԹ ԸՂ-1
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	



ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ ԼԻՏԵՆԶԻԱ 001130	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ	մաս ՃՇ	
ԳԼԽ. ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթեր	թերթ Ճ2-2	
ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱՆՅԱՆ						
							ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

0014

0015

00/11

0017

0015

~~000/3~~~~0001~~
~~00381~~~~0020~~


0001
00380
0027


001
0019
003


Հարևան

Հարևան


Հարևան

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օրյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-րդ ՓՈՂՈՑ, 3-րդ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՂԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՂԸ	օրյեկտի անվանումը	մաս ճշ		
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ			
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱՅԱՆ				թերթի անվանումը	թերթեր թերթ ճշ-3		
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ՏԱՐԱԾՔԻ ԶՈՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			







ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍ Մ 1:100

Խախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1				
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	Օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս	ՃԾ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				Թերթերի անվանումը	Թերթեր	Թերթ Ճ2-5	
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱՆՅԱՆ							
							ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍ

[illegible]


նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՀԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օրյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՀԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՅ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օրյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մնաս	ՃՀ
ԳԼԽ. ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը			
ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱՅԱՆ				ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍ			
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130				

ԸՍՏ Ա - Ա




ՈՒՏԻՆԵ ՀԱՏԱԿՈՎ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՅ

ԸՍՏ Դ - Դ




80*200 ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԵՎ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՇԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՅ Մ 1:10

ԸՍՏ Գ - Գ



ԱՎԱԶՈՎ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՆԳՈՒՅՅ Մ 1:10


ԸՍՏ Ե - Ե



Խախտագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ԴՊ ՓՈՂՈՑ, 3-ԴՊ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	Օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ	մաս	ՃՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	Թերթի անվանումը ՀԱՆԳՈՒՅՅՆԵՐ	թերթ	Ճ2-7


h=2 Մ ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐԱՍԽԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:20

ԸՍՏ Բ - Բ




h=1 Մ ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԸ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:10

ԸՍՏ Չ - Չ



h=1 Մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ՖՈԱԳՄԵՆՏ Մ 1:20




h=1 Մ ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԱՄԲՈՂՋԻ ՀԱՄԱՐ

ՏԱՐՐ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 50x50x3 L=1.0	6	28.3 կգ
2	— 60x60x3	6	0.5 կգ
3	— 130x130x6	6	4.8 կգ
4	ԽԱՐԱՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ Φ10, L=200	24	3.0 կգ
5	ԹԱՍԱԿ 150*150	6	
6	□ 40x30x3 ∑ L=10.0	2	65.9 կգ
7	□ 15x15x1.5 L=0.95	70	47.0 կգ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	8.0	քմ




ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹ Մ 1:20

ԸՍՏ Է - Է



Խախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	Օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ	մաս	ՃՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ						
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ԶԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, h=1մ ՑԱՆԿԱՊԱՏ	թերթեր	թերթ Ժ2-8


h=2 Մ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐՈՎ
ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՖԻՐԱԳՍԵՆՏ




h=2 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԱՄՆԱԳԻՐ 3 Մ ՀԱՏՎԱԾ Ի ՀԱՍԱՐ




ՏԱՐԻ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 20x20x2 Σ L=33.6	1	42.2 կգ
2	□ 40x40x3 L=3	2	22.6 կգ
3	□ 80x80x3 L=2.5	1	18.8 կգ
4	— 100x100x3 L=0.4	1	0.24 կգ
5	18 A III L=0.4	6	4.8 կգ
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՉԵՈՔՈՎ		0.56 խմ
	ԲԵՏՈՆ ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ Բ15		0.29 խմ
	ԲԵՏՈՆ ԲՈՐԴՈՒՐԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԻՄՔԻ Բ15		0.42 խմ
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ		2.7 քմ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ		4.5 քմ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 28 ՀԱՏ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ :



նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՐ 2/1			
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս	ՃՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը		թերթ	Ճ2-9
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				h=2 մ ՑԱՆԿԱՊԱՏ			
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130				


ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՒՌ 1




ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԵԿ ԴՈՒՐ ՍԱՄՆԱԳԻՐ

ՏԱՐՐ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 20x20x2 $\Sigma L=39.6$	1	49.7 կգ
2	□ 40x40x3 L=12	1	45.2 կգ
3	□ 80x80x3 L=2.5	2	37.7 կգ
3*	□ 80x80x3 L=2.8	2	42.2 կգ
4	— 100x100x3	4	0.94 կգ
5	16 A III L=0.4	24	15.4 կգ
6	□ 50x50x3 L=9.9	2	93.3 կգ
7	□ 20x40x3 L=3	2	17.0 կգ
8	16 A III L=3.5	8	44.8 կգ
9	6 A I L=0.8	46	8.2 կգ
10	— 100x100x8	4	2.5 կգ
11	16 A III L=0.2	16	5.1 կգ
12	— 2200x40x3	4	8.3 կգ
ԲԵՏՈՆ Բ20		0.8	խմ
ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ		5.6քմ/4.6գծ.մ	
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ		14.9	քմ
ԾԽՆԻ		12	հատ
ԲՈՆԱԿ		4	հատ
ՓԱԿԱՆ		1	հատ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 ՀԱՏ ԴՈՒՐ

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ ՓԱԿՈՒՂ 2/1			
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս ճշ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				Թերթի անվանումը		թերթ	ճշ-10
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				ԴՈՒՐ Դ-1			
							ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	


ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՒՌ 2




ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ՍԵԿ ԴՈՒՆ ՍԱՄՆԱԳԻՐ

ՏԱՐԻ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 20x20x2 $\Sigma L=15.4$	1	19.3 կգ
2	□ 40x40x3 $L=6.4$	1	24.1 կգ
3*	□ 80x80x3 $L=2.8$	2	42.2 կգ
4	— 100x100x3	2	0.5 կգ
5	ø 16 A III $L=0.4$	12	7.7 կգ
7	□ 20x40x3 $L=1$	2	5.7 կգ
	ԲԵՏՈՆ Բ20		0.6 խմ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ		4.2 քմ
	ԾԽՆԻ		3 հատ
	ԲՈՆԱԿ		2 հատ
	ՓԱԿԱՆ		1 հատ


ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 ՀԱՏ ԴՈՒՌ

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1				
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			Ե	ԱԵ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս	ՃՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ					թերթի անվանումը		թերթ	ՃՇ-11
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ								
								1 001130	ԴՈՒՌ Դ -2


ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՃԱԿԱՏ ՄՈՒՏՔԻ ԿՈՂՄԻՅ




ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ





ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՃԱԿԱՏ ԿՈՂՔԻՅ




ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	 		ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս	ճՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը			
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱՆՅԱՆ				ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ		թերթի	թերթ
							ճշ-12	
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130				

ՏԱՂԱՎԱՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԸ
(ԳՈՒՅՆԵՐԸ) ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ
ՀԱՄԱՁՅՆԵՅՆԵԼ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏ,
ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՆՓՈՓՈՆ:


ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




ՄԵԿ ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՏԱՐԻ		ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 70x70x3 L=3.0 մ	11	217.6 կգ
2	ø 18 A III L=0.4	66	52.8 կգ
3	□ 70x70x3 Σ L=16.5	1	108.8 կգ
4	□ 50x50x2.5 Σ L=8.85	4	138.9 կգ
5	L 60x60x4 Σ L=15.3	1	57.7 կգ
6	□ 50x50x2.5 L=0.42	44	72.5 կգ
7	□ 40x40x2 L=5.55	8	111.5 կգ
9	փայտե տախտակ հղկված, լաքապատ 50x150 Σ L=14	4	22.4 քմ լաքապատման մակերես
10	գունավոր պրոֆիլավոր քիթեղ ԿՊ21		26.2 քմ
11	պիպ գունավոր		5.6 մ
12	փրփրալլատ 10 սմ հաստ		16.5 քմ
13	կախովի առաստաղի պրոֆիլների տեղադրում և փայտատաշեղային OSP լաքապատ		16.5 քմ
14	մետաղ. կոնստրուկցիաների ներկում		35.4 քմ
15	հիմքերի քանդում և բետոնացում Բ15		4.9 խմ


ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է 2 ՏԱՂԱՎԱՐ

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս	ՃՇ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը			
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ				ՏԱՂԱՎԱՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		թերթեր	թերթ Ճ2-13
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130				


ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍԲ ԴԻՄԱՅԻՅ



ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍԲ ԿՈՂՔԻՅ



ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐ





ՄԵԿ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




ՏԱՐՐ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1	□ 40x40x3 $\Sigma L=2.25$	3	25.4 կգ
2	□ 40x40x3 $\Sigma L=1.8$	4	27.1 կգ
	ՊՏՈՒՏԱԿ $\Phi 6 L=80$ մմ	42	0.7 կգ
	ՀՂԿՎԱԾ ԵՎ ԼԱՔԱՊԱՏ (ՀԱՃԱՐԵՆԻ ԿԱՄ ԵՂԵՎՆԻ) ՏԱԽՏԱԿ 40x200x2000	3	0.05 խմ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	2.2	քմ



Ծանոթություն

- 1.Բոլոր մետաղական էլեմենտները միացվում են եռակցումով: Եռակարերի էջը ընդունել $K_f = 4$ մմ
2.Եռակցման աշխատանքներն իրականացնել ГOCT 5264-80 պահանջներին համապատասխան հաստատուն հոսանքով:
2.Եռակցումն իրականացնել Զ-46 տիպի, УОНИИ - 13/45 դասի էլեկտրոդներով, ГOCT 9467-75:

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԳԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԳԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	 		ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը	մաս ՃՇ		
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ			
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				թերթի անվանումը	թերթեր	թերթ	
							ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ՆՍՏԱՐԱՆ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ										
1.	8ԱՆՑԻՑ ՀԻՆ 8ԱՆԿԱՊԱՏԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					23	մ			
2.	ՔԱՐԵ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱԾՈՒՈՒՄ					21.2	մ ²	4.3	մ ³	
3.	h=2 Մ 8ԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 9/					90.3	մ	28	հաւտ	
4.	h=1 Մ 8ԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 8/					10.5	մ	5	հաւտ	
5.	ԴՈՒՈ Դ-1 ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 10/					10.5	մ	5	հաւտ	
6.	ԴՈՒՈ Դ-2 ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 11/					10.5	մ	5	հաւտ	
7.	ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԻՄՔԻ ԽՐԱՄՈՒԴՈՒ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՈՔՈԿ / ԹԵՐԹ ՃՇ 5,6/					95.2	մ	5.4	մ ³	
8.	ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ 80*200 ՏԵԴԱԴՐՈՒՄ ՆՈՐ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐՈԿ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ-7/					95.2	մ			
9.	ՍԱՆՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ՍԱԽԿՆԵՐՈԿ 6 ՍՄ ՀԱՏԱԿ				97.7	մ ²			
		ՑԵՄԵՆՏԱԿԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ (1:3) 5 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
		ԵՈԱԿՑԿԱԾ 8ԱՆՑ 4Br ք. 100*100								
		ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ Բ15								
		ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈԿ /10-20 ՄՄ/ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
ԳՐՈՒՆՏ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՈՔՈԿ ԵՎ ՏԵԴԱԾՈՒՈՒՄ 20 ՍՄ ՀԱՍՏ.										
10.	ՍԱԿԱԾՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ՀԴԿՈՒՄ				66.6	մ ²			
		3 ՍՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԲՐԵԿԶԻԱ ՍԱԽԿ								
		5 -7 ՍՄ 8/Ա ԽԱՌՆՈՒՐԴ								
		10 ՍՄ Ե/Բ ՀԱՏԱԿ B20								
		ԵՈԱԿՑԿԱԾ 8ԱՆՑ 4Br ք. 100*100								
10 ՍՄ ԽՃԻ ՇԵՐՏ										
ԳՐՈՒՆՏ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՈՔՈԿ ԵՎ ՏԵԴԱԾՈՒՈՒՄ 20 ՍՄ ՀԱՍՏ.										
11.	ՍԱԿԱԾՔԻ ԵԶՐԱԳԾԻՆ ԿԵՐՏԻԿԱԼ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԽԿՈԿ					60.0	մ	9.0	մ ²	
12.	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ Բ 15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈԿ					2.1 մ ³				
13.	ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՀԴԿԱԾ ՍԱԽԿՆԵՐՈԿ 3 ՍՄ ՀԱՍՏ.					3.3 մ ³				
14.	ՆԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԴԱԴՐՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ-14/					3 հաւտ				
15.	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՀԴԿԱԾ ՍԱԽԿՆԵՐՈԿ 3 ՍՄ ՀԱՍՏ.					3.5 մ ²				
16.	ՏԱԴԱԿԱՐՆԵՐ 1 ԵՎ 2 ՏԵԴԱԴՐՈՒՄ / ԹԵՐԹԵՐ 12, 13/					2 հաւտ				
17.	ԾԱՌԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 4/					12 հաւտ				
18.	ԵՂԵԿՆՈՒ ՏՆԿՈՒՄ					1 հաւտ				
19.		ՈՇՏԻՆԵ ԳՈՒՆԱԿՈՐ ՍԱԼ ԵՐՈԿ 4 ՍՄ ՀԱՍՏ. ՀԱՏԱԿ				33.6	մ ²			
		ԵՈԱԿՑԿԱԾ 9ԱՆՑ 4Br ք. 100*100								
		ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ Բ15								
		ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈԿ /10-20 ՄՄ/ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
		ԳՐՈՒՆՏ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՈՔՈԿ ԵՎ ՏԵԴԱԾՈՒՈՒՄ 15 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
20.		ԽԱԴԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱԿԱԶԵ / 0.5-3 ՄՄ/ ՀԱՏԱԿ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ.				24.7	մ ²			
		ԵՈԱԿՑԿԱԾ 9ԱՆՑ 4Br ք. 100*100								
		ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ Բ15								
		ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈԿ /10-20 ՄՄ/ 10 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
		ԳՐՈՒՆՏ ՔԱՆԴՈՒՄ ԶԵՈՔՈԿ ԵՎ ՏԵԴԱԾՈՒՈՒՄ 20 ՍՄ ՀԱՍՏ.								
21.	ԿԱՆԱԶՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ					204.4 մ ²				
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐԱՄԱՅԻՆ ՄԱՍՈՒՄ										
22.	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՀԴԿԱԾ ՍԱԽԿՆԵՐՈԿ / 7, . - /					35.0 մ ²				
23.	ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԿՐԱ ԲԱԶԱԼՏԵ ԹԱՍԱԿԻ ՏԵԴԱԴՐՈՒՄ / ԹԵՐԹ ՃՇ 15/					58.4 մ				
		ՇԽԹԱՆԵՐՈԿ ՃՈՃԱՆԱԿ 2 ՏԵՂ.			1 ՀԱՏ	ԶԱՓ(մ) 2.5x0.5x1.8 ՉԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔ(մ) 4.5 x 7.0 ՏԱՐԻՔ 3-8				
		ՍՂԱՐԱՆ ԿՐԿԱՆԱԿԻ ԱՍՏՐԱ			1 ՀԱՏ	ԶԱՓ(մ) 4.7x2.1x2.4 ՉԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔ(մ) 7.7 x 7.0 ՏԱՐԻՔ 3-12				
					Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		օրյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ		Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ				ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օրյեկտի անվանումը		մաս ՃՇ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ		Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ					ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		թերթի անվանումը	թերթի Ճ2-15
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ		Դ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ								
									ԾԱՎԱԼՆԵՐ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՊՄԱՆ
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շին. մոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական հերթականությունը կազմված են 2 մասից՝ նախապատրաստական և հիմնական, Մինչև շինարարության հիմնական մասին անցնելը անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները.

- . Ընդունել շինարարական տարածքը
- . կատարել օբյեկտի և ինժեներական կոմունիկացիաների համապատասխան նշահարումներ
- . իրականացնել ինժ. կոմունիկացիաների ժամանակավոր գծերի պատրաստման աշխատանքներ
- . իրականացնել ցանկապատ, որը կարգելի կողմնակի անձանց մուտքը շին հրապարակ
- . տեղադրել զգուշացման նշաններ, լուսարձակներ և այլն

Շինարարության հիմնական մասը ներառում են նախագծով տրված բոլոր շինմոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքները իրենց համապատասխան ծավալներով

4. ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Բարձող մեքենա	VOLVO L350F	1	բարձելու աշխատանքներ
Բեռնատարներ		2	շինանյութի և շին.աղբի տեղափոխում

Աղյուսակում բերված մեքենաները կարող են փոխարինվել համապատասխան տեխնիկական տվյալներ ունեցող այլ մեքենաներով

Բետոնի խտացումը իրականացնել խորքային վիբրատորներով HB-90

Բետոնի ջրումը իրականացնել բետոնի ամրացումից / 2-12 ժամ բետոնացումից հետո/ մինչև բետոնի նախագծային ամրության 75 % ձեռք բերելը: Խոնավ պայմաններում նոր բետոնացված կոնստրուկցիաները անհրաժեշտ է պահել 14-28 օր:

3. ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Շին. մոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել սույն նախագծին, ՀՀ -ում գործող շինարարական նորմերին համապատասխան

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է սկսել որևէ շինարարական պրոցես առանց նախորդ շին. պրոցեսի ընդունման համապատասխան ծածկված ակտի կազմանը ու հաստատմանը :

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՔԱԹՆԵՐ														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	4															
2	ՍԱԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	3															
3	ԵԶՐԱՔԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	6															
4	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	3															
5	ՍԱԼԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	4															
6	ՏԵՂԱՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	5															
7	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱՆՈՎ	3															
8	ՈՌՈԳՈՒՄ	4															
9	ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՈՒՄ	3															
10	ՇԻՆ. ԱՂԹԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	6															
11	ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԶԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ																

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՇՍՈՐՄՆԵՐ

ԱՇԽՂԵԿ՝ ԻՆՓԵՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ, ԻՆՓԵՆԵՐ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿ / ԱՌՆՎԱԶՆ 3 ՏԱՐԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ/

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

1. ԲՆԱԿԵԼԻ , ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2. ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Կապալառում պետք է ներկայացնի շինհրապարակ բերվող բոլոր նյութերի սերտիֆիկատները

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս ՃՇ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը		թերթեր	թերթ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		Ճ2-16	
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130				

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները`

1.Հողային աշխատանքներ

Շինության հիմնատակ են ծառայում 2-րդ կարգի կավավազային լցանյութով ճալաքարակոպճային բնահողերը :

Շինարարական հրապարակում հողային աշխատանքների հիմնական տարրը կառույցի տակ փոսորակի մշակումն է :

Մեր տարբերակում նպատակահարմար է հողային կառույցի շինարարության ժամանակ բնահողի մշակումն իրականացնել հետևյալ եղանակներով` մեքենայական և հիմնականում ձեռքով :

2.Շինարարական աշխատանքներ կատարելիս պետք է շատ հետևողական և ուշադիր լինել կից գործող ինժեներական կոմունիկացիոն գծերը և հաղորդակցուղիները չվնասելու , իսկ երբ վնասվում են , պետք է անմիջապես դադարացնել աշխատանքները , համապատասխան կազմակերպությունների կողմից վերականգնել վնասվածը , փորձարկել , կազմել հանձման և ընդունման ակտ համապատասխան կազմակերպության ներկայացուցիչների , պատվիրատուի և շինարարության աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող , պատասխանատու անձանց միջև , որից հետո ստանալ թույլտվություն աշխատանքները շարունակելու համար :

Բոլոր արտաքին ցանցերի աշխատանքները կատարելիս մինչև հողի հետլիցքը համապատասխան մարմինների ներկայությունը պարտադիր է :

Կազմվում է համապատասխան ակտ` աշխատանքի որակի և ապահով շահագործման վերաբերյալ :

5.Դարպասի մոտ նախատեսված է մեքենաների անիվները լվանալու տարածք :

պատրաստվում է կադապարամած և կատարվում է հիմնաին աշխատանքներ :

Հիմնային աշխատանքները կատարվում են ձեռքով :

ԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

-սորուն` ավազ, խիճ, կոպիճ, բնահող

-փոշենման` ցեմենտ

-խմորանման` բետոնախառնուրդ, շաղախ

-հեղուկ` բենզին, կերոսին, քսուկային նյութեր

-հատավոր` բետոնե եզրաքարեր, սալիկներ, նստարաններ, աղբամաններ

, կաղապարներ /փայտ, նրբատախտակ, մետաղ/

-փաթեղային` մեկուսացման աշխատանքներ համար փաթեղային նյութեր , ծալքաթիթեղ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

-Կառուցապատման օբյեկտի Էսքիզային պատկեր

-Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման համարը և ամսաթիվը

-Համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագծի համարը և ամսաթիվը

-Շինարարության թույլտվության համարը և ամսաթիվը

-Շինարարական աշխատանքների սկիզբը և ավարտը / ամիս և ամսաթիվ/

-Կառուցապատման օբյեկտի մակերեսը , հարկայնությունը և նպատակային նշանակությունը

-Կառուցապատողի /կամ պատվիրատուի /տվյալները

-Կառուցապատման օբյեկտի նախագծի հեղինակի տվյալները

-Կառուցապատման օբյեկտի շինարարական աշխատանքներ իրականացնող

կազմակերպության տվյալները

-Կառուցապատման օբյեկտի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող

կազմակերպության տվյալները

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. 1.Ժամանակավոր հոսանքի մալուխներն իրականացնել ժամանակավոր ցանկապատի

վրայով:

2. Շինարարական հրապարակը գոտևորող ժամանակավոր մետաղական վահանակային

պատնեշին արտաքին կողմից` տեսանելի վայրում փակցվում է տեղեկատվական

պաստառ,ցուցանակ /ըստ Երևանի ավագանու 2012թ.հ405-Ն որոշման:

3. Փոշու մակարդակի նվազեցման նպատակով իրականացնել շինհրապարակի ամբողջ

ծավալով սահմանազատում` մանրաթելային պաշտպանիչ ցանցով :


ՇԿՆ-ի մշակման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը .

-ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 » Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում «,

-СНиП 1.04.03-85 և СНиП 1.04.03-85* »Շինարարության տևողության և նախակատարման նորմեր , շենքերի և կառույցների շինարարություն «,

- ՀՀՇՆ 13-02-2022 »Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում «,

-ՀՀ Զաղաքացիական օրենսգիրք:

նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս ՃՇ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը		թերթեր	թերթ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ				ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		Ճ2-17	
					ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130			

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ- 001130

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

օբյեկտի անվանումը

հաստոր

ՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍ

գիրք

1

ՍՊԸ տնօրեն

Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«ՋԿ» ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Թերթ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Էջ	Ծանոթ.
1.	2.	3.	4.
1.	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՈՂ-1	
2.	ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՈՂ-2	
3.	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՈՂ-3	
4.	ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	ՈՂ-4	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԸ		ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀԱՏԱԿԸ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	
ՈՋ1	ՈՋ1	ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
⌘	⌘	ՓԱԿԱՆ
⌀32		ՈՌՈԳՄԱՆ ՓԱԿԱՆ
□	□	ՄԻԱՑՈՒՄ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ Փ32
□	□	ԱՆՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂ-ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ Փ50
▽		ԱՆՑՈՒՄ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ Փ40-Փ32

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԻՄԱՆ , ՀՀԸՆ 40.01.02-2020 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՌՈՒՑԵԼ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ Փ63-Փ32 ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ, ԹԵՔՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԹԵՔՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՄԻԱՑՆԵԼՈՎ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻՆ:



ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՌՈՒՑԵԼ ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՈՌՈԳՄԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱՌԵՐԸ ԵՎ ԹՓԵՐԸ ՈՌՈԳԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՋՐԱԳԾԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/ՍԿԻԶԲ/


ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆԵ ԽՈՂ. ՍԱՌԸ ՋՐԻ 40x2.4ՄՄ	Մ	45.0	
2.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆԵ ԽՈՂ. ՍԱՌԸ ՋՐԻ 32x2.0ՄՄ	Մ	64.0	
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂ. ՍԱՌԸ ՋՐԻ 40x3.0ՄՄ	Մ	4.0	
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆ 40ՄՄ	ՀԱՏ	2	
5.	ԱՆՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂ-ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՄ 40ՄՄ	ՀԱՏ	1	
6.	ԱԿՏՈՄԱՏ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆՁՐԵՎԱՑՆՈՂ	ՀԱՏ	10	
7.	ՈՌՈԳՄԱՆ ՓԱԿԱՆ 32ՄՄ	ՀԱՏ	13	
8.	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆ 32ՄՄ	ՀԱՏ	1	
9.	ՊԱՏՅԱՆ Փ90ՄՄ 150ՄՄ	ՀԱՏ	2	
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂ. ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ 40ՄՄ	ՀԱՏ	3	
11.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂ. ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ 40ՄՄ	ՀԱՏ	14	
12.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂ. ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ 32ՄՄ	ՀԱՏ	14	
13.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱ 40ՄՄ	ՀԱՏ	2	
14.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՋՐԱԳԾԻՆ Փ40	ՀԱՏ	1	
15.	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	109.0	
16.	ՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	10.5	
17.	ԱՎԱՋԵ ՓՈՌՂ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ	ԽՄ	5.2	
18.	ՀՈՂԻ ԵՏԼԻՑՔ ԵՎ ԱՎԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՓՈՌՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	5.3	
19.	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՊՈՄՊ ՃՆՇՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏՈՎ	ԿՏ	1	G=3.5մ³/ժ, H=5.0Մ
20.	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	ԿՏ/Մ	13/130.0	
21.	ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ B15 ԲԵՏՈՆՈՎ	ԽՄ	0.52	
22.	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՋՈՂԵՐ	ԿԳ	1.7	
23.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՓԱՐԻՉ -2 900x900 ՄԵՏ. ՇՐՋԱՆԱԿ.	ԿԳ	21.7	
24.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎ. ԵՎ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐ.	ՔՄ	5.8	
25.	ԱՆՑՈՒՄ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ Փ40-Փ32	ՀԱՏ	1	
26.				

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՅԹՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸՆԹԱՅՔՈՒՄ:


ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Նախագծի անվանումը				օբյեկտի հասցեն				
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1				
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ լից.001130	օբյեկտի անունը		մաս	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵԹԻԹՅԱՆ				ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		ոջ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ					թերթի անվանումը			
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ				ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		4	թերթ 1




նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օրյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ԴՆ ՓՈՂՈՑ, 3-ԴՆ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ	օրյեկտի անվանումը ՈՌՈԳՄԱՆ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	մաս		ՈՋ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ					թերթի անվանումը 4	թերթի 1	
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Դ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ							
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ				ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		


ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:25



ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:25




ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ1:25




Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄՆՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					օբյեկտի հասցեն ԱՐՄՆՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Լից.001130	օբյեկտի անունը ՈՐՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		մաս ՈՋ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				թերթի անվանումը ՋՐԱԳԾԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	4	թերթ 3	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՐԳԵՏ								
ՃԱՐՏԱՐԱՐԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ							


ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ

[illegible]


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:10





ՊՈՍՊԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԽԱՐԻՍԽԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ՊՈՐՊԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՓԵՐԻ



Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՀԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՀԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-Դ՝ ՓՈՂՈՑ, 3-Դ՝ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1			
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ լից.17474	օբյեկտի անունը ՈՌՈՎՍԱՆ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		մաս ՈՋ	
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ԶԵՓԻԹՅԱՆ			թերթի անվանումը			
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ				ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ		4	թերթ 4
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ						

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՊԵՏ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ- 001130

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

օբյեկտի անվանումը

հասցե

ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ

գիրք

1

ՍՊԸ տնօրեն

Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Նյութերի անվանացանկ

h/h	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանուցում
1	Մետաղական խողովակ Ø 108մմ h=4մ	հատ	15	
2	Մետաղական կախիչ Ø 50մմ l=1.0մ	հատ	30	
3	Լուսավորության վահան 1 հատ 25Ա Միաֆազ ավտոմատ և ժամանակի ռելե	հատ	1	
4	Պղնձե հաղորդալար BBF 2x1.5մմ ²	մ	150	
5	Պղնձե հաղորդալար BBF 2x2.5մմ ²	մ	80	
6	Արտաքին զբոսայգու գնդաձև LED 30վտ լուսատու	հատ	30	
7	ՄԵՄ գոֆրե Ø16մմ	մ	220	
8	Բաժանման տուփ KO 925	հատ	15	
9	Շերտավոր պողպատ 25x3մմ	մ	7	
10	Անկյունակ 40x40x4մմ l=0.6մ	հատ	9	

LED լուսատուի տեխնիկական բնութագիր

Սնուցման լարումը (Վ)՝ AC85-265
 Ցանցի հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz
 Սպառվող հզորությունը (Վտ)՝ 30W
 Լուսատվությունը 110լմ/վտ
 Լուսային հոսք (Լմ)՝ 3000Լմ
 Լույսի ցրման աստիճանը՝ 120°
 Գունափոխանցման գործակից (Ra)՝ >70
 Գունային ջերմաստիճան (Կ)՝ 2700K
 Հզորության գործակից (PF)՝ ≥95
 Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP 65
 Աշխատունակության ժամ (ժ)՝ 30000
 Ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)՝ -20°C/+50°C
 Լուսատուի հավաստագրերը- GB/T19001-2016/iso 9001:2015
 Երաշխիք՝ 3 տարի

Բացատրագիր

Մանկապարտեզի բակի արտաքին լուսավորության նախագիծը մշակված է համաձայն ճարտարապետական նախագծի և առաջադրանքի:

Էլեկտրամատակարարման կարգը III:

Էլեկտրական ցանցի լարումը 220վ:

Էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է գոյություն ունեցող շենքում տեղադրված լուսավորության վահանից:

Լուսավորության համար նախատեսված է BBF 2x1.5մմ² և 2x2.5 մմ² հաղորդալարեր, որոնք անցկացվում են գոֆրե խողովակների միջով տեղադրված 0.5մ խորությամբ:


Արտաքին լուսավորության համար օգտագործվում են գնդաձև լուսատուներ LED 30 վտ լամպերով:


Մետաղական հենասյուները 15 հատ են երկուական լուսատուներով:

Նախագծում նախատեսված նյութերը կարելի է փոխարինել այլ նյութերով, եթե վերջինը համապատասխանում է անհրաժեշտ պահանջներին, համաձայնեցնելով համայնքի ղեկավարության և նախագծող հիմնարկի հետ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն ՊՄՅ 2.4.39, СН 52.13330, Сн П23-05-95 և СН278-64, ՀՀՇՆ 22-03-2017 պահանջների:


Հ/Հ	ԳՕՍԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	2.	3.
1.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԷԼ-1
2.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷԼ-2
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՑԱՆ ՄԽԵՄԱ ԵՎ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ	ԷԼ-3

Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ	մաս ԷԼ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ			Թերթի անվանումը ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Թերթեր 3 ԷԼ-1
ՃԱՐՏԱՐԱՐԳԵՏ	Գ. ԱՐԵԼՅԱՆ				
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130		




Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱԼԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1	
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱԼԿԱՊԱՐՏԵԶ թերթի անվանումը ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	մաս 3 ԷԼ ԷԼ-2
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՏ	Գ.ԱՐԵՆՅԱՆ				
			ԼԻՍԵՆՁԻԱ 001130		

Մետաղական հենասյուն




Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. Մ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԾԱՎԱԼ Մ³	Քանակը հատ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Հիմքերի քանդում			3.6	15
2.	Մետաղե խողովակի տեղադրում Ø133	h-0.9			15
3.	Հիմքերի բետոնապատում B15			3.0	15
4.	Մետաղական սյուների տեղադրում Ø108	h-4.0			1.5

ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ՏԱՐԻ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ
1		3	
2	Անկյունակ 40x40x4մմ L=0.6մ	3	1.8մ
3	Շերտավոր պողպատ 25x3մմ		2.3մ

ԲՈՒՆՈՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱՎԱՆԱՑՆԵԼ ԵՐԱԿՑՈՒՄՈՎ:

Նախագծի անվանումը ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻՐ				օբյեկտի հասցեն ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՐՏԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂ 3-ԴՐ ՓՈՂՈՑ, 3-ԴՐ ՓԱԿՈՒՂԻ 2/1		
ՄՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻՐ ՄՊԸ	օբյեկտի անվանումը ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ		մաս ԷԼ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՔԵՓԻԹՅԱՆ			Թերթի անվանումը ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ		թերթեր 3
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԱՐԵՆՅԱՆ			ԵՎ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՄՈՒԵՄԱ		թերթ ԷԼ 3
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001130			