

ԲԱՅԱՏՏՐԱԳԻՐ

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում> օբյեկտի նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային գծագրերի և ծավալների հիման վրա:**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ Կառավարության կողմից 17.10.2024թ. N1656-Ն հրամանով հաստատված շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների համաձայն:

Նախահաշվային արժեքների ընդհանուր գների նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին`
    - տրանսպորտային ըստ Կոտայքի մարզի – 1.0657
    - այլ նյութերի չափը – 1.05
    - փաթեթավորման, պահեստային ծախսեր 1.02
  2. Մեքենաների շահագործման գործակիցը – 3048.1
  3. Աշխատավարձի գործակիցը – 2458.44
  4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
  5. Շահույթ – 11%
  6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը ընդունված է 1.5% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 21.09.2001թ N69 հրամանի:
  7. Կլիմայական ազդեցության լրացուցիչ ծախսերը իրականացվող աշխատանքների համար–1% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 21.08.2001թ N68 հրամանի:
  8. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր – 3%
  9. Տեխնիկական հսկողություն -1.2%
  10. Հեղինակային հսկողություն – 0.4% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 17.10.2024թ. N1656-Ն հրամանի:
  11. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 17.10.2024թ. N1656-Ն հրամանի:
  12. ԱԱՀ – 20%  
Նյութերի արժեքները ընդունված են ըստ 2025թ.հուլիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, շուկայական գների, հաշվարկային գների և ինտերնետային տվյալների:
- Նյութերի ծախսը որոշված է ըստ ՇՆևԿ- ների համաձայն:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմել է`	910562.03	հազ.դրամ
--	-----------	----------

Այդ թվում սարքավորումների արժեքը`	254439.01	հազ.դրամ
-----------------------------------	-----------	----------

Նախահաշվում սաքավորումների կիրառված արժեքները ենթակա են ճշտման շինարարության ընթացքում, շուկայում , տվյալ պահին, առկա գործող գների հիման վրա:

Կատարող Ա. Փարեմուզյան

**Ամփոփ նախահաշվային արժեք**

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>							
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ				910562.03		հազ.դրամ	
N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարներ	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտա-ժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ</b>					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N1	I-ին աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մզման խողովակաշարով	114432.47		98330.70		212763.17
2	Օբյեկտային նախահաշիվ N2	II-րդ աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մզման խողովակաշարով	89737.07		88738.38		178475.45
3	Օբյեկտային նախահաշիվ N5	Բաշխիչ ցանց	139422.08				139422.08
4	Օբյեկտային նախահաշիվ N6	ՕԿՋ իր կառույցներով	144324.47		350.00		144674.47
		<b>Ընդամենը գլուխ 2՝</b>	<b>487916.09</b>		<b>187419.08</b>		<b>675335.17</b>
		<b>Գլուխ 4. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>					
5	Օբյեկտային նախահաշիվ N3	I -ին աստիճանի պոմպակայանի Էլեկտրամատակարարում	10962.99		9229.64		20192.63
6	Օբյեկտային նախահաշիվ N4	II -րդ աստիճանի պոմպակայանի Էլեկտրամատակարարում	10031.14		9208.09		19239.22
		<b>Ընդամենը գլուխ 4՝</b>	<b>20994.12</b>		<b>18437.72</b>		<b>39431.85</b>
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-4՝</b>	<b>508910.21</b>		<b>205856.80</b>		<b>714767.02</b>
		<b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ</b>					
7	(ՔՇՆ հր.N69)	Ժամանակավոր կառույցներ (1.5%)	7633.65				7633.65
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-8՝</b>	<b>516543.87</b>		<b>205856.80</b>		<b>722400.67</b>
		<b>Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>					
8	(ՔՇՆ հր.N68 )	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 1%)	5165.44				5165.44
9	0.15%	Աղբի տեղափոխման ծախսեր	774.82				774.82

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ընդամենը գլուխ 9՝</b>	<b>5940.25</b>			<b>0.00</b>	<b>5940.25</b>
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-9՝</b>	<b>522484.12</b>		<b>205856.80</b>	<b>0.00</b>	<b>728340.92</b>
		<b>Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն</b>					
10	1.2%	Տեխնիկական հսկողություն				<b>6269.81</b>	<b>6269.81</b>
11	0.4%	Հեղինակային հսկողություն				<b>2089.94</b>	<b>2089.94</b>
		<b>Ընդամենը գլուխ 10՝</b>				<b>8359.75</b>	<b>8359.75</b>
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-10՝</b>	<b>522484.12</b>		<b>205856.80</b>	<b>8359.75</b>	<b>736700.67</b>
12	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	<b>15674.52</b>		<b>6175.70</b>	<b>250.79</b>	<b>22101.02</b>
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>538158.64</b>		<b>212032.51</b>	<b>8610.54</b>	<b>758801.69</b>
13		<b>ԱԱՀ 20%</b>	<b>107631.73</b>		<b>42406.50</b>	<b>1722.11</b>	<b>151760.34</b>
		<b>Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ</b>	<b>645790.37</b>		<b>254439.01</b>	<b>10332.65</b>	<b>910562.03</b>
14		<b>Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից</b>					<b>1145.05</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան

**Օբյեկտային նախահաշիվ N1**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**I-ին աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մղման խողովակաշարով**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N1-1	Պոմպակայան	<b>22414.74</b>		<b>0.00</b>		<b>22414.7</b>
2	Տեղային նախահաշիվ N1-2	Պոմպակայանի սարքավորումներ	<b>13964.17</b>		<b>97670.70</b>		<b>111634.9</b>
3	Տեղային նախահաշիվ N1-3	Պոմպակայանի ջրընդունիչ	<b>3097.36</b>		<b>660.00</b>		<b>3757.4</b>
4	Տեղային նախահաշիվ N1-4	ԿՏԵ -ի ցանկապատ	<b>343.23</b>		<b>0.00</b>		<b>343.2</b>
5	Տեղային նախահաշիվ N1-5	I-ին աստիճանի պ/կ մոտեցնող ջրատար	<b>3882.31</b>		<b>0.00</b>		<b>3882.3</b>
6	Տեղային նախահաշիվ N1-6	N1 մղման խողովակաշար	<b>65604.46</b>		<b>0.00</b>		<b>65604.5</b>
7	Տեղային նախահաշիվ N1-7	Բետոնե լծորդման հոր	<b>555.68</b>		<b>0.00</b>		<b>555.7</b>
8	Տեղային նախահաշիվ N1-8	I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի օղահան հորեր	<b>1727.86</b>		<b>0.00</b>		<b>1727.9</b>
9	Տեղային նախահաշիվ N1-9	I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի դատարկման հորեր	<b>1933.10</b>		<b>0.00</b>		<b>1933.1</b>
10	Տեղային նախահաշիվ N1-10	I-ին աստիճանի պ/կ ցանկապատ	<b>909.56</b>		<b>0.00</b>		<b>909.6</b>
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>114432.47</b>		<b>98330.70</b>		<b>212763.17</b>

**Տեղային նախահաշիվ N1-1**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Պոմպակայան**

**Ընդհանուր արժեքը 22414.7**

**հազար դրամ**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.1.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող պոմպակայանի շենքի և այլ կառուցվածքի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ <sup>3</sup>	90.0	0.0132	2.92	0.2792	76.590					0.00	0.00	79.51	0.883
1.1.2	արջրագլած շուկայակա և արժեք 1984թ.	Բարձրված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	198.0		0.00		50.5					0.00	0.00	50.49	0.255
1.1.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	90.0	0	0.00	0.023	6.172					0.00	0.00	6.2	0.07
1.1.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	291.0	0.00491	3.51	0.1021	90.554					0.00	0.00	94.07	0.323
1.1.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	9.0	1.1	24.34	0.000	0.000						0.00	24.34	2.704
1.1.6	1-1183	Փոսորակի հիմնատակի խտացում 5տ-ոց գլղոնով	մ <sup>2</sup>	238.0	0	0.00	0.0188	13.638					0.00	0.00	13.64	0.057
1.1.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	22.0	0.46	24.88	0.0	0.000					0.00	0.00	24.88	1.131
1.1.8	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	88.0	0	0.00	0.0333	8.932					0.00	0.00	8.93	0.102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	190.0	0	0.00	0.021	12.162					0.00	0.00	12.2	0.06
		<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				0.00		0.00					0.00			
		<b><i>Բետոնային աշխատանքներ</i></b>														
1.1.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	5.700	0.45	6.31	0.3700	6.428	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	29.93	42.66	7.485
1.1.11	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.65	0.7	8.00	0.280	3.969	B10դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	25.38	29.54	137.37	149.34	32.12
1.1.12	6-160*,	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի / հիմնային հեծանների/ կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	26.00	6.18	395.02	0.960	76.081	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	888.59	1729.753	66.5
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.050	3.5	8.19	212.93		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0308	125.00	4.39	114.25		
									էլեկտրոդ	տ	0.0017	850.00	1.6493	42.8824		
1.1.13	ինֆորմ	Ամրան Փ8-Փ12 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.9922		0.00		0.00	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	311.44	311.4	313.89
1.1.14	ինֆորմ	Ամրան Փ14-Փ28 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.9343		0.00		0.00	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	257.72	257.7	275.84
1.1.15	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե շիտ U-1 սյուների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.02	14.8	109.88	3.470	31.942	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	101.69	317.81	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	29.20		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	34.56		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	10.55		
1.1.16	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1000		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	31.39	31.4	313.89
1.1.17	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3130		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	86.34	86.3	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.18	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x80x80մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	4.96	5.0	438.90
1.1.19	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 1հատ Ս-2 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.44	14.8	52.39	3.470	15.231	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	48.49	151.54	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	13.92		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	16.48		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	5.03		
1.1.20	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0474		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	14.88	14.9	313.89
1.1.21	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1530		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	42.20	42.2	275.84
1.1.22	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0042		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	1.84	1.8	438.90
1.1.23	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 2հատ Ս-3 սյունների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.40	14.8	87.32	3.470	25.385	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	80.81	252.57	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	23.20		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	27.46		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	8.38		
1.1.24	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0789		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	24.77	24.8	313.89
1.1.25	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2537		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	69.98	70.0	275.84
1.1.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	4.96	5.0	438.90
1.1.27	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 1հատ Ս-4 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.12	14.8	40.75	3.470	11.846	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	37.71	117.86	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	10.83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	12.82		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	3.91		
1.1.28	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0380		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	11.93	11.9	313.89
1.1.29	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1180		0.00		0.000	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	32.55	32.5	275.84
1.1.30	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0056		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	2.46	2.5	438.90
1.1.31	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-1 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.520	4.91	18.35	1.0600	4.911	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	51.95	90.539	59.565
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	8.50		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	3.14		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	3.69		
1.1.32	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0330		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	10.36	10.4	313.89
1.1.33	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	19.58	19.6	275.84
1.1.34	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.120	4.91	13.52	1.0600	3.619	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	38.28	66.713	59.565
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	6.26		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	2.32		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	2.72		
1.1.35	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0250		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	7.85	7.8	313.89
1.1.36	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0540		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	14.90	14.9	275.84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.37	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.360	4.91	16.42	1.0600	4.394	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	46.48	81.009	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	7.61		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	2.81		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.003	850.00	2.43	3.30		
1.1.38	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0300		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	9.42	9.4	313.89
1.1.39	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0650		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	17.93	17.9	275.84
1.1.40	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀԾ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.600	7.41	65.58	1.1800	12.948	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	121.22	258.372	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	34.08		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	13.71		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.0031	850.00	3.01	10.83		
1.1.41	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2210		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	69.37	69.4	313.89
1.1.42	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3720		0.00		0.000	ամրան Փ12-16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	102.61	102.6	275.84
1.1.43	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0130		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	5.71	5.7	438.90
1.1.44	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀԾ-2 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.400	7.41	43.72	1.1800	8.632	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	80.81	172.248	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	22.72		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	9.14		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.0031	850.00	3.01	7.22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.45	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1040		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	32.64	32.6	313.89
1.1.46	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ18 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2230		0.00		0.000	ամրան Փ12-18 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	61.51	61.5	275.84
1.1.47	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0030		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	1.32	1.3	438.90
1.1.48	6-164*	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ շՕ-3 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.500	10.1	37.25	1.2700	5.807	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	50.51	118.029	78.686
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.280	3.5	9.11	13.66		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	5.71		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.0035	850.00	3.40	5.09		
1.1.49	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	25.42	25.4	313.89
1.1.50	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ14 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1190		0.00		0.000	ամրան Փ12-14 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	32.83	32.8	275.84
1.1.51	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-Հ-1 միջուկների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.160	4.91	26.07	1.0600	6.979	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	73.82	128.661	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	12.08		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	4.47		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	5.24		
1.1.52	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	25.42	25.4	313.89
1.1.53	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1490		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	41.10	41.1	275.84
1.1.54	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ-Հ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.650	4.91	7.85	1.0600	2.100	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	22.21	38.718	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	3.64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	1.34		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	1.58		
1.1.55	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0390		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	12.24	12.2	313.89
1.1.56	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0230		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	6.34	6.3	275.84
1.1.57	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ.Հ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.300	4.91	3.62	1.0600	0.969	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	10.25	17.870	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	1.68		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	0.62		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	0.73		
1.1.58	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0110		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	3.45	3.5	313.89
1.1.59	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0190		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	5.24	5.2	275.84
1.1.60	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-1 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.360	7.85	6.95	1.1200	1.229	բետոն B15, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	32.178	37.28	13.42	28.512	79.201
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.900	3.5	11.59	4.17		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.038	125.0	5.39	1.94		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.002	850.0	2.23	0.80		
1.1.61	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0580		0.00		0.000	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	16.00	16.0	275.84
1.1.62	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0150		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	4.71	4.7	313.89
1.1.63	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-2 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.360	7.85	6.95	1.1200	1.229	բետոն B15, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	32.178	37.28	13.42	28.512	79.201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.900	3.5	11.59	4.17		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.038	125.0	5.39	1.94		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.002	850.0	2.23	0.80		
1.1.64	ինֆորմ	Ամրան Φ20 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0520		0.00		0.000	ամրան Φ20 A- 500C	տ	1.000	241.7	275.88	14.35	14.3	275.88
1.1.65	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0240		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	7.53	7.5	313.89
1.1.66	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե Գ-1 գոտու կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.670	4.91	20.16	1.0600	5.396	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	57.07	99.474	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	9.34		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	3.45		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	4.05		
1.1.67	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	22.29	22.3	313.89
1.1.68	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0800		0.00		0.000	ամրան Φ12 A- 500C	տ	1.000	241.7	275.84	22.07	22.1	275.84
1.1.69	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի 4հատ ՄՀ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.000	7.41	54.65	1.1800	10.790	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	101.01	215.310	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	28.40		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	11.43		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.0031	850.00	3.01	9.02		
1.1.70	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1440		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	45.20	45.2	313.89
1.1.71	ինֆորմ	Ամրան Φ20-Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.6020		0.00		0.000	ամրան Φ20-28 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	166.06	166.1	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.72	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե տելֆերի ուղղու 1հատ ՄՀ-2 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.0	7.41	18.22	1.1800	3.597	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	33.67	71.770	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	9.47		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	3.81		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.0031	850.00	3.01	3.01		
1.1.73	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0420		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	13.18	13.2	313.89
1.1.74	ինֆորմ	Ամրան Փ20-Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1830		0.00		0.000	ամրան Փ20-25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	50.48	50.5	275.84
1.1.75	7-392 <sup>x</sup>	Ծածկի իրականացում հավաքովի ծածկի սալերի էլեկեմոններով՝ ՈՒԿ 56.15-6ԱԴ v-1 - 2հատ, ՈՒԿ 56.12-6ԱԴ v - 4հատ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ <sup>3</sup>	5.320	1.07	13.99	2.2000	35.675	հավաքովի ե/բետոն	մ <sup>3</sup>	1.000	150.0	171.21	910.84	976.77	183.6
						0.00		0.000	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	0.072	26.000	2.15	11.43		
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.016	25.50	0.45	2.40		
						0.00		0.000	մոնտաժային հարմարանք	տ	0.001	500.00	0.46	2.43		
		<b><u>Պումպերի հիմքեր</u></b>														
1.1.76	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 20սմ միջին հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.950	0.45	2.16	0.3700	2.199	խիճ 10-25սմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	10.24	14.59	7.485
1.1.77	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.95	0.7	3.36	0.280	1.664	B10դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	25.38	29.54	57.61	62.63	32.12
1.1.78	շուկա	Պենոպլեքսից միջադիր շինության և պոմպերի հիմքերի միջև, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0.1620		0.00		0.000	Պենոպլեքս	մ <sup>3</sup>	1.000	19.7	22.53	3.65	3.65	22.53
1.1.79	6-73-2	Ցեմենտե լցանյութ առնվազն Մ300 դասի ցեմենտից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	9.75	0.253	6.06	0.0090	0.267	Ցեմենտե լցանյութ	մ <sup>3</sup>	0.020	25.5	0.59	5.79	12.12	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.80	11-18, 11-19	Պոմպերի հիմքը ե/բ հատակից անջատման համար 3շերտ ռուբերոիդի տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	3.3	0.68	5.52	0.1354	1.362	ռուբերոիդ	մ <sup>2</sup>	3.360	0.790	3.03	10.00	23.63	7.16	
									մածիկ	տ	0.010	165.0	1.90	6.28			
									բիտումե գրունտովկա	կգ	0.760	0.2	0.14	0.47			
1.1.81	6-34	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի ստեղծում B20 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	19.200	1.74	78.36	1.0000	58.704	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.50	33.89	650.78	895.50	46.6	
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	0.609	3.5	2.41	46.33			
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.017	165.0	3.19	61.32			
1.1.82	ինՖորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0170		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	5.34	5.3	313.89	
1.1.83	ինՖորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3910		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	107.85	107.9	275.84	
1.1.84	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	13.5	0.145	4.81	0.015	0.617	բիտում	տ	0.0024	165.00	0.45	6.1	11.53	0.854	
		<b><i>Տեղֆերի կրող տարրեր</i></b>															
1.1.85	9-61	Տեղֆերի կրող տարրերի մոնտաժ	տ	0.652	14.1	22.60	17.8	35.375					0.00	0.00	61.34	94.079	
						0.00		0.000	մետաղական հարմարանք	կգ	1.500	0.50	0.86	0.56			
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.200	0.85	2.13	1.39			
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	1.900	1.000	2.17	1.41			
1.1.86	ըսֆորմ, ՌՃՅ-43.3կգ, N36M-57.9կգ, ինտերպոլյացիա 16.53*1.337=22.1	Երկտավր N36M, արժեք, մատակարարում	մ	9.36		0.00		0.000	Երկտավր N36M	մ	1.00	22.10		25.22	236.11	236.1	25.22
1.1.87	ինՖորմ	Ամրան Փ20 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0291		0.00		0.000	ամրան Փ20 A240	տ	1.000	275.0	313.89	9.13	9.1	313.89	
1.1.88	ինՖորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 20մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.0455		0.00		0.000	պողպատ, հաստ. 20մմ	տ	1.00	404.27	461.43	21.01	21.01	461.434	
1.1.89	ինՖորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 12մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.00871		0.00		0.000	պողպատ, հաստ. 12մմ	տ	1.00	354.35	404.46	3.52	3.52	404.455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.90	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.00134		0.00		0.000	ամրան Φ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	0.37	0.4	275.84
1.1.91	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ , արժեք և մատակարարում	մ	2.08		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ	մ	1.00	2.230	2.55	5.29	5.29	2.545
1.1.92	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	0.34		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	2.580	2.94	1.00	1.00	2.945
1.1.93	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	1.290	1.47	2.59	2.59	1.472
1.1.94	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	1.290	1.47	2.59	2.59	1.472
1.1.95	ինֆորմ	Մանեկ, տափօղակ Φ20մմ, արժեք և մատակարարում, 40հատ	կգ	3.54		0.00		0.000	Մանեկ, տափօղակ Φ20մմ, 40հատ	կգ	1.00	1.00	1.14	4.04	4.04	1.141
1.1.96	շուկա	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույսներ, արժեք և մատակարարում / 1լրակի կազմը- 1հատ Φ20մմ հեղույս L=100մմ, 1հատ տափօղակ հարթ Φ20մմ, 1հատ տափօղակ կոնուսային Φ20մմ, 2հատ մանեկ Φ20մմ/	լրակ	10.00		0.00		0.000	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույս Φ20մմ, L=100մմ	լրակ	1.00	2.27	2.59	25.92	25.92	2.592
1.1.97	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.652	2.75	4.41	0	0.000	Ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	4.78	9.19	14.088
		<b><u>Պատեր, հատակ</u></b>														
1.1.98	8-163	Քարե շարվածքի իրականացում ուղիղ ձևի տուֆ քարով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	65.6	2.90	467.69	0.9500	189.958	տուֆ քար	մ <sup>3</sup>	0.9200	9.380	9.85	646.15	1647.48	25.114
						0.00		0.000	ցեմենտ-ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.1800	25.50	5.24	343.68		
1.1.99	8-59	Պատերի ամրանավորում ցանցով Φ6A240 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.282	27.8	19.27	1.3800	1.186	մետաղական ցանց A240	տ	1.0	275.0	313.89	88.52	108.97	386.44
1.1.100	8-59	Պատերի ամրանավորում խարսխով Φ12A500C դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.1247	27.8	8.52	1.3800	0.525	ամրան Φ12A500c	տ	1.0	241.7	275.84	34.40	43.44	348.39
1.1.101	6-20, կիրառելի	Միաձուլ բետոնե կաղապարի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, պատյանների տեղադրման համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.90	1.55	3.43	0.760	2.085	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.020	29.500	34.34	30.91	39.813	44.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	2.89		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.50		
1.1.102	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3.6	0.54	4.78	0.480	5.267	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ,	մ	0.995	38.000	43.16	155.4	165.41	45.947
1.1.103	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով /50մ2x0.2մ/	մ3	10.00	0.074	1.82	0.042	1.30						0.00	3.12	0.312
1.1.104	11-2	Գրունտի տոփանում խճով, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	50	0.0357	4.39	0.0099	1.509	խիճ 20-40	մ3	0.0408	4.000	0.19	9.31	15.21	0.304
1.1.105	11-67, 11-68	Միաձույլ բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից, 200մմ հաստ. ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / 10մ3/	մ <sup>2</sup>	50.0	0.4056	49.86	0.113	17.161	բետոն B20դասի	մ3	0.204	29.50	6.87	343.45	412.79	8.256
									ցեմենտե շաղախ	մ3	0.0016	25.500	0.05	2.33		
1.1.106	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	92	0.145	32.80	0.015	4.206	բիտում	տ	0.0024	165.00	0.45	41.6	78.59	0.854
1.1.107	6-91	Միաձույլ խամքարաբետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	3.70	2.05	18.65	0.3000	3.383	բետոն B15,	մ <sup>3</sup>	0.710	27.500	22.29	82.46	130.934	35.39
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.717	3.500	2.86	10.60		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.017	125.00	2.35	8.71		
						0.00		0.000	հեղուկ մանեկ	տ	0.001	900.0	0.92	3.42		
									խամքար	մ <sup>3</sup>	0.440	2.000	1.00	3.72		
		<b><u>արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքներ</u></b>														
1.1.108	11-135	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /300x300մմ/	մ <sup>2</sup>	50.0	0.614	75.47	0.0452	6.889	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.02	1.670	1.94	97.21	212.03	4.241
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0223	25.5	0.65	32.45		
1.1.109	15-260	Պատերի ներքին մակերևույթի երեսասլաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	135.00	0.371	123.13	0.062	25.513	ցեմենտավազե շաղախ	մ3	0.014	25.50	0.42	56.58	206.85	1.532
						0.00		0.000	լարային ցանց	մ <sup>2</sup>	0.0264	0.400	0.01	1.63		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.110	15-82	Պատերի ներքին մակերեսների երեսապատում կերամիկանան սալիկներով, h=1.50մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	40	0.947	93.13	0.0200	2.438	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.0	2.60	2.97	118.71	231.73	5.793
						0.00		0.000	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.015	25.5	0.44	17.46		
1.1.111	15-658	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածուկումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	135	0.079	26.22	0.0050	2.057	լատեքսային ներկ	կգ	0.5200	0.620	0.37	49.68	79.33	0.588
						0.00		0.000	ծեփամածիկ,	կգ	0.0500	0.18	0.01	1.38		
1.1.112	15-8, 15-59	Պատերի արտաքին մագերսություն երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, մայթից 90սմ բարձրությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը (սալերի քանակը մեկ 1մ2-ի վրա 4կտոն)	մ <sup>2</sup>	26	5.24	334.94	0.1750	13.869	անդեզիտաբազալտե սալիկ	մ <sup>2</sup>	0.9800	5.000	5.59	145.41	521.46	20.1
									ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.036	25.50	1.05	27.24		
1.1.113	15-201	Պատերի արտաքին մակերեսների երեսավաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., մետաղական ցանցի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	220.0	0.356	192.55	0.049	32.859	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.030	25.50	0.88	192.74	418.14	1.901
1.1.114	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում սվաղի տակ Փ3Բթ-I ք.150x150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	220.0	0.13	72.47	0.005	3.353	Փ3Բթ-I	տ	0.0008	333.3	0.30	66.96	142.79	0.649
1.1.115	27-173 27-174	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ. սալվածքի տակ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	41	0.134	13.51	0.0740	9.248	խիճ	մ <sup>3</sup>	0.1470	4.000	0.67	27.52	50.41	1.230
						0.00		0.000	ջուր	մ <sup>3</sup>	0.02	0.15	0.0034	0.14		
1.1.116	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստ. B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.92	0.7	8.47	0.280	4.199	B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	24.75	28.81	141.77	154.43	31.39
1.1.117	11-55, 11-56	Բազալտե սալերի տակ ցեմենտավազե հիմնաշերտի իրականացում 3սմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	41.00	0.102	10.28	0.0141	1.762	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.031	25.500	0.89	36.52	48.5593	1.18
1.1.118	27-175, կիրառելի	Մայթի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, պատրաստված ցեմենտավազե հիմքի վրա, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	41.00	0.251	25.30	0.1530	19.121	Բազալտե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.000	4.96	5.66	232.12	277.1323	6.76
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.50	0.01	0.60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.119	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով եզրաքարի տակ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	22.32	0.7	38.41	0.280	19.049	B12.5դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	26.00	30.27	675.62	733.08	32.84
1.1.120	27-74	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում պատրաստված բետոնե հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը , մատակարարումը / եզրաքարի չափերը 1000x300x150/	մ	93.00	0.401	91.68	0.0071	2.013	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.039		0.00	0.00	360.69	3.88
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.50	0.02	1.62		
						0.00		0.000	եզրաքար բետոնե, 1000*300*150	հատ	1.0	2.50	2.85	265.38		
1.1.121	27-13	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման մետաղական ցանցով հավաքովի ե/բ առվի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	6.9	1.9	32.23	4.5300	95.274	բիտումե մածիկ	տ	0.0193	165.0	3.63	25.08	171.0609	24.79
						0.00		0.000	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.092	25.5	2.68	18.48		
1.1.122	ինՖորմ	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ)), արժեք, մատակարարում	հատ	15.0		0.00		0.000	հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ))	հատ	1.000	25.0	28.54	428.03	428.0250	28.54
1.1.123	9-46	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.569	13.8	19.30	32.100	55.656	մետ-ան հարմարանք	կգ	1.0	0.50	0.57	0.32	85.3	149.96
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	13.4	1.000	15.29	8.70		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.400	0.85	2.33	1.32		
1.1.124	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	91.20		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ,	մ	1.0	1.15	1.31	119.71	119.71	1.31
1.1.125	ինՖորմ	Ամրան Փ10 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2250		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	70.62	70.6	313.89
1.1.126	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.569	2.75	3.85	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	4.17	8.02	14.088
1.1.127	22-69	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	9.0	0.26	5.75	0.220	6.035	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում,	մ	0.999	10.815	9.17	82.5	94.32	10.480
1.1.128	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.00	0.1	2.21	0.14	3.841	բիտումապոլիմ երային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	4.95	11.00	1.223
1.1.129	1-562	Պոմպակայանի հրապարակի հարթեցում	մ <sup>2</sup>	97.12	0.036	8.60	0.0000	0.00					0.00	0.00	8.60	0.089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.130	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով	մ <sup>3</sup>	4.90	0.074	0.89	0.042	0.64						0.00	1.53	0.312
1.1.131	11-6	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	9.7	1.82	43.40	1.0600	31.341	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.2400	4.000	5.66	54.92	129.66	13.367
		<b>Տանիք</b>				0.00		0.000					0.00			
1.1.132	9-69	Տանիքի մետաղական ծածկի պատրաստում և տեղադրում պողպատե քառակուսի խողովակներից, նեռարյալ ներդիր էլեմենտները	տ	0.9996	10.3	25.31	10.8	32.905					0.00	0.00	63.98	64.005
						0.00		0.000	մետ-ան հատմանո	կգ	1.0	0.50	0.57	0.57		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	3.0	0.85	2.91	2.91		
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	2.0	1.000	2.28	2.28		
1.1.133	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	57.0		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ	մ	1.000	2.540	2.90	165.25	165.3	2.90
1.1.134	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	24.3		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ	մ	1.000	1.670	1.91	46.32	46.3	1.91
1.1.135	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	119.8		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ	մ	1.000	0.888	1.01	121.38	121.4	1.01
1.1.136	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	1.31	1.3	1.45
1.1.137	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.032	1.18	1.06	1.1	1.18
1.1.138	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0378		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	1.000	333.280	380.41	14.38	14.4	380.41
1.1.139	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0222		0.00		0.000	ամրան Φ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	6.12	6.1	275.84
1.1.140	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.36		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ	մ	1.000	2.540	2.90	1.04	1.0	2.90
1.1.141	10-70	Տանիքի տախտակամած, մշակված հականեխիչ լուծույթով , փաթաթված տողով, բոլոր նյութերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0.12	12.6	3.72	2.1000	0.768	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	1.050	125.000	149.81	17.98	23.4	194.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	անտիսեպտիկ մածիկ паф-псг	կգ	1.960	1.034	2.31	0.28		
						0.00		0.000	տոլ	մ <sup>2</sup>	3.380	0.790	3.05	0.37		
						0.00		0.000	կատանկա	կգ	4.380	0.447	2.23	0.27		
1.1.142	10-201	Փայտի մշակում հակահրդեհային լուծույթով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.12	0.46	0.14	0.1300	0.048	ֆոսֆորաթթու ամոնիակ	կգ	7.200	1.175	9.66	1.16	8.3	68.76
									ամոնիի սլֆատ	կգ	1.790	0.085	0.17	0.02		
									կերոսինի կոնտակտ	կգ	1.070	47.000	57.40	6.89		
1.1.143	12-280	Տանիքի փեշի, հետևի պատի վրա, աջ և ձախ թեք պատերի վրա, գոգնոց ջրհորդանի համար, ցինկապատ թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	32.4	0.458	36.48	0.004	0.405	ցինկապատ թիթեղ 0.6մմ	մ <sup>2</sup>	1.100	2.620	3.29	106.58	143.5	4.43
1.1.144	12-280	Տանիքի երեսարկ ցինկապատ պրոֆիլավորված թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում / Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,60մմ/	մ <sup>2</sup>	55.0	0.458	61.93	0.004	0.687	ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ 0.6մմ	մ <sup>2</sup>	1.100	3.160	3.97	218.21	280.8	5.11
1.1.145	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	54.0	0.0809	10.74	0.0149	2.453	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0316	25.500	0.92	49.59	62.8	1.16
1.1.146	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>3</sup>	6.48	1.17	18.64	1.0800	21.332	խարամ	մ <sup>3</sup>	1.100	1.08	1.36	8.79	48.8	7.52
1.1.147	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսիչ շերտ 1շերտ իզոգլամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	54.00	0.107	14.20	0.0130	2.140	բիտում	տ	0.0021	165.00	0.39	20.95	91.3	1.69
									իզոգլամ	մ <sup>2</sup>	1.11	0.79	1.00	54.05		
1.1.148	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	54.0	0.0809	10.74	0.0149	2.453	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0316	25.500	0.92	49.59	62.8	1.16
1.1.149	12-283	Տանիքի արգելափակող ճաղավանդակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	29.8	0.062	4.54	0.0038	0.345						0.00	4.9	0.16
1.1.150	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.5		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	6.53	6.5	1.45
1.1.151	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.0		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք,	մ	1.000	0.710	0.81	17.02	17.0	0.81
1.1.152	12-276	Անձրևաջրերի հեռացման խողովակի մոնտաժ	մ <sup>2</sup>	80.0	0.0963	18.94	0.0008	0.195	կովածք	կգ	0.112	2.000	0.26	20.45	39.6	0.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.153	ինֆորմ	Ձագար մեծ, բարդ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Ձագար մեծ, բարդ, ցինկապատ	հատ	1.000	1.830	2.09	4.18	4.2	2.09
1.1.154	ինֆորմ	Խողովակի բաղիկ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Խողովակի բաղիկ, ցինկապատ	հատ	1.000	1.670	1.91	3.81	3.8	1.91
1.1.155	ինֆորմ	Խողովակի արմունկ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Խողովակի արմունկ ցինկապատ	հատ	1.000	0.960	1.10	2.19	2.2	1.10
1.1.156	ինֆորմ	Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	13.0					Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	0.330	0.38	4.90	4.9	0.38
1.1.157	ինֆորմ	Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	13.0					Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	1.330	1.52	19.73	19.7	1.52
1.1.158	9-46	Մետաղական ուղղաձիգ հակահրդեհային աստիճանի տեղադրում	տ	0.162	13.8	5.48	32.100	15.812	մետ-ան հարմարանք	կգ	1.0	0.50	0.57	0.09	24.2	149.96
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	13.4	1.000	15.29	2.47		
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	2.400	0.85	2.33	0.38		
1.1.159	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք, մատակարարում	մ	14.90		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք,	մ	1.0	1.30	1.48	22.11	22.11	1.48
1.1.160	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.8		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	6.97	7.0	1.45
1.1.161	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	20.3		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	0.570	0.65	13.21	13.2	0.65
1.1.162	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	1.2288	2.75	8.31	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	9.00	17.31	14.088
		դուռ, պատուհան														
1.1.163	ինֆորմ	Մետաղապլատե բացվող պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	4.23		0.00		0.000	Մետաղապլատե բացվող պատուհան սպիտակ	մ <sup>2</sup>	1.0	24.170	24.17	102.24	102.2	24.17
1.1.164	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-1, 4x3մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.5145	35.9	45.41	0.2000	0.314					0.00	0.00	47.25	91.8
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.850	0.12	0.06		
						0.00		0.000	Մետ. կոնստր.	կգ	5.00	0.50	2.85	1.47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.165	ինֆորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	14.0		0.00		0.000	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	2.500	2.85	39.95	39.9	2.85
1.1.166	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x60x6, արժեք, մատակարարում	մ	20.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x60x6,	մ	1.0	1.94	2.21	45.97	45.97	2.21
1.1.167	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, արժեք, մատակարարում	մ	17.16		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x63x5,	մ	1.0	1.59	1.81	31.14	31.14	1.81
1.1.168	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.168		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	տ	1.0	376.43	429.66	71.97	71.97	429.66
1.1.169	ինֆորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8		0.00		0.000	ծխնի Փ14մմ L140	հատ	1.0	0.625	0.71	5.71	5.7	0.71
1.1.170	ինֆորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	փական	հատ	1.0	10.0	11.41	11.41	11.4	11.41
1.1.171	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-2x20/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.376	0.43	0.09	0.09	0.43
1.1.172	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	0.08	0.08	0.42
1.1.173	ինֆորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	28.300		0.00		0.000	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	1.0	0.200	0.23	6.46	6.46	0.23
1.1.174	շուկա	Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում, 40x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11.783					Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	1.0	1.950	2.23	26.23	26.23	2.23
1.1.175	ինֆորմ	Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11.783					Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.610	1.84	21.65	21.65	1.84
1.1.176	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	11.783	0.214	6.20	0.0003	0.011	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	2.65	8.86	0.752
1.1.177	15-613, կիրառելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	11.783	0.214	6.20	0.0003	0.011	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	2.65	8.86	0.752
1.1.178	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-2, 2.08x0.9մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1092	35.9	9.64	0.2000	0.067					0.00	0.00	10.03	91.8
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.850	0.12	0.01		
						0.00		0.000	Մետ. կոնստր.	կգ	5.00	0.50	2.85	0.31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.179	ինՖորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	6.0		0.00		0.000	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	2.500	2.85	17.01	17.0	2.85
1.1.180	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	5.56		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x4,	մ	1.0	1.05	1.20	6.66	6.66	1.20
1.1.181	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	3.12		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4,	մ	1.0	0.71	0.81	2.53	2.53	0.81
1.1.182	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.022		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	տ	1.0	376.43	429.66	9.50	9.50	429.66
1.1.183	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	0.08	0.08	0.42
1.1.184	ինՖորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		0.00		0.000	ծխնի Փ14մմ L140	հատ	1.0	0.625	0.71	1.43	1.4	0.71
1.1.185	ինՖորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	փական	հատ	1.0	10.0	11.41	11.41	11.4	11.41
1.1.186	ինՖորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	8.510		0.00		0.000	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	1.0	0.200	0.23	1.94	1.94	0.23
1.1.187	շուկա	Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.560					Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.950	2.23	3.47	3.47	2.23
1.1.188	ինՖորմ	Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.560					Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.610	1.84	2.87	2.87	1.84
1.1.189	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x50/	կգ	3.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	1.34	1.34	0.42
1.1.190	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1.56	0.214	0.82	0.0003	0.001	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.35	1.17	0.752
1.1.191	կիրատելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1.56	0.214	0.82	0.0003	0.001	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.35	1.17	0.752
1.1.192	9-122	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակ, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.072	23.1	4.09	4.1000	0.900	հեղյուս, մանեկ	կգ	3.30	1.000	3.77	0.27	6.3	87.80
						0.00		0.000	էլեկտրող	կգ	15.20	0.850	14.75	1.06		
1.1.193	ինՖորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.6		0.00		0.000	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ	մ	1.00	0.560	0.64	6.14	6.1	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.194	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	44.0		0.00		0.000	քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ	մ	1.00	0.360	0.41	18.08	18.1	0.41
1.1.195	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0070		0.00		0.000	ամրան Φ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	1.93	1.9	275.84
1.1.196	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.072	2.75	0.49	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	0.53	1.01	14.088
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>13180.8</b>	<b>17823.00</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>20193.46</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>22414.74</b>	



Տեղային նախահաշիվ N1-2

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պոմպակայանի սարքավորումներ

Ընդհանուր արժեքը 111634.9																
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. թուրք.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. թուրք.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0.00		0.000								
1.2.1	7-281-3m	Կենտրոնախույզ, բազմաքայլ պոմպ 2 աշխատանքային, 1 պահուստային Q=270մ3/ժամ, H=183մ, W=200կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ/	լրակ	3	21.3	157.09	6.60	60.352	Կենտրոնախույզ, բազմաքայլ պոմպ Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ	լրակ	1.000	25310.88	27513.28	82539.85	82757.30	27585.8
1.2.2	8-612-3	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ. պաշտպանություններով, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CUE 3x380-500V IP21 200kW/	լրակ	3	1.89	13.94	0.0900	0.823	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ.	լրակ	1.000	6165.948	6702.47	20107.42	20122.18	6707.4
1.2.3	22-84-1	Տելֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբեքով, տեղադրում	տ	0.34	32.7	27.33	8.3000	8.602						0.00	35.93	105.7
1.2.4	շուկա	Տելֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբեքով, արժեք, մատակարարում	հատ	1		0.00		0.000	Տելֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ,	հատ	1.000	787.500	856.02	856.02	856.02	856.0
1.2.5	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբեքով D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	2.68	19.77	1.8700	17.100	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբեքով	հատ	1.000	797.570	866.97	2600.91	2637.77	879.3
1.2.6	22-386, k=0.5	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	1.34	9.88	0.9350	8.550	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար	հատ	1.000	85.000	97.02	291.06	309.49	103.2
1.2.7	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող կարճախողովակ, L=0.4մ -3հատ, L=0.3մ -3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2.10	0.288	1.49	0.216	1.383	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	31.12	33.99	16.187
1.2.8	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, L=1.4մ -3հատ	մ	4.20	0.288	2.97	0.216	2.765	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	62.25	67.99	16.187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.9	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN300-200մմ, 6հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.084	83.9	17.33	129.0	33.029	Պողպատե ձևավոր մասեր-անցում DN300-200մմ, 2ակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, , արժեք	տ	1.000	600.000	684.84	57.53	107.88	1284.308
1.2.10	22-386	Հակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	2.68	19.77	1.8700	17.100	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, P=2.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.000	130.000	148.38	445.15	482.01	160.7
1.2.11	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	9.0	0.8	17.70	0.850	23.318	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	10.42	11.89	107.01	148.02	16.45
1.2.12	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	0.8	5.90	0.850	7.773	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	17.00	19.40	58.21	71.88	23.96
1.2.13	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN16x2մմ կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով, 3հատ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.3	0.19	0.14	0.0200	0.018	Պողպատե DN16x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.500	0.57	0.17	0.33	1.10
1.2.14	16-134	Մետաղական փական DN16, PN1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	փական DN16	հատ	1.0	0.880	1.00	3.01	11.36	3.785
1.2.14	16-134	Մետաղական փական DN16, PN2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	փական DN16	հատ	1.0	0.980	1.12	3.36	11.70	3.900
1.2.16	18-226	Մանոմետր , Py1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	0.14	1.03	0.01	0.091	մանոմետր	հատ	1.00	1.10	1.26	3.78	4.90	1.633
1.2.17	18-226	Վակուումոմետր, Py2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	0.14	1.03	0.01	0.091	Վակուումոմետր	հատ	1.00	3.36	3.83	11.50	12.62	4.206
1.2.18	22-397, k=0.5	Փ50մմ անցքի բացում DN300մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	6	0.385	5.68	0.1300	2.378						0.00	8.06	1.343
1.2.19	22-397, k=0.5	Պողպատե DN57x3մմ, L=0.1մ միակողմանի արտաքին պարուրակով կարճախողովակի միացում DN300մմ պողպատե խողովակին, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	հատ	6	0.385	5.68	0.1300	2.378	Պողպատե DN57x3մմ,	մ	0.100	1.250	0.14	0.86	8.91	1.485
1.2.20	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով	հատ	1.0	7.500	8.56	25.68	34.02	11.341
1.2.21	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով	հատ	1.000	7.500	8.56	25.68	34.02	11.34
1.2.22	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն DN300մմ, a=30°, 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.08	83.9	16.50	129.0	31.456	Պողպատե ձևավոր մասեր-անկյուն	տ	1.000	700.0	798.98	63.92	111.88	1398.448
1.2.23	22-419	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում համապատասխան կտրվածքով և DN300մմ պողպատե խողովակների զոդում	տեղ	2	7.52	36.97	6.3100	38.467	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում				0.00	0.00	75.44	37.721
1.2.24	9-46	Մետաղական աստիճաններով, բազրիքով կամբջակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.3107	13.8	10.54	32.100	30.400					0.00	0.00	46.59	150.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	մետաղ. խառնատարած	կգ	1.00	0.500	0.57	0.18		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.40	0.85	2.33	0.72		
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	13.40	1.000	15.29	4.75		
1.2.25	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	14.2					Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ	մ	1.000	0.952	1.09	15.43	15.43	1.087
1.2.26	ինֆորմ	Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	7.8					Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	3.000	3.42	26.71	26.71	3.424
1.2.27	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.4					Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք,	մ	1.000	1.680	1.92	18.02	18.02	1.918
1.2.28	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	12.6					Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք,	մ	1.000	2.260	2.58	32.50	32.50	2.580
1.2.29	ինֆորմ	Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ, արժեք, մատակարարում	մ2	8.22					Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ,	մ	1.000	5.910	6.75	55.45	55.45	6.746
1.2.30	ինֆորմ	Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0212					Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք,	տ	1.000	394.900	450.74	9.56	9.56	450.739
1.2.31	ինֆորմ	Պողպատե ամրան $\Phi 10A500c$ դասի, $L=0.2$ մ, 8հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.001					Պողպատե ամրան $\Phi 10A500c$ դասի, $L=0.2$ մ,	տ	1.000	302.920	345.75	0.35	0.35	345.753
1.2.32	7-281-1m	Մրրիկավոր պոմպ $Q=6.0$ մ3/ժամ, $H=20$ մ, $W=1.5$ կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	14.1	34.66	3.51	10.699	Մրրիկավոր պոմպ $Q=6.0$ մ3/ժամ, $H=20$ մ, $W=1.5$ կՎտ	լրակ	1.000	60.00	65.22	65.22	110.58	110.6
1.2.33	22-429	Պողպատե D40մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.22	0.54	0.23	0.701	Պողպատե D40մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.50	2.85	2.85	4.10	4.10
1.2.34	22-429	Պողպատե D25մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.22	0.54	0.23	0.701	Պողպատե D25մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	1.67	1.90	1.90	3.14	3.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.35	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN40x2մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6	0.19	2.80	0.0200	0.366	Պողպատե DN40x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.600	0.68	4.10	7.27	1.21
1.2.36	22-125	DN40մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.0	0.0800	1.18	0.0500	0.914	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.001	310.00	0.27	1.63	3.73	0.622
1.2.37	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN32-40մմ, a=90 <sup>0</sup> , ձագար Φ40x65մմ, անցում Φ25x32մմ, եռաբաշխիչ Φ32մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	կգ	2.82	0.19	1.32	0.162	1.392	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN32- 40մմ, a=90 <sup>0</sup> , ձագար Φ40x65մմ	կգ	1.000	0.7	0.80	2.25	4.96	1.760
1.2.38	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN25x2մմ կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.2	0.19	0.09	0.0200	0.012	Պողպատե DN25x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.370	0.42	0.08	0.19	0.95
1.2.39	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN32x2մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5.1	0.19	2.38	0.0200	0.311	Պողպատե DN32x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.460	0.52	2.67	5.37	1.05
1.2.40	22-125	DN32մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.1	0.0800	1.00	0.0500	0.777	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.001	310.00	0.27	1.39	3.17	0.622
1.2.41	16-134	Ամերիկյան կա DN32, PN1.0ՄՊա, ներքին, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	0.97	14.31	0.130	2.378	Ամերիկյան կա DN32, PN1.0ՄՊա, ներքին	հատ	1.0	3.500	3.99	23.97	40.66	6.776
1.2.42	16-134	Մետաղական գնդային փական DN25, PN1.0ՄՊա, ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	Մետաղական գնդային փական DN25, PN1.0ՄՊա	հատ	1.0	3.260	3.72	11.16	19.51	6.502
1.2.43	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN25x2մմ կարճախողովակ միակողմանի արտաքին պարուրակով, L=0.3մ, , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.9	0.19	0.42	0.0200	0.055	Պողպատե DN25x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.370	0.42	0.38	0.85	0.95
1.2.44	22-397, k=0.5	Φ32մմ անցքի բացում Φ300մմ խողովակի վրա	հատ	3	0.385	2.84	0.1300	1.189						0.00	4.03	1.34
1.2.45	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	556.62	0.214	292.84	0.0003	0.509	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	125.03	418.38	0.752
		<b>Հնդամենը՝</b>												<b>107700.8</b>	<b>108774.26</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>97670.7</b>		
		<b>Հնդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>12580.34</b>	
		<b>Հնդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>13964.17</b>	
		<b>Հնդամենը</b>													<b>111634.87</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-3**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**I -ին աստիճանի պոմպակայանի ջրընդունիչ**

Հնդհանուր արժեքը 3757.4 հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
1.3.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող ջրընդունիչ ավազանի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ³	5.0	0.0132	0.16	0.2792	4.255					0.00	0.00	4.42	0.883
1.3.2	սրբորոգված շուկայական արժեք	Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	11.0		0.00		2.8					0.00	0.00	2.81	0.255
1.3.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	5.0	0	0.00	0.023	0.343					0.00	0.00	0.3	0.07
1.3.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ³	51.3	0.00491	0.62	0.1021	15.968					0.00	0.00	16.59	0.323
1.3.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ³	1.6	1.1	4.29	0.000	0.000					0.00	0.00	4.29	2.704
1.3.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	4.3	0.46	4.84	0.0	0.000					0.00	0.00	4.84	1.131
1.3.7	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	17.1	0	0.00	0.0333	1.738					0.00	0.00	1.74	0.102
1.3.8	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /9.9մ2x0.3մ/	մ³	2.97	0.074	0.54	0.04	0.380					0.00	0.00	0.92	0.310
1.3.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ³	31.5	0	0.00	0.021	2.016					0.00	0.00	2.0	0.06
		Շինարարական աշխատանքներ				0.00		0.00					0.00			
		Բետոնային աշխատանքներ														
1.3.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ³	2.100	0.45	2.32	0.3700	2.368	խիճ 10-25մմ	մ³	1.15	4.000	5.25	11.03	15.72	7.485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.11	6-16 <sup>x</sup> ,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ ե/բետոնից, B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	5.67	1	13.94	0.7700	13.308	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.015	48.000	55.61	315.30	344.91	60.8
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0008	125.0	0.11	0.65		
						0.00		0.000	կաղապար-մածվահան	մ <sup>2</sup>	0.075	3.500	0.30	1.7079		
1.3.12	6-92 <sup>x</sup>	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	9.86	4.73	114.66	1.1000	33.060	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.015	48.000	55.61	548.30	862.6	87.49
						0.00		0.000	կաղապար-մածվահան	մ <sup>2</sup>	1.840	3.500	7.35	72.48		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.043	125.00	6.06	59.79		
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	տ	0.002	1000.0	2.51	24.76		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.001	850.0	0.97	9.57		
1.3.13	ինֆորմ	Ամրան Φ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.16897		0.00		0.000	Ամրան Φ12 A500C դասի	տ	1.000	241.67	275.84	46.61	46.61	275.8
1.3.14	ինֆորմ	Ամրան Φ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.56927		0.00		0.000	Ամրան Φ10 A500C դասի	տ	1.000	302.92	345.75	196.83	196.83	345.8
1.3.15	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.08910		0.00		0.000	Ամրան Φ8 A240 դասի	տ	1.000	275.00	313.89	27.97	27.97	313.9
		<b><i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i></b>														
1.3.16	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN300մմ, α=90°, 3հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.12	83.9	24.75	129.0	47.185	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN300մմ, α=90°, 3հատ	տ	1.000	700.00	798.98	95.88	167.81	1398.448
1.3.17	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	18.00	0.333	14.74	0.252	13.826	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ	մ	0.995	16.39	18.61	335.03	363.592	20.2
1.3.18	22-132	Φ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	18.00	0.1300	5.75	0.1800	9.876	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.004	310.00	1.55	27.96	43.59	2.422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.19	22-388	Հակադարձ փական ցանցավոր , Φ300մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	4.65	34.30	3.270	29.902	Հակադարձ փական ցանցավոր ,	հատ	1.000	220.00	239.14	717.43	781.63	260.542
1.3.20	22-436	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3	1.28	9.44	1.33	12.162	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	20.833	23.78	71.34	92.94	30.98
1.3.21	22-64	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	0.19	0.47	0.02	0.061	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք	մ	0.998	1.250	1.42	1.4	1.95	1.952
1.3.22	22-125	Φ50մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	0.0800	0.12	0.0500	0.091	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.001	310.00	0.27	0.16	0.37	0.622
1.3.23	22-368, ՌաֆՕջան	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
1.3.24	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250x6.3մմ, a=90°, 1հատ, անցում DN400x250մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.056	83.9	11.55	129.0	22.019	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250x6.3մմ, a=90°, 1հատ,	տ	1.000	700.000	798.98	44.74	78.31	1398.448
1.3.25	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.80	0.288	1.27	0.216	1.185	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	26.68	29.14	16.187
1.3.26	22-131	Պողպատե DN259x5 (St) էլ եռակցվող խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.60	0.1200	0.18	0.1600	0.293	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.004	165.00	0.70	0.42	0.89	1.480
1.3.27	41-48 կիրառելի	Ջերմային կարի իրականացում, նեոպրյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3	0.16	1.15	0.09	0.860	Բիտումապոլի.երային մածիկ	կգ	4.80	0.31	1.72	5.16	8.55	2.85
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ³	0.007	26.00	0.20	0.59		
						0.00		0.000	կապակցող շերտ, կգ (բիտում, բենզին)	կգ	0.434	0.270165	0.13	0.40		
						0.00		0.000	կապակցող շերտ (տալկ, օճառ, ջուր)	կգ	0.066	0.016	0.00	0.00		
								0.000	թնիկներ 1-2մմ հաստ. բիտ-պոլիմ մածիկ	կգ	0.36	0.31	0.13	0.39		
		<b>Հնդամենը՝</b>												<b>2662.6</b>	<b>3122.85</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>660.0</b>		
		<b>Հնդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>2790.41</b>	
		<b>Հնդամենը շահութով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>3097.36</b>	
		<b>Հնդամենը</b>													<b>3757.36</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-4**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**ԿՏԵ -ի ցանկապատ**

**Ընդհանուր արժեքը 343.2**

**հազար դրամ**

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	յումմեծուց ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.4.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, ժապավենային խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2.30	1.94	10.97	0.0000	0.000					0.00	0.00	10.97	4.769
1.4.2	1-968	Փոված շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի գրունտով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.3	0.46	2.60	0.0000	0.000					0.00	0.00	2.601	1.131
1.4.3	8-10	Ավազե տոփանված շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.80	0.4	0.79	0.3200	0.780	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.10	5.9	7.37	5.90	7.46	9.329
1.4.4	8-11-1	Խճային լիրքի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.50	0.45	2.77	0.3700	2.819	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.0	5.25	13.13	18.71	7.485
1.4.5	1-560	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	25.0	0.16	9.83	0.000	0.000					0.00	0.00	9.83	0.393
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				0.00		0.000					0.00			
1.4.6	6-20,	Միաձույլ բետոնե ժապավենաձև հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.70	1.55	2.67	0.760	1.622	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.020	26.000	30.27	21.19	28.113	40.2
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	2.25		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.39		
1.4.7	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե եզրաշերտ և հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	1.60	1.55	6.10	0.760	3.706	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.020	26.000	30.27	48.43	64.258	40.2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	5.13		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.89		
		<i>Մետաղական կառուցվածք</i>				0.00		0.000					0.00			
1.4.8	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.186	19.0	8.71	17.60	9.999	մոնտաժման հարմարանք	կգ	1.2	0.5	0.68	0.13	21.43	115.0
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	2.0	0.9	1.97	0.37		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	10.5	1.000	11.98	2.23		
1.4.9	ինֆորմ	Φ57x3.5մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	21.6	0	0.00	0.00	0.000	խողովակ Φ57x3.5մմ	մ	1.0	1.490	1.70	36.73	36.73	1.701
1.4.10	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ	մ	1.00	0.710	0.81	3.99	3.99	0.810
1.4.11	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Φ2.5մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	35.50		0.00		0.000	ցանց պողպատե N50-2.5	մ <sup>2</sup>	1.0	0.713	0.81	28.87	28.87	0.8
1.4.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Φ6 AI-c, , Φ8 AIII, պողպատե թերթ -12x4, թիթեղ 6մմ, մանեկ, հեղույս/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0165		0.00		0.000	պողպատե թիթեղ 4մմ	տ	1.000	366.2	418.03	6.90	6.9	418.0
1.4.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0		0.00		0.000	Կողպեք ծխնիներով	հատ	1.000	7.0	7.99	7.99	8.0	7.99
1.4.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	39	0.214	20.52	0.0003	0.036	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.127	0.800	0.12	4.50	25.06	0.643
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>189.0</b>	<b>272.92</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>309.22</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>343.23</b>	

Տեղային նախահաշիվ N1-5

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

I-ին աստիճանի պ/կ մոտեցնող ջրատար

Ընդհանուր արժեքը <b>3882.31</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուքերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուքերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.5.1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էրսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	10.35	0.0085	0.22	0.1765	5.568					0.00	0.00	5.78	0.559
1.5.2	1-961	Բետոնե ջրատարի մաքրում ձեռքով լցված բնահողերից կողիցքով	մ <sup>3</sup>	16.8	1.1	45.43	0.000	0.000					0.00	0.00	45.43	2.704
1.5.3	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.7	0.89	1.53	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	2.64	4.17	5.955
1.5.4	1-967 Լյութածախսը 23-1 խնամակ	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	3.1	0.415	3.16	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	11.68	14.84	4.787
1.5.5	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	5.3	0.664	8.65	0.0	0.000					0.00	0.00	8.65	1.632
1.5.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	21.85	0	0.00	0.023	1.499					0.00	0.00	1.5	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
1.5.7	6-15,	Ջրանցքի երեսարկում միաձույլ բետոնով, B15, F150, W4, ներառյալ Լյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	45.90	0.52	58.68	0.3400	47.569	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.020	48.000	55.88	2565.03	2689.99	58.61
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.001	116.7	0.11	4.89		
						0.00		0.000	կաղապարա-մածվահան	մ <sup>2</sup>	0.075	3.500	0.30	13.8258		
1.5.8	22-73	Պողպատե խողովակ DN426x5մ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	10.0	0.46	11.31	0.380	11.583	Պողպատե խողովակ DN426x5մ, արժեք,	մ	0.995	23.750	26.97	269.7	292.62	29.262
1.5.9	22-134	Պողպատե DN426մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ Լյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	10.00	0.15	3.69	0.31	9.449	բիտումպոլիմերային մածիկի	մ	0.006	165.000	1.09	10.89	24.02	2.402
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>2878.7</b>	<b>3087.00</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>3497.58</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>3882.31</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-6**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**N1 մղման խողովակաշար**

**Ընդհանուր արժեքը 65604.46**

**հազար դրամ**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այլ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.6.1	22-71, k=0.6	Պողպատե DN325x5մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	3695.00	0.222	2016.63	0.168	1892.139					0.00	0.00	3908.772	1.06
1.6.2	13-263	Ապամոնտաժված խողովակի արտաքին մակերևույթի մաքրում	մ <sup>2</sup>	3770.75	0.16	1483.23	0.0000	0.000					0.00	0.00	1483.225	0.39
1.6.3	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ / 450մ/	տ	17.74	0	0.00	0.180	9.735					0.00	0.00	9.74	0.549
1.6.4	միջինացված շուկայական գին	Բարձած խողովակների տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	17.7		0.00		3.016					0.00	0.00	3.02	0.170
1.6.5	1-236,	Ճանապարհի հարթակի իրականացման համար բնահողերի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ)	մ <sup>3</sup>	168.7	0	0.00	0.0692	35.584					0.00	0.00	35.6	0.21
1.6.6	1-172	V կարգի բնահողերի կտրում-քանդում էքսկավատորով բարձումով , տեղափոխումով մինչև 500մ լիքի իրականացման համար/ / լայնական 15 <sup>0</sup> -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ <sup>3</sup>	1000.0	0.011	27.04	0.2335	711.792					0.00	0.00	738.84	0.739
1.6.7	1-53	V կարգի բնահողերի կտրում-քանդում էքսկավատորով կողիցքով հարթակի բացման համար / լայնական 15 <sup>0</sup> -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ <sup>3</sup>	1606.00	0.0085	33.56	0.1765	864.011					0.00	0.00	897.57	0.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.8	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / ծավալի 35% -ի չափով/ / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ <sup>3</sup>	1531.1	0	0.00	0.000	3092.77						0.00	3092.8	2.02
1.6.9	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ <sup>3</sup>	1586.9	0	0.00	0.000	4268.76						0.00	4268.8	2.69
1.6.10	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով հարթակի բացման համար / լայնական 15 <sup>0</sup> -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ <sup>3</sup>	5961.4	0.0102	149.49	0.2108	3830.435					0.00	0.00	3979.92	0.668
1.6.11	1-450	Հարթակի լիրքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերից	մ <sup>3</sup>	6209.3	0	0.00	0.0593	1122.345						0.00	1122.35	0.181
1.6.12	1-1171	Հարթակի լիցքի խտացում ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	6209.3	0	0.00	0.0194	367.175					0.00	0.00	367.18	0.059
1.6.13	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	436.4	0.00677	7.26	0.1412	187.864					0.00	0.00	195.13	0.447
1.6.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	13.5	1.94	64.37	0.000	0.000						0.00	64.37	4.769
1.6.15	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2456.90	0.0085	51.34	0.1765	1321.787					0.00	0.00	1373.13	0.559
1.6.16	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 35% -ի չափով/	մ <sup>3</sup>	610.2	0	0.00	0.000	3356.24						0.00	3356.2	5.50
1.6.17	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ <sup>3</sup>	658.6	0	0.00	0.000	4280.90						0.00	4280.9	6.50
1.6.18	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2402.1	0.0102	60.24	0.2108	1543.444					0.00	0.00	1603.68	0.668
1.6.19	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	267.9	0.89	586.17	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	1009.08	1595.25	5.955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.20	1-967, k=0.7, նյութաձախ սը 23-1 հեղուկի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1355.5	0.2905	968.07	0.0	0.000	ավազ	մ³	1.1	3.000	3.77	5105.65	6073.72	4.481
1.6.21	1-261 1- 1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	3423.6	0	0.00	0.0352	367.329					0.00	0.00	367.33	0.107
1.6.22	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ³	4411.30	0	0.00	0.023	302.537					0.00	0.00	302.5	0.07
		<b><u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u></b>				0.00		0.000					0.00			
1.6.23	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ DN300մմ a=15° -18հատ, a=30°-4հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.1733	83.9	35.75	129	68.142	Պողպատե ձևավոր մասեր Φ300մմ	տ	1.0	700.0	798.98	138.46	242.35	1398.4
1.6.24	22-71	Ապամոնտաժված պողպատե DN325x5մմ խողովակի մոնտաժ և փորձարկում	մ	3695.00	0.37	3361.06	0.28	3153.564					0.00	0.00	6514.621	1.76
1.6.25	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3695.00	0.1300	1180.91	0.1800	2027.291	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.004	165.00	0.83	3054.93	6263.13	1.695
1.6.26	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.590	1.55	2.25	0.760	1.367	բետոն B15, F150	մ³	1.020	27.500	32.02	18.89	24.734	41.9
						0.00		0.000	կաղապարա- մած վահան	մ²	0.803	3.5	3.21	1.89		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ³	0.004	125.00	0.57	0.34		
1.6.27	6-83	Պողպատե ամրան Φ10մմ A500C դասի, 8հատ L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	0.49	0.124	0.15	0.0014	0.002	ամրան Φ10մմ A500c	կգ	1.000	0.303	0.35	0.17	0.32	0.655
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>9329.4</b>	<b>52165.15</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>59103.11</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>65604.46</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-7**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Բետոնե լծորդման հոր**

Հնդհանուր արժեքը 555.68 հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Հնդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
1.7.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով	մ³	25.0	0.00491	0.30	0.1021	7.788					0.00	0.00	8.09	0.323
1.7.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով	մ³	0.8	1.1	2.09	0.000	0.000						0.00	2.09	2.704
1.7.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /9.9մ2x0.3մ/	մ³	2.97	0.074	0.54	0.04	0.380					0.00	0.00	0.92	0.310
1.7.4	8-11-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.67	0.45	0.74	0.3700	0.756	խիճ	մ³	1.15	4.0	5.25	3.52	5.01	7.485
1.7.5	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	4.2	0.46	4.75	0.0	0.000					0.00	0.00	4.75	1.131
1.7.6	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	6.3	0	0.00	0.0333	0.639					0.00	0.00	0.64	0.102
1.7.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ³	15.30	0	0.00	0.021	0.979					0.00	0.00	1.0	0.06
		Բետոնային աշխատանքներ				0.00		0.000								
1.7.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.75	0.52	2.24	0.3400	1.814	բետոն B15, F150, W4	մ³	1.020	48.000	55.88	97.80	102.57	58.61
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ³	0.001	125.0	0.11	0.20		
						0.00		0.000	կաղապարա-մանծ մսիսան	մ²	0.075	3.500	0.30	0.5271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.73	1.55	10.40	0.3300	2.746	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.020	48.000	55.88	152.56	182.8	66.95
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.717	3.500	2.86	7.82		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.017	125.00	2.35	6.43		
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	տ	0.001	1000.0	1.03	2.80		
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
1.7.10	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	0.19	0.47	0.02	0.061	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	1.4	1.95	1.952
1.7.11	22-125	Փ50մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	0.0800	0.12	0.0500	0.091	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.001	165.00	0.15	0.09	0.30	0.494
1.7.12	22-368, ՌաֆՕջան	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
1.7.13	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	0.22	1.08	0.23	1.402	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	6.66	9.14	4.57
1.7.14	9-118	Թերթապողպատից դիաֆրագմա 600x600x4մմ չափերի, պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.01130	35.9	1.00	0.20	0.007	պողպատե թիթեղ 4մմ	տ	1.00	366.24	418.03	4.72	5.761	509.9
						0.00		0.000	մետաղ. համառանց	կգ	5.00	0.500	2.85	0.03		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.85	0.12	0.001		
1.7.15	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250x6.3մմ, α=90 <sup>0</sup> , , անցում DN400x250մմ, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.056	83.9	11.55	129.0	22.019	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250x6.3մմ, α=90 <sup>0</sup> , , անցում	տ	1.000	700.000	798.98	44.74	78.31	1398.448
1.7.16	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (Տե) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	0.288	0.71	0.216	0.658	Պողպատե DN259x5 (Տե) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	14.82	16.19	16.187
1.7.17	22-131	Պողպատե DN259x5 (Տե) էլ եռակցվող խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.60	0.1200	0.18	0.1600	0.293	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.004	165.00	0.70	0.42	0.89	1.480
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>364.5</b>	<b>441.85</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>500.61</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>555.68</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-8**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի օդահան հորեր**

**Ընդհանուր արժեքը 1727.86**

**հազար դրամ**

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանակը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.8.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	24.01	0.00677	0.40	0.1412	10.335					0.00	0.00	10.73	0.447
1.8.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.74	1.94	3.54	0.000	0.000						0.00	3.54	4.769
1.8.3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	41.50	0.0085	0.87	0.1765	22.327					0.00	0.00	23.19	0.559
1.8.4	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	22.1	0.562	30.51	0.0	0.000					0.00	0.00	30.51	1.382
1.8.5	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ ռոգ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	33.1	0	0.00	0.0352	3.554					0.00	0.00	3.55	0.107
1.8.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	10.80	0	0.00	0.023	0.741					0.00	0.00	0.7	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
1.8.7	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	0.59	5.80	0.02	0.244	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	79.90	85.94	21.49
1.8.8	22-393	Օդահան երկգործողության Ф50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4.0	0.91	8.95	0.06	0.732	Օդահան երկգործողության Ф50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1	41.67	47.56	190.23	199.91	49.98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8.9	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	0.22	2.16	0.23	2.804	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	13.32	18.28	4.57
1.8.10	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.40	0.19	0.19	0.02	0.024	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	0.6	0.78	1.952
1.8.11	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	3.320	5.86	47.83	7.140	72.255	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	14.72	134.81	40.61
1.8.12	շուկա	KIՎ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ <sup>3</sup> արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KIՎ-10 հատակի սալ	հատ	1.000	19.800	22.60	90.40	90.399	22.6
1.8.13	շուկա	KIՎ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ <sup>3</sup> արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KIՎ-10-9 պատի օղակ	հատ	1.000	17.600	20.09	80.35	80.355	20.1
1.8.14	23-119, k=0.5	B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով D1000մմ պատի շարվածքի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.12	4.055	21.13	0.0750	0.485	լեկալ բետոնե բլոկ 200x200x400մմ	հատ	63	0.19	13.66	28.96	60.89	28.721
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.167	25.50	4.86	10.30		
1.8.15	37-727	Փ6մմ ամրան A240 դասի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	2.2	0.00861	0.05	0.0122	0.082	Փ6մմ ամրան A240 դասի	կգ	1.000	0.275	0.31	0.69	0.82	0.372
1.8.16	ինՖորմ	KIՎ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ <sup>3</sup> ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ <sup>3</sup> , արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KIՎ-1-10-1 ծածկի սալ	հատ	1.000	82.22	93.85	375.38	375.384	93.8
1.8.17	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	12.0		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	15.75	15.75	1.313
1.8.18	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0164		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Փ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	4.51	4.51	275.84
1.8.19	7-291	Մեյսմակայություն մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0240	21.3	1.26	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	10.13	11.39	474.5
1.8.20	ԻնՖորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.400		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	11.64	11.64	29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8.21	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.920		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	25.99	25.99	28.25
1.8.22	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	22	0.145	7.84	0.015	1.006	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	9.9	18.79	0.854
1.8.23	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	4	0.214	2.10	0.0003	0.004	ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.90	3.01	0.752
1.8.24	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 4հատ	տ	0.0104	14.8	0.38	4.9800	0.158	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.04	0.62	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.05		
1.8.25	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	2.38	2.381	422.15
1.8.26	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	1.71	1.709	1.424
1.8.27	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.2մ, 8հատ	մ	1.6	0.54	2.12	0.432	2.107	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ,	մ	0.995	31.667	35.96	57.5	61.77	38.608
1.8.28	22-511, k=0.5	DN530մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	8.0	2.36	42.88	1.04	23.578	բիտում	կգ	4.750	0.165	0.95	7.6	96.49	12.06
						0.00		0.000	խծուծ	կգ	1.850	1.250	2.80	22.4		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1055.5</b>	<b>1373.90</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>1556.63</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>1727.86</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N1-9**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի դատարկման հորեր**

Ընդհանուր արժեքը 1933.10														հազար դրամ		
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1.9.1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	32.55	0.0085	0.68	0.1765	17.512					0.00	0.00	18.19	0.559
1.9.2	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 35% -ի չափով/	մ <sup>3</sup>	11.4	0	0.00	0.000	62.66						0.00	62.7	5.50
1.9.3	ՎՀ-144, 01.07.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ <sup>3</sup>	21.7	0	0.00	0.000	141.05						0.00	141.1	6.50
1.9.4	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	54.3	0.0102	1.36	0.2108	34.858					0.00	0.00	36.22	0.668
1.9.5	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.0	0.89	4.38	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	7.53	11.91	5.955
1.9.6	1-967, k=0.7, նյութածախսը 23-1 կետային	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	6	0.2905	4.29	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	22.60	26.88	4.481
1.9.7	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	25.8	0.664	42.05	0.0	0.000					0.00	0.00	42.05	1.632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9.8	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլղոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տոնոգ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	38.6	0	0.00	0.0352	4.146					0.00	0.00	4.15	0.107
1.9.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլղոգերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	22.40	0	0.00	0.023	1.536					0.00	0.00	1.5	0.07
		<b><i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i></b>				0.00		0.000								
1.9.10	22-397, k=0.5	Պողպատե DN300մմ խողովակի վրա DN57մմ անցքի բացում	տեղ	4.00	0.385	3.79	0.130	1.585	կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.4	1.25	0.57	2.28	7.7	1.91
1.9.11	22-64	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	32.00	0.19	14.95	0.02	1.951	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	45.6	62.46	1.952
1.9.12	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	0.59	5.80	0.02	0.244	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	79.90	85.94	21.49
1.9.13	22-368, k=0.5	Հկուն միացում DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	0.295	2.90	0.01	0.122	Հկուն միացում DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	8.917	10.18	40.71	43.73	10.93
1.9.14	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	0.22	2.16	0.23	2.804	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	13.32	18.28	4.57
1.9.15	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնտաժ, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	3.0	5.86	43.22	7.140	65.290	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	13.31	121.82	40.61
1.9.16	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KII-10 հատակի սալ	հատ	1.000	19.800	22.60	90.40	90.399	22.6
1.9.17	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 34.17կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KII-10-9 պատի օղակ	հատ	1.000	26.400	30.13	120.53	120.532	30.1
1.9.18	շուկա	KII-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ3արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KII-10-9 a պատի օղակ	հատ	1.000	25.300	28.88	115.51	115.510	28.9
1.9.19	ինՖորմ	KIIII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնոցով , 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	4.0		0.00		0.000	KIIII-1-10-1 ծածկի սալ	հատ	1.000	82.22	93.85	375.38	375.384	93.8
1.9.20	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	14.4		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	18.90	18.90	1.313
1.9.21	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0073		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	2.02	2.02	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9.22	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0440	21.3	2.30	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	18.57	20.88	474.5
1.9.23	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.400		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	11.64	11.64	29.11
1.9.24	Ինֆորմ	Միաձուլվ բետոնն նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.920		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	25.99	25.99	28.25
1.9.25	8-27	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	22.8	0.145	8.13	0.015	1.042	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	10.3	19.48	0.854
1.9.26	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	4	0.214	2.10	0.0003	0.004	ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.90	3.01	0.752
1.9.27	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 4հատ	տ	0.0104	14.8	0.38	4.9800	0.158	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.04	0.62	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.05		
1.9.28	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	2.38	2.381	422.15
1.9.29	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	1.71	1.709	1.424
1.9.30	22-68, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN159x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, L=0.1մ, 8հատ	մ	0.8	0.225	0.44	0.099	0.241	Պողպատե խողովակ-պատյան DN159x4մմ,	մ	0.995	5.320	6.04	4.8	5.52	6.897
1.9.31	22-511, k=0.2	DN159մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծումում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	8.0	0.944	17.15	0.41	9.431	բիտում	կգ	1.900	0.165	0.38	3.0	38.59	4.82
						0.00		0.000	խծուծ	կգ	0.740	1.250	1.12	9.0		
		<b>Ընդամենը՝</b>													<b>1036.4</b>	<b>1537.10</b>
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>1741.53</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>1933.10</b>	

Տեղային նախահաշիվ N1-10

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոռզման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

I-ին աստիճանի պոմպակայանի ցանկապատ

Հնդհանուր արժեքը										909.6		հազար դրամ				
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Դյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Դյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
1.10.1	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, փոստրակի ստեղծումով	մ³	3.00	1.1	8.11	0.0000	0.000					0.00	0.00	8.11	2.704
1.10.2	1-968, 23-248	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով , տեղափոխումով մինչև 30մ	մ³	3.0	1.0335	7.62	0.0000	0.000					0.00	0.00	7.622	2.541
		Բետոնային աշխատանքներ				0.00		0.000					0.00			
1.10.3	6-20, կիրառելի	Միաձուլվ բետոնե հիմքեր, B7.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ լյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ³	3.50	1.55	13.34	0.760	8.108	բետոն B7.5	մ³	1.020	24.750	28.81	100.85	135.471	38.7
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ²	0.803	3.5	3.21	11.23		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ³	0.004	125.00	0.56	1.95		
		Մետաղական կառուցվածք				0.00		0.000					0.00			
1.10.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.095	19.0	51.15	17.60	58.741	մոնտաժման հարմարանք	կգ	1.2	0.5	0.68	0.75	125.92	115.0
						0.00		0.000	էլեկտրող	կգ	2.0	0.85	1.97	2.16		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	10.5	1.000	11.98	13.12		
1.10.5	ինֆորմ	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	78.0	0	0.00	0.00	0.000	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ	մ	1.0	2.180	2.49	194.08	194.08	2.488
1.10.6	ինֆորմ	□30x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	17.4	0	0.00	0.00	0.000	□30x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ	մ	1.0	0.710	0.81	14.10	14.10	0.810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10.7	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ3Bp1, արժեք, մատակարարում , /166մ2/	տ	0.369		0.00		0.000	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք	տ	1.0	333.330	380.46	140.20	140.20	380.5
1.10.8	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում / դարպաս, դռնակ/	մ	21.4		0.00		0.000	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	1.0	333.330	380.46	8.10	8.10	380.5
1.10.9	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ3Bp1, արժեք, մատակարարում , /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0213		0.00		0.000	Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում	տ	1.000	445.8	508.87	2.49	2.5	508.9
1.10.10	ինֆորմ	Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0049		0.00		0.000	Ցինկապատ փշալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում /249մ/	կգ	1.000	0.58	0.66	15.62	15.6	0.7
1.10.11	ինֆորմ	Ցինկապատ փշալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում /249մ/	կգ	23.6		0.00		0.000	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	1.000	275.0	313.89	6.87	6.9	313.9
1.10.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0219		0.00		0.000	Կողպեք ծխնիներով	տ	1.000	7.0	7.99	15.98	16.0	7.99
1.10.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0		0.00		0.000	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	1.000	7.0	7.99	15.98	16.0	7.99
1.10.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	32	0.214	16.84	0.0003	0.029	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.127	0.800	0.12	3.70	20.56	0.643
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>559.3</b>	<b>723.23</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>819.42</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>909.56</b>	

**Օբյեկտային նախահաշիվ N2**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**II-րդ աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մղման խողովակաշարով**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժայի և աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N2-1	II-րդ աստիճանի պոմպակայանի շենք	<b>22402.93</b>		<b>0.00</b>		<b>22402.9</b>
2	Տեղային նախահաշիվ N2-2	II-րդ աստիճանի պոմպակայանի սարքավորումներ	<b>12911.89</b>		<b>88738.38</b>		<b>101650.3</b>
3	Տեղային նախահաշիվ N2-3	N2 մղման խողովակաշար	<b>49269.80</b>		<b>0.00</b>		<b>49269.8</b>
4	Տեղային նախահաշիվ N2-4	II-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարի օղակա հոր ՆԿ9+25	<b>444.71</b>		<b>0.00</b>		<b>444.7</b>
5	Տեղային նախահաշիվ N2-5	II-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարի դատարկման հոր ՆԿ11+67	<b>451.21</b>		<b>0.00</b>		<b>451.2</b>
6	Տեղային նախահաշիվ N2-6	ԿՏԵ -ի ցանկապատ	<b>343.23</b>				<b>343.2</b>
7	Տեղային նախահաշիվ N2-7	II-րդ աստիճանի պոմպակայանի ջրընդունիչ	<b>3003.73</b>				<b>3003.7</b>
8	Տեղային նախահաշիվ N2-8	II-րդ աստիճանի պոմպակայանի ցանկապատ	<b>909.56</b>				<b>909.6</b>
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>89737.07</b>		<b>88738.38</b>		<b>178475.45</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան



Տեղային նախահաշիվ N2-1

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

II-րդ աստիճանի պոմպակայան

Ընդհանուր արժեքը **22402.9**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
2.1.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող պոմպակայանի շենքի և այլ կառուցվածքի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ <sup>3</sup>	65.0	0.0132	2.11	0.2792	55.315					0.00	0.00	57.42	0.883
2.1.2	արդյունաբերական շուկայական արժեք	Բարձրված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	143.0		0.00		36.5					0.00	0.00	36.47	0.255
2.1.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	65.0	0	0.00	0.023	4.458					0.00	0.00	4.5	0.07
2.1.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	351.1	0.00491	4.24	0.1021	109.268					0.00	0.00	113.51	0.323
2.1.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	10.9	1.1	29.37	0.000	0.000						0.00	29.37	2.704
2.1.6	1-1183	Փոստրակի հիմնատակի խտացում 5տ-ոց գլղոնով	մ <sup>2</sup>	238.0	0	0.00	0.0188	13.638					0.00	0.00	13.64	0.057
2.1.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	22.0	0.46	24.88	0.0	0.000					0.00	0.00	24.88	1.131
2.1.8	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	88.0	0	0.00	0.0333	8.932					0.00	0.00	8.93	0.102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	252.0	0	0.00	0.021	16.131					0.00	0.00	16.1	0.06
		<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				0.00		0.00					0.00			
		<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>														
2.1.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	5.700	0.45	6.31	0.3700	6.428	խճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	29.93	42.66	7.485
2.1.11	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.65	0.7	8.00	0.280	3.969	B10դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	25.38	29.54	137.37	149.34	32.12
2.1.12	6-160*,	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի / հիմնային հեծանների/ կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	26.00	6.18	395.02	0.960	76.081	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	888.59	1729.753	66.5
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.050	3.5	8.19	212.93		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0308	125.00	4.39	114.25		
									էլեկտրոդ	տ	0.0017	850.00	1.6493	42.8824		
2.1.13	ինֆորմ	Ամրան Փ8-Փ12 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.9922		0.00		0.00	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	311.44	311.4	313.89
2.1.14	ինֆորմ	Ամրան Փ14-Փ28 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.9343		0.00		0.00	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	257.72	257.7	275.84
2.1.15	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե շհատ U-1 սյուների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.02	14.8	109.88	3.470	31.942	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	101.69	317.81	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	29.20		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	34.56		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	10.55		
2.1.16	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1000		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	31.39	31.4	313.89
2.1.17	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3130		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	86.34	86.3	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.18	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x80x80մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	4.96	5.0	438.90
2.1.19	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 1հատ Ս-2 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.44	14.8	52.39	3.470	15.231	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	48.49	151.54	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	13.92		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	16.48		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	5.03		
2.1.20	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0474		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	14.88	14.9	313.89
2.1.21	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1530		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	42.20	42.2	275.84
2.1.22	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0042		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	1.84	1.8	438.90
2.1.23	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 2հատ Ս-3 սյունների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.40	14.8	87.32	3.470	25.385	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	80.81	252.57	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	23.20		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	27.46		
									էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	8.38		
2.1.24	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0789		0.00		0.00	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	24.77	24.8	313.89
2.1.25	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2537		0.00		0.00	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	69.98	70.0	275.84
2.1.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113		0.00		0.00	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	4.96	5.0	438.90
2.1.27	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 1հատ Ս-4 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.12	14.8	40.75	3.470	11.846	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	37.71	117.86	105.2
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.420	3.5	9.67	10.83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0802	125.00	11.44	12.82		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.0036	850.00	3.4927	3.91		
2.1.28	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0380		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	11.93	11.9	313.89
2.1.29	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1180		0.00		0.000	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	32.55	32.5	275.84
2.1.30	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0056		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	2.46	2.5	438.90
2.1.31	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-1 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.520	4.91	18.35	1.0600	4.911	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	51.95	90.539	59.565
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	8.50		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	3.14		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	3.69		
2.1.32	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0330		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	10.36	10.4	313.89
2.1.33	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	19.58	19.6	275.84
2.1.34	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.120	4.91	13.52	1.0600	3.619	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	38.28	66.713	59.565
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	6.26		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	2.32		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	2.72		
2.1.35	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0250		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	7.85	7.8	313.89
2.1.36	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0540		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	14.90	14.9	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.37	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.360	4.91	16.42	1.0600	4.394	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	46.48	81.009	59.565
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	7.61		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	2.81		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.003	850.00	2.43	3.30		
2.1.38	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0300		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	9.42	9.4	313.89
2.1.39	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0650		0.00		0.000	ամրան Փ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	17.93	17.9	275.84
2.1.40	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀԾ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.600	7.41	65.58	1.1800	12.948	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	121.22	258.372	71.770
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	34.08		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	13.71		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.0031	850.00	3.01	10.83		
2.1.41	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2210		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	69.37	69.4	313.89
2.1.42	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3720		0.00		0.000	ամրան Փ12-16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	102.61	102.6	275.84
2.1.43	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0130		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	5.71	5.7	438.90
2.1.44	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀԾ-2 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.400	7.41	43.72	1.1800	8.632	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	80.81	172.248	71.770
						0.00		0.000	կաղապարմա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	22.72		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	9.14		
						0.00		0.000	լեկտրող	տ	0.0031	850.00	3.01	7.22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.45	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1040		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	32.64	32.6	313.89
2.1.46	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ18 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2230		0.00		0.000	ամրան Փ12-18 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	61.51	61.5	275.84
2.1.47	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0030		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -14մմ	տ	1.000	384.5	438.90	1.32	1.3	438.90
2.1.48	6-164*	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ շՕ-3 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.500	10.1	37.25	1.2700	5.807	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	50.51	118.029	78.686
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.280	3.5	9.11	13.66		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	5.71		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.0035	850.00	3.40	5.09		
2.1.49	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	25.42	25.4	313.89
2.1.50	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ14 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1190		0.00		0.000	ամրան Փ12-14 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	32.83	32.8	275.84
2.1.51	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-Հ-1 միջուկների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	2.160	4.91	26.07	1.0600	6.979	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	73.82	128.661	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	12.08		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	4.47		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	5.24		
2.1.52	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	25.42	25.4	313.89
2.1.53	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1490		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	41.10	41.1	275.84
2.1.54	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ-Հ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.650	4.91	7.85	1.0600	2.100	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	22.21	38.718	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	3.64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	1.34		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	1.58		
2.1.55	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0390		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	12.24	12.2	313.89
2.1.56	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0230		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	6.34	6.3	275.84
2.1.57	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ.Հ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.300	4.91	3.62	1.0600	0.969	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	10.25	17.870	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	1.68		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	0.62		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	0.73		
2.1.58	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0110		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	3.45	3.5	313.89
2.1.59	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0190		0.00		0.000	ամրան Փ16 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	5.24	5.2	275.84
2.1.60	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-1 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.360	7.85	6.95	1.1200	1.229	բետոն B15, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	32.178	37.28	13.42	28.512	79.201
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	2.900	3.5	11.59	4.17		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.038	125.0	5.39	1.94		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.002	850.0	2.23	0.80		
2.1.61	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0580		0.00		0.000	ամրան Փ25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	16.00	16.0	275.84
2.1.62	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0150		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	4.71	4.7	313.89
2.1.63	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-2 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	0.360	7.85	6.95	1.1200	1.229	բետոն B15, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	32.178	37.28	13.42	28.512	79.201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.900	3.5	11.59	4.17		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.038	125.0	5.39	1.94		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.002	850.0	2.23	0.80		
2.1.64	ինֆորմ	Ամրան Φ20 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0520		0.00		0.000	ամրան Φ20 A- 500C	տ	1.000	241.7	275.88	14.35	14.3	275.88
2.1.65	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0240		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	7.53	7.5	313.89
2.1.66	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե Գ-1 գոտու կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.670	4.91	20.16	1.0600	5.396	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	57.07	99.474	59.565
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	1.400	3.5	5.59	9.34		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.015	125.0	2.07	3.45		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.003	850.00	2.43	4.05		
2.1.67	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	22.29	22.3	313.89
2.1.68	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0800		0.00		0.000	ամրան Φ12 A- 500C	տ	1.000	241.7	275.84	22.07	22.1	275.84
2.1.69	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի 4հատ ՄՀ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	3.000	7.41	54.65	1.1800	10.790	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	101.01	215.310	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամա ծ վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	28.40		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	11.43		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.0031	850.00	3.01	9.02		
2.1.70	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1440		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	45.20	45.2	313.89
2.1.71	ինֆորմ	Ամրան Φ20-Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.6020		0.00		0.000	ամրան Φ20-28 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	166.06	166.1	275.84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.72	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե տելֆերի ուղղու 1հատ Մ2-2 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ <sup>3</sup>	1.0	7.41	18.22	1.1800	3.597	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.000	29.500	33.67	33.67	71.770	71.770
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	2.370	3.5	9.47	9.47		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.027	125.0	3.81	3.81		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.0031	850.00	3.01	3.01		
2.1.73	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0420		0.00		0.000	ամրան Φ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	13.18	13.2	313.89
2.1.74	ինֆորմ	Ամրան Φ20-Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1830		0.00		0.000	ամրան Φ20-25 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	50.48	50.5	275.84
2.1.75	7-392 <sup>x</sup>	Ծածկի իրականացում հավաքովի ծածկի սալերի էլեկեմոններով՝ ՈՒԿ 56.15-6ԱԴ v-1 - 2հատ, ՈՒԿ 56.12-6ԱԴ v - 4հատ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ <sup>3</sup>	5.320	1.07	13.99	2.2000	35.675	հավաքովի ե/բետոն	մ <sup>3</sup>	1.000	150.0	171.21	910.84	976.77	183.6
						0.00		0.000	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	0.072	26.000	2.15	11.43		
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.016	25.50	0.45	2.40		
						0.00		0.000	մոնտաժային հարմարանք	տ	0.001	500.00	0.46	2.43		
		<b><u>Պումպերի հիմքեր</u></b>														
2.1.76	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 20սմ միջին հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.950	0.45	2.16	0.3700	2.199	խիճ 10-25սմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	10.24	14.59	7.485
2.1.77	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.95	0.7	3.36	0.280	1.664	B10դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	25.38	29.54	57.61	62.63	32.12
2.1.78	շուկա	Պենոպլեքսից միջադիր շինության և պոմպերի հիմքերի միջև, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0.1620		0.00		0.000	Պենոպլեքս	մ <sup>3</sup>	1.000	19.7	22.53	3.65	3.65	22.53
2.1.79	6-73-2	Ցեմենտե լցանյութ առնվազն Մ300 դասի ցեմենտից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	9.75	0.253	6.06	0.0090	0.267	Ցեմենտե լցանյութ	մ <sup>3</sup>	0.020	25.5	0.59	5.79	12.12	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.80	11-18, 11-19	Պոմպերի հիմքը ե/բ հատակից անջատման համար 3շերտ ռուբերոիդի տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	3.3	0.68	5.52	0.1354	1.362	ռուբերոիդ	մ <sup>2</sup>	3.360	0.790	3.03	10.00	23.63	7.16	
									մածիկ	տ	0.010	165.0	1.90	6.28			
									բիտումե գրունտովկա	կգ	0.760	0.2	0.14	0.47			
2.1.81	6-34	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի ստեղծում B20 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	19.200	1.74	78.36	1.0000	58.704	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.50	33.89	650.78	895.50	46.6	
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	0.609	3.5	2.41	46.33			
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.017	165.0	3.19	61.32			
2.1.82	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0170		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	5.34	5.3	313.89	
2.1.83	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3910		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	107.85	107.9	275.84	
2.1.84	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	13.5	0.145	4.81	0.015	0.617	բիտում	տ	0.0024	165.00	0.45	6.1	11.53	0.854	
		<b><i>Տեղֆերի կրող տարրեր</i></b>															
2.1.85	9-61	Տեղֆերի կրող տարրերի մոնտաժ	տ	0.652	14.1	22.60	17.8	35.375					0.00	0.00	61.34	94.079	
						0.00		0.000	մետաղական հարմարանք	կգ	1.500	0.50	0.86	0.56			
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.200	0.85	2.13	1.39			
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	1.900	1.000	2.17	1.41			
2.1.86	ըսֆորմ, ՌՃՅ-43.3կգ, N36M-57.9կգ, ինտերպոլյացիա 16.53*1.337=22.1	Երկտավր N36M, արժեք, մատակարարում	մ	9.36		0.00		0.000	Երկտավր N36M	մ	1.00	22.10		25.22	236.11	236.1	25.22
2.1.87	ինֆորմ	Ամրան Փ20 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0291		0.00		0.000	ամրան Փ20 A240	տ	1.000	275.0	313.89	9.13	9.1	313.89	
2.1.88	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 20մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.0455		0.00		0.000	պողպատ, հաստ. 20մմ	տ	1.00	404.27	461.43	21.01	21.01	461.434	
2.1.89	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 12մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.00871		0.00		0.000	պողպատ, հաստ. 12մմ	տ	1.00	354.35	404.46	3.52	3.52	404.455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.90	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.00134		0.00		0.000	ամրան Φ12 A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	0.37	0.4	275.84
2.1.91	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ , արժեք և մատակարարում	մ	2.08		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ	մ	1.00	2.230	2.55	5.29	5.29	2.545
2.1.92	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	0.34		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	2.580	2.94	1.00	1.00	2.945
2.1.93	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	1.290	1.47	2.59	2.59	1.472
2.1.94	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.00	1.290	1.47	2.59	2.59	1.472
2.1.95	ինֆորմ	Մանեկ, տափօղակ Φ20մմ, արժեք և մատակարարում, 40հատ	կգ	3.54		0.00		0.000	Մանեկ, տափօղակ Φ20մմ, 40հատ	կգ	1.00	1.00	1.14	4.04	4.04	1.141
2.1.96	շուկա	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույսներ, արժեք և մատակարարում / 1լրակի կազմը- 1հատ Φ20մմ հեղույս L=100մմ, 1հատ տափօղակ հարթ Φ20մմ, 1հատ տափօղակ կոնուսային Φ20մմ, 2հատ մանեկ Φ20մմ/	լրակ	10.00		0.00		0.000	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույս Φ20մմ, L=100մմ	լրակ	1.00	2.27	2.59	25.92	25.92	2.592
2.1.97	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.652	2.75	4.41	0	0.000	Ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	4.78	9.19	14.088
		<b><u>Պատեր, հատակ</u></b>														
2.1.98	8-163	Քարե շարվածքի իրականացում ուղիղ ձևի տուֆ քարով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	65.6	2.90	467.69	0.9500	189.958	տուֆ քար	մ <sup>3</sup>	0.9200	9.380	9.85	646.15	1647.48	25.114
						0.00		0.000	ցեմենտ-ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.1800	25.50	5.24	343.68		
2.1.99	8-59	Պատերի ամրանավորում ցանցով Φ6A240 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.282	27.8	19.27	1.3800	1.186	մետաղական ցանց A240	տ	1.0	275.0	313.89	88.52	108.97	386.44
2.1.100	8-59	Պատերի ամրանավորում խարսխով Φ12A500C դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.1247	27.8	8.52	1.3800	0.525	ամրան Φ12A500c	տ	1.0	241.7	275.84	34.40	43.44	348.39
2.1.101	6-20, կիրառելի	Միաձուլ բետոնե կաղապարի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, պատյանների տեղադրման համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.90	1.55	3.43	0.760	2.085	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.020	29.500	34.34	30.91	39.813	44.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	2.89		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.50		
2.1.102	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3.6	0.54	4.78	0.480	5.267	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ,	մ	0.995	38.000	43.16	155.4	165.41	45.947
2.1.103	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով /50մ2x0.2մ/	մ <sup>3</sup>	10.00	0.074	1.82	0.042	1.30						0.00	3.12	0.312
2.1.104	11-2	Գրունտի տոփանում խճով, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	50	0.0357	4.39	0.0099	1.509	խիճ 20-40	մ <sup>3</sup>	0.0408	4.000	0.19	9.31	15.21	0.304
2.1.105	11-67, 11-68	Միաձույլ բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից, 200մմ հաստ. ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / 10մ3/	մ <sup>2</sup>	50.0	0.4056	49.86	0.113	17.161	բետոն B20դասի	մ <sup>3</sup>	0.204	29.50	6.87	343.45	412.79	8.256
									ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0016	25.500	0.05	2.33		
2.1.106	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	92	0.145	32.80	0.015	4.206	բիտում	տ	0.0024	165.00	0.45	41.6	78.59	0.854
2.1.107	6-91	Միաձույլ խամքարաբետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	3.70	2.05	18.65	0.3000	3.383	բետոն B15,	մ <sup>3</sup>	0.710	27.500	22.29	82.46	130.934	35.39
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.717	3.500	2.86	10.60		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.017	125.00	2.35	8.71		
						0.00		0.000	հեղուկ մանեկ	տ	0.001	900.0	0.92	3.42		
									խամքար	մ <sup>3</sup>	0.440	2.000	1.00	3.72		
		<b><u>արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքներ</u></b>														
2.1.108	11-135	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /300x300մմ/	մ <sup>2</sup>	50.0	0.614	75.47	0.0452	6.889	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.02	1.670	1.94	97.21	212.03	4.241
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0223	25.5	0.65	32.45		
2.1.109	15-260	Պատերի ներքին մակերևույթի երեսապատ զննվողային շաղախով 30մմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	135.00	0.371	123.13	0.062	25.513	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.014	25.50	0.42	56.58	206.85	1.532
						0.00		0.000	լարային ցանց	մ <sup>2</sup>	0.0264	0.400	0.01	1.63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.110	15-82	Պատերի ներքին մակերեսների երեսապատում կերամիկանան սալիկներով, h=1.50մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	40	0.947	93.13	0.0200	2.438	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.0	2.60	2.97	118.71	231.73	5.793
						0.00		0.000	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.015	25.5	0.44	17.46		
2.1.111	15-658	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածուկումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	135	0.079	26.22	0.0050	2.057	լատեքսային ներկ	կգ	0.5200	0.620	0.37	49.68	79.33	0.588
						0.00		0.000	ծեփամածիկ,	կգ	0.0500	0.18	0.01	1.38		
2.1.112	15-8, 15-59	Պատերի արտաքին մագերսություն երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, մայթից 90սմ բարձրությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը (սալերի քանակը մեկ 1մ2-ի վրա 4կտոն)	մ <sup>2</sup>	26	5.24	334.94	0.1750	13.869	անդեզիտաբազալտե սալիկ	մ <sup>2</sup>	0.9800	5.000	5.59	145.41	521.46	20.1
									ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.036	25.50	1.05	27.24		
2.1.113	15-201	Պատերի արտաքին մակերեսների երեսապատում ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., մետաղական ցանցի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	220.0	0.356	192.55	0.049	32.859	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.030	25.50	0.88	192.74	418.14	1.901
2.1.114	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում սվաղի տակ Փ3Բթ-I ք.150x150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	220.0	0.13	72.47	0.005	3.353	Փ3Բթ-I	տ	0.0008	333.3	0.30	66.96	142.79	0.649
2.1.115	27-173 27-174	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ. սալվածքի տակ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	41	0.134	13.51	0.0740	9.248	խիճ	մ <sup>3</sup>	0.1470	4.000	0.67	27.52	50.41	1.230
						0.00		0.000	ջուր	մ <sup>3</sup>	0.02	0.15	0.0034	0.14		
2.1.116	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստ. B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.92	0.7	8.47	0.280	4.199	B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	24.75	28.81	141.77	154.43	31.39
2.1.117	11-55, 11-56	Բազալտե սալերի տակ ցեմենտավազե հիմնաշերտի իրականացում 3սմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	41.00	0.102	10.28	0.0141	1.762	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.031	25.500	0.89	36.52	48.5593	1.18
2.1.118	27-175, կիրառելի	Մայթի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, պատրաստված ցեմենտավազե հիմքի վրա, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	41.00	0.251	25.30	0.1530	19.121	Բազալտե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.000	4.96	5.66	232.12	277.1323	6.76
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.50	0.01	0.60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.119	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով եզրաքարի տակ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	22.32	0.7	38.41	0.280	19.049	B12.5դասի	մ <sup>3</sup>	1.02	26.00	30.27	675.62	733.08	32.84
2.1.120	27-74	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում պատրաստված բետոնե հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը , մատակարարումը / եզրաքարի չափերը 1000x300x150/	մ	93.00	0.401	91.68	0.0071	2.013	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.039		0.00	0.00	360.69	3.88
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.50	0.02	1.62		
						0.00		0.000	եզրաքար բետոնե, 1000*300*150	հատ	1.0	2.50	2.85	265.38		
2.1.121	27-13	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման մետաղական ցանցով հավաքովի ե/բ առվի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	6.9	1.9	32.23	4.5300	95.274	բիտումե մածիկ	տ	0.0193	165.0	3.63	25.08	171.0609	24.79
						0.00		0.000	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.092	25.5	2.68	18.48		
2.1.122	ինՖորմ	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ)), արժեք, մատակարարում	հատ	15.0		0.00		0.000	հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ))	հատ	1.000	25.0	28.54	428.03	428.0250	28.54
2.1.123	9-46	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.569	13.8	19.30	32.100	55.656	մետ-ան հարմարանք	կգ	1.0	0.50	0.57	0.32	85.3	149.96
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	13.4	1.000	15.29	8.70		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	կգ	2.400	0.85	2.33	1.32		
2.1.124	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	91.20		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ,	մ	1.0	1.15	1.31	119.71	119.71	1.31
2.1.125	ինՖորմ	Ամրան Փ10 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2250		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	70.62	70.6	313.89
2.1.126	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.569	2.75	3.85	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	4.17	8.02	14.088
2.1.127	22-69	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	9.0	0.26	5.75	0.220	6.035	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում,	մ	0.999	10.815	9.17	82.5	94.32	10.480
2.1.128	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.00	0.1	2.21	0.14	3.841	բիտումապոլիմ երային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	4.95	11.00	1.223
2.1.129	1-562	Պոմպակայանի հրապարակի հարթեցում	մ <sup>2</sup>	97.12	0.036	8.60	0.0000	0.00					0.00	0.00	8.60	0.089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.130	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով	մ <sup>3</sup>	4.90	0.074	0.89	0.042	0.64						0.00	1.53	0.312
2.1.131	11-6	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	9.7	1.82	43.40	1.0600	31.341	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.2400	4.000	5.66	54.92	129.66	13.367
		<b>Տանիք</b>				0.00		0.000					0.00			
2.1.132	9-69	Տանիքի մետաղական ծածկի պատրաստում և տեղադրում պողպատե քառակուսի խողովակներից, ներառյալ ներդիր էլեմենտները	տ	0.9996	10.3	25.31	10.8	32.905					0.00	0.00	63.98	64.005
						0.00		0.000	մետ-ան հատմանոթ	կգ	1.0	0.50	0.57	0.57		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	3.0	0.85	2.91	2.91		
						0.00		0.000	հեղուս	կգ	2.0	1.000	2.28	2.28		
2.1.133	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	57.0		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ	մ	1.000	2.540	2.90	165.25	165.3	2.90
2.1.134	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	24.3		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ	մ	1.000	1.670	1.91	46.32	46.3	1.91
2.1.135	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	119.8		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ	մ	1.000	0.888	1.01	121.38	121.4	1.01
2.1.136	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	1.31	1.3	1.45
2.1.137	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.032	1.18	1.06	1.1	1.18
2.1.138	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0378		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	1.000	333.280	380.41	14.38	14.4	380.41
2.1.139	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0222		0.00		0.000	ամրան Φ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	6.12	6.1	275.84
2.1.140	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.36		0.00		0.000	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ	մ	1.000	2.540	2.90	1.04	1.0	2.90
2.1.141	10-70	Տանիքի տախտակամած, մշակված հականեխիչ լուծույթով, փաթաթված տողով, բոլոր նյութերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0.12	12.6	3.72	2.1000	0.768	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	1.050	125.000	149.81	17.98	23.4	194.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	անտիսեպտիկ մածիկ паф-лсг	կգ	1.960	1.034	2.31	0.28		
						0.00		0.000	տոլ	մ <sup>2</sup>	3.380	0.790	3.05	0.37		
						0.00		0.000	կատանկա	կգ	4.380	0.447	2.23	0.27		
2.1.142	10-201	Փայտի մշակում հակահրդեհային լուծույթով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.12	0.46	0.14	0.1300	0.048	ֆոսֆորաթթու ամոնիակ	կգ	7.200	1.175	9.66	1.16	8.3	68.76
									ամոնիի սլֆատ	կգ	1.790	0.085	0.17	0.02		
									կերոսինի կոնտակտ	կգ	1.070	47.000	57.40	6.89		
2.1.143	12-280	Տանիքի փեշի, հետևի պատի վրա, աջ և ձախ թեք պատերի վրա, գոգնոց ջրհորդանի համար, ցինկապատ թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	32.4	0.458	36.48	0.004	0.405	ցինկապատ թիթեղ 0.6մմ	մ <sup>2</sup>	1.100	2.620	3.29	106.58	143.5	4.43
2.1.144	12-280	Տանիքի երեսարկ ցինկապատ պրոֆիլավորված թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում / Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,60մմ/	մ <sup>2</sup>	55.0	0.458	61.93	0.004	0.687	ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ 0.6մմ	մ <sup>2</sup>	1.100	3.160	3.97	218.21	280.8	5.11
2.1.145	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	54.0	0.0809	10.74	0.0149	2.453	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0316	25.500	0.92	49.59	62.8	1.16
2.1.146	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>3</sup>	6.48	1.17	18.64	1.0800	21.332	խարամ	մ <sup>3</sup>	1.100	1.08	1.36	8.79	48.8	7.52
2.1.147	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսիչ շերտ 1շերտ իզոգլամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	54.00	0.107	14.20	0.0130	2.140	բիտում	տ	0.0021	165.00	0.39	20.95	91.3	1.69
									իզոգլամ	մ <sup>2</sup>	1.11	0.79	1.00	54.05		
2.1.148	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	54.0	0.0809	10.74	0.0149	2.453	ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0316	25.500	0.92	49.59	62.8	1.16
2.1.149	12-283	Տանիքի արգելափակող ճաղավանդակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	29.8	0.062	4.54	0.0038	0.345						0.00	4.9	0.16
2.1.150	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.5		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	6.53	6.5	1.45
2.1.151	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.0		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք,	մ	1.000	0.710	0.81	17.02	17.0	0.81
2.1.152	12-276	Անձրևաջրերի հեռացման խողովակի մոնտաժ	մ <sup>2</sup>	80.0	0.0963	18.94	0.0008	0.195	կովածք	կգ	0.112	2.000	0.26	20.45	39.6	0.49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.153	ինՖորմ	Ձագար մեծ, բարդ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Ձագար մեծ, բարդ, ցինկապատ	հատ	1.000	1.830	2.09	4.18	4.2	2.09
2.1.154	ինՖորմ	Խողովակի բաղիկ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Խողովակի բաղիկ, ցինկապատ	հատ	1.000	1.670	1.91	3.81	3.8	1.91
2.1.155	ինՖորմ	Խողովակի արմունկ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0					Խողովակի արմունկ ցինկապատ	հատ	1.000	0.960	1.10	2.19	2.2	1.10
2.1.156	ինՖորմ	Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	13.0					Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.000	0.330	0.38	4.90	4.9	0.38
2.1.157	ինՖորմ	Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	13.0					Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	1.330	1.52	19.73	19.7	1.52
2.1.158	9-46	Մետաղական ուղղաձիգ հակահրդեհային աստիճանի տեղադրում	տ	0.162	13.8	5.48	32.100	15.812	մետ-ան հարմարանք	կգ	1.0	0.50	0.57	0.09	24.2	149.96
						0.00		0.000	հեղյուս	կգ	13.4	1.000	15.29	2.47		
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	2.400	0.85	2.33	0.38		
2.1.159	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք, մատակարարում	մ	14.90		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք,	մ	1.0	1.30	1.48	22.11	22.11	1.48
2.1.160	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.8		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք,	մ	1.000	1.272	1.45	6.97	7.0	1.45
2.1.161	ինՖորմ	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	20.3		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	0.570	0.65	13.21	13.2	0.65
2.1.162	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	1.2288	2.75	8.31	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	9.00	17.31	14.088
		դուռ, պատուհան														
2.1.163	ինՖորմ	Մետաղապլատե բացվող պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	4.23		0.00		0.000	Մետաղապլատե բացվող պատուհան սպիտակ	մ <sup>2</sup>	1.0	24.170	24.17	102.24	102.2	24.17
2.1.164	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-1, 4x3մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.5145	35.9	45.41	0.2000	0.314					0.00	0.00	47.25	91.8
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.850	0.12	0.06		
						0.00		0.000	Մետ. կոնստր.	կգ	5.00	0.50	2.85	1.47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.165	ինՖորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	14.0		0.00		0.000	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	2.500	2.85	39.95	39.9	2.85
2.1.166	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L80x60x6, արժեք, մատակարարում	մ	20.76		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L80x60x6,	մ	1.0	1.94	2.21	45.97	45.97	2.21
2.1.167	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, արժեք, մատակարարում	մ	17.16		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x63x5,	մ	1.0	1.59	1.81	31.14	31.14	1.81
2.1.168	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.168		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	տ	1.0	376.43	429.66	71.97	71.97	429.66
2.1.169	ինՖորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8		0.00		0.000	ծխնի Փ14մմ L140	հատ	1.0	0.625	0.71	5.71	5.7	0.71
2.1.170	ինՖորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	փական	հատ	1.0	10.0	11.41	11.41	11.4	11.41
2.1.171	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-2x20/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.376	0.43	0.09	0.09	0.43
2.1.172	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	0.08	0.08	0.42
2.1.173	ինՖորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	28.300		0.00		0.000	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	1.0	0.200	0.23	6.46	6.46	0.23
2.1.174	շուկա	Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում, 40x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11.783					Փրփրապլատով ջերմամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	1.0	1.950	2.23	26.23	26.23	2.23
2.1.175	ինՖորմ	Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11.783					Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.610	1.84	21.65	21.65	1.84
2.1.176	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	11.783	0.214	6.20	0.0003	0.011	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	2.65	8.86	0.752
2.1.177	15-613, կիրառելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	11.783	0.214	6.20	0.0003	0.011	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	2.65	8.86	0.752
2.1.178	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-2, 2.08x0.9մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1092	35.9	9.64	0.2000	0.067					0.00	0.00	10.03	91.8
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.850	0.12	0.01		
						0.00		0.000	Մետ. կոնստր.	կգ	5.00	0.50	2.85	0.31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.179	ինՖորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	6.0		0.00		0.000	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	2.500	2.85	17.01	17.0	2.85
2.1.180	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	5.56		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L63x40x4,	մ	1.0	1.05	1.20	6.66	6.66	1.20
2.1.181	ինՖորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	3.12		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4,	մ	1.0	0.71	0.81	2.53	2.53	0.81
2.1.182	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.022		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք,	տ	1.0	376.43	429.66	9.50	9.50	429.66
2.1.183	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	0.08	0.08	0.42
2.1.184	ինՖորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		0.00		0.000	ծխնի Փ14մմ L140	հատ	1.0	0.625	0.71	1.43	1.4	0.71
2.1.185	ինՖորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	փական	հատ	1.0	10.0	11.41	11.41	11.4	11.41
2.1.186	ինՖորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	8.510		0.00		0.000	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	1.0	0.200	0.23	1.94	1.94	0.23
2.1.187	շուկա	Փրփրապլաստով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.560					Փրփրապլաստով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.950	2.23	3.47	3.47	2.23
2.1.188	ինՖորմ	Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.560					Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք,	մ <sup>2</sup>	1.0	1.610	1.84	2.87	2.87	1.84
2.1.189	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x50/	կգ	3.200		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք,	կգ	1.0	0.366	0.42	1.34	1.34	0.42
2.1.190	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1.56	0.214	0.82	0.0003	0.001	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.35	1.17	0.752
2.1.191	15-613, կիրառելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1.56	0.214	0.82	0.0003	0.001	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.35	1.17	0.752
2.1.192	9-122	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակ, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.072	23.1	4.09	4.1000	0.900	հեղյուս, մանեկ	կգ	3.30	1.000	3.77	0.27	6.3	87.80
						0.00		0.000	էլեկտրող	կգ	15.20	0.850	14.75	1.06		
2.1.193	ինՖորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	9.6		0.00		0.000	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ	մ	1.00	0.560	0.64	6.14	6.1	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.194	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	44.0		0.00		0.000	քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ	մ	1.00	0.360	0.41	18.08	18.1	0.41
2.1.195	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0070		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	1.93	1.9	275.84
2.1.196	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մե տաղ	0.072	2.75	0.49	0	0.000	ջրակայուն ներկ	կգ	6.00	1.070	7.33	0.53	1.01	14.088
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>13180.8</b>	<b>17813.61</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>20182.82</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>22402.93</b>	

Տեղային նախահաշիվ N2-2

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոռզման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

II-րդ աստիճանի պոմպակայանի սարքավորումներ

Ընդհանուր արժեքը 101650.3															հազար դրամ	
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Կյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Կյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000								
2.2.1	7-281-3m	Կենտրոնախույզ, բազմաքայլ պոմպ 2 աշխատանքային, 1 պահուստային Q=270մ3/ժամ, H=162.5մ, W=200կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ/	լրակ	3	21.3	157.09	6.60	60.352	Կենտրոնախույզ, բազմաքայլ պոմպ Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ	լրակ	1.000	22411.89	24362.04	73086.12	73303.57	24434.5
2.2.2	8-612-3	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ. պաշտպանություններով, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CUE 3x380-500V IP21 200kW/	լրակ	3	1.89	13.94	0.0900	0.823	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ.	լրակ	1.000	5526.024	6006.87	18020.60	18035.36	6011.8
2.2.3	22-84-1	Տեղֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, տեղադրում	տ	0.34	32.7	27.33	8.3000	8.602						0.00	35.93	105.7
2.2.4	շուկա	Տեղֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, արժեք, մատակարարում	հատ	1		0.00		0.000	Տեղֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ,	հատ	1.000	787.500	856.02	856.02	856.02	856.0
2.2.5	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	2.68	19.77	1.8700	17.100	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով	հատ	1.000	797.570	866.97	2600.91	2637.77	879.3
2.2.6	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	2.68	19.77	1.8700	17.100	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով	հատ	1.000	581.475	632.07	1896.21	1933.08	644.4
2.2.7	22-386, k=0.5	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	1.34	9.88	0.9350	8.550	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար	հատ	1.000	85.000	97.02	291.06	309.49	103.2
2.2.8	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող կարճախողովակ, L=0.3մ -6հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.80	0.288	1.27	0.216	1.185	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	26.68	29.14	16.187
2.2.9	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, L=1.4մ -3հատ	մ	4.20	0.288	2.97	0.216	2.765	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ	մ	0.995	13.050	14.82	62.25	67.99	16.187
2.2.10	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN300-200մմ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.042	83.9	8.66	129.0	16.515	Պողպատե ձևավոր մասեր-անցում DN300-	տ	1.000	700.000	798.98	33.56	58.73	1398.448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.11	22-386	Հակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	2.68	19.77	1.8700	17.100	Հակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	130.000	148.38	445.15	482.01	160.7
2.2.12	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	15.0	0.8	29.50	0.850	38.863	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	10.42	11.89	178.34	246.71	16.45
2.2.13	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	0.8	5.90	0.850	7.773	Պողպատե կցաշուրթ Փ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	17.00	19.40	58.21	71.88	23.96
2.2.14	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN16x2մմ կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով, Յհատ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.3	0.19	0.14	0.0200	0.018	Պողպատե DN16x2մմ խողովակ	մ	0.998	0.500	0.57	0.17	0.33	1.10
2.2.15	16-134	Մետաղական փական DN16, PN1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	փական DN16	հատ	1.0	0.880	1.00	3.01	11.36	3.785
2.2.16	16-134	Մետաղական փական DN16, PN2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	փական DN16	հատ	1.0	1.360	1.55	4.66	13.00	4.333
2.2.17	18-226	Մանոմետր , Py1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	0.14	1.03	0.01	0.091	մանեմետր	հատ	1.00	1.10	1.26	3.78	4.90	1.633
2.2.18	18-226	Վակուումոմետր, Py2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	0.14	1.03	0.01	0.091	Վակուումոմետր	հատ	1.00	3.36	3.83	11.50	12.62	4.206
2.2.19	22-397, k=0.5	Փ50մմ անցքի բացում DN200մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	3	0.385	2.84	0.1300	1.189						0.00	4.03	1.343
2.2.20	22-397, k=0.5	Փ50մմ անցքի բացում DN300մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	3	0.385	2.84	0.1300	1.189						0.00	4.03	1.343
2.2.21	22-397, k=0.5	Պողպատե DN57x3մմ, L=0.1մ միակողմանի արտաքին պարուրակով կարճախողովակի միացում DN200մմ և DN300մմ պողպատե խողովակին, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	հատ	6	0.385	5.68	0.1300	2.378	Պողպատե DN57x3մմ,	մ	0.100	1.250	0.14	0.86	8.91	1.485
2.2.22	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով	հատ	1.0	7.500	8.56	25.68	34.02	11.341
2.2.23	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.97	7.15	0.130	1.189	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով	հատ	1.000	7.500	8.56	25.68	34.02	11.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.24	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN300մմ, a=30°, 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.08	83.9	16.50	129.0	31.456	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ	տ	1.000	700.000	798.98	63.92	111.88	1398.448
2.2.25	22-419	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում համապատասխան կտրվածքով և DN300մմ պողպատե խողովակների զոդում	տեղ	2	7.52	36.97	6.3100	38.467	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում					0.00	75.44	37.721
2.2.26	9-46	Մետաղական աստիճաններով, բազրիքով կամրջակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.3107	13.8	10.54	32.100	30.400					0.00	0.00	46.59	150.0
						0.00		0.000	մետաղ. համադաս	կգ	1.00	0.500	0.57	0.18		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.40	0.85	2.33	0.72		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	13.40	1.000	15.29	4.75		
2.2.27	ինժոյր	Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	14.2					Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ	մ	1.000	0.952	1.09	15.43	15.43	1.087
2.2.28	ինժոյր	Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	7.8					Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	1.000	3.000	3.42	26.71	26.71	3.424
2.2.29	ինժոյր	Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.4					Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք,	մ	1.000	1.680	1.92	18.02	18.02	1.918
2.2.30	ինժոյր	Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	12.6					Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք,	մ	1.000	2.260	2.58	32.50	32.50	2.580
2.2.31	ինժոյր	Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>2</sup>	8.22					Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ,	մ	1.000	5.910	6.75	55.45	55.45	6.746
2.2.32	ինժոյր	Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0212					Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք,	տ	1.000	394.900	450.74	9.56	9.56	450.739
2.2.33	ինժոյր	Պողպատե ամրան Φ10A500c դասի, L=0.2մ, 8հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.001					Պողպատե ամրան Φ10A500c դասի, L=0.2մ,	տ	1.000	302.920	345.75	0.35	0.35	345.753
2.2.34	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	556.62	0.214	292.84	0.0003	0.509	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	125.03	418.38	0.752
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>97983.1</b>	<b>99005.22</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>88738.4</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>11632.33</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>12911.89</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>101650.27</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N2-3**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**N2 մղման խողովակաշար**

Ընդհանուր արժեքը **49269.80**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այլ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
2.3.1	22-71, k=0.6	Պողպատե DN325x5մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	450.00	0.222	245.60	0.168	230.436					0.00	0.00	476.035	1.06
2.3.2	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ / 450մ/	տ	17.74	0	0.00	0.180	9.735					0.00	0.00	9.74	0.549
2.3.3	միջինացվա ծ շուկայակա ն գին	Բարձած խողովակների տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	17.74		0.00		3.016					0.00	0.00	3.02	0.170
2.3.4	1-235,	Ճանապարհի հարթակի իրականացման համար բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար III կարգ)	մ <sup>3</sup>	142.3	0	0.00	0.0275	11.928						0.00	11.9	0.08
2.3.5	1-236,	Ճանապարհի հարթակի իրականացման համար IV և V- րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ)	մ <sup>3</sup>	1237.0	0	0.00	0.0692	260.914						0.00	260.9	0.21
2.3.6	1-52	IV կարգի բնահողերի կտրում-քանդում էքսկավատորով կողիցքով հարթակի բացման համար / լայնական 15 <sup>0</sup> -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ <sup>3</sup>	103.5	0.00677	1.72	0.1412	44.564					0.00	0.00	46.29	0.447
2.3.7	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / ծավալի 35% -ի չափով/ / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ <sup>3</sup>	72.2	0	0.00	0.000	145.92						0.00	145.9	2.02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.8	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ <sup>3</sup>	110.8	0	0.00	0.000	298.05						0.00	298.1	2.69
2.3.9	1-236,	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ) հարթակի իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	317.2	0	0.00	0.0692	66.907						0.00	66.9	0.21
2.3.10	1-450	Հարթակի լիրքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերից	մ <sup>3</sup>	1987.1	0	0.00	0.0593	359.173						0.00	359.17	0.181
2.3.11	1-1171	Հարթակի լիցքի խտացում ճտ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	1987.1	0	0.00	0.0194	117.503					0.00	0.00	117.50	0.059
2.3.12	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	398.7	0.00491	4.81	0.1021	124.058					0.00	0.00	128.87	0.323
2.3.13	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	12.3	1.94	58.81	0.000	0.000						0.00	58.81	4.769
2.3.14	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	1320.8	0.00677	21.98	0.1412	568.561					0.00	0.00	590.54	0.447
2.3.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	40.8	1.94	194.82	0.000	0.000						0.00	194.82	4.769
2.3.16	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	984.90	0.0085	20.58	0.1765	529.866					0.00	0.00	550.45	0.559
2.3.17	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 35% -ի չափով/	մ <sup>3</sup>	93.7	0	0.00	0.000	515.32						0.00	515.3	5.50
2.3.18	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ <sup>3</sup>	120.2	0	0.00	0.000	781.30						0.00	781.3	6.50
2.3.19	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	387.9	0.0102	9.73	0.2108	249.241					0.00	0.00	258.97	0.668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.20	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	128.4	0.89	280.94	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	483.63	764.57	5.955
2.3.21	1-967 , k=0.7, նյութածախ սը 23-1 նեղամետր	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	590.3	0.2905	421.58	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	2223.44	2645.01	4.481
2.3.22	1-261 1- 1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ/ոց գլղնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	2271.7	0	0.00	0.0352	243.738					0.00	0.00	243.74	0.107
2.3.23	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	686.70	0	0.00	0.023	47.095					0.00	0.00	47.1	0.07
2.3.24	0209	Տրակտորի աշխատանք 15 <sup>0</sup> բարձր երկայնական թեքությունների վրա մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգության ապահովման համար / 113մ ընդհանուր երկարությամբ/	մեք/ժ ամ	7.91			3.020	72.814						0.00	72.8	9.21
		<b><u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u></b>				0.00		0.000					0.00			
2.3.25	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ DN300մմ a=15 <sup>0</sup> -10հատ, a=45 <sup>0</sup> -4հատ, a=90 <sup>0</sup> -4հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.2267	83.9	46.76	129	89.140	Պողպատե ձևավոր մասեր Φ300մմ	տ	1.0	700.0	798.98	181.13	317.03	1398.4
2.3.26	22-71	Պողպատե DN325x5մմ խողովակի արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	1375.00	0.37	1250.73	0.28	1173.519	Պողպատե DN325x5մմ խողովակ	մ	0.995	16.30	18.51	25456.97	27881.222	20.28
2.3.27	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1375.00	0.1300	439.45	0.1800	754.405	Բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.004	165.00	0.83	1136.81	2330.66	1.695
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>29482.0</b>	<b>39176.70</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>44387.20</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>49269.80</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N2-4**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոռզման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**II-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարի օդահան հոր ՆԿ9+25**

Ընդհանուր արժեքը <b>444.71</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
2.4.1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	16.50	0.0085	0.34	0.1765	8.877					0.00	0.00	9.22	0.559
2.4.2	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	5.5	0.664	9.01	0.0	0.000					0.00	0.00	9.01	1.632
2.4.3	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ/ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	8.3	0	0.00	0.0352	0.888					0.00	0.00	0.89	0.107
2.4.4	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	2.70	0	0.00	0.023	0.185					0.00	0.00	0.2	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
2.4.5	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
2.4.6	22-393	Օդահան երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.0	0.91	2.24	0.06	0.183	Օդահան երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1	41.67	47.56	47.56	49.98	49.98
2.4.7	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.22	0.54	0.23	0.701	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	3.33	4.57	4.57
2.4.8	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.10	0.19	0.05	0.02	0.006	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	0.1	0.20	1.952

Ընդհանուր արժեքը **444.71**

հազար դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.9	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.830	5.86	11.96	7.140	18.064	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	3.68	33.70	40.61
2.4.10	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ <sup>3</sup> արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-10 հատակի սալ	հատ	1.000	19.800	22.60	22.60	22.600	22.6
2.4.11	շուկա	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ <sup>3</sup> արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-10-9 պատի օղակ	հատ	1.000	17.600	20.09	20.09	20.089	20.1
2.4.12	23-119, k=0.5	B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով D1000մմ պատի շարվածքի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.53	4.055	5.28	0.0750	0.121	լեկալ բետոնե բլոկ 200x200x400մմ	հատ	63	0.19	13.66	7.24	15.22	28.721
						0.00		0.000	ցեմենտե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.167	25.50	4.86	2.58		
2.4.13	37-727	Փ6մմ ամրան A240 դասի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	1.0	0.00861	0.02	0.0122	0.037	Փ6մմ ամրան A240 դասի	կգ	1.000	0.275	0.31	0.31	0.37	0.372
2.4.14	ինՖորմ	KIIP-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ <sup>3</sup> ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ <sup>3</sup> , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIIP-1-10-1 ծածկի սալ	հատ	1.000	82.22	93.85	93.85	93.846	93.8
2.4.15	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.0		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	3.94	3.94	1.313
2.4.16	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0041		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Փ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	1.13	1.13	275.84
2.4.17	7-291	Մեյսակայանության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0060	21.3	0.31	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	2.53	2.85	474.5
2.4.18	ԻնՖորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.400		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	11.64	11.64	29.11
2.4.19	ԻնՖորմ	Միաձուլվ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10մմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.230		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	6.50	6.50	28.25
2.4.20	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	5.5	0.145	1.96	0.015	0.251	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	2.5	4.70	0.854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
2.4.22	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	14.8	0.09	4.9800	0.039	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.01	0.16	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.01		
2.4.23	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	0.60	0.595	422.15
2.4.24	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	0.43	0.427	1.424
2.4.25	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.2մ, 2հատ	մ	0.4	0.54	0.53	0.432	0.527	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ,	մ	0.995	31.667	35.96	14.4	15.44	38.608
2.4.26	22-511, k=0.5	DN530մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	2.0	2.36	10.72	1.04	5.894	քիտում	կգ	4.750	0.165	0.95	1.9	24.12	12.06
						0.00		0.000	խծուծ	կգ	1.850	1.250	2.80	5.6		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>272.7</b>	<b>353.61</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>400.64</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>444.71</b>	

Տեղային նախահաշիվ N2-5

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

II-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարի դատարկման հոր ՆԿ11+67

Ընդհանուր արժեքը 451.21 հազար դրամ																
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
2.5.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	21.05	0.00677	0.35	0.1412	9.061					0.00	0.00	9.41	0.447
2.5.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.65	1.94	3.10	0.000	0.000						0.00	3.10	4.769
2.5.3	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.5	0.89	1.09	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	1.88	2.98	5.955
2.5.4	1-967, k=0.7, Լյուրածախսը 23-1 կետերին	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.5	0.2905	1.07	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	5.65	6.72	4.481
2.5.5	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	6.4	0.562	8.90	0.0	0.000					0.00	0.00	8.90	1.382
2.5.6	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տոնոգ զվոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	9.7	0	0.00	0.0352	1.036					0.00	0.00	1.04	0.107
2.5.7	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	5.60	0	0.00	0.023	0.384					0.00	0.00	0.4	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000								
2.5.8	22-397, k=0.5	Պողպատե DN300մմ խողովակի վրա DN57մմ անցքի բացում	տեղ	1.00	0.385	0.95	0.130	0.396	կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.4	1.25	0.57	0.57	1.9	1.91

Ընդհանուր արժեքը **451.21**

հազար դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.9	22-64	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	8.00	0.19	3.74	0.02	0.488	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	11.4	15.62	1.952
2.5.10	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
2.5.11	22-368, k=0.5	Ճկուն միացում DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.295	0.73	0.01	0.030	Ճկուն միացում DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	8.917	10.18	10.18	10.93	10.93
2.5.12	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.22	0.54	0.23	0.701	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	3.33	4.57	4.57
2.5.13	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնտաժի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.7	5.86	10.52	7.140	15.887	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	3.24	29.64	40.61
2.5.14	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-10 հատակի սալ	հատ	1.000	19.800	22.60	22.60	22.600	22.6
2.5.15	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 34.17կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-10-9 պատի օղակ	հատ	1.000	26.400	30.13	30.13	30.133	30.1
2.5.16	շուկա	KII-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-10-9 a պատի օղակ	հատ	1.000	25.300	28.88	28.88	28.877	28.9
2.5.17	ինֆորմ	KIIП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնոցով, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIIП-1-10-1 ծածկի սալ	հատ	1.000	82.22	93.85	93.85	93.846	93.8
2.5.18	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	4.73	4.73	1.313
2.5.19	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0018		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	0.50	0.50	275.84
2.5.20	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ ճմմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	21.3	0.58	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ ճմմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	4.64	5.22	474.5
2.5.21	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.100		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	2.91	2.91	29.11
2.5.22	Ինֆորմ	Միաձուլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.230		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	6.50	6.50	28.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.23	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	5.7	0.145	2.03	0.015	0.261	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	2.6	4.87	0.854
2.5.24	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
2.5.25	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	14.8	0.09	4.9800	0.039	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.01	0.16	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.01		
2.5.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	0.60	0.595	422.15
2.5.27	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	0.43	0.427	1.424
2.5.28	22-68, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN159x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.1մ, 2հատ	մ	0.2	0.225	0.11	0.099	0.060	Պողպատե խողովակ-պատյան DN159x4մմ,	մ	0.995	5.320	6.04	1.2	1.38	6.897
2.5.29	22-511, k=0.2	DN159մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	8.0	0.944	17.15	0.41	9.431	բիտում	կգ	1.900	0.165	0.38	3.0	38.59	4.82
						0.00		0.000	խծուծ	կգ	0.740	1.250	1.12	9.0		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>268.0</b>	<b>358.78</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>406.50</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>451.21</b>	



**Տեղային նախահաշիվ N2-6**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**ԿՏԵ -ի ցանկապատ**

**Ընդհանուր արժեքը 343.2**

**հազար դրամ**

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	յոթնեայնու միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>														
2.6.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, ժապավենային խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2.30	1.94	10.97	0.0000	0.000					0.00	0.00	10.97	4.769
2.6.2	1-968	Փոված շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի գրունտով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.3	0.46	2.60	0.0000	0.000					0.00	0.00	2.601	1.131
2.6.3	8-10	Ավազե տոփանված շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.80	0.4	0.79	0.3200	0.780	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.10	5.9	7.37	5.90	7.46	9.329
2.6.4	8-11-1	Խճային լիրքի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.50	0.45	2.77	0.3700	2.819	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.0	5.25	13.13	18.71	7.485
2.6.5	1-560	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	25.0	0.16	9.83	0.000	0.000					0.00	0.00	9.83	0.393
		<b><u>Բետոնային աշխատանքներ</u></b>				0.00		0.000					0.00			
2.6.6	6-20,	Միաձույլ բետոնե ժապավենաձև հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.70	1.55	2.67	0.760	1.622	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.020	26.000	30.27	21.19	28.113	40.2
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	2.25		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.39		
2.6.7	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե եզրաշերտ և հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	1.60	1.55	6.10	0.760	3.706	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.020	26.000	30.27	48.43	64.258	40.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ <sup>2</sup>	0.803	3.5	3.21	5.13		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	125.00	0.56	0.89		
		<i>Մետաղական կառուցվածք</i>				0.00		0.000					0.00			
2.6.8	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.186	19.0	8.71	17.60	9.999	մոնտաժման հարմարանք	կգ	1.2	0.5	0.68	0.13	21.43	115.0
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	2.0	0.9	1.97	0.37		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	10.5	1.000	11.98	2.23		
2.6.9	ինֆորմ	Φ57x3.5մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	21.6	0	0.00	0.00	0.000	խողովակ Φ57x3.5մմ	մ	1.0	1.490	1.70	36.73	36.73	1.701
2.6.10	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ	մ	1.00	0.710	0.81	3.99	3.99	0.810
2.6.11	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Φ2.5մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	35.50		0.00		0.000	ցանց պողպատե N50-2.5	մ2	1.0	0.713	0.81	28.87	28.87	0.8
2.6.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Φ6 AI-c, , Φ8 AIII, պողպատե թերթ -12x4, թիթեղ 6մմ, մանեկ, հեղույս/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0165		0.00		0.000	պողպատե թիթեղ 4մմ	տ	1.000	366.2	418.03	6.90	6.9	418.0
2.6.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0		0.00		0.000	Կողպեք ծխնիներով	հատ	1.000	7.0	7.99	7.99	8.0	7.99
2.6.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	39	0.214	20.52	0.0003	0.036	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.127	0.800	0.12	4.50	25.06	0.643
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>189.0</b>	<b>272.92</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>309.22</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>343.23</b>	

Տեղային նախահաշիվ N2-7

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

II-րդ աստիճանի պոմպակայանի ջրընդունիչ

Ընդհանուր արժեքը 3003.7 հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
2.7.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող ջրընդունիչ ավազանի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ <sup>3</sup>	5.0	0.0132	0.16	0.2792	4.255					0.00	0.00	4.42	0.883
2.7.2	Արջրսացված շուկայակա և արժեք չունի	Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	11.0		0.00		2.8					0.00	0.00	2.81	0.255
2.7.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	5.0	0	0.00	0.023	0.343					0.00	0.00	0.3	0.07
2.7.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	51.6	0.00491	0.62	0.1021	16.058					0.00	0.00	16.68	0.323
2.7.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	1.6	1.1	4.32	0.000	0.000						0.00	4.32	2.704
2.7.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	4.3	0.46	4.84	0.0	0.000					0.00	0.00	4.84	1.131
2.7.7	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	17.1	0	0.00	0.0333	1.738					0.00	0.00	1.74	0.102
2.7.8	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /9.9մ2x0.3մ/	մ <sup>3</sup>	2.97	0.074	0.54	0.04	0.380					0.00	0.00	0.92	0.310

Ընդհանուր արժեքը **3003.7**

հազար դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	31.5	0	0.00	0.021	2.016					0.00	0.00	2.0	0.06
		<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				0.00		0.00					0.00			
		<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>														
2.7.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.100	0.45	2.32	0.3700	2.368	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	11.03	15.72	7.485
2.7.11	6-16 <sup>x</sup> ,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ ե/բետոնից, B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	5.67	1	13.94	0.7700	13.308	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.015	48.000	55.61	315.30	344.91	60.8
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0008	125.0	0.11	0.65		
						0.00		0.000	կաղապարա-մածվահան	մ <sup>2</sup>	0.075	3.500	0.30	1.7079		
2.7.12	6-92 <sup>x</sup>	Միաձուլվ ե/բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	10.64	4.73	123.73	1.1000	35.675	բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	1.015	48.000	55.61	591.68	930.9	87.49
						0.00		0.000	կաղապարա-մածվահան	մ <sup>2</sup>	1.840	3.500	7.35	78.21		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.043	125.00	6.06	64.52		
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	տ	0.002	1000.0	2.51	26.72		
						0.00		0.000	լեկտրոդ	տ	0.001	850.0	0.97	10.32		
2.7.13	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.16897		0.00		0.000	Ամրան Փ12 A500C դասի	տ	1.000	241.67	275.84	46.61	46.61	275.8
2.7.14	ինֆորմ	Ամրան Փ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.61795		0.00		0.000	Ամրան Փ10 A500C դասի	տ	1.000	302.92	345.75	213.66	213.66	345.8
2.7.15	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.09780		0.00		0.000	Ամրան Փ8 Acl դասի	տ	1.000	275.00	313.89	30.70	30.70	313.9
2.7.16	6-30	Պողպատե կոլեկտորի միաձուլվ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.400	2.34	8.05	1.2000	5.121	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	44.82	71.68	51.2
						0.00		0.000	կաղապարա-մած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	6.49		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	7.19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
2.7.17	6-83	Ամրան Փ8 A240 դասի, քայլը 200, L=0.1մ, Lընդհանուր=6մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0024	124	0.73	1.4000	0.010	Ամրան Փ8 Acl դասի	տ	1.000	275.00	313.89	0.75	1.50	622.999
2.7.18	12-280 կիրառելի	Ծալքավոր ցինկապատ թիթեղ, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2.4	0.458	2.70	0.004	0.030	ցինկապատ թիթեղ 0.6մմ	մ <sup>2</sup>	1.100	2.620	3.29	7.89	10.6	4.43
2.7.19	9-121, 17-4	Հաղավանդակի տեղադրում պողպատյա 20x20մմ ձողերից	տ	0.1071	16.9	4.41	0.6	0.20	Էլեկտրող	կգ	13	0.85	12.42	1.33	5.94	55.441
2.7.20	ինֆորմ	Պողպատյա 20x20մմ ձողեր, արժեք, մատակարարում	մ	34	0	0.00	0	0.00	Պողպատյա 20x20մմ ձողեր	մ	1	1.20	1.37	46.57	46.57	1.370
2.7.21	22-64	Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	0.19	0.47	0.02	0.061	Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք	մ	0.998	1.250	1.42	1.4	1.95	1.952
2.7.22	22-125	Փ50մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	0.0800	0.12	0.0500	0.091	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.001	165.00	0.15	0.09	0.30	0.494
2.7.23	22-368, ՌաֆՕշ ան	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
2.7.24	9-118	Թերթապողպատից դիաֆրագմա 600x600x4մմ չափերի, պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.01130	35.9	1.00	0.20	0.007	պողպատե թիթեղ 4մմ	տ	1.00	366.24	418.03	4.72	5.761	509.9
						0.00		0.000	մետաղ. հաղմառանք	կգ	5.00	0.500	2.85	0.03		
						0.00		0.000	Էլեկտրող	կգ	0.12	0.85	0.12	0.001		
2.7.25	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN450xDN350մմ, արմունկ DN350մմ, a=90°, 1հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.099	83.9	20.42	129.0	38.927	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN450xDN350մմ	տ	1.000	700.000	798.98	79.10	138.45	1398.448
2.7.26	22-72, k=0.9	Պողպատե DN377x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2.00	0.396	1.95	0.306	1.865	Պողպատե DN377x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք	մ	0.995	19.13	21.73	43.45	47.264	23.6
2.7.27	22-133	Պողպատե DN377x5 (St) էլ եռակցվող խողովակների և խողովակ-պատյանի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	0.1400	0.55	0.2800	1.366	բիտումապոլիմ երային մածիկ	տ	0.005	165.00	0.96	1.54	3.46	2.160
2.7.28	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5.7	0.54	7.57	0.432	7.506	Պողպատե խողովակ DN530x5մմ, արժեք	մ	0.995	31.667	35.96	205.0	220.07	38.608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7.29	9-118, կիրառելի	DN530x5մմ պողպատե խողովակի խցափակիչ , պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, շտեղ	տ	0.02826	35.9	2.49	0.20	0.017	պողպատե թիթեղ 5մմ	տ	1.00	367.39	419.34	11.85	14.446	511.2
						0.00		0.000	մետաղ, հաղմառանք	կգ	5.00	0.500	2.85	0.08		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.85	0.12	0.003		
2.7.30	22-401, k=0.5	Պողպատե DN530մմ խողովակի վրա D219մմ անցքի բացում	տեղ	3.00	1.09	8.04	0.650	5.944	կարճախողովակ կ DN219x5մմ	մ	0.4	9.17	4.19	12.56	26.5	8.85
2.7.31	22-397, k=0.5	Պողպատե DN530մմ խողովակի վրա DN57մմ անցքի բացում	տեղ	1.00	0.385	0.95	0.130	0.396	կարճախողովակ կ DN57x3մմ	մ	0.4	1.25	0.57	0.57	1.9	1.91
2.7.32	22-368, ՌաֆՕջ սի	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.59	1.45	0.02	0.061	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	19.97	21.49	21.49
2.7.33	22-393	Օդահան երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.0	0.91	2.24	0.06	0.183	Օդահան երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1	41.67	47.56	47.56	49.98	49.98
2.7.34	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.22	0.54	0.23	0.701	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ	հատ	1.00	2.92	3.33	3.33	4.57	4.57
2.7.35	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.10	0.19	0.05	0.02	0.006	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, L=0.1մ, արժեք	մ	0.998	1.250	1.42	0.1	0.20	1.952
2.7.36	22-69	Պողպատե խողովակ DN219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.0	0.26	3.84	0.220	4.023	Պողպատե խողովակ DN219x5մմ, արժեք	մ	0.999	9.170	10.46	62.7	70.60	11.766
2.7.37	15-613,	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	4.13	0.214	2.17	0.0003	0.004	Զրակայուն ներկ	կգ	0.253	0.800	0.23	0.95	3.13	0.758
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>2021.2</b>	<b>2388.40</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>2706.06</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>3003.73</b>	

Տեղային նախահաշիվ N2-8

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոտգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

II-րդ աստիճանի պոմպակայանի ցանկապատ

Հնդհանուր արժեքը										909.6		հազար դրամ				
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Դյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Հնդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Դյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
2.8.1	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, փոսորակի ստեղծումով	մ³	3.00	1.1	8.11	0.0000	0.000					0.00	0.00	8.11	2.704
2.8.2	1-968, 23-248	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով , տեղափոխումով մինչև 30մ	մ³	3.0	1.0335	7.62	0.0000	0.000					0.00	0.00	7.622	2.541
		Բետոնային աշխատանքներ				0.00		0.000					0.00			
2.8.3	6-20, կիրառելի	Միաձուլվ բետոնե հիմքեր, B7.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ լյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ³	3.50	1.55	13.34	0.760	8.108	բետոն B7.5	մ³	1.020	24.750	28.81	100.85	135.471	38.7
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ²	0.803	3.5	3.21	11.23		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ³	0.004	125.00	0.56	1.95		
		Մետաղական կառուցվածք				0.00		0.000					0.00			
2.8.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.095	19.0	51.15	17.60	58.741	մոնտաժման հարմարանք	կգ	1.2	0.5	0.68	0.75	125.92	115.0
						0.00		0.000	Էլեկտրող	կգ	2.0	0.85	1.97	2.16		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	10.5	1.000	11.98	13.12		
2.8.5	ինֆորմ	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	78.0	0	0.00	0.00	0.000	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ	մ	1.0	2.180	2.49	194.08	194.08	2.488
2.8.6	ինֆորմ	□30x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	17.4	0	0.00	0.00	0.000	□30x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ	մ	1.0	0.710	0.81	14.10	14.10	0.810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8.7	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ3Bp1, արժեք, մատակարարում , /166մ2/	տ	0.369		0.00		0.000	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք	տ	1.0	333.330	380.46	140.20	140.20	380.5
2.8.8	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում / դարպաս, դռնակ/	մ	21.4		0.00		0.000	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	1.0	333.330	380.46	8.10	8.10	380.5
2.8.9	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ3Bp1, արժեք, մատակարարում , /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0213		0.00		0.000	Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	1.000	445.8	508.87	2.49	2.5	508.9
2.8.10	ինֆորմ	Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0049		0.00		0.000	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Մետաղալար Փ5, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	1.000	445.8	508.87	2.49	2.5	508.9
2.8.11	ինֆորմ	Ցինկապատ փշալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում /249մ/	կգ	23.6		0.00		0.000	Ցինկապատ փշալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում /249մ/	կգ	1.000	0.58	0.66	15.62	15.6	0.7
2.8.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0219		0.00		0.000	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	1.000	275.0	313.89	6.87	6.9	313.9
2.8.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0		0.00		0.000	Կողպեք ծխնիներով	հատ	1.000	7.0	7.99	15.98	16.0	7.99
2.8.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	32	0.214	16.84	0.0003	0.029	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.127	0.800	0.12	3.70	20.56	0.643
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>559.3</b>	<b>723.23</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>819.42</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>909.56</b>	



**Օբյեկտային նախահաշիվ N3**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոռզման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**I -ին աստիճանի պոմպակայանի էլեկտրամատակարարում**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N3-1	Օդային 10կվ գիծ	<b>3252.34</b>		<b>1580.00</b>		<b>4832.3</b>
2	Տեղային նախահաշիվ N3-2	Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8/Y1	<b>1878.82</b>		<b>5700.00</b>		<b>7578.8</b>
3	Տեղային նախահաշիվ N3-3	Էլեկտրասարքավորումներ, մալուխներ	<b>4861.05</b>		<b>1887.36</b>		<b>6748.4</b>
4	Տեղային նախահաշիվ N3-4	Պոմպակայանի լուսավորություն	<b>970.78</b>		<b>62.28</b>		<b>1033.1</b>
		<b>Ընդամենը`</b>	<b>10962.99</b>		<b>9229.64</b>		<b>20192.63</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան

Տեղային նախահաշիվ N3-1

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Օդային 10կվ գիծ

Ընդհանուր արժեքը 2930.0 հազար դրամ																	
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միա-վորը	Քանակ Ը	Այդ թվում										Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Հենարաններ և հաղորդալարեր															
3.1.1	33-473	Զմեկուսացված հաղորդալարի անցկացում AC35/6.2	կմ	0.78	15.2	29.15	24.40	58.011						0.00	87.16	111.74	
3.1.2	շուկա	Զմեկուսացված հաղորդալար AC-35/6.2 , արժեք, մատակարարում	կգ	120.00		0.00		0.000	AC-35/6.2	կգ	1.00	2.74	3.12	374.74	374.74	3.123	
3.1.3	33-445	Միականգնակ միջանկյալ հենասյուն П-10-1, տեղադրում, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	4	2.08	20.45	3.06	37.309					0.00	0.00	57.8	14.441	
3.1.4	ինֆորմ	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	կանգնակ ՍՎ-105	հատ	1	107.8	123.04	492.17	492.2	123.043	
3.1.5	շուկա	Հեծան TM 3, արժեք, մատակարարում	հատ	4					Հեծան TM 3	հատ	1	16.7	19.00	76.02	76.0	19.004	
3.1.6	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	12		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	36.98	37.0	3.082	
3.1.7	շուկա	Գլխաղիք Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	12		0.00		0.000	Գլխաղիք Կ6	հատ	1	0.08	0.09	1.10	1.1	0.091	
3.1.8	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	3.13	3.1	0.782	
3.1.9	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	8		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	6.08	6.1	0.760	
3.1.10	շուկա	Խամուռ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Խամուռ Խ-1	հատ	1	1.31	1.50	6.00	6.0	1.500	
3.1.11	ինֆորմ	ՍՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	2		0.00		0.000	հաղորդալար Փ3մմ	կգ	1	0.36	0.41	0.82	0.8	0.409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.12	33-446	Միահենակ խարսխային հենասյուն A-10-1, տեղադրում, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	2	4.35	21.39	8.46	51.574					0.00	0.00	73.0	36.481
3.1.13	շուկա	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	կանգնակ ՍՎ-105	հատ	1	107.8	123.04	492.17	492.2	123.043
3.1.14	շուկա	Հեծան TM 3, արժեք, մատակարարում	հատ	2					Հեծան TM 3	հատ	1	16.7	19.00	38.01	38.0	19.004
3.1.15	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	6.16	6.2	3.082
3.1.16	շուկա	Մեկուսիչներ կախովի ПС70-D, արժեք, մատակարարում	հատ	12		0.00		0.000	Մեկուսիչներ կախովի ПС70-D	հատ	1	4.05	4.62	55.47	55.5	4.623
3.1.17	շուկա	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Գլխադիր Կ6	հատ	1	0.08	0.09	0.18	0.2	0.091
3.1.18	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	4.69	4.7	0.782
3.1.19	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	3.04	3.0	0.760
3.1.20	շուկա	Խամուռ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Խամուռ Խ-1	հատ	1	1.31	1.50	3.00	3.0	1.500
3.1.21	ինֆորմ	ՄՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.3		0.00		0.000	հաղորդալար Փ3մմ	կգ	1	0.36	0.41	0.12	0.1	0.409
3.1.22	շուկա	Գլխամաս ՕԳ2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Գլխամաս ՕԳ2	հատ	1	4.92	5.62	22.46	22.5	5.616
3.1.23	շուկա	Գլխամաս ՕԳ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Գլխամաս ՕԳ2	հատ	1	3.25	3.71	7.41	7.4	3.706
3.1.24	շուկա	Հեղույս Բ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Հեղույս Բ5	հատ	1	0.90	1.03	2.05	2.1	1.027
3.1.25	շուկա	Բարձակ Y1, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Բարձակ Y1	հատ	1	3.8	4.36	8.71	8.7	4.357
3.1.26	շուկա	Զգովի սեղմակ ԽԵ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Զգովի սեղմակ ԽԵ-2	հատ	1	2.25	2.57	15.41	15.4	2.568
3.1.27	շուկա	Մեկթաթային ականջ Y1-7-16, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	ականջ Y1-7-16	հատ	1	2.09	2.38	14.29	14.3	2.382
3.1.28	8-472-1	Հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով (3П1 շրջանակ)	մ	4	0.082	0.81	0.0090	0.110					0.00	0.00	0.92	0.229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.29	ինֆորմ	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.0025		0.00		0.000	Փ10մմ մետաղալար	տ	1	302.9	345.75	0.86	0.86	345.75
3.1.30	8-472-2	Հողանցում հորիզոնական շերտավոր պողպատով (ՅՈՒՄ)	մ	0.4	0.082	0.08	0.0090	0.011					0.00	0.00	0.09	0.229
3.1.31	ինֆորմ	Շերտավոր պողպատ 5x60մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.9		0.00		0.000	5մմ պողպատե թիթեղ բաժանիչ ՓՄԻԴՄ1-10/400 շարժառիթով	տ	1	367.4	419.34	377.41	377.41	419.34
3.1.32	8-56-1,	Գծային բաժանիչ ՓՄԻԴՄ1-10/400 շարժառիթով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	2	2.17	10.67	0.08	0.488		լրակ	1	165.00	179.36	358.71	369.87	184.94
3.1.33	8-91-4	Մետաղական կառուցվածքի պատրաստում և տեղադրում բաժանիչի տեղադրման համար	տ	0.10	33.3	8.19	4.7000	1.433					0.00	0.00	9.6	96.192
3.1.34	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում, 1մ քաշը - 3.77կգ	մ	26.5		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ	մ	1.000	1.15	1.31	34.82	34.82	1.31
3.1.35	8-91-4, կիրառելի	Լայնակի պատրաստում և տեղադրում գոյություն ունեցող հենասյան վրա	տ	0.0109	33.3	0.89	4.7000	0.156					0.00	0.00	1.0	96.192
3.1.36	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում, 1մ քաշը - 3.77կգ	մ	2.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ	մ	1.000	1.15	1.31	3.80	3.80	1.31
3.1.37	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	9.25	9.2	3.082
3.1.38	շուկա	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Գլխադիր Կ6	հատ	1	0.08	0.09	0.27	0.3	0.091
3.1.39	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	4.69	4.7	0.782
3.1.40	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	3.04	3.0	0.760
3.1.41	8-472-1	Հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով (ՅՈՒՄ շրջանակ)	մ	120	0.082	24.19	0.0090	3.292					0.00	0.00	27.48	0.229
3.1.42	ինֆորմ	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.08		0.00		0.000	Փ10մմ մետաղալար	տ	1	302.9	345.75	27.66	27.66	345.75
3.1.43	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմից՝ հողանցման խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	17.5	0.0085	0.36	0.1765	9.393					0.00	0.00	9.76	0.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.44	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով հողանցման խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.5	4.74	6.29	0.000	0.000					0.00	0.00	6.29	11.653
3.1.45	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	18.0	0.664	29.38	0.0	0.000					0.00	0.00	29.38	1.632
3.1.46	1-970 , k=0.6	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0	0.3984	2.94	0.0	0.000					0.00	0.00	2.94	0.979
3.1.47	շուկա	10կՎ-ի կոմերցիոն հաշվառքի կետ PKY-10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, ներառյալ՝ ա) 10կՎ լարման տրանսֆորմատոր 1հատ, բ) հոսանքի տրանսֆորմատոր 30/5Ա - (1լրակազմ) - 3հատ, գ) 10կՎ եռաֆազ երկսակազնային հաշվիչ (100Վ)	լրակ	1.0					10կՎ-ի կոմերցիոն հաշվառքի կետ PKY-10,	լրակ	1.0	1250.0	1358.77	1358.77	1358.77	1358.77
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>3849.5</b>	<b>4166.09</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>1580.0</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>2930.04</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>3252.34</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>4832.34</b>	

Տեղային նախահաշիվ N3-2

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8/Y1

Ընդհանուր արժեքը **7578.8**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակ ը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				0.00		0.00					0.00			
3.2.1	1-560	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	20.0	0.16	7.87	0.000	0.000					0.00	0.00	7.87	0.393
3.2.2	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	11.74	0.0085	0.25	0.1765	6.314					0.00	0.00	6.56	0.559
3.2.3	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.36	4.74	4.23	0.000	0.000					0.00	0.00	4.23	11.653
3.2.4	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տուփանումով	մ <sup>3</sup>	6.0	0.664	9.79	0.0	0.000					0.00	0.00	9.79	1.632
3.2.5	1-970 , k=0.6	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.0	0.3984	5.88	0.0	0.000					0.00	0.00	5.88	0.979
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				0.00		0.000					0.00			
3.2.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 15սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	3.000	0.45	3.32	0.3700	3.383	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	15.75	22.45	7.485
3.2.7	6-30	Բետոնն հիմք B12.5, F150 դասի միաձույլ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	5.5	2.34	31.64	1.2	20.117	Բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.000	30.27	166.48	271.98	49.451
						0.00		0.000	կաղապարամ ածի վահան,	մ <sup>2</sup>	1.16	3.50	4.63	25.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.00	5.14	28.25		
		<i>Սարքավորումներ</i>				0.00		0.000								
3.2.8	8-25-2,	Կոնսոլետ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8Y1, 10/0.4կՎ, 630կՎԱ, ներառյալ՝ 10կՎ-ի մուտքի սարքավորում, ուժային տրանս-տոր TMF-630/10 10/0.4կՎ, 630կՎԱ, 0.4 կՎ-ի բաշխիչ սարքավորում, 1000Ա մուտքի, 1x800Ա, 1x100Ա մալուխային ելքի գծային ավտոմատ անջատիչներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	27.9	68.59	43.9	133.812	ԿՏԵ-630/10-8Y1, 10/0.4կՎ, 630կՎԱ,	լրակ	1	5700.00	6195.98	6195.980	6398.38	6398.4
3.2.9	8-472-2	Շերտավոր պողպատ հողանցման համար, 40x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	0.068	5.02	0.0090	0.823	շերտավ պողպատ 40x4մմ	մ	1.00	0.44	0.50	15.07	20.90	0.697
3.2.10	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ հողանցման համար,, 50x50x5մմ, L=2.5մ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10	0.46	11.31	0.0700	2.134	Անկյունակ 50x5	մ	2.50	1.15	3.28	32.82	46.26	4.626
		<i>Յուզահավաք հոր</i>				0.00		0.000					0.00			
3.2.11	22-446	D1500մմ H=1800 -1հատ, հորի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	1.450	5.86	20.89	7.140	31.557	Միաձուլվ բետոն B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	6.43	58.88	40.605
3.2.12	շուկա	KII/Ճ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII/Ճ-15 հատակի սալ	հատ	1.000	41.800	47.71	47.71	47.711	47.7
3.2.13	շուկա	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 26.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.0		0.00		0.000	KII-15-9 պատի օղակ	հատ	1.000	44.000	50.22	100.44	100.443	50.2
3.2.14	շուկա	KII/Ո 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.00		0.00		0.000	KII/Ո 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.000	104.17	118.90	118.90	118.90	118.90
3.2.15	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ16մմ AI դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0092		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ16մմ AI դասի	տ	1.00	275.00	311.30	2.86	2.86	311.30
3.2.16	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0304	21.3	1.59	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	12.83	14.43	474.5
3.2.17	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.100		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	2.91	2.91	29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.18	6-1	Բեռտոնե նախապատրաստական շերտի տեղադրում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.30	0.7	0.52	0.280	0.256	B15	մ <sup>3</sup>	1.02	27.50	32.02	9.60	10.38	34.59
3.2.19	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	9.70	0.0085	0.20	0.1765	5.218					0.00	0.00	5.42	0.559
3.2.20	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.30	4.74	3.50	0.000	0.000					0.00	0.00	3.50	11.653
3.2.21	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	10.0	0.664	16.32	0.0	0.000					0.00	0.00	16.32	1.632
3.2.22	22-119	de110x2.8մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	5.0	0.07	0.86	0.07	1.067	de110x2.8մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակ, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	0.990	1.14	5.7	7.63	1.527
3.2.23	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	12	0.145	4.28	0.015	0.549	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	5.42	10.25	0.854
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>6792.7</b>	<b>7193.94</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>5700.0</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>1692.63</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>1878.82</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>7578.82</b>	



Տեղային նախահաշիվ N3-3

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Էլեկտրասարքավորումներ, մալուխներ

Ընդհանուր արժեքը

6748.4

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակ ը	Այդ թվում										Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանակը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Մարքավորումներ, մալուխներ				0.00		0.00					0.00				
3.3.1	8-481-34	200կՎտ, 0.4կՎ ասինքրոն էլ. շարժիչի միացում 0.4կՎ ցանցին	հատ	3	3.510	25.89	0.05	0.457						0.00	26.3	8.782	
3.3.2	8-481-32	Մինչև 1.5կՎտ, 0.4կՎ ասինքրոն էլ. շարժիչի միացում 0.4կՎ ցանցին	հատ	4	2.540	24.98	0.04	0.488						0.00	25.5	6.366	
3.3.3	8-571-9	0.4 բաշխիչ վահան կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերքով, բաղկացած հետևյալ ղեկավարման արկղերից՝ ա. Հիմնական պոմպի շարժիչի ղեկավարման արկղ 630Ա հոսանքի - 3հատ /բերվում է շարժիչի հետ և արժեքը և մատակարարումը տրված է N1-2 տեղային նախահաշվում/, բ.ճնշումային փականի շարժաբերի ղեկավարման արկղ 2.5Ա հոսանքի Я5402-2674А -3հատ, գ. Մրրիկային պոմպի ղեկավարման արկղ 4.0Ա հոսանքի Я5412-3074Г -1հատ դ.Ավտոմատ անջատիչների արկղ բաղկացած -1x100Ա և 5x25Ա եռաֆազ անջատիչներից, Я8501-3470Ж-1հատ, ե. մուտքի պահարան 1000Ա հոսանքի բաժանիչով և անջատիչով և 800/5Ա հոսանքի տր-ով III8101-4974А -1հատ, ստեղծված մատակարարում մոնտաժ Երկսակագնային հաշվիչ 5Ա հոսանքի, 380Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	1.0	3.47	8.53	1.860	5.669	0.4 բաշխիչ վահան կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերքով,	լրակ	1.0	1813.9	1971.69	1971.69	1985.89	1985.9	
3.3.4	ինֆորմ	Երկսակագնային հաշվիչ 5Ա հոսանքի, 380Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	Երկսակագնային հաշվիչ 5Ա հոսանքի,	հատ	1	20.00	21.74	21.74	21.74	21.740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.5	8-521-1	Ղեկավարման արկղ ՊՅՅՈՒՄ-31 տեսակի, 63Ա հոսանքի հատիչով, ապահովիչով և խրոցակի հարակցիչով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1.57	3.86	0.11	0.335	Ղեկավարման արկղ ՅԱՎԶԸ-31 տեսակի	հատ	1.00	25.00	27.18	27.18	31.4	31.370
3.3.6	8-521-1	Ղեկավարման արկղ ՊՅՅ-31 տեսակի, 100Ա հոսանքի հատիչով, ապահովիչով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1.57	3.86	0.11	0.335	Ղեկավարման արկղ ՅԱՎԶԸ-31 տեսակի	հատ	1.00	28.50	30.98	30.98	35.2	35.175
3.3.7	8-146-1	Ուժային մալուխ միացիդ, պղնձե ջիղով, ՍԻՄՔ մեկուսացումով ՍԻՄՔ1000 1x150մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	90	0.182	40.27	0.1270	34.840	մալուխ ՍԻՄՔ ՍԻՄՔ1000 1x150մմ2,	մ	1.02	7.38	8.59	772.89	848.00	9.422
3.3.8	8-146-1	Ուժային մալուխ միացիդ, պղնձե ջիղերով, ՍԻՄՔ մեկուսացումով ՍԻՄՔ-660 4x95մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	100	0.182	44.74	0.1270	38.711	մալուխ ՍԻՄՔ 4x95մմ2	մ	1.02	16.71	19.45	1944.99	2028.44	20.284
3.3.9	8-146-1	Ուժային մալուխ, պղնձե ջիղերով, ՍԻՄՔ մեկուսացումով ՍԻՄՔ-660 4x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50	0.182	22.37	0.1270	19.355	մալուխ ՍԻՄՔ 4x4մմ2	մ	1.02	0.87	1.01	50.64	92.37	1.847
3.3.10	8-145-1	Հսկող մալուխ ՍԻՄՔ-0.38, 14x2.5մմ2, ռետինե մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	60	0.0553	8.16	0.0027	0.494	մալուխ ՍԻՄՔ-0.38, 14x2.5մմ2,	մ	1.02	2.14	2.49	149.56	158.21	2.637
3.3.11	8-145-1	Հսկող մալուխ ՍԻՄՔ-0.38, 7x1մմ2, ռետինե մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	0.0553	4.08	0.0027	0.247	մալուխ ՍԻՄՔ-7x1մմ2,	մ	1.02	0.90	1.05	31.43	35.76	1.192
3.3.12	8-71-2	Ալյումինե դող կտր. 80x6մմ2, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	15.0	0.33	12.17	0.058	2.652	Ալյումինե դող կտր. 80x6մմ2	մ	1.03	0.5	0.57	8.53	23.35	1.557
3.3.13	8-153-1	Մալուխային ծայրակալ 180մմ2 կտրվածքի համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	25.0	1.54	94.65	0.000	0.000	Մալուխային ծայրակալ	հատ	1.0	0.321	0.37	9.15	103.80	4.152
3.3.14	8-398-1	Պողպատե վաքեր մալուխների համար, չափը 50x500x3000մմ, 7հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	21.0	0.117	6.04	0.706	45.191						0.00	51.23	2.440
3.3.15	շուկա	Վաքերի բարձակ l=400մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.0		0.00		0.000	Վաքերի բարձակ l=400մմ	հատ	1.0	0.29	0.33	3.00	3.00	0.334
3.3.16	շուկա	Վաքերի կափարիչ 500x3000մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.0		0.00		0.000	կափարիչ 500x3000մմ	հատ	1.0	2.84	3.25	22.72	22.72	3.246
3.3.17	շուկա	Վաքերի միացման էլեմենտ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0		0.00		0.000	միացման էլեմենտ	հատ	1.0	0.21	0.24	1.42	1.42	0.236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.18	շուկա	Վաքերի կախիչ առաստաղից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0		0.00		0.000	Վաքերի կախիչ առաստաղից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.26	0.30	1.79	1.79	0.298
3.3.19	8-408-1	Մետաղաձեռնոց Փ32մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5	0.09	1.14	0.08	1.149	Մետաղաձեռնոց Փ32մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.03	0.83	0.97	4.87	7.15	1.431
3.3.20	8-418-2	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ Փ32մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	30.0	0.0907	6.69	0.002	0.201	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ Փ32մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	0.14	0.16	4.79	11.68	0.389
3.3.21	22-122	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ Փ200մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	10.0	0.15	3.69	0.11	3.353	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ Փ200մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.010	2.080	2.40	24.0	31.02	3.102
		<i>հողանցում</i>				0.00		0.000					0.00			
3.3.22	8-472-2	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x4մմ հողանցման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	50	0.07	8.36	0.01	1.372	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x4մմ2	մ	1.00	0.53	0.60	30.13	39.86	0.797
3.3.23	8-472-2	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x4մմ հողանցման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	60	0.07	10.03	0.01	1.646	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x4մմ2	մ	1.00	0.40	0.46	27.39	39.07	0.651
3.3.24	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ հողանցման համար,, 50x50x5մմ, L=2.5մ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	22	0.46	24.88	0.0700	4.694	Անկյունակ 50x5	մ	2.50	1.15	3.28	72.19	101.77	4.626
3.3.25	շուկա	Հողանցման դողի բռնիչ K-188M, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	20.0		0.00		0.000	Հողանցման դողի բռնիչ K-188M	հատ	1.0	0.216	0.25	4.93	4.93	0.247
3.3.26	շուկա	Դյուբել մեխ K-413, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	40.0		0.00		0.000	Դյուբել մեխ K-413	հատ	1.0	0.036	0.04	1.64	1.64	0.041
3.3.27	շուկա	Գլխափաթեթային էմալ սև, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	3.0		0.00		0.000	Գլխափաթեթային էմալ սև	կգ	1.0	1.575	1.80	5.39	5.39	1.798
3.3.28	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմից խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	7.0	0.00677	0.12	0.1412	3.013					0.00	0.00	3.13	0.447
3.3.29	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողմից	մ <sup>3</sup>	0.5	1.94	2.38	0.000	0.000						0.00	2.38	4.769
3.3.30	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով	մ <sup>3</sup>	7.5	0.46	8.48	0.0	0.000					0.00	0.00	8.48	1.131
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>5223.0</b>	<b>5752.60</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>1887.4</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>4379.32</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>4861.05</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>6748.40</b>	

Տեղային նախահաշիվ N3-4

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոտգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պոմպակայանի լուսավորություն

Ընդհանուր արժեքը

1033.1

հազար դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում										Լյուքերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուքերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0.00		0.00					0.00				
3.4.1	8-612-2 ինֆորմ	Լուսավորման վահանակ մեկ մուտքային ավտոմատ անջատիչով IP-50Ա հոսանքի և 6 գծային անջատիչներով IP-16Ա, III-6Ա տեսակի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	1.48	3.64	0.0800	0.244	Լուսավորման վահանակ մեկ մուտքային ավտոմատ անջատիչով IP-50Ա	լրակ	1.0	62.3	67.699	67.70	71.58	71.582	
3.4.2	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 20Վտ հզորության լամպով պատին ամրացվի 4200K 101-100-30-103 silver տեսակի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	6.0	0.386	5.69	0.0130	0.238	Լուսատու լուսադիոդային 20Վտ հզորության լամպով	լրակ	1.0	27.7	31.59	189.53	195.46	32.577	
3.4.3	8-603-1	Լուսարձակ պատին ամրացվի LED FLB-20Վտ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	4.0	0.386	3.80	0.0130	0.159	Լուսարձակ պատին ամրացվի LED FLB-20Վտ,	լրակ	1.0	6.2	7.13	28.51	32.46	8.115	
3.4.4	8-594-1	Արտաքին լուսավորության լուսառ նատրիումային լամպով, ЖKY-16-70, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7	0.576	9.91	0.5840	12.461	Արտաքին լուսավորության լուսառ նատրիումային լամպով, ЖKY-	հատ	1.0	15.0	17.12	119.85	142.22	20.317	
3.4.5	8-603-1	Լուսատու ինքնալիցքավորվող պատին ամրացվի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	1.0	0.386	0.95	0.0130	0.040	Լուսատու ինքնալիցքավորվող պատին ամրացվի,	լրակ	1.0	12.0	13.70	13.70	14.69	14.685	
3.4.6	8-591-1	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5	0.158	1.94	0.0004	0.006	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման	հատ	1.0	1.17	1.34	6.68	8.63	1.725	
3.4.7	8-591-1	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման հերմետիկ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2	0.158	0.78	0.0004	0.002	Երկտակ 10Ա, 220Վ, թաքնված տեղադրման	հատ	1.0	1.33	1.52	3.04	3.82	1.908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.4.8	8-591-6	Բաց տեղադրման երկբևեռ վարդակ 6Ա հոսանքի, 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	0.171	0.42	0.0004	0.001	Անջատիչ երկտակ 10Ա, 220Վ, թաքնված տեղադրման	հատ	1.0	1.140	1.30	1.30	1.72	1.723
3.4.9	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x4մմ2, մեկուսացված բաժանիչ հիմքով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15	0.182	6.71	0.1270	5.807	Մալուխ BBF-660 3x4մմ2,	մ	1.02	0.61	0.71	10.65	23.17	1.545
3.4.10	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50	0.182	22.37	0.1270	19.355	Մալուխ BBF-660 3x2.5մմ2,	մ	1.02	0.41	0.48	23.87	65.59	1.312
3.4.11	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x1.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	80	0.182	35.79	0.1270	30.969	Մալուխ BBF-660 3x1.5մմ2,	մ	1.02	0.27	0.31	25.15	91.91	1.149
3.4.12	8-523-1	Բաց տեղադրման ճուղավորման տուփ KOP-73, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10	1.33	32.70	0.0900	2.743	Տուփ ճուղավորման kop-73	հատ	1.0	0.830	0.95	9.47	44.91	4.491
3.4.13	8-398-1	Պլաստմասե վաք երկու մալուխի համար/ Կորոճ 20x20մմ L=2մ/, 30մ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	30	0.117	8.63	0.706	64.559	Պլաստմասե վաք	հատ	0.50	0.280	0.16	4.79	77.98	2.60
3.4.14	շուկա	Ամրակներ մալուխների ամրացման համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	100		0.00		0.000	Ամրակներ մալուխների ամրացման համար	հատ	1.0	0.015	0.02	1.71	1.71	0.017
3.4.15	8-406-1	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	30	0.23	17.11	0.23	21.123	Պողպատե խողովակ Φ20մմ	մ	1.03	0.57	0.67	20.10	58.34	1.945
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>526.0</b>	<b>834.19</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>62.3</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>874.58</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>970.78</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>1033.06</b>	

**Օբյեկտային նախահաշիվ N4**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Էլեկտրամատակարարում (II աստիճանի պոմպակայան)**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N4-1	Օդային 10կվ գիծ	<b>2923.99</b>		<b>1580.00</b>		<b>4504.0</b>
2	Տեղային նախահաշիվ N4-2	Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8/Y1	<b>1878.82</b>		<b>5700.00</b>		<b>7578.8</b>
3	Տեղային նախահաշիվ N4-3	Էլեկտրասարքավորումներ, մալուխներ	<b>4303.56</b>		<b>1865.81</b>		<b>6169.4</b>
4	Տեղային նախահաշիվ N4-4	Պոմպակայանի լուսավորություն	<b>924.76</b>		<b>62.28</b>		<b>987.0</b>
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>10031.14</b>		<b>9208.09</b>		<b>19239.22</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան

Տեղային նախահաշիվ N4-1

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Օդային 10կվ գիծ /II աստիճան/

Ընդհանուր արժեքը <b>2634.2</b> հազար դրամ																	
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միա-վորը	Քանակ ը	Այդ թվում										Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<i>Հենարաններ և հաղորդալարեր</i>															
4.1.1	33-473	Զմեկուսացված հաղորդալարի անցկացում AC35/6.2	կմ	0.63	15.2	23.54	24.40	46.855						0.00	70.40	111.74	
4.1.2	շուկա	Զմեկուսացված հաղորդալար AC-35/6.2 , արժեք, մատակարարում	կգ	100.00		0.00		0.000	AC-35/6.2	կգ	1.00	2.74	3.12	312.29	312.29	3.123	
4.1.3	33-445	Միականգնակ միջանկյալ հենասյուն II-10-1, տեղադրում, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	3	2.08	15.34	3.06	27.982					0.00	0.00	43.3	14.441	
4.1.4	ինֆորմ	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	կանգնակ ՍՎ-105	հատ	1	107.8	123.04	369.13	369.1	123.043	
4.1.5	շուկա	Հեծան TM 3, արժեք, մատակարարում	հատ	3					Հեծան TM 3	հատ	1	16.7	19.00	57.01	57.0	19.004	
4.1.6	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	9		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	27.74	27.7	3.082	
4.1.7	շուկա	Գլխաղիք Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	9		0.00		0.000	Գլխաղիք Կ6	հատ	1	0.08	0.09	0.82	0.8	0.091	
4.1.8	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	2.35	2.3	0.782	
4.1.9	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	4.56	4.6	0.760	
4.1.10	շուկա	Խամուռ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Խամուռ Խ-1	հատ	1	1.31	1.50	4.50	4.5	1.500	
4.1.11	ինֆորմ	ՍՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	1.5		0.00		0.000	հաղորդալար Փ3մմ	կգ	1	0.36	0.41	0.61	0.6	0.409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.12	33-446	Միահենակ խարսխային հենասյուն A-10-1, տեղադրում, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	2	4.35	21.39	8.46	51.574					0.00	0.00	73.0	36.481
4.1.13	շուկա	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	կանգնակ ՍՎ-105	հատ	1	107.8	123.04	492.17	492.2	123.043
4.1.14	շուկա	Հեծան TM 3, արժեք, մատակարարում	հատ	2					Հեծան TM 3	հատ	1	16.7	19.00	38.01	38.0	19.004
4.1.15	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	6.16	6.2	3.082
4.1.16	շուկա	Մեկուսիչներ կախովի ПС70-D, արժեք, մատակարարում	հատ	12		0.00		0.000	Մեկուսիչներ կախովի ПС70-D	հատ	1	4.05	4.62	55.47	55.5	4.623
4.1.17	շուկա	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Գլխադիր Կ6	հատ	1	0.08	0.09	0.18	0.2	0.091
4.1.18	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	4.69	4.7	0.782
4.1.19	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	3.04	3.0	0.760
4.1.20	շուկա	Խամուռ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Խամուռ Խ-1	հատ	1	1.31	1.50	3.00	3.0	1.500
4.1.21	ինֆորմ	ՄՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.3		0.00		0.000	հաղորդալար Փ3մմ	կգ	1	0.36	0.41	0.12	0.1	0.409
4.1.22	շուկա	Գլխամաս ՕԳ2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Գլխամաս ՕԳ2	հատ	1	4.92	5.62	22.46	22.5	5.616
4.1.23	շուկա	Գլխամաս ՕԳ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Գլխամաս ՕԳ2	հատ	1	3.25	3.71	7.41	7.4	3.706
4.1.24	շուկա	Հեղույս Բ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Հեղույս Բ5	հատ	1	0.90	1.03	2.05	2.1	1.027
4.1.25	շուկա	Բարձակ Y1, արժեք, մատակարարում	հատ	2		0.00		0.000	Բարձակ Y1	հատ	1	3.8	4.36	8.71	8.7	4.357
4.1.26	շուկա	Զգովի սեղմակ ԽԵ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Զգովի սեղմակ ԽԵ-2	հատ	1	2.25	2.57	15.41	15.4	2.568
4.1.27	շուկա	Մեկթաթային ականջ Y1-7-16, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	ականջ Y1-7-16	հատ	1	2.09	2.38	14.29	14.3	2.382
4.1.28	8-472-1	Հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով (3П1 շրջանակ)	մ	4	0.082	0.81	0.0090	0.110					0.00	0.00	0.92	0.229



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.29	ինֆորմ	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.0025		0.00		0.000	Փ10մմ մետաղալար	տ	1	302.9	345.75	0.86	0.86	345.75
4.1.30	8-472-2	Հողանցում հորիզոնական շերտավոր պողպատով (ՅՈՒՄ)	մ	0.4	0.082	0.08	0.0090	0.011					0.00	0.00	0.09	0.229
4.1.31	ինֆորմ	Շերտավոր պողպատ 5x60մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.9		0.00		0.000	5մմ պողպատե թիթեղ բաժանիչ ՓՄԻԴՄ1-10/400 շարժարարով	տ	1	367.4	419.34	377.41	377.41	419.34
4.1.32	8-56-1,	Գծային բաժանիչ ՓՄԻԴՄ1-10/400 շարժարարով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	2	2.17	10.67	0.08	0.488		լրակ	1	165.00	179.36	358.71	369.87	184.94
4.1.33	8-91-4	Մետաղական կառուցվածքի պատրաստում և տեղադրում բաժանիչի տեղադրման համար	տ	0.10	33.3	8.19	4.7000	1.433					0.00	0.00	9.6	96.192
4.1.34	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում, 1մ քաշը - 3.77կգ	մ	26.5		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ	մ	1.000	1.15	1.31	34.82	34.82	1.31
4.1.35	8-91-4, կիրառելի	Լայնակի պատրաստում և տեղադրում գոյություն ունեցող հենասյան վրա	տ	0.0109	33.3	0.89	4.7000	0.156					0.00	0.00	1.0	96.192
4.1.36	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում, 1մ քաշը - 3.77կգ	մ	2.9		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ	մ	1.000	1.15	1.31	3.80	3.80	1.31
4.1.37	շուկա	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա	հատ	1	2.70	3.08	9.25	9.2	3.082
4.1.38	շուկա	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	3		0.00		0.000	Գլխադիր Կ6	հատ	1	0.08	0.09	0.27	0.3	0.091
4.1.39	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.69	0.78	4.69	4.7	0.782
4.1.40	շուկա	Սեղմակ ՊԱ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4		0.00		0.000	Սեղմակ ՊԱ-2	հատ	1	0.67	0.76	3.04	3.0	0.760
4.1.41	8-472-1	Հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով (ՅՈՒՄ շրջանակ)	մ	110	0.082	22.18	0.0090	3.018					0.00	0.00	25.19	0.229
4.1.42	ինֆորմ	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.075		0.00		0.000	Փ10մմ մետաղալար	տ	1	302.9	345.75	25.93	25.93	345.75
4.1.43	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմից՝ հողանցման խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	16.0	0.0085	0.33	0.1765	8.608					0.00	0.00	8.94	0.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.44	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով հողանցման խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.5	4.74	6.29	0.000	0.000					0.00	0.00	6.29	11.653
4.1.45	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	14.0	0.664	22.85	0.0	0.000					0.00	0.00	22.85	1.632
4.1.46	1-970 , k=0.6	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.5	0.3984	2.45	0.0	0.000					0.00	0.00	2.45	0.979
4.1.47	շուկա	10կՎ-ի կոմերցիոն հաշվառքի կետ PKY-10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, ներառյալ՝ ա) 10կՎ լարման տրանսֆորմատոր 1հատ, բ) հոսանքի տրանսֆորմատոր 30/5Ա - (1լրակազմ) - 3հատ, գ) 10կՎ եռաֆազ երկսակազնային հաշվիչ (100Վ)	լրակ	1.0						10կՎ-ի կոմերցիոն հաշվառքի կետ PKY-10,	լրակ	1.0	1250.0	1358.77	1358.77	1358.77
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>3629.8</b>	<b>3905.00</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>1580.0</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>2634.23</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>2923.99</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>4503.99</b>	

Տեղային նախահաշիվ N4-2

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8/Y1

Ընդհանուր արժեքը **7578.8**

հազար դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				0.00		0.00					0.00			
4.2.1	1-560	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	20.0	0.16	7.87	0.000	0.000					0.00	0.00	7.87	0.393
4.2.2	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	11.74	0.0085	0.25	0.1765	6.314					0.00	0.00	6.56	0.559
4.2.3	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.36	4.74	4.23	0.000	0.000					0.00	0.00	4.23	11.653
4.2.4	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տուփանումով	մ <sup>3</sup>	6.0	0.664	9.79	0.0	0.000					0.00	0.00	9.79	1.632
4.2.5	1-970 , k=0.6	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.0	0.3984	5.88	0.0	0.000					0.00	0.00	5.88	0.979
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				0.00		0.000					0.00			
4.2.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 15սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	3.000	0.45	3.32	0.3700	3.383	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	15.75	22.45	7.485
4.2.7	6-30	Բետոնն հիմք B12.5, F150 դասի միաձույլ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	5.5	2.34	31.64	1.2	20.117	Բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.000	30.27	166.48	271.98	49.451
						0.00		0.000	կաղապարամածի վահան,	մ <sup>2</sup>	1.16	3.50	4.63	25.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.00	5.14	28.25		
		<i>Սարքավորումներ</i>				0.00		0.000								
4.2.8	8-25-2,	Կոնսոլետ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԿՏԵ-630/10-8Y1, 10/0.4կՎ, 630կՎԱ, ներառյալ՝ 10կՎ-ի մուտքի սարքավորում, ուժային տրանս-տոր TMF-630/10 10/0.4կՎ, 630կՎԱ, 0.4 կՎ-ի բաշխիչ սարքավորում, 1000Ա մուտքի, 1x800Ա, 1x100Ա մալուխային ելքի գծային ավտոմատ անջատիչներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	27.9	68.59	43.9	133.812	ԿՏԵ-630/10-8Y1, 10/0.4կՎ, 630կՎԱ,	լրակ	1	5700.00	6195.98	6195.980	6398.38	6398.4
4.2.9	8-472-2	Շերտավոր պողպատ հողանցման համար, 40x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	0.068	5.02	0.0090	0.823	շերտավ պողպատ 40x4մմ	մ	1.00	0.44	0.50	15.07	20.90	0.697
4.2.10	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ հողանցման համար,, 50x50x5մմ, L=2.5մ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10	0.46	11.31	0.0700	2.134	Անկյունակ 50x5	մ	2.50	1.15	3.28	32.82	46.26	4.626
		<i>Յուզահավաք հոր</i>				0.00		0.000					0.00			
4.2.11	22-446	D1500մմ H=1800 -1հատ, հորի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	1.450	5.86	20.89	7.140	31.557	Միաձուլվ բետոն B7.5 դասի	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	6.43	58.88	40.605
4.2.12	շուկա	KII/Ճ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII/Ճ-15 հատակի սալ	հատ	1.000	41.800	47.71	47.71	47.711	47.7
4.2.13	շուկա	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 26.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3արժեք, մատակարարում	հատ	2.0		0.00		0.000	KII-15-9 պատի օղակ	հատ	1.000	44.000	50.22	100.44	100.443	50.2
4.2.14	շուկա	KII/Ո 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.00		0.00		0.000	KII/Ո 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.000	104.17	118.90	118.90	118.90	118.90
4.2.15	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ16մմ AI դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0092		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ16մմ AI դասի	տ	1.00	275.00	311.30	2.86	2.86	311.30
4.2.16	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0304	21.3	1.59	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	12.83	14.43	474.5
4.2.17	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.100		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	2.91	2.91	29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2.18	6-1	Բեռտոնե նախապատրաստական շերտի տեղադրում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.30	0.7	0.52	0.280	0.256	B15	մ <sup>3</sup>	1.02	27.50	32.02	9.60	10.38	34.59
4.2.19	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	9.70	0.0085	0.20	0.1765	5.218					0.00	0.00	5.42	0.559
4.2.20	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.30	4.74	3.50	0.000	0.000					0.00	0.00	3.50	11.653
4.2.21	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	10.0	0.664	16.32	0.0	0.000					0.00	0.00	16.32	1.632
4.2.22	22-119	de110x2.8մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	5.0	0.07	0.86	0.07	1.067	de110x2.8մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակ, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	0.990	1.14	5.7	7.63	1.527
4.2.23	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	12	0.145	4.28	0.015	0.549	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	5.42	10.25	0.854
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>6792.7</b>	<b>7193.94</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>5700.0</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>1692.63</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>1878.82</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>7578.82</b>	

Տեղային նախահաշիվ N4-3

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Էլեկտրասարքավորումներ, մալուխներ /Ուստիճան/

Ընդհանուր արժեքը														6169.4		հազար դրամ	
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակ Ը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ոուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Մարքավորումներ, մալուխներ				0.00		0.00					0.00				
4.3.1	8-481-34	160կՎտ, 0.4կՎ ասինքրոն էլ. շարժիչի միացում 0.4կՎ ցանցին	հատ	3	3.510	25.89	0.05	0.457						0.00	26.3	8.782	
4.3.2	8-481-32	0.3կՎտ, 0.4կՎ ասինքրոն էլ. շարժիչի միացում 0.4կՎ ցանցին	հատ	6	2.540	37.47	0.04	0.732						0.00	38.2	6.366	
4.3.3	8-571-9	0.4 բաշխիչ վահան կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերքով, բաղկացած հետևյալ ղեկավարման արկղերից՝ ա. Հիմնական պոմպի շարժիչի ղեկավարման արկղ 630Ա հոսանքի - 3հատ /բերվում է շարժիչի հետ և արժեքը և մատակարարումը տրված է N2-2 տեղային նախահաշվում/, բ.Ճնշումային փականի շարժաբերի ղեկավարման արկղ 2.5Ա հոսանքի Յ5402-2674A -6հատ, գ.Ավտոմատ անջատիչների արկղ բաղկացած -1x100Ա և 5x25Ա եռաֆազ անջատիչներից, Յ8501-3470Ջ-1հատ, դ. մուտքի պահարան 1000Ա հոսանքի բաժանիչով և անջատիչով և 800/5Ա հոսանքի տր-ով III8101-4974A -1հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	լրակ	1.0	3.47	8.53	1.860	5.669	0.4 բաշխիչ վահան կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերքով,	լրակ	1.0	1792.3	1948.26	1948.26	1962.46	1962.5	
4.3.4	ինֆորմ	Երկսակագնային հաշվիչ 5Ա հոսանքի, 380Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		0.00		0.000	Երկսակագնային հաշվիչ 5Ա հոսանքի,	հատ	1	20.00	21.74	21.74	21.74	21.740	
4.3.5	8-521-1	Ղեկավարման արկղ ՅB3III-31տեսակի, 63Ա հոսանքի հատիչով, ապահովիչով և խրոցակի հարակցիչով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1.57	3.86	0.11	0.335	Ղեկավարման արկղ ՅԱՎԶԸ-31տեսակի	հատ	1.00	25.00	27.18	27.18	31.4	31.370	

Ընդհանուր արժեքը

6169.4

հազար դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.3.6	8-521-1	Ղեկավարման արկղ ЯВ3-31 տեսակի, 100Ա հոսանքի հատիչով, ապահովիչով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1.57	3.86	0.11	0.335	Ղեկավարման արկղ 8ԱՎԶԳ-31 տեսակի	հատ	1.00	28.50	30.98	30.98	35.2	35.175
4.3.7	8-146-1	Ուժային մալուխ միաջիդ, պղնձե ջիդով, ПВХ մեկուսացումով ВВГнг1000 1x150մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	90	0.182	40.27	0.1270	34.840	մալուխ ВВГ ВВГнг1000 1x150մմ2,	մ	1.02	7.38	8.59	772.89	848.00	9.422
4.3.8	8-146-1	Ուժային մալուխ միաջիդ, պղնձե ջիդերով, ПВХ մեկուսացումով ВВГнг-660 4x70մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	100	0.182	44.74	0.1270	38.711	մալուխ ВВГ 4x70մմ2	մ	1.02	12.35	14.38	1438.11	1521.57	15.216
4.3.9	8-146-1	Ուժային մալուխ, պղնձե ջիդերով, ПВХ մեկուսացումով ВВГнг-660 4x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50	0.182	22.37	0.1270	19.355	մալուխ ВВГ 4x4մմ2	մ	1.02	0.87	1.01	50.64	92.37	1.847
4.3.10	8-145-1	Հսկող մալուխ КВВГ-0.38, 14x2.5մմ2, ռետինե մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	90	0.0553	12.24	0.0027	0.741	մալուխ КВВГ-0.38, 14x2.5մմ2,	մ	1.02	2.14	2.49	224.34	237.31	2.637
4.3.11	8-145-1	Հսկող մալուխ КВВГ-0.38, 7x1մմ2, ռետինե մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	0.0553	4.08	0.0027	0.247	մալուխ КВВГ-7x1մմ2,	մ	1.02	0.90	1.05	31.43	35.76	1.192
4.3.12	8-71-2	Ալյումինե դող կտր. 80x6մմ2, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	15.0	0.33	12.17	0.058	2.652	Ալյումինե դող կտր. 80x6մմ2	մ	1.03	0.5	0.57	8.53	23.35	1.557
4.3.13	8-153-1	Մալուխային ծայրակալ 150մմ2 կտրվածքի համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	25.0	1.54	94.65	0.000	0.000	Մալուխային ծայրակալ	հատ	1.0	0.321	0.37	9.15	103.80	4.152
4.3.14	8-398-1	Պողպատե վաքեր մալուխների համար, չափը 50x500x3000մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.0	0.117	2.01	0.706	15.064	Պողպատե վաքեր մալուխների համար, չափը 50x500x3000մմ	հատ	1.0			0.00	17.08	2.440
4.3.15	շուկա	Վաքերի բարձակ l=400մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9.0		0.00		0.000	Վաքերի բարձակ l=400մմ	հատ	1.0	0.29	0.33	3.00	3.00	0.334
4.3.16	շուկա	Վաքերի կափարիչ 500x3000մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.0		0.00		0.000	Վաքերի կափարիչ 500x3000մմ	հատ	1.0	2.84	3.25	22.72	22.72	3.246
4.3.17	շուկա	Վաքերի միացման էլեմենտ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0		0.00		0.000	Վաքերի միացման էլեմենտ	հատ	1.0	0.21	0.24	1.42	1.42	0.236
4.3.18	շուկա	Վաքերի կախիչ առաստաղից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0		0.00		0.000	Վաքերի կախիչ առաստաղից, արժեք	հատ	1.0	0.26	0.30	1.79	1.79	0.298
4.3.19	8-408-1	Մետաղաձեռնոց Ф32մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5	0.09	1.14	0.08	1.149	Մետաղաձեռնոց Ф32մմ, արժեք	մ	1.03	0.83	0.97	4.87	7.15	1.431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.3.20	8-418-2	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ $\Phi 32$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	50.0	0.0907	11.15	0.002	0.335	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ	մ	1.00	0.14	0.16	7.99	19.47	0.389
4.3.21	22-122	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ $\Phi 200$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	10.0	0.15	3.69	0.11	3.353	Պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ $\Phi 200$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.010	2.080	2.40	24.0	31.02	3.102
		<i>հողանցում</i>				0.00		0.000					0.00			
4.3.22	8-472-2	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x4մմ հողանցման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	50	0.07	8.36	0.01	1.372	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x4մմ2	մ	1.00	0.53	0.60	30.13	39.86	0.797
4.3.23	8-472-2	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x4մմ հողանցման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	60	0.07	10.03	0.01	1.646	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x4մմ2	մ	1.00	0.40	0.46	27.39	39.07	0.651
4.3.24	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ հողանցման համար,, 50x50x5մմ, L=2.5մ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	22	0.46	24.88	0.0700	4.694	Անկյունակ 50x5	մ	2.50	1.15	3.28	72.19	101.77	4.626
4.3.25	շուկա	Հողանցման դողի բռնիչ K-188M, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	20.0		0.00		0.000	Հողանցման դողի բռնիչ K-188M	հատ	1.0	0.216	0.25	4.93	4.93	0.247
4.3.26	շուկա	Դյուբել մեխ K-413, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	40.0		0.00		0.000	Դյուբել մեխ K-413	հատ	1.0	0.036	0.04	1.64	1.64	0.041
4.3.27	շուկա	Գլխաշաղկապ Էմալ սև, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	3.0		0.00		0.000	Գլխաշաղկապ Էմալ սև	կգ	1.0	1.575	1.80	5.39	5.39	1.798
4.3.28	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	7.0	0.00677	0.12	0.1412	3.013					0.00	0.00	3.13	0.447
4.3.29	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով	մ <sup>3</sup>	0.5	1.94	2.38	0.000	0.000						0.00	2.38	4.769
4.3.30	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով	մ <sup>3</sup>	7.5	0.46	8.48	0.0	0.000					0.00	0.00	8.48	1.131
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>4770.7</b>	<b>5287.77</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>1865.8</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>3877.08</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>4303.56</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>6169.37</b>	



**Տեղային նախահաշիվ N4-4**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոտգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Պոմպակայանի լուսավորություն /II աստիճան/**

Ընդհանուր արժեքը <b>987.0</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0.00		0.00					0.00			
4.4.1	8-612-2 ինֆորմ	Լուսավորման վահանակ մեկ մուտքային ավտոմատ անջատիչով IP-50Ա հոսանքի և 6 գծային անջատիչներով IP-16Ա, III-6A տեսակի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	1.48	3.64	0.0800	0.244	Լուսավորման վահանակ մեկ մուտքային ավտոմատ անջատիչով IP-50Ա	լրակ	1.0	62.3	67.699	67.70	71.58	71.582
4.4.2	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 20Վտ հզորության լամպով պատին ամրացովի 4200K 101-100-30-103 silver տեսակի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	6.0	0.386	5.69	0.0130	0.238	Լուսատու լուսադիոդային 20Վտ հզորության լամպով	լրակ	1.0	27.7	31.59	189.53	195.46	32.577
4.4.3	8-603-1	Լուսարձակ պատին ամրացովի LED FLB-20Վտ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	4.0	0.386	3.80	0.0130	0.159	Լուսարձակ պատին ամրացովի LED FLB-20Վտ,	լրակ	1.0	6.2	7.13	28.51	32.46	8.115
4.4.4	8-594-1	Արտաքին լուսավորության լուսառ նատրիումային լամպով, ЖKY-16-70, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	7	0.576	9.91	0.5840	12.461	Արտաքին լուսավորության լուսառ նատրիումային լամպով, ЖKY-	հատ	1.0	15.0	17.12	119.85	142.22	20.317
4.4.5	8-603-1	Լուսատու ինքնալիցքավորվող պատին ամրացովի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	1.0	0.386	0.95	0.0130	0.040	Լուսատու ինքնալիցքավորվող պատին ամրացովի,	լրակ	1.0	12.0	13.70	13.70	14.69	14.685
4.4.6	8-591-1	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5	0.158	1.94	0.0004	0.006	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման	հատ	1.0	1.17	1.34	6.68	8.63	1.725
4.4.7	8-591-1	Անջատիչ միբևեռ 6Ա, 220Վ, բաց տեղադրման հերմետիկ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2	0.158	0.78	0.0004	0.002	Երկտակ 10Ա, 220Վ, թաքնված տեղադրման	հատ	1.0	1.33	1.52	3.04	3.82	1.908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.4.8	8-591-6	Բաց տեղադրման երկբևեռ վարդակ 6Ա հոսանքի, 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	0.171	0.42	0.0004	0.001	Անջատիչ երկտակ 10Ա, 220Վ, թաքնված տեղադրման	հատ	1.0	1.140	1.30	1.30	1.72	1.723
4.4.9	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x4մմ2, մեկուսացված բաժանիչ հիմքով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15	0.182	6.71	0.1270	5.807	Մալուխ BBF-660 3x4մմ2,	մ	1.02	0.61	0.71	10.65	23.17	1.545
4.4.10	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50	0.182	22.37	0.1270	19.355	Մալուխ BBF-660 3x2.5մմ2,	մ	1.02	0.41	0.48	23.87	65.59	1.312
4.4.11	8-146-1	Մալուխ պղնձե ջիդերով BBF-660 3x1.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	80	0.182	35.79	0.1270	30.969	Մալուխ BBF-660 3x1.5մմ2,	մ	1.02	0.27	0.31	25.15	91.91	1.149
4.4.12	8-523-1	Բաց տեղադրման ճուղավորման տուփ KOP-73, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10	1.33	32.70	0.0900	2.743	Տուփ ճուղավորման kop-73	հատ	1.0	0.830	0.95	9.47	44.91	4.491
4.4.13	8-398-1	Պլաստմասե վաք երկու մալուխի համար/ կոթոճ 20x20մմ L=2մ/, 30մ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	15	0.117	4.31	0.706	32.279	Պլաստմասե վաք	հատ	1.00	0.280	0.32	4.79	41.39	2.76
4.4.14	շուկա	Ամրակներ մալուխների ամրացման համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	100		0.00		0.000	Ամրակներ մալուխների ամրացման	հատ	1.0	0.015	0.02	1.71	1.71	0.017
4.4.15	8-406-1	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	30	0.23	17.11	0.23	21.123	Պողպատե խողովակ Φ20մմ	մ	1.03	0.57	0.67	20.10	58.34	1.945
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>526.0</b>	<b>797.60</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>62.3</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>833.12</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>924.76</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>987.04</b>	

**Օբյեկտային նախահաշիվ N5**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Բաշխիչ ցանց**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N5-1	Բաժանարարներ Բ1÷Բ1-10	<b>27293.35</b>		<b>0.00</b>		<b>27293.3</b>
2	Տեղային նախահաշիվ N5-2	Բաժանարարներ Բ2÷Բ2-8	<b>22986.94</b>		<b>0.00</b>		<b>22986.9</b>
3	Տեղային նախահաշիվ N5-3	Բաժանարարներ Բ3÷Բ3-12	<b>35189.61</b>				<b>35189.6</b>
4	Տեղային նախահաշիվ N5-4	Բաժանարարներ Բ4÷Բ4-2	<b>20747.22</b>				<b>20747.2</b>
5	Տեղային նախահաշիվ N5-5	Բաժանարարներ Բ5	<b>14092.89</b>				<b>14092.9</b>
6	Տեղային նախահաշիվ N5-6	Պոլիէթիլենե de110մմ -ի ջրթողներ 68 հատ	<b>2573.95</b>				<b>2574.0</b>
7	Տեղային նախահաշիվ N5-7	Պոլիէթիլենե de315մմ -ի ջրթողներ 42հատ	<b>2242.73</b>				<b>2242.7</b>
8	Տեղային նախահաշիվ N5-8	Պոլիէթիլենե de225մմ -ի ջրթողներ 14հատ	<b>647.09</b>				<b>647.1</b>
9	Տեղային նախահաշիվ N5-9	Պողպատե DN108մմ -ի ջրթողներ 197հատ	<b>5371.94</b>				<b>5371.9</b>

10	Տեղային նախահաշիվ N5-10	Պողպատե DN219մմ -ի ջրթողներ 51հատ	1314.90				1314.9
11	Տեղային նախահաշիվ N5-11	N1 փականային հոր	2502.85				2502.9
12	Տեղային նախահաշիվ N5-12	N2 և N3 փականային հորեր	1937.10				1937.1
13	Տեղային նախահաշիվ N5-13	Վերգետնյա տեղադրման փականային հանգույցներ	2521.50				2521.5
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>139422.08</b>		<b>0.00</b>		<b>139422.08</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան

Տեղային նախահաշիվ N5-1

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Բաժանարարներ F1÷F1-10

Ընդհանուր արժեքը **27293.3**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b><u>Հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ</u></b>														
5.1.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	538.0		0.00		177.5					0.00	0.00	177.54	0.330
5.1.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	4.0	0.826	8.19	0.784	9.642					0.00	0.00	17.84	4.420
5.1.3	1-172	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ <sup>3</sup>	22.9	0.011	0.62	0.2335	16.275					0.00	0.00	16.89	0.739
5.1.4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	8.07	0	0.00	0.180	4.428					0.00	0.00	4.43	0.549
5.1.5	միջինացվա ծ շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	53.8		0.00		13.719					0.00	0.00	13.72	0.255
5.1.6	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	26.9	0	0.00	0.023	1.845					0.00	0.00	1.8	0.07
5.1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	13.3	0.00677	0.22	0.1412	5.721					0.00	0.00	5.94	0.447
5.1.8	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.4	1.94	1.96	0.000	0.000					0.00		1.96	4.769
5.1.9	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	42.9	0.0085	0.90	0.1765	23.080					0.00	0.00	23.98	0.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.10	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.6	0.00827	0.01	0.1743	0.319					0.00	0.00	0.33	0.552
5.1.11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	130.3	0.011	3.52	0.2335	92.747					0.00	0.00	96.27	0.739
5.1.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	274.8		0.00		70.082					0.00	0.00	70.08	0.255
5.1.13	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	130.9	0	0.00	0.023	8.977					0.00	0.00	9.0	0.07
5.1.14	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	25.9	0.89	56.67	0.000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	97.56	154.22	5.955
5.1.15	1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, տոփանումով, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	65.4	0.415	66.72	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	246.34	313.06	4.787
5.1.16	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	47.2	0	0.00	0.0333	4.791					0.00	0.00	4.79	0.102
5.1.17	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.400	0.45	2.66	0.3700	2.707	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	12.60	17.96	7.485
5.1.18	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	292.3	0.0174	12.50	0.098	86.958	Խիճ 40-70մմ	մ <sup>3</sup>	0.189	4.0	0.86	252.23	373.51	1.278
						0.00		0.000	Խիճ 10-20մմ	մ <sup>3</sup>	0.015	4.0	0.07	20.02		
						0.00		0.000	ջուր	մ <sup>3</sup>	0.030	0.180	0.01	1.80		
5.1.19	27-164-1, հ=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	292.3	0.02092	15.03	0.0474	42.231	խոշորահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.140	26.00	4.14	1210.08	1267.35	4.336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.20	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	292.3	0.0208	14.95	0.0474	42.231	մանրահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.094	27.00	2.89	845.86	903.03	3.089
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.1.21	22-69	Պողպատե խողովակ $\Phi 219 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	425.0	0.26	271.66	0.220	284.997	Պողպատե խողովակ $\Phi 219 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում,	մ	0.999	9.170	10.46	4443.9	5000.53	11.766
5.1.22	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	70.00	0.1	17.21	0.14	29.871	բիտումապոլիմերային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	38.49	85.58	1.223
5.1.23	22-66,	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2152.0	0.22	1163.92	0.0400	262.380	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	0.998	3.260	3.71	7991.50	9417.80	4.376
5.1.24	22-127	Պողպատե $\Phi 108$ , խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	332.0	0.08	65.30	0.0600	60.718	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.001	165.0	0.27	91.29	217.30	0.655
5.1.25	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	914.7	0.214	481.23	0.0003	0.836	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	205.47	687.53	0.752
5.1.26	6-30	Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	10.400	2.34	59.83	1.2000	38.040	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	332.97	532.45	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	48.19		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	53.42		
5.1.27	9-153 կիրառելի	Հիմքերի մետաղական էլեմենտների, պատրաստում, տեղադրում	տ	1.7929	14.8	65.23	4.9800	27.215	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	6.96	107.59	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	8.19		
5.1.28	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	1.5150		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ	տ	1.00	367.39	419.34	635.30	635.299	419.34
5.1.29	ինֆորմ	Պողպատե ամրան $\Phi 10$ մմ A500c, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ	տ	0.0674		0.00		0.000	Պողպատե ամրան $\Phi 10$ մմ A500c, արժեք,	տ	1.000	302.920	345.75	23.30	23.304	345.753
5.1.30	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ, արժեք, մատակարարում, 49.2կգ	մ	36.2		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ,	մ	1.000	0.450	0.51	18.58	18.581	0.514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.31	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ, արժեք, մատակարարում, 161.3կգ	մ	181.2		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ,	մ	1.000	0.380	0.43	78.61	78.608	0.434
5.1.32	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ de315x225x315մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.345	0.85	0.227	0.692	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ de315x225x315մ	հատ	1.0	45.833	52.31	52.31	53.85	53.854
5.1.33	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա -48կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.6ՄՊա -31.2կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.0ՄՊա -15.6կգ, անցում D200x100մմ P=1.0ՄՊա -6.1կգ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	տ	0.1009	190	47.13	162.000	49.824	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա - 48կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.6ՄՊա -31.2կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.0ՄՊա -15.6կգ, անցում D200x100մմ P=1.0ՄՊա -6.1կգ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	տ	1.0	700.0	798.98	80.62	177.57	1759.876
5.1.34	22-365	Պոլիէթիլենե անցում de315x110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե անցում de315x110մմ, P=1.0ՄՊա,	հատ	1.0	45.833	52.31	52.31	53.34	53.342
5.1.35	22-69, 22-122, k=0,5	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.205	0.50	0.17	0.503	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ	հատ	1.000	95.833	109.38	109.38	110.39	110.39
5.1.36	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ-24հատ, արմունկ D100մմ-80հատ, , տեղադրում	տ	0.3541	190	165.40	162.000	174.852						0.00	340.25	960.896
5.1.37	շուկա	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	24.0		0.00		0.000	արմունկ D200մմ,	հատ	1.0	15.833	18.07	433.73	433.73	18.072
5.1.38	ինֆորմ	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D100մմ-, արժեք մատակարարում	հատ	80.0		0.00		0.000	արմունկ D108մմ-	հատ	1.0	2.790	3.18	254.76	254.76	3.185
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>17645.7</b>	<b>21702.21</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>24588.60</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>27293.35</b>	



Տեղային նախահաշիվ N5-2

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Բաժանարարներ F2÷F2-8

Ընդհանուր արժեքը **22986.9**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b><u>Հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ</u></b>														
5.2.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	585.0		0.00		193.1					0.00	0.00	193.05	0.330
5.2.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	4.4	0.826	8.83	0.784	10.395					0.00	0.00	19.23	4.420
5.2.3	1-172	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ <sup>3</sup>	24.7	0.011	0.67	0.2335	17.546					0.00	0.00	18.21	0.739
5.2.4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	8.70	0	0.00	0.180	4.773					0.00	0.00	4.77	0.549
5.2.5	միջինացված շուկայակա և գինը 1տ/կմ համար	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	58.0		0.00		14.790					0.00	0.00	14.79	0.255
5.2.6	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	29.0	0	0.00	0.023	1.989					0.00	0.00	2.0	0.07
5.2.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	11.1	0.00677	0.18	0.1412	4.760					0.00	0.00	4.94	0.447
5.2.8	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.3	1.94	1.63	0.000	0.000					0.00		1.63	4.769
5.2.9	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	10.3	0.0085	0.22	0.1765	5.541					0.00	0.00	5.76	0.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2.10	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	17.4	0.00827	0.35	0.1743	9.245					0.00	0.00	9.60	0.552
5.2.11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	118.7	0.011	3.21	0.2335	84.490					0.00	0.00	87.70	0.739
5.2.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	284.1		0.00		72.438					0.00	0.00	72.44	0.255
5.2.13	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	136.1	0	0.00	0.023	9.334					0.00	0.00	9.3	0.07
5.2.14	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	31.2	0.89	68.27	0.000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	117.52	185.78	5.955
5.2.15	1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, տոփանումով, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	59.5	0.415	60.71	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	224.11	284.82	4.787
5.2.16	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	21.7	0	0.00	0.0333	2.203					0.00	0.00	2.20	0.102
5.2.17	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.700	0.45	1.88	0.3700	1.917	խիճ 10-25սմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	8.93	12.72	7.485
5.2.18	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	250.8	0.0174	10.73	0.098	74.612	Խիճ 40-70սմ	մ <sup>3</sup>	0.189	4.0	0.86	216.41	320.48	1.278
						0.00		0.000	Խիճ 10-20սմ	մ <sup>3</sup>	0.015	4.0	0.07	17.18		
						0.00		0.000	ջուր	մ <sup>3</sup>	0.030	0.180	0.01	1.55		
5.2.19	27-164-1, հ=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	250.8	0.02092	12.90	0.0474	36.236	խոշորահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.140	26.00	4.14	1038.28	1087.41	4.336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2.20	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	250.8	0.0208	12.82	0.0474	36.236	մանրահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.094	27.00	2.89	725.76	774.82	3.089
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.2.21	22-69	Պողպատե խողովակ $\Phi 219 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	564.0	0.26	360.51	0.220	378.208	Պողպատե խողովակ $\Phi 219 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում,	մ	0.999	9.170	10.46	5897.3	6635.99	11.766
5.2.22	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	110.00	0.1	27.04	0.14	46.941	բիտումապոլիմերային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	60.49	134.48	1.223
5.2.23	22-66,	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	1182.0	0.22	639.29	0.0400	144.114	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	0.998	3.260	3.71	4389.38	5172.79	4.376
5.2.24	22-127	Պողպատե $\Phi 108$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	284.0	0.08	55.86	0.0600	51.940	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.001	165.0	0.27	78.09	185.88	0.655
5.2.25	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	664.6	0.214	349.65	0.0003	0.608	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	149.29	499.55	0.752
5.2.26	6-30	Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	6.900	2.34	39.69	1.2000	25.238	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	220.91	353.26	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	31.98		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	35.44		
5.2.27	9-153 կիրառելի	Հիմքերի մետաղական էլեմենտների, պատրաստում, տեղադրում	տ	1.2473	14.8	45.38	4.9800	18.933	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	4.84	74.85	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	5.69		
5.2.28	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	1.0585		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	տ	1.00	367.39	419.34	443.87	443.870	419.34
5.2.29	ինֆորմ	Պողպատե ամրան $\Phi 10$ մմ A500c, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ	տ	0.0432		0.00		0.000	Պողպատե ամրան $\Phi 10$ մմ A500c, արժեք,	տ	1.000	302.920	345.75	14.94	14.937	345.753
5.2.30	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ, արժեք, մատակարարում, 62.3կգ	մ	45.8		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ,	մ	1.000	0.450	0.51	23.53	23.529	0.514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2.31	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ, արժեք, մատակարարում, 83.3կգ	մ	93.6		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ,	մ	1.000	0.380	0.43	40.60	40.595	0.434
5.2.32	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ de315x225x315մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.345	0.85	0.227	0.692	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ de315x225x315մմ	հատ	1.0	45.833	52.31	52.31	53.85	53.854
5.2.33	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա -48կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.6ՄՊա -31.2կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.0ՄՊա -15.6կգ, անցում D200x100մմ P=1.0ՄՊա -5.1կգ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0999	190	46.66	162.000	49.330	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա - 48կգ, եռաբաշխիչ	տ	1.0	700.0	798.98	79.82	175.81	1759.876
5.2.34	22-69, 22-122, k=0,5	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.205	0.50	0.17	0.503	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ	հատ	1.000	95.833	109.38	109.38	110.39	110.39
5.2.35	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ-33հատ, արմունկ D100մմ-74հատ, , տեղադրում	տ	0.4313	190	201.48	162.000	212.992						0.00	414.47	960.896
5.2.36	շուկա	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	33.0					արմունկ D200մմ,	հատ	1.0	15.833	18.07	596.38	596.38	18.072
5.2.37	ինֆորմ	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D100մմ-, արժեք մատակարարում	հատ	74.0					արմունկ D108մմ-	հատ	1.0	2.790	3.18	235.65	235.65	3.185
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>14819.6</b>	<b>18277.98</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>20708.96</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>22986.94</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N5-3**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Բաժանարարներ Բ3÷Բ3-12**

Ընդհանուր արժեքը										35189.6		հազար դրամ					
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում										Դյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Դյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b><u>Հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ</u></b>															
5.3.1	շուկա	Ասֆալտե կամ բետոնային ծածկի կտրում սղոցով	մ	294.0		0.00		97.0					0.00	0.00	97.02	0.330	
5.3.2	27-33	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.7	0.826	3.50	0.784	4.122					0.00	0.00	7.63	4.420	
5.3.3	1-172	Ասֆալտե կամ բետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ <sup>3</sup>	9.8	0.011	0.26	0.2335	6.958					0.00	0.00	7.22	0.739	
5.3.4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	3.45	0	0.00	0.180	1.893					0.00	0.00	1.89	0.549	
5.3.5	միջինացված շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	23.0		0.00		5.865					0.00	0.00	5.87	0.255	
5.3.6	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	11.5	0	0.00	0.023	0.789					0.00	0.00	0.8	0.07	
5.3.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	687.5	0.0068	11.44	0.1412	295.973					0.00	0.00	307.42	0.447	
5.3.8	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	21.3	1.94	101.42	0.000	0.000					0.00		101.42	4.769	
5.3.9	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	73.8	0.0085	1.54	0.1765	39.704					0.00	0.00	41.25	0.559	
5.3.10	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	268.8	0.0083	5.47	0.1743	142.825					0.00	0.00	148.29	0.552	

Ընդհանուր արժեքը **35189.6**

հազար դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.3.11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	231.8	0.011	6.27	0.2335	164.993					0.00	0.00	171.26	0.739
5.3.12	1-992, 23-231	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով և բարձում ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	0.05	4.479	0.55	4.8400	0.738					0.00	0.00	1.29	25.764
5.3.13	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	1024.5		0.00		261.246					0.00	0.00	261.25	0.255
5.3.14	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	500.7	0	0.00	0.023	34.336					0.00	0.00	34.3	0.07
5.3.15	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ <sup>3</sup>	151.7	0.89	331.92	0.000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	571.40	903.32	5.955
5.3.16	1-967 նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, տոփանումով, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$ / պողպատե խողովակի համար/	մ <sup>3</sup>	33.0	0.415	33.67	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	124.30	157.97	4.787
5.3.17	1-967 , k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, տոփանումով, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$ / պոլիէթիլենե խողովակի համար/	մ <sup>3</sup>	266.9	0.249	163.38	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	1005.31	1168.69	4.379
5.3.18	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	798.6	0	0.00	0.0333	81.059					0.00	0.00	81.06	0.102
5.3.19	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.100	0.45	2.32	0.3700	2.368	խիճ 10-25մմ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.25	11.03	15.72	7.485
5.3.20	27-44	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	131.1	0.0174	5.61	0.098	39.002	Խիճ 40-70մմ	մ <sup>3</sup>	0.189	4.0	0.86	113.13	167.52	1.278
						0.00		0.000	Խիճ 10-20մմ	մ <sup>3</sup>	0.015	4.0	0.07	8.98		
						0.00		0.000	ջուր	մ <sup>3</sup>	0.030	0.180	0.01	0.81		
5.3.21	27-164-1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	131.1	0.0209	6.74	0.0474	18.941	խոշորահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.140	26.00	4.14	542.74	568.42	4.336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.3.22	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	131.1	0.0208	6.70	0.0474	18.941	մանրահատիկ ասֆալտբետոն	տ	0.094	27.00	2.89	379.38	405.02	3.089
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.3.23	22-122	de225x13.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	214.0	0.15	78.92	0.11	71.752	de225x13.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	7.070	8.15	1744.2	1894.85	8.854
5.3.24	22-119	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	879.0	0.07	151.27	0.07	187.550	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	1.630	1.88	1651.7	1990.53	2.265
5.3.25	22-69	Պողպատե խողովակ Φ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	474.0	0.26	302.98	0.220	317.856	Պողպատե խողովակ Φ219x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.999	9.170	10.46	4956.2	5577.06	11.766
5.3.26	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	95.00	0.1	23.36	0.14	40.540	բիտումպոլիմերային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	52.24	116.14	1.223
5.3.27	22-66,	Պողպատե խողովակ Φ108x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2227.0	0.22	1204.49	0.0400	271.525	Պողպատե խողովակ Φ108x4մմ	մ	0.998	3.260	3.71	8270.01	9746.03	4.376
5.3.28	22-127	Պողպատե Φ108,, խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	366.0	0.08	71.98	0.0600	66.936	բիտումպոլիմերային մածիկ	տ	0.001	165.0	0.27	100.64	239.56	0.655
5.3.29	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	645.8	0.214	339.76	0.0003	0.591	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	145.06	485.41	0.752
5.3.30	6-30	Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	10.800	2.34	62.13	1.2000	39.503	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	345.78	552.93	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	50.05		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	55.47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.3.30	9-153 կիրառելի	Հիմքերի մետաղական էլեմենտների, պատրաստում, տեղադրում	տ	1.8498	14.8	67.30	4.9800	28.079	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	7.18	111.01	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	8.45		
5.3.31	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	1.5634		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	տ	1.00	367.39	419.34	655.59	655.595	419.34
5.3.32	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ10մմ A500c, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ	տ	0.0694		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Փ10մմ A500c, արժեք,	տ	1.000	302.920	345.75	24.00	23.995	345.753
5.3.33	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ, արժեք, մատակարարում, 52.5կգ	մ	38.6		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L30x30x3մմ,	մ	1.000	0.450	0.51	19.83	19.828	0.514
5.3.34	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ, արժեք, մատակարարում, 164.5կգ	մ	184.8		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L20x20x3մմ,	մ	1.000	0.380	0.43	80.17	80.167	0.434
5.3.35	22-367	Պոլիէթիլենե անցումային քառաբաշխիչ de225x110մմ , Pe100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	0.467	2.30	0.302	1.841	Պոլիէթիլենե անցումային քառաբաշխիչ de225x110մմ , Pe100, արժեք	հատ	1.0	25.83	29.49	58.97	63.11	31.55
5.3.36	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ de315x225x315մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.345	0.85	0.227	0.692	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ de315x225x315մմ	հատ	1.0	45.833	52.31	52.31	53.85	53.854
5.3.37	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա -23.8կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.0ՄՊա -31.2կգ, եռաբաշխիչ D100մմ P=1.0ՄՊա -23.4կգ, անցում D200x100մմ P=1.0ՄՊա -5.1կգ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0835	190	39.00	162.000	41.232	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ D200x100մմ P=1.0ՄՊա - 23.8կգ, եռաբաշխիչ	տ	1.0	700.0	798.98	66.71	146.95	1759.876
5.3.38	22-69, 22- 122, k=0,5	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.205	0.50	0.17	0.503	Պոլիէթիլենայ ին de225մմ- պողպատ DN219մմ	հատ	1.000	95.833	109.38	109.38	110.39	110.39
5.3.39	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ- 34հատ, արմունկ D100մմ-111հատ, , տեղադրում	տ	0.5109	190	238.64	162.000	252.278						0.00	490.92	960.896
5.3.40	շուկա	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	34.0					արմունկ D200մմ,	հատ	1.0	15.833	18.07	614.45	614.45	18.072
5.3.41	ինֆորմ	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D100մմ- արժեք մատակարարում	հատ	111.0					արմունկ D108մմ-	հատ	1.0	2.790	3.18	353.48	353.48	3.185
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>22179.0</b>	<b>27980.89</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>31702.35</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>35189.61</b>	



Տեղային նախահաշիվ N5-4

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Բաժանարարներ F4÷F4-2

Ընդհանուր արժեքը **20747.2**

հազար դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b><u>Հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ</u></b>														
5.4.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	598.3	0.00491	7.22	0.1021	186.178					0.00	0.00	193.40	0.323
5.4.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	18.5	1.1	50.04	0.000	0.000						0.00	50.04	2.704
5.4.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	757.7	0.00677	12.61	0.1412	326.163					0.00	0.00	338.77	0.447
5.4.4	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	23.4	1.94	111.76	0.000	0.000						0.00	111.76	4.769
5.4.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	222.5	0.00827	4.52	0.1743	118.224					0.00	0.00	122.75	0.552
5.4.6	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	284.8	0.011	7.70	0.2335	202.718					0.00	0.00	210.42	0.739
5.4.7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	1043.1		0.00		265.985					0.00	0.00	265.99	0.255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.4.8	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	507.3	0	0.00	0.023	34.792					0.00	0.00	34.8	0.07
5.4.9	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ <sup>3</sup>	117.2	0.89	256.43	0.000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	441.45	697.88	5.955
5.4.10	1-967 , k=0.6, նյութաձախ սը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, տոփանումով, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$ / պոլիէթիլենե խողովակի համար/	մ <sup>3</sup>	287.9	0.249	176.24	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	1084.41	1260.65	4.379
5.4.11	1-260 1- 1171	Հետլիցք բուլլոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	1397.9	0	0.00	0.0333	141.889					0.00	0.00	141.89	0.102
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.4.12	22-124	de315x18.7մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	169.0	0.23	95.56	0.16	82.421	de315x18.7մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	19.620	22.62	3822.5	4000.46	23.7
5.4.13	22-122	de225x13.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	700.0	0.15	258.14	0.11	234.704	de225x13.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	7.070	8.15	5705.3	6198.12	8.854
5.4.14	22-119	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1192.0	0.07	205.13	0.07	254.333	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	1.630	1.88	2239.9	2699.34	2.265
5.4.15	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, $a=90^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, $a=90^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	41.667	47.56	47.56	48.59	48.586
5.4.16	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, $a=30^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, $a=30^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	41.667	47.56	47.56	48.59	48.586
5.4.17	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, $a=90^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, $a=90^0$ , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	20.000	22.83	22.83	23.86	23.856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.4.18	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, a=450, Py=1.0ՄՊա	հատ	1.0	15.000	17.12	17.12	18.15	18.149
5.4.19	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, a=30 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, a=300, Py=1.0ՄՊա	հատ	1.0	15.000	17.12	17.12	18.15	18.149
5.4.20	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de100մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de100մմ, a=450, Py=1.0ՄՊա	հատ	1.0	4.580	5.23	5.23	6.26	6.256
5.4.21	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ de110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.345	0.85	0.227	0.692	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ de110մմ, P=1.0ՄՊա,	հատ	1.0	5.000	5.71	5.71	7.25	7.247
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>13456.6</b>	<b>16497.08</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>18691.19</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>20747.22</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-5

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Բաժանարար F5

Ընդհանուր արժեքը **14092.9**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b><u>Հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ</u></b>														
5.5.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	45.6	0.00491	0.55	0.1021	14.187					0.00	0.00	14.74	0.323
5.5.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	1.4	1.1	3.81	0.000	0.000						0.00	3.81	2.704
5.5.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	68.5	0.00677	1.14	0.1412	29.480					0.00	0.00	30.62	0.447
5.5.4	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2.1	1.94	10.10	0.000	0.000						0.00	10.10	4.769
5.5.5	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	275.0	0.0085	5.75	0.1765	147.947					0.00	0.00	153.69	0.559
5.5.6	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	185.4	0.011	5.01	0.2335	131.966					0.00	0.00	136.98	0.739
5.5.7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	389.3		0.00		99.282					0.00	0.00	99.28	0.255
5.5.8	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլլոգերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	185.4	0	0.00	0.023	12.715					0.00	0.00	12.7	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5.9	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավագից 10սմ հաստ., ներառյալ ավագի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ <sup>3</sup>	30.6	0.89	66.95	0.000	0.000	ավագ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	115.26	182.21	5.955
5.5.10	1-967 , k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավագից, տոփանումով, ներառյալ ավագի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$ / պոլիէթիլենե խողովակի համար/	մ <sup>3</sup>	114.7	0.249	70.21	0.0	0.000	ավագ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.0	3.77	432.03	502.25	4.379
5.5.11	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	392.6	0	0.00	0.0333	39.850					0.00	0.00	39.85	0.102
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.5.12	22-124	de315x18.7մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	398.0	0.23	225.05	0.16	194.103	de315x18.7մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	19.620	22.62	9002.0	9421.20	23.7
5.5.13	22-119	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	157.0	0.07	27.02	0.07	33.499	de110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	1.630	1.88	295.0	355.53	2.265
5.5.14	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=90 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=90 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	41.667	47.56	47.56	48.59	48.586
5.5.15	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	0.231	1.70	0.151	1.381	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	41.667	47.56	142.68	145.76	48.586
5.5.16	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=30 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de315մմ, a=30 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք	հատ	1.0	41.667	47.56	47.56	48.59	48.586
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>10082.1</b>	<b>11205.91</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>12696.30</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>14092.89</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-6

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պոլիէթիլեն de110մմ -ի ջրթողներ 68 հատ

Ընդհանուր արժեքը <b>2574.0</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
5.6.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	6.8	1.94	32.43	0.000	0.000						0.00	32.43	4.769
5.6.2	1-969, k=0.6, կիրառելի	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.8	0.3372	5.378	0.0	0.00					0.00	0.00	5.38	0.791
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>		0.0		0.00		0.000					0.00			
5.6.3	Ռեռ, 23-63	Պատի վրա Փ100մմ անցքի բացում և անցքի փակում փրփրապլաստով և ցեմենտավազե շաղախով, ներառյալ լյուրերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	68.0	1.1	183.89	0.0003	0.062					0.00	0.0	201.15	3.0
						0.00		0.000	Փրփրապլաստ	մ <sup>2</sup>	0.400	0.490	0.22	15.2		
						0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.500	0.03	2.0		
5.6.4	22-117	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	170.0	0.06	25.08	0.05	25.909	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	0.570	0.66	111.7	162.69	0.957
5.6.5	22-368, k=0.5 կիրառելի	Պոլիէթիլենե գոտի միացում de110x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	68.0	0.295	49.32	0.010	2.073	գոտի միացում de110x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	1.67	1.91	129.62	181.01	2.662
5.6.6	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	136.0	0.231	77.23	0.151	62.596	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում	հատ	1.0	1.340	1.53	208.01	347.84	2.558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.6.7	22-64, 22-117, k=0,5	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	68.0	0.125	20.90	0.04	7.254	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա	հատ	1.000	4.050	4.62	314.34	342.49	5.04
5.6.8	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	68.0	0.485	81.08	0.065	13.473	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	7.500	8.56	582.11	676.67	9.951
5.6.9	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.816	2.34	4.69	1.2000	2.985	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	26.13	41.78	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	3.78		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	4.19		
5.6.10	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	68.0	0.26	43.47	0.01	2.073	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	9.70	55.24	0.812
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1406.8</b>	<b>2046.67</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>2318.88</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>2573.95</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-7

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պոլիէթիլեն de315մմ -ի ջրթողներ 42հատ

Ընդհանուր արժեքը <b>2242.7</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
5.7.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	4.2	1.94	20.03	0.000	0.000						0.00	20.03	4.769
5.7.2	1-969, k=0.6, կիրառելի	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.2	0.3372	3.322	0.0	0.00					0.00	0.00	3.32	0.791
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>		0.0		0.00		0.000					0.00			
5.7.3	Ռեռ, 23-63	Պատի վրա Φ100մմ անցքի բացում և անցքի փակում փրփրապլաստով և ցեմենտավազե շաղախով, ներառյալ լյուրերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	42.0	1.1	113.58	0.0003	0.038					0.00	0.0	124.24	3.0
						0.00		0.000	Փրփրապլաստ	մ <sup>2</sup>	0.400	0.490	0.22	9.4		
						0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.001	25.500	0.03	1.2		
5.7.4	22-117	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	105.0	0.06	15.49	0.05	16.003	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	0.570	0.66	69.0	100.49	0.957
5.7.5	22-368, k=0.5 կիրառելի	Պոլիէթիլենե գոտի միացում de315x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	42.0	0.295	30.46	0.010	1.280	de315x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	12.50	14.27	599.24	630.98	15.023
5.7.6	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	84.0	0.231	47.70	0.151	38.662	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Py=1.0ՄՊա,	հատ	1.0	1.340	1.53	128.48	214.84	2.558



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.7.7	22-64, 22-117, k=0,5	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	42.0	0.125	12.91	0.04	4.481	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա	հատ	1.000	4.050	4.62	194.15	211.54	5.04
5.7.8	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	42.0	0.485	50.08	0.065	8.321	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	7.500	8.56	359.54	417.94	9.951
5.7.9	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.504	2.34	2.90	1.2000	1.843	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	16.14	25.80	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	2.34		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	2.59		
5.7.10	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	42.0	0.26	26.85	0.01	1.280	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	5.99	34.12	0.812
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1388.1</b>	<b>1783.30</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>2020.47</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>2242.73</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-8

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պոլիէթիլեն de225մմ -ի ջրթողներ 14հատ

Ընդհանուր արժեքը <b>647.1</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
5.8.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	1.4	1.94	6.68	0.000	0.000						0.00	6.68	4.769
5.8.2	1-969, k=0.6, կիրառելի	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.4	0.3372	1.107	0.0	0.00					0.00	0.00	1.11	0.791
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>		0.0		0.00		0.000					0.00			
5.8.3	Ռեռ, 23-63	Պատի վրա Φ100մմ անցքի բացում և անցքի փակում փրփրապլաստով և ցեմենտավազե շաղախով, ներառյալ լյուրերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	14.0	1.1	37.86	0.0003	0.013					0.00	0.0	41.41	3.0
						0.00		0.000	Փրփրապլաստ	մ2	0.400	0.490	0.22	3.1		
						0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ3	0.001	25.500	0.03	0.4		
5.8.4	22-117	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	35.0	0.06	5.16	0.05	5.334	de63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	0.570	0.66	23.0	33.50	0.957
5.8.5	22-368, k=0.5 կիրառելի	Պոլիէթիլենե գոտի միացում de225x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	14.0	0.295	10.15	0.010	0.427	գոտի միացում de225x63մմ, PN10, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	7.50	8.56	119.85	130.43	9.316
5.8.6	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Pγ=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	28.0	0.231	15.90	0.151	12.887	Պոլիէթիլենե արմունկ de63մմ, a=45 <sup>0</sup> , Pγ=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում	հատ	1.0	1.340	1.53	42.83	71.61	2.558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.8.7	22-64, 22-117, k=0,5	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	14.0	0.125	4.30	0.04	1.494	Պոլիէթիլենային d63մմ-պողպատ DN57մմ ամերիկանկա	հատ	1.000	4.050	4.62	64.72	70.51	5.04
5.8.8	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.0	0.485	16.69	0.065	2.774	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	7.500	8.56	119.85	139.31	9.951
5.8.9	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.168	2.34	0.97	1.2000	0.614	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	5.38	8.60	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	0.78		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	0.86		
5.8.10	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.0	0.26	8.95	0.01	0.427	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	2.00	11.37	0.812
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>382.8</b>	<b>514.53</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>582.97</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>647.09</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-9

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պողպատե DN108մմ -ի ջրթողներ 197հատ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Ընդհանուր արժեքը 5371.9 հազար դրամ		
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար					Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
5.9.1	22-397	Պողպատե DN108մմ խողովակի վրա Φ50մմ անցքի բացում և DN50մմ խողովակի եռակցում DN108մմ խողովակին, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	197.0	0.77	372.92	0.26	156.124	կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.4	1.25	0.57	112.4	641.47	3.3
5.9.2	Ռեռ, 23-63	Պատի վրա Φ100մմ անցքի բացում և անցքի փակում փրփրապլաստով և ցեմենտավազե շաղախով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	197.0	1.1	532.74	0.0003	0.180					0.00	0.0	582.73	3.0
						0.00		0.000	Փրփրապլաստ	մ2	0.400	0.490	0.22	44.1		
						0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ3	0.001	25.500	0.03	5.7		
5.9.3	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	197.0	0.26	125.92	0.01	6.005	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	28.11	160.03	0.812
5.9.4	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	197.0	0.26	125.92	0.01	6.005	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	28.11	160.03	0.812
5.9.5	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին և ներքին պարուրակով, L=1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	197.0	0.26	125.92	0.01	6.005	DN50մմ կարճախողովակներ, L=1մ	հատ	1.00	1.250	1.43	281.07	413.00	2.096
5.9.6	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, Py=1.0ՄՊա երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	61.0	0.485	72.73	0.065	12.086	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	7.500	8.56	522.19	607.01	9.951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.9.7	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, Py=1.6ՄՊա երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	136.0	0.485	162.16	0.065	26.945	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	9.000	10.27	1397.07	1586.18	11.663
5.9.8	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.364	2.34	13.60	1.2000	8.647	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	75.69	121.03	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	10.95		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	12.14		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>2517.6</b>	<b>4271.48</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>4839.59</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>5371.94</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-10

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Պողպատե DN219մմ -ի ջրթողներ 51հատ

Ընդհանուր արժեքը 1314.9 հազար դրամ																	
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում										Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>															
5.10.1	22-397	Պողպատե DN219մմ խողովակի վրա Φ50մմ անցքի բացում և DN50մմ խողովակի եռակցում DN219մմ խողովակին, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	51.0	0.77	96.54	0.26	40.418	կարճախողովակ DN57x3մմ	մ	0.4	1.25	0.57	29.1	166.07	3.3	
5.10.2	Ռեռ, 23-63	Պատի վրա Φ100մմ անցքի բացում և անցքի փակում փրփրապլաստով և ցեմենտավազե շաղախով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	51.0	1.1	137.92	0.0003	0.047					0.00	0.0	150.86	3.0	
						0.00		0.000	Փրփրապլաստ	մ2	0.400	0.490	0.22	11.4			
						0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ3	0.001	25.500	0.03	1.5			
5.10.3	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	51.0	0.26	32.60	0.01	1.555	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	7.28	41.43	0.812	
5.10.4	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին պարուրակով, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	51.0	0.26	32.60	0.01	1.555	DN50մմ կարճախողովակներ, L=0.1մ	հատ	1.00	0.125	0.14	7.28	41.43	0.812	
5.10.5	16-320	Մետաղական DN50մմ կարճախողովակներ արտաքին և ներքին պարուրակով, L=1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	51.0	0.26	32.60	0.01	1.555	DN50մմ կարճախողովակներ, L=1մ	հատ	1.00	1.250	1.43	72.76	106.92	2.096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.10.6	16-134, k=0.5	Մետաղական գնդիկավոր փական DN50, PN10, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	51.0	0.485	60.81	0.065	10.104	Գնդիկավոր պարուրակավոր փական DN32	հատ	1.0	7.500	8.56	436.59	507.50	9.951
5.10.7	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.612	2.34	3.52	1.2000	2.239	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	19.59	31.33	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	2.84		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	3.14		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>591.5</b>	<b>1045.53</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>1184.59</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>1314.90</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-11

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

N1 փականային հոր

Ընդհանուր արժեքը 2502.9 հազար դրամ																
h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. թուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. թուր.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
5.11.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	74.2	0.0068	1.24	0.1412	31.944					0.00	0.00	33.18	0.447
5.11.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2.3	1.94	10.95	0.000	0.000						0.00	10.95	4.769
5.11.3	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	18.0	0.0083	0.37	0.1743	9.564					0.00	0.00	9.93	0.552
5.11.4	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ հասնա	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	36.0		0.00		9.180					0.00	0.00	9.18	0.255
5.11.5	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	18.0	0	0.00	0.023	1.234					0.00	0.00	1.2	0.07
5.11.6	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	23.4	0.562	32.28	0.0	0.000					0.00	0.00	32.28	1.382
5.11.7	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլոխով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	35.0	0	0.00	0.0352	3.760					0.00	0.00	3.76	0.107



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.11.8	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.65	0.7	1.12	0.280	0.555	B7.5դասի	մ3	1.02	24.75	28.81	18.73	20.40	31.39
5.11.9	6-22 <sup>×</sup>	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.730	2.12	9.02	0.920	4.851	բետոն B20, F150	մ <sup>3</sup>	1.015	29.500	34.18	59.13	80.665	46.6
						0.00		0.000	կաղապար-մած վահան	մ <sup>2</sup>	0.703	3.5	2.81	4.86		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.011	125.00	1.63	2.81		
5.11.10	ինֆորմ	Ամրան A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0183		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	5.74	5.7	313.89
5.11.11	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0432		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	11.92	11.9	275.84
5.11.12	6-92 <sup>×</sup>	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի ստեղծում B15դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.35	4.73	50.58	1.1000	14.585	բետոն B15,	մ <sup>3</sup>	1.015	27.500	31.86	138.59	277.3	63.74
						0.00		0.000	կաղապար-մած վահան	մ <sup>2</sup>	1.840	3.500	7.35	31.98		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.043	125.00	6.06	26.38		
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	տ	0.002	1000.0	2.51	10.92		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	տ	0.001	850.0	0.97	4.22		
5.11.13	ինֆորմ	Ամրան A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0088		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	2.76	2.8	313.89
5.11.14	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2399		0.00		0.000	ամրան Փ8A-500C	տ	1.000	295.8	337.66	81.00	81.0	337.66
5.11.15	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0202		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	5.57	5.6	275.84
5.11.16	ինֆորմ	Ամրան, ցանց Փ6A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0100		0.00		0.000	ամրան Փ6 A240	տ	1.000	275.0	313.89	3.14	3.1	313.89
5.11.17	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.100	0.45	1.22	0.3700	1.241	խիճ 10-25մմ	մ3	1.15	4.000	5.25	5.78	8.23	7.485
5.11.18	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.50	0.52	0.64	0.3400	0.518	բետոն B15, F150	մ <sup>3</sup>	1.020	27.500	32.02	16.01	17.37	34.75
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.001	125.0	0.11	0.06		
						0.00		0.000	կաղապար-մած վահան	մ <sup>2</sup>	0.075	3.500	0.30	0.1506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.11.19	11-55	Հատակի ցեմենտավազե շերտի իրականացում 20մ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	6.25	0.0988	1.52	0.010	0.181	ցեմենտե շաղախ	մ3	0.0204	25.50	0.59	3.71	5.410	0.9
5.11.20	6-173	Երկաթբետոնե միաձուլյ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.710	4.61	19.38	0.8100	4.222	բետոն B20, F150	մ3	1.015	29.500	34.18	58.44	100.332	58.674
						0.00		0.000	կաղապարամած կահան	մ2	1.370	3.500	5.47	9.36		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ3	0.037	125.00	5.22	8.93		
5.11.21	ինֆորմ	Ամրան A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0091		0.00		0.000	ամրան Փ8 A240	տ	1.000	275.0	313.89	2.86	2.9	313.89
5.11.22	ինֆորմ	Ամրան A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1701		0.00		0.000	ամրան Փ12-16A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	46.92	46.9	275.84
5.11.23	6-84	Ներդիր էլեմենտներ 5հատ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0196	38	1.83	1.300	0.078					0.00	0.00	1.9	97.38
5.11.24	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0058		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	1.60	1.6	275.84
5.11.25	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L100x100x10մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.70		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L100x100x10մմ, արժեք	մ	1.000	4.75	5.42	3.80	3.80	5.422
5.11.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -10x100մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0032		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ -10մմ	տ	1.000	349.6	398.98	1.28	1.3	398.98
5.11.27	6-82	DN426x6մմ- 1հատ L=0.2մ, DN325x5մմ -2հատ L=0.2մ, խողովակ - պատյան հորի պատի մեջ, տեղադրում	տ	0.1438	24.8	8.77	14.800	6.487					0.00	0.00	15.3	106.08
5.11.28	շուկա	DN426x6մմ- 1հատ L=0.2մ խողովակ - պատյան , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.20					Փ426x6մմ պողպատե խողովակ	մ	1.000	28.500	32.53	6.51	6.5	32.53
5.11.29	շուկա	DN325x5մմ -2հատ L=0.2մ, խողովակ - պատյան , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.40					Փ325x5մմ պողպատե խողովակ	մ	1.000	19.563	22.33	8.93	8.9	22.33
5.11.30	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ16A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1155		0.00		0.000	ամրան Փ12A-500C	տ	1.000	241.7	275.84	31.86	31.9	275.84
5.11.31	9-46	Մետաղական էլարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0170	13.8	0.58	32.100	1.663					0.00	0.00	2.55	150.0
						0.00		0.000	մետաղ. խառմանք	կգ	1.00	0.500	0.57	0.01		
						0.00		0.000	էլեկտրոդ	կգ	2.40	0.85	2.33	0.04		
						0.00		0.000	հեղուս	կգ	13.40	1.000	15.29	0.26		
5.11.32	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x4մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3.8		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x4մմ	մ	1.00	0.900	1.03	3.90	3.90	1.027
5.11.33	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0027		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Փ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	0.74	0.74	275.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.11.34	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
5.11.35	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 2հատ	տ	0.0052	14.8	0.19	4.9800	0.079	Էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.02	0.31	60.011
						0.00		0.000	հեղուկ, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.02		
5.11.36	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	1.19	1.190	422.15
5.11.37	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 2հատ	մ	0.60		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	0.85	0.854	1.424
5.11.38	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (պատեր), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	28.9	0.145	10.30	0.015	1.321	բիտում	տ	0.0024	165.00	0.45	13.1	24.69	0.854
5.11.39	9-118	Մետաղական դռնակ, պատրաստում, տեղադրում,	տ	0.0666	35.9	5.88	0.20	0.041	պողպատե մոնտաժման հարմարանք	կգ	5.000	0.500	2.85	0.19	6.12	91.84
						0.00		0.000	Էլեկտրոդ	կգ	0.120	0.850	0.12	0.008		
5.11.40	ինֆորմ	Շվեյլեր N10, արժեք, մատակարարում	մ	3.6		0.00		0.000	Շվեյլեր N10	մ	1.000	2.500	2.85	10.27	10.27	2.9
5.11.41	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.72		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք	մ	1.000	0.90	1.03	3.82	3.82	1.027
5.11.42	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0249		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ	տ	1.000	366.24	418.03	10.41	10.41	418.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.11.43	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.10		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք.	մ	1.000	0.55	0.63	0.06	0.06	0.628
5.11.44	շուկա	Ռետին Փ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.52		0.00		0.000	Ռետին Փ20մմ,	մ	1.000	0.950	1.08	3.817	3.82	1.084
5.11.45	շուկա	Կախովի կողպեք, 1հատ փականով, 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.00		0.00		0.000	Կախովի կողպեք, 1հատ փականով, 2հատ ծխնիյով	հատ	1.000	8.000	9.13	9.13	9.13	9.131
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.11.46	22-69	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում փորձարկում	մ	5.0	0.26	3.20	0.220	3.353	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում,	մ	0.999	9.170	10.46	52.3	58.83	11.766
5.11.47	22-373, ՌաֆՕջ ախ	Մետաղական փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	2.06	10.13	1.53	9.327	Մետաղական փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	79.167	90.36	180.72	200.18	100.09
5.11.48	22-393	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.0	0.91	4.47	0.06	0.366	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա,	հատ	1	41.67	47.56	95.12	99.96	49.98
5.11.49	22-434	Պողպատե կցաշուրթ D200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	0.8	7.87	0.850	10.364	Պողպատե կցաշուրթ D200մմ, Py=1.0ՄՊա, ,	հատ	1.00	10.42	11.89	47.56	65.79	16.45
5.11.50	22-429	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	0.22	1.08	0.23	1.402	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ,	հատ	1.00	2.92	3.33	6.66	9.14	4.57
5.11.51	22-64	Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.10	0.19	0.05	0.02	0.006	Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=0.1մ,	մ	0.998	1.250	1.42	0.1	0.20	1.952
5.11.52	22-71, 22-124, k=0,5	Պոլիէթիլենային de315մմ-պողպատ DN325մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.3	0.74	0.22	0.671	Պոլիէթիլենային de315մմ-պողպատ DN325մմ	հատ	1.000	291.667	332.91	332.91	334.32	334.32
5.11.53	22-69, 22-122, k=0,5	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	0.205	1.01	0.17	1.006	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ	հատ	1.000	95.833	109.38	218.77	220.78	110.39
5.11.54	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ D300x200մմ-1հատ, անցում D300x200մմ-1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0580	83.9	11.96	129.000	22.806	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	1.0	700.0	798.98	46.34	81.11	1398.448
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1652.5</b>	<b>1990.13</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>2254.82</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>2502.85</b>	

Տեղային նախահաշիվ N5-12

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

N2 և N3 փականային հորեր

Ընդհանուր արժեքը 1937.1																	հազար դրամ	
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Դյուրերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ		
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Դյուրերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար									
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>																
5.12.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	8.5	0.00491	0.10	0.1021	2.656					0.00	0.00	2.76	0.323		
5.12.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.3	1.1	0.71	0.000	0.000						0.00	0.71	2.704		
5.12.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	32.0	0.00677	0.53	0.1412	13.780					0.00	0.00	14.31	0.447		
5.12.4	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	1.0	1.94	4.72	0.000	0.000						0.00	4.72	4.769		
5.12.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	10.0	0.00827	0.20	0.1743	5.313					0.00	0.00	5.52	0.552		
5.12.6	միջինացված շուկայակա և գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	20.0		0.00		5.100					0.00	0.00	5.10	0.255		
5.12.7	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	10.0	0	0.00	0.023	0.686					0.00	0.00	0.7	0.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.12.8	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	16.7	0.562	23.10	0.0	0.000					0.00	0.00	23.10	1.382
5.12.9	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	25.1	0	0.00	0.0352	2.691					0.00	0.00	2.69	0.107
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.12.10	22-66,	Պողպատե DN108x4 (St) էլ. եռակցվող խողովակ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	8.0	0.22	4.33	0.0400	0.975	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	0.998	3.260	3.71	29.71	35.01	4.376
5.12.11	22-370, ՌաֆՕջ ախ	Մետաղական փական $\Phi 100$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.98	7.23	0.06	0.549	Մետաղական փական $\Phi 100$ մմ, P=1.0ՄՊա, <small>ստժեռ</small>	հատ	1.000	26.667	30.44	91.31	99.09	33.03
5.12.12	22-368, ՌաֆՕջ ախ	Մետաղական փական $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	0.59	4.35	0.02	0.183	Մետաղական փական $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, <small>ստժեռ</small>	հատ	1.000	17.500	19.97	59.92	64.46	21.49
5.12.13	22-393	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3.0	0.91	6.71	0.06	0.549	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա, <small>ստժեռ</small>	հատ	1	41.67	47.56	142.68	149.94	49.98
5.12.14	22-431	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.0	0.39	5.75	0.410	7.498	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, <small>ստժեռ</small>	հատ	1.00	5.17	5.90	35.38	48.63	8.11
5.12.15	22-429	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.0	0.22	3.25	0.23	4.206	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, <small>ստժեռ</small>	հատ	1.00	2.92	3.33	19.97	27.43	4.57
5.12.16	22-64	Պողպատե կարճախողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.30	0.19	0.14	0.02	0.018	Պողպատե կարճախողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, L=0.1մ, <small>ստժեռ</small>	մ	0.998	1.250	1.42	0.4	0.59	1.952
5.12.17	22-66, 22-119, k=0,5	Պոլիէթիլենային de110մմ-պողպատ DN100մմ չքանդվող միացում (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	0.145	1.78	0.06	0.838	Պոլիէթիլենային de110մմ-պողպատ DN100մմ, <small>ստժեռ</small>	հատ	1.000	23.333	26.63	133.16	135.78	27.16
5.12.18	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- եռաբաշխիկ D100մմ-1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0078	190	3.64	162.000	3.852	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	1.0	700.0	798.98	6.23	13.73	1759.876
		<b>Ե/բ հորեր D=1.5մ, H=1.5մ, 1հատ, D=2.0մ, H=1.5մ 1հատ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.12.19	ինֆորմ	Նախապատրաստական բետոնե շերտ B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	1.16		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.020	24.750	28.81	33.42	33.42	28.815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.12.20	22-446	D1500մմ , H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	1.430	5.86	20.60	7.140	31.122	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.750	4.44	6.34	58.07	40.605
5.12.21	շուկա	KII-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-15 հատակի սալ	հատ	1.000	41.800	47.71	47.71	47.711	47.7
5.12.22	շուկա	KII-15-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 18.3կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.2մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-15-6ա պատի օղակ	հատ	1.000	22.000	25.11	25.11	25.111	25.1
5.12.23	շուկա	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 10.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-15-9 պատի օղակ	հատ	1.000	44.000	50.22	50.22	50.222	50.2
5.12.24	շուկա	KIIP 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1.00		0.00		0.000	KIIP 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.000	104.17	118.90	118.90	118.90	118.90
5.12.25	22-446	D2000մմ , H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	2.220	5.86	31.98	7.140	48.315	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.750	4.44	9.85	90.14	40.605
5.12.26	շուկա	KII-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 126.95կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20 հատակի սալ	հատ	1.000	64.900	74.08	74.08	74.077	74.1
5.12.27	շուկա	KII-20-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 31.3կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.29մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20-6ա պատի օղակ	հատ	1.000	31.900	36.41	36.41	36.411	36.4
5.12.28	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.42կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20-9 պատի օղակ	հատ	1.000	64.900	74.08	74.08	74.077	74.1
5.12.29	շուկա	KIIP 1-20 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 153.5կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00		0.00		0.000	KIIP 1-20 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.000	211.00	240.84	240.84	240.84	240.84
5.12.30	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	6.0		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	7.88	7.88	1.313
5.12.31	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0082		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ18, A500c	տ	1.00	241.67	275.84	2.26	2.26	275.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.12.32	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ ճամ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.02200	21.3	1.10	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ ճամ հաստ.	տ	1.00	369.85	422.15	9.29	10.39	472.1
5.12.33	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում / անցքերի փակում և պատի օղակների կցման հատվածում/	մ <sup>3</sup>	0.400		0.00		0.000	Ցեմենտավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.5	29.11	11.64	11.64	29.106
5.12.34	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	20.1	0.145	6.84	0.015	0.922	բիտում	տ	0.0024	165.0	0.45	9.1	16.84	0.838
5.12.35	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	6	0.214	3.16	0.0003	0.005	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	1.35	4.51	0.752
5.12.36	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 3հատ	տ	0.0078	14.8	0.28	4.9800	0.118	էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.03	0.47	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.04		
5.12.37	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ ճամ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0042		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ ճամ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	1.79	1.786	422.15
5.12.38	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 3հատ	մ	0.90		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.998	1.250	1.42	1.28	1.282	1.424
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1280.4</b>	<b>1540.28</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>1745.13</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>1937.10</b>	



**Տեղային նախահաշիվ N5-13**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Վերգետնյա տեղադրման փականային հանգույցներ**

Ընդհանուր արժեքը <b>2521.5</b> հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
5.13.1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	4.0		0.00		1.3					0.00	0.00	1.32	0.330
5.13.2	27-33	Ասֆալտե ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.012	0.826	0.02	0.784	0.029					0.00	0.00	0.05	4.420
5.13.3	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	0.024	0	0.00	0.180	0.013					0.00	0.00	0.01	0.549
5.13.4	միջինացված շուկայակա և գինը 1տ/կմ հասնող	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	0.024		0.00		0.006					0.00	0.00	0.01	0.255
5.13.5	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	0.012	0	0.00	0.023	0.001					0.00	0.00	0.0	0.07
5.13.6	1-962, 23-231	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոստրակի ստեղծումով և բարձում ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	0.017	2.4	0.10	0.000	0.000						0.00	0.10	5.900
5.13.7	1-940, 23-231	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոստրակի ստեղծումով և բարձում ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	0.040	5.2	0.51	0.000	0.000						0.00	0.51	12.784
5.13.8	միջինացված շուկայակա և գինը 1տ/կմ հասնող	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	0.118		0.00		0.030					0.00	0.00	0.03	0.255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.13.9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	0.057	0	0.00	0.023	0.004					0.00	0.00	0.004	0.07
5.13.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.016	0.45	0.02	0.3700	0.018	խիճ 10-25մմ	մ3	1.15	4.000	5.25	0.08	0.12	7.485
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
5.13.11	22-397	Պողպատե DN219մմ խողովակի վրա Φ50մմ անցքի բացում և DN50մմ L=0.1մ կարճախողովակի եռակցում, ներառյալ կարճախողովակի և օգտագործվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	5.0	0.77	9.46	0.2600	3.963	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.400	1.250	0.57	2.85	16.28	3.256
5.13.12	22-397	Պողպատե DN108մմ խողովակի վրա Φ50մմ անցքի բացում և DN50մմ L=0.1մ կարճախողովակի եռակցում, ներառյալ կարճախողովակի և օգտագործվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տեղ	6.0	0.77	11.36	0.2600	4.755	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ	մ	0.400	1.250	0.57	3.42	19.54	3.256
5.13.13	22-373, ՆՌաֆՕշ ակն	Մետաղական փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5.0	2.06	25.32	1.53	23.318	Մետաղական փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	79.167	90.36	451.80	500.44	100.09
5.13.14	22-370, ՆՌաֆՕշ ակն	Մետաղական փական Φ100մմ, P=1.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5.0	0.98	12.05	0.06	0.914	Մետաղական փական Φ100մմ, P=1.6ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	32.000	36.52	182.62	195.58	39.12
5.13.15	22-370, ՆՌաֆՕշ ակն	Մետաղական փական Φ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	0.98	2.41	0.06	0.183	Մետաղական փական Φ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	26.667	30.44	30.44	33.03	33.03
5.13.16	22-368, ՆՌաֆՕշ ակն	Մետաղական փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	6.0	0.59	8.70	0.02	0.366	Մետաղական փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	17.500	19.97	119.85	128.92	21.49
5.13.17	22-368, ՆՌաֆՕշ ակն	Մետաղական փական Φ50մմ, P=1.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5.0	0.59	7.25	0.02	0.305	Մետաղական փական Φ50մմ, P=1.6ՄՊա, արժեք	հատ	1.000	21.000	23.97	119.85	127.40	25.48
5.13.18	22-393	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	6.0	0.91	13.42	0.06	1.097	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1	41.67	47.56	285.35	299.87	49.98
5.13.19	22-393	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5.0	0.91	11.19	0.06	0.914	Օդահան երկգործողության D50մմ, Py=1.6ՄՊա, արժեք	հատ	1	50.00	57.07	285.35	297.45	59.49
5.13.20	22-434	Պողպատե կցաշուրթ D200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10.0	0.8	19.67	0.850	25.909	Պողպատե կցաշուրթ D200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	10.42	11.89	118.90	164.47	16.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.13.21	22-431	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, Py=1.6ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10.0	0.39	9.59	0.410	12.497	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ	հատ	1.00	6.20	7.08	70.77	92.85	9.29
5.13.22	22-431	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	0.39	1.92	0.410	2.499	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ	հատ	1.00	5.17	5.90	11.79	16.21	8.11
5.13.23	22-429	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, Py=1.6ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10.0	0.22	5.41	0.23	7.011	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ	հատ	1.00	3.50	3.99	39.95	52.37	5.24
5.13.24	22-429	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	12.0	0.22	6.49	0.23	8.413	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ	հատ	1.00	2.92	3.33	39.95	54.85	4.57
5.13.25	6-30	Միաձույլ բետոնե հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնից, 140x140x440մմ և 90x90x440մմ չափերով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.069	2.34	0.40	1.2000	0.252	բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.020	27.50	32.02	2.21	3.53	51.2
						0.00		0.000	կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.160	3.5	4.63	0.32		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	125.0	5.14	0.35		
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1765.9</b>	<b>2004.96</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>2271.62</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>2521.50</b>	

**Օբյեկտային նախահաշիվ N6**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**ՕԿՋ իր կառույցներով**

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը , հազ.դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ.դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորում-ներ, կահույք, գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N6-1	ՕԿՋ	131424.06		0.00		131424.1
2	Տեղային նախահաշիվ N6-2	Գերլցման և դատարկման խողովակաշարեր	4802.48		0.00		4802.5
3	Տեղային նախահաշիվ N6-3	Հեռացման խողովակաշար	4853.09				4853.1
4	Տեղային նախահաշիվ N6-4	Հեռացնող խողովակաշարի փականային հոր	1093.43		350.00		1443.4
5	Տեղային նախահաշիվ N6-5	Դատարկող խողովակաշարի փականային հոր	496.46				496.5
6	Տեղային նախահաշիվ N6-6	ՕԿՋ-ի ցանկապատ	1654.95				1654.9
		<b>Ընդամենը՝</b>	<b>144324.47</b>		<b>350.00</b>		<b>144674.47</b>

Կատարող

Ա. Փարեմուզյան

Տեղային նախահաշիվ N6-1

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

ՕԿՋ

Ընդհանուր արժեքը **131424.1**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
6.1.1	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում b=5մ,	կմ	0.140	31.25	10.76	129.65	55.326					0.00	0.00	66.08	472.0
6.1.2	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով փոսորակի բացման համար / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ <sup>3</sup>	17702.4	0	0.00	0.000	47619.46					0.00	0.00	47619.5	2.69
6.1.3	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	17702.0	0.0132	574.45	0.2792	15064.38					0.00	0.00	15638.84	0.883
6.1.4	միջինացված շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1.5կմ	տ	42484.8		0.00		10833.62					0.00	0.00	10833.62	0.255
6.1.5	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ <sup>3</sup>	17702.0	0	0.00	0.023	1214.043					0.00	0.00	1214.0	0.07
6.1.6	1-170	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով դամբայի և նախապատրաստական շերտի իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	17480.8	0.00649	278.91	0.1372	7308.843					0.00	0.00	7587.75	0.434
6.1.7	միջինացված շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար	Փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1.5կմ դամբայի և նախապատրաստական շերտի իրականացման համար	տ	32339.4		0.00		8246.55					0.00	0.00	8246.55	0.255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.1.8	36-1, k=1.025	Դամբայի լիցքի իրականացում բերովի փափուկ բնահողերից, շերտային խտացումով	մ <sup>3</sup>	16580.8	0.00665	271.16	0.0703	3554.225	ջուր	մ3	0.13	0.15	0.02	370.53	4195.92	0.253
6.1.9	1-536, 1-1170, 1-1175	Նախապատրաստական 30սմ հաստ. շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տակ, հարթեցումով բուլդոզերով , տեղափոխումով մինչև 10մ, բերովի փափուկ բնահողերից , խտացումով 6-տ գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	900.0	0	0.00	0.0491	134.696					0.00	0.00	134.70	0.150
6.1.10	1-961, 1-968	Խարսխային խրամուղու քանդում և հետլիցքի իրականացում տոփանումով ձեռքով, դամբայի կատարի երկարությամբ	մ <sup>3</sup>	17.1	1.56	65.58	0.0000	0.000					0.00	0.00	65.58	3.835
		<i>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</i>				0.00		0.000					0.00			
6.1.11	42-72 Բասիս ՄՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ <sup>2</sup>	3000.0	0.0195	143.82	0.005	43.893	գեոտեքստիլ	մ <sup>2</sup>	1.03	0.583	0.69	2057.37	2245.08	0.748
6.1.12	42-72, Բասիս ՄՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ <sup>2</sup>	3000.0	0.0195	143.82	0.005	43.893	գեոմեմբրան	մ <sup>2</sup>	1.03	1.833	2.16	6466.03	6653.74	2.218
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>8893.9</b>	<b>104501.37</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>118400.05</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>131424.06</b>	

**Տեղային նախահաշիվ N6-2**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Գերլցման և դատարկման խողովակաշարեր**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում									Ընդհանուր արժեքը <b>4802.5</b> հազար դրամ		
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար					Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
6.2.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	132.4	0.00491	1.60	0.1021	41.202					0.00	0.00	42.80	0.323
6.2.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	4.1	1.1	11.07	0.000	0.000						0.00	11.07	2.704
6.2.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	198.7	0.00677	3.31	0.1412	85.518					0.00	0.00	88.82	0.447
6.2.4	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	6.1	1.94	29.30	0.000	0.000						0.00	29.30	4.769
6.2.5	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ <sup>3</sup>	38.0	0	0.00	0.000	247.00						0.00	247.0	6.50
6.2.6	1-54	Փխրեցված VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	38.0	0.0102	0.95	0.2108	24.417					0.00	0.00	25.37	0.668
6.2.7	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	26.7	0.89	58.42	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	100.57	158.99	5.955
6.2.8	1-967, k=0.7, նյութածախսը 23-1 կետային	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	88.5	0.2905	63.20	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	333.35	396.55	4.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.2.9	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլբոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	236.1	0	0.00	0.0352	25.332					0.00	0.00	25.33	0.107
6.2.10	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլբոգերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	143.20	0	0.00	0.023	9.821					0.00	0.00	9.8	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
6.2.11	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ-4հատ, տեղադրում	տ	0.0300	190	14.01	162.000	14.814						0.00	28.83	960.896
6.2.12	շուկա	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ D200մմ, a=30 <sup>0</sup> -2հատ, 45 <sup>0</sup> -1հատ, 60 <sup>0</sup> -1հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	4.0					արմունկ D200մմ,	հատ	1.0	15.833	18.07	72.29	72.29	18.072
6.2.13	22-69	Պողպատե խողովակ DN219x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	135.5	0.26	86.61	0.220	90.864	Պողպատե խողովակ DN219x4մմ, արժեք,	մ	0.999	7.390	8.43	1141.8	1319.27	9.736
6.2.14	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x4մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	135.50	0.1	33.31	0.14	57.822	բիտումպոլիմերային մածիկի	տ	0.003	165.0	0.55	74.52	165.65	1.223
6.2.15	22-69, 22-122, k=0,5	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.205	0.50	0.17	0.503	Պոլիէթիլենային de225մմ-պողպատ DN219մմ de225x13.4մմ	հատ	1.000	95.833	109.38	109.38	110.39	110.39
6.2.16	22-122	de225x13.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	119.5	0.15	44.07	0.11	40.067	պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում	մ	1.010	7.070	8.15	974.0	1058.11	8.854
6.2.17	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de225մմ, a=90 <sup>0</sup> , Pγ=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	0.231	0.57	0.151	0.460	Պոլիէթիլենե արմունկ de225մմ, a=900, Pγ=1.0ՄՊա,	հատ	1.0	24.580	28.06	28.06	29.08	29.084
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>2833.9</b>	<b>3818.68</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>4326.56</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>4802.48</b>	



**Տեղային նախահաշիվ N6-3**

**<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>**

**Հեռացման խողովակաշար**

Ընդհանուր արժեքը **4853.1**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
6.3.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	85.7	0.00491	1.03	0.1021	26.653					0.00	0.00	27.69	0.323
6.3.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	2.6	1.1	7.16	0.000	0.000						0.00	7.16	2.704
6.3.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	128.4	0.00677	2.14	0.1412	55.286					0.00	0.00	57.42	0.447
6.3.4	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	4.0	1.94	18.94	0.000	0.000						0.00	18.94	4.769
6.3.5	ՎՀ-144, 01.0.7.2015 թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ <sup>3</sup>	38.0	0	0.00	0.000	247.00						0.00	247.0	6.50
6.3.6	1-54	Փխրեցված VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	38.0	0.0102	0.95	0.2108	24.417					0.00	0.00	25.37	0.668
6.3.7	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	12.9	0.89	28.23	0.0000	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	48.59	76.81	5.955
6.3.8	1-967, k=0.7, լյութածախսը 23-1 կետային	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	65.5	0.2905	46.78	0.0	0.000	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	3.000	3.77	246.71	293.49	4.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.3.9	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տոնոգ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	162.6	0	0.00	0.0352	17.446					0.00	0.00	17.45	0.107
6.3.10	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	96.10	0	0.00	0.023	6.591					0.00	0.00	6.6	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
6.3.11	22-73	Պողպատե խողովակ DN426x5մ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	65.0	0.46	73.51	0.380	75.288	Պողպատե խողովակ DN426x5մ, արժեք,	մ	0.995	23.750	26.97	1753.2	1902.02	29.262
6.3.12	22-134	Պողպատե DN426մ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	65.00	0.15	23.97	0.31	61.419	բիտումապոլիմերային մածիկի	մ	0.006	165.000	1.09	70.76	156.14	2.402
6.3.13	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ D400x300մմ, անցում D400x300մմ, արմունկ D300 a=90°, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.1590	83.9	32.80	129.000	62.520	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	1.0	700.0	798.98	127.04	222.35	1398.448
6.3.14	22-71	Պողպատե DN325x5մ խողովակի արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	6.00	0.37	5.46	0.28	5.121	Պողպատե DN325x5մմ հորոնման	մ	0.995	16.30	18.51	111.08	121.664	20.28
6.3.15	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.00	0.1300	1.92	0.1800	3.292	բիտումապոլիմերային մածիկ	տ	0.004	165.00	0.83	4.96	10.17	1.695
6.3.16	22-71, 22-124, k=0,5	Պոլիէթիլենային de315մմ-պողպատ DN325մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	0.300	1.48	0.22	1.341	Պոլիէթիլենային de315մմ-պողպատ DN325մմ	հատ	1.000	291.667	332.91	665.82	668.63	334.32
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>3028.2</b>	<b>3858.92</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>4372.15</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>4853.09</b>	

Տեղային նախահաշիվ N6-4

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Հեռացնող խողովակաշարի փականային հոր

Ընդհանուր արժեքը **1443.4**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա- վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
6.4.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	25.6	0.00677	0.43	0.1412	11.024					0.00	0.00	11.45	0.447
6.4.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.8	1.94	3.78	0.000	0.000						0.00	3.78	4.769
6.4.3	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	5.6	0.562	7.67	0.0	0.000					0.00	0.00	7.67	1.382
6.4.4	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	13.0	0	0.00	0.0352	1.389					0.00	0.00	1.39	0.107
6.4.5	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	7.90	0	0.00	0.023	0.542					0.00	0.00	0.5	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
6.4.6	22-375	Սեպավոր փական D300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	3.1	15.24	4.800	29.262	Սեպավոր փական D300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.0	175.00	190.23	380.45	424.96	212.5
6.4.7	22-375, k=0.5	Ճկուն միացում D300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	1.55	7.62	2.400	14.631	Ճկուն միացում D300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք	հատ	1.0	48.75	55.64	111.29	133.54	66.8
6.4.8	22-436	Պողպատե D300մմ կցաշարիք P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	1.28	6.29	1.33	8.108	Պողպատե D300մմ կցաշարիք	հատ	1.00	20.833	23.78	47.56	61.96	30.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4.9	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=5.8կգ, 2հատ	տ	0.0116	14.8	0.42	4.9800	0.176	Էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.05	0.70	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.05		
6.4.10	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0040		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	1.69	1.689	422.15
6.4.11	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ DN108x5մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.29մ, 2հատ	մ	0.58		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ DN108x5մմ,	մ	0.998	4.030	4.59	2.66	2.663	4.591
6.4.12	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	2	0.214	1.05	0.0003	0.002	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.45	1.50	0.752
6.4.13	22-446	D2000մմ H=1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	2.320	5.86	33.42	7.140	50.491	Միաձուլվ բետոն B7.5 դասի	մ3	0.157	24.75	4.44	10.29	94.20	40.605
6.4.14	շուկա	KII-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 126.95կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20 հատակի սալ	հատ	1.000	64.900	74.08	74.08	74.077	74.1
6.4.15	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.42կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20-9 պատի օղակ	հատ	1.000	64.900	74.08	74.08	74.077	74.1
6.4.16	շուկա	KII-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.39մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KII-20-9a պատի օղակ	հատ	1.000	42.900	48.97	48.97	48.966	49.0
6.4.17	շուկա	Հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ D2000մմ թուջե մտոցով , 113.1կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.75մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00		0.00		0.000	KIIT 1-20 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.000	211.00	240.84	240.84	240.84	240.84
6.4.18	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3.6		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	4.73	4.73	1.313
6.4.19	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ10մմ A1c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0012		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ10, A1c	տ	1.00	275.00	313.89	0.38	0.38	313.89
6.4.20	7-291	Մեյսակայանության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 8մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.01080	21.3	0.57	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ.	տ	1.00	333.28	380.41	4.11	4.67	432.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4.21	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.200		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	5.82	5.82	29.11
6.4.22	Ինֆորմ	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.676		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	19.10	19.10	28.25
6.4.23	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1026.8</b>	<b>1219.44</b>	
		<b>Այդ թվում սարքավորումների արժեքը</b>												<b>350.0</b>		
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>985.07</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%) առանց սարքավորումների արժեքի</b>													<b>1093.43</b>	
		<b>Ընդամենը</b>													<b>1443.43</b>	

Տեղային նախահաշիվ N6-5

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոռզման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

Դատարկող խողովակաշարի փականային հոր

Ընդհանուր արժեքը **496.5**

հազար դրամ

h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Նյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	յունիտների ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ 1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանակը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
6.5.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	17.9	0.00677	0.30	0.1412	7.725					0.00	0.00	8.02	0.447
6.5.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	0.6	1.94	2.65	0.000	0.000						0.00	2.65	4.769
6.5.3	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ <sup>3</sup>	3.4	0.562	4.68	0.0	0.000					0.00	0.00	4.68	1.382
6.5.4	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ/ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	7.9	0	0.00	0.0352	0.849					0.00	0.00	0.85	0.107
6.5.5	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ <sup>3</sup>	7.20	0	0.00	0.023	0.494					0.00	0.00	0.5	0.07
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				0.00		0.000					0.00			
6.5.6	22-386	Սեպավոր փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1	2.68	6.59	1.8700	5.700	Սեպավոր փական D200մմ, P=1.0ՄՊա, ձկուն անցում	հատ	1.000	79.167	90.36	90.36	102.65	102.6
6.5.7	22-386, k=0.5	Ճկուն միացում D200մմ , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1	1.34	3.29	0.9350	2.850	D200մմ, էլ. փականի համար	հատ	1.000	29.167	33.29	33.29	39.44	39.4
6.5.8	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	0.8	1.97	0.850	2.591	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք	հատ	1.00	10.42	11.89	11.89	16.45	16.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.5.9	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=5.8կգ, 1հատ	տ	0.0116	14.8	0.42	4.9800	0.176	Էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.85	3.88	0.05	0.70	60.011
						0.00		0.000	հեղույս, մանեկ	կգ	4.0	1.00	4.57	0.05		
6.5.10	ինՖորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0020		0.00		0.000	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ	տ	1.00	369.85	422.15	0.84	0.844	422.15
6.5.11	ինՖորմ	Պողպատե խողովակ DN108x5մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.29մ, 1հատ	մ	0.29		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ DN108x5մմ,	մ	0.998	4.030	4.59	1.33	1.331	4.591
6.5.12	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	Զրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
6.5.13	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.680	5.86	9.80	7.140	14.799	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	0.157	24.75	4.44	3.02	27.61	40.61
6.5.14	շուկա	KIՎ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIՎ-10 հատակի սալ	հատ	1.000	19.800	22.60	22.60	22.600	22.6
6.5.15	շուկա	KIՎ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIՎ-10-9 պատի օղակ	հատ	1.000	17.600	20.09	20.09	20.089	20.1
6.5.16	շուկա	KIՎ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 34.17կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIՎ-10-9 a պատի օղակ	հատ	1.000	26.400	30.13	30.13	30.133	30.1
6.5.17	ինՖորմ	KIՎ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով , 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Վբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0		0.00		0.000	KIՎ-1-10-1 ծածկի սալ	հատ	1.000	82.22	93.85	93.85	93.846	93.8
6.5.18	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3.6		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ	մ	1.00	1.150	1.31	4.73	4.73	1.313
6.5.19	ինՖորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ10մմ AІc դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0012		0.00		0.000	Պողպատե ամրան Φ10, AІc	տ	1.00	275.00	313.89	0.38	0.38	313.89
6.5.20	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 8մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.01080	21.3	0.57	0.0000	0.000	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ.	տ	1.00	333.28	380.41	4.11	4.67	432.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.5.21	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.100		0.00		0.000	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	1.0	25.500	29.11	2.91	2.91	29.11
6.5.22	Ինֆորմ	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում	մ <sup>3</sup>	0.290		0.00		0.000	բետոն B7.5	մ <sup>3</sup>	1.000	24.750	28.25	8.19	8.19	28.25
6.5.23	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1	0.214	0.53	0.0003	0.001	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.246	0.800	0.22	0.22	0.75	0.752
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>328.3</b>	<b>394.76</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>447.26</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>496.46</b>	



Տեղային նախահաշիվ N6-6

<Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի ռոտգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>

ՕԿՋ-ի ցանկապատ

Ընդհանուր արժեքը 1654.9 հազար դրամ																
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Այդ թվում									Լյութերի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
					Աշխատավարձ		Մեք., մեխանիզմների շահագործման արժեք		Լյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							
					1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	1 միավորի համար, 1984թ. ռուբ.	գործող գներով, ՀՀ դրամ	անվանումը	չափ. միա-վորը	քանա-կը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հողային աշխատանքներ														
6.6.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, փոստրակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	6.10	1.94	29.09	0.0000	0.000					0.00	0.00	29.09	4.769
6.6.2	1-968, 23-248	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով , տեղափոխումով մինչև 30մ	մ <sup>3</sup>	6.1	1.0335	15.50	0.0000	0.000					0.00	0.00	15.499	2.541
		Բետոնային աշխատանքներ				0.00		0.000					0.00			
6.6.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքեր, B7.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ լյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	7.30	1.55	27.82	0.760	16.911	բետոն B7.5	մ3	1.020	24.750	28.81	210.35	282.555	38.7
						0.00		0.000	կաղապարամած վահան	մ2	0.803	3.5	3.21	23.42		
						0.00		0.000	փայտանյութ	մ3	0.004	125.00	0.56	4.06		
		Մետաղական կառուցվածք				0.00		0.000					0.00			
6.6.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.373	19.0	64.11	17.60	73.633	մոնտաժման հարմարանք	կգ	1.2	0.5	0.68	0.94	157.84	115.0
						0.00		0.000	էլեկտրող	կգ	2.0	0.85	1.97	2.70		
						0.00		0.000	հեղույս	կգ	10.5	1.000	11.98	16.45		
6.6.5	ինֆորմ	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	167.0	0	0.00	0.00	0.000	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ	մ	1.0	2.180	2.49	415.54	415.54	2.488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.6.6	ինֆորմ	Մետաղական ցինկապատ ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ3Bp1, արժեք, մատակարարում , /376.8մ2/	տ	0.837		0.00		0.000	Մետաղական ցինկապատ ցանց բջիջի չափսը	տ	1.0	333.330	380.46	318.26	318.26	380.5
6.6.7	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում / դարպաս, դռնակ/	մ	21.4		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք	մ	1.00	1.150	1.31	28.09	28.09	1.313
6.6.8	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8 AcI/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0913		0.00		0.000	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AcI, , Փ8	տ	1.000	275.0	313.89	28.66	28.7	313.9
6.6.9	շուկա	Կողպեք Յհատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0		0.00		0.000	Կողպեք ծխնիներով	հատ	1.000	7.0	7.99	15.98	16.0	7.99
6.6.10	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	38	0.214	19.99	0.0003	0.035	Ջրակայուն ներկ	կգ	0.127	0.800	0.12	4.39	24.42	0.643
		<b>Ընդամենը՝</b>												<b>1068.8</b>	<b>1315.92</b>	
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>													<b>1490.94</b>	
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>													<b>1654.95</b>	