

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/232/2 - 24

<<25>> ղեկտեմբերի 2024թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծող՝ «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Կ.ՎԱՍԻԼՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզ, Բերդկունքի ամրոցի վերականգնման և ամրակայման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 303 262.64 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն՝ Սիրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Բերդկունքի ամրոցի վերականգնման և ամրակայման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր**

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախագծող՝ «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Կ.ՎԱՍԻԼՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Բերդկունքի ամրոցի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ գոյություն ունեցող կորագիծ ուրվագծով աշտարակների բազալտե կոպտատաշ քարերի զգուշությամբ կազմաքանդում և վերաշարում, կարերի և անցքերի փոշեգրկում և լվացում ջրի շիթով: Բազալտե կորագիծ ուրվագծով աշտարակների նոր տաշ ու շար մեխանիկական գործիքներով, բարդ շաղախով և ճեղքված բազալտով լիցքի իրականացում, բազալտե պատուհանների հարթ երեսապատի անկյունային քարերի նոր տաշ ու շարի իրականացում ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ ֆակտուրային մշակմամբ: Մակերեսների փոշեգրկում ջրաշիթով և մաքրում հավելանյութով աշխատանքների սկզբին և ավարտին: Պատերի շարում կոպտատաշ բազալտից, սալահատակի իրականացում ճեղքված քարով, աստիճանների իրականացում կոպտատաշ բազալտով, բազալտե եզրաքարերի տեղադրում: Գոյություն ունեցող բազալտե պատերի խորքային կարանախցում համանման կառուցման, պատերի գլխամասերի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ բազալտի պոչով քարերով և բարդ շաղախով ջրանթափանց նյութի պլանիկրեդի օգտագործմամբ: Թրծած ապակե ծածկույթների

իրականացում: Հողային աշխատանքների կատարում, բնահողի բարձում և տեղափոխում, խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի փռում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով

Հաշվարկը կազմում է 303 262.64 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը 2333.65 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3037.35

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2024թ. N 12 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ նիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ Ն. Սիրեկանյան
Փորձագետ՝ Տ. Վիրաբյան

