

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/232/4 - 24

<<25>> ղեկտեմբերի 2024թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախագծող՝ «ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆՂԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Լոռու մարզ, Կաճաճակուտ բնակավայր, Սեդվա վանքի և ամրոցի վերականգնման և ամրակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 395 307.74 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:



Տնօրեն՝

Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն

Ն. Միրեկանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ Լոռու մարզ, Կաճաճակուտ բնակավայր, Սեդվա վանքի և ամրոցի վերականգնման և ամրակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծող՝ «ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆՂԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Լոռու մարզ, Կաճաճակուտ բնակավայր, Սեդվա վանքի և ամրոցի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ կրաբետոնե թաղի կառուցում, միաձույլ կրաբետոնե սալի կառուցում, կրաշաղախի շերտի իրականացում ամրանավորված ցանցով: Խամքարաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում, երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի կառուցում, միաձույլ երկաթբետոնե սալի իրականացում, միաձույլ երկաթբետոնե գոտու կառուցում: Փլատակների և հողի շերտի մաքրում հեռացում, շինարարական աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում: Պահպանված կանգնած հատվածների կարանախցում և ներարկում կրաշաղախով, արտաքին և ներքին պատերի շարի իրականացում կոպտատաշ բազալտից, պատերի գլխամասի պաշտպանիչ շերտի իրականացում անկանոն բազալտե սալերից կրաշաղախով: Գոյություն ունեցող պատերի կարանախցում, պարսպապատերի պատերի վերաշար կիսակոպտատաշ քարերով, մետաղական դարպասների քանդում և տեղադրում, վերամշակում և ներկում: Եկեղեցու պատերի նոր տաշ ու շարի իրականացում, պատերի քանդում և վերաշարում: Քիվերի,

սալահատակի և ծածկասալերի նոր տաշ ու շարի իրականացում: Ներքին և արտաքին պատերի կարանախցում: Սրահի սյունների խարիսխների նոր տաշ ու շար, որմնախարիսխի քայքայված մասի նոր տաշ ու շարի իրականացում, սալահատակի կառուցում: Փայտե դռների տեղադրում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է **395 307.74** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2272.65 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **3022.31**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2024թ. N 11 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ նիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն **Ն. Սիրեկանյան**
Փորձագետ **Տ. Վիրաբյան**

