

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/232/1 - 24

<<25>> ղեկտեմբերի 2024թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծող՝ «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Կ.ՎԱՍԻԼՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր բնակավայրի Օրբեյանների Քարավանատան Սելիմի նորոգման, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 502 619.56 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն՝ Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր բնակավայրի Օրբելյանների Քարավանատան Սելիմի նորոգման, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծող՝ «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Կ.ՎԱՍԻԼՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր բնակավայրի Օրբելյանների Քարավանատան Սելիմի նորոգման, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ բետոնե օդափոխիչ խրամուղու կառուցում, երկաթբետոնե հատակի կողավոր սալի կառուցում, հարթեցնող շերտի իրականացում ցանցով, բետոնե ջրահեռացման վաքի իրականացում: Խամքարաբետոնե հենապատի կառուցում, մուտքի բարավորների ուժեղացման աշխատանքների իրականացում: Հողային աշխատանքների կատարում, պատերի սրբատաշ հատվածների նոր տաշ ու շարի իրականացում, պատերի սրսկում բարդ շաղախով, քիվերի վերաշարում և նոր տաշ ու շարի իրականացում: Ծածկասալերի տեղադրում բարդ շաղախով, սալահատակի սալերի վերաշարում և նոր տաշ ու շարի իրականացում: Երկփեղք դռան պատրաստում և տեղադրում: Հենապատերի իրականացում խառը շարվածքով և գլխաթասերի

տեղադրում: Տարածքի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և բազալտե եզրաքարերի տեղադրում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է **502 619.56** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2272.65 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **3022.31**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2024թ. N 11 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ
փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի
11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրության և նորմատիվ նիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ **Ն. Սիրեկանյան**
Փորձագետ՝ **Տ. Վիրաբյան**

