

ՔԱՆԵՄԱՆ

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան
բնակավայրի ներսում 7փ-470մ, 8փ-900մ,
համապատասխան իջատեղերով, համայնքային
նշանակության ճանապարհների
ասֆալտապատում և ջրահեռացում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.N1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Ջրընդունիչ
- 7 Նախ. 1-5 Կողմակներ
- 8 Նախ. 1-6 Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր
- 9 Նախ. 1-7 Վերին քարե հենապատի կառուցում
- 10 Նախ. 1-8 Ստորին հենապատերի կառուցում
- 11 Նախ. 1-9 Մետաղական խողովակի ժարտ=720մմ տեղադրում
- 12 Նախ. 1-10 Դիտահորեր
- 13 Նախ. 1-11 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի P համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.132	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2437.02$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3074.1$ Միջին ամսական աշխատավարձը 263 807 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N10 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 7փ–470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով			Ընդհանուր արժեքը		177364.5	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		604.1	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
	N N		շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	2655.1			2655.1
2	1-2	Երթևեկելի մաս	86001.2			86001.2
3	1-3	Իջատեղեր	19117.9			19117.9
4	1-4	Ջրընդունիչ	1720.5			1720.5
5	1-5	Կողնակներ	2070.0			2070.0
6	1-6	Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր	3628.4			3628.4
7	1-7	Վերին քարե հենապատի կառուցում	11507.6			11507.6
8	1-8	Ստորին հենապատերի կառուցում	3428.1			3428.1
9	1-9	Մետաղական խողովակի ժարտ=720մմ տեղադրում	1582.3			1582.3
10	1-10	Դիտահորեր	978.3			978.3
11	1-11	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	797.2			797.2
		Ընդամենը	133486.6			133486.6
	0%	Փոքր ծավալ	0.0			0.0
		Ընդամենը	133486.6			133486.6
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	2402.8			2402.8
		Ընդամենը	135889.3			135889.3
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	203.8			203.8
		Ընդամենը	136093.2			136093.2
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	476.3			476.3
		Ընդամենը	136569.5			136569.5

1	2	3	4	5	6	7
	0.6%	Հեղինակային հսկում			819.42	819.4
	1.5%	Տեխնիկական հսկում			2048.54	2048.5
		Ընդամենը	136569.5		2867.96	139437.5
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	8194.2		172.08	8366.2
		Ընդամենը	144763.7		3040.04	147803.7
	20%	ԱԱՀ	28952.7		608.01	29560.7
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	173716.4		3648.04	177364.5

ՆԳԻ



Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								2655.1 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Մյուսների վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.ռ)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1576 21-16	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	1.831	<u>7.5</u> 18.28	<u>141.09</u> 433.72	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	452.11	33.5	794.3	0.20	827.94
10	տեղապ գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	3571		0.183					0.18	0.0	653.5	0.00	653.49
11	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	1.831	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.39	7.8	75.2	0.20	83.12
12	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոքներով 30մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.500		<u>71.8</u> 220.72					220.72	0.0	110.5	0.0	110.5
13	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.500	<u>5.5</u> 13.40	<u>104.16</u> 320.20	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	333.71	6.7	160.2	0.05	167.00
14	տեղապ գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	976		0.183					0.18	0.0	178.6	0.00	178.58
15	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.500	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.39	2.1	20.5	0.05	22.71
16	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոքներով 30մ հեռ. վրա, լիցք	1000մ ³	0.093		<u>71.8</u> 220.72					220.72	0.0	20.5	0.0	20.5
17	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.93		<u>7.26</u> 22.32					22.32	0.0	20.7	0.00	20.70
18	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.93	<u>0.56</u> 1.36	<u>8.34</u> 25.64				1.819	28.82	1.3	23.8	1.69	26.73

			ջուր				մ ³	10.00	0.15	1.82					
		Ընդամենը										51.33	2057.67	2.20	2111.20
	Վերադիր ծախսեր	13.3%													280.8
	Ընդամենը														2392.0
	Շահույթ	11%													263.1
	Ընդամենը														2655.1

Կազմեց

Դ. Քաթաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկի մաս

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								86001.2 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրակա նացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	76.68	2.08 5.07	4.74 14.57				312.58 312.58	332.22	388.7	1117.3	23968.1	25474.1
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	76.68	2.092 5.10	4.74 14.57				431.11 431.11	450.77	390.9	1117.3	33056.7	34564.9
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	76.68	2.32 5.65	5.75 17.68					23.33	433.5	1355.4	0.00	1788.9
4		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	1150.18			մ ³	1.3	2.60	4.10				4713.2	4713.2
5	27-251 63-1կիլո	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բխտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բխտումային էմուլսիա	տմ մ ²	4.831 7667.9		2.20 6.76	տմ	1.03	300.00	374.623 374.62	381.39	0.0	32.7	1809.7	1842.4
Ընդամենը													1213.15	3622.66	68383.58
Վերադիր ծախսեր 13.3%															9095.0
Ընդամենը															77478.6
Շահույթ 11%															8522.6
Ընդամենը															86001.2

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ–470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								19117.9			հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուր)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-1576 21-16	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.502	<u>7.5</u> 18.28	<u>141.09</u> 433.72	 մ ³	 0.06	 1.50	 0.109 0.11	452.11	9.2	217.9	0.05	227.14		
2	տեղապ զնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	980		0.183					0.18	0.0	179.3	0.00	179.28		
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում <div>խիճ</div>	1000մ ³	0.502	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	 մ ³	 0.06	 1.50	 0.109 0.11	45.39	2.1	20.6	0.05	22.80		
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրակա մացում մանրահատիկ խիտ տա ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" <div>մանրահատիկ ա/բ</div>	100մ ²	10.50	<u>2.08</u> 5.07	<u>4.74</u> 14.57	 տն	 9.74	 27.00	 312.58 312.58	332.22	53.2	153.0	3281.1	3487.3		

9	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրակա նացում մանրահատիկ խիտ տա ա/բ h=5սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	10.43	<u>2.086</u> 5.08	<u>4.74</u> 14.57				390.241 390.24	409.90	53.0	152.0	4070.7	4275.7
10	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	10.50	<u>2.092</u> 5.10	<u>4.74</u> 14.57				431.11 431.11	450.77	53.5	153.0	4525.3	4731.8
11	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	20.93	<u>2.32</u> 5.65	<u>5.75</u> 17.68					23.33	118.3	369.9	0.00	488.3
12		խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	313.92			մ ³	1.3	2.60	4.10				1286.4	1286.4
13	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	1.318 2092.8		<u>2.20</u> 6.76				374.623 374.62	381.39	0.0	8.9	493.9	502.9

Ընդամենը 289.39 1254.56 13657.61 15201.56
Վերադիր ծախսեր 13.3% 2021.8
Ընդամենը 17223.4
Շահույթ 11% 1894.6
Ընդամենը 19117.9

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային մախահաշիվ N 1-4

Ջրնորոնիս

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով

Նախահաշվային արժեքը 1720.5 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	2.16	0.89 2.17						7.24	4.7	0.0	10.95	15.63	
							մ ³	1.1	3.80	5.07						
2	6-238 28-2կիռ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ ³	2.56	8.17 19.91	0.86 2.64					84.97	50.97	6.8	159.8	217.5	
							մ ³	1.015	31.39	62.4						
							մ ³	0.0063	125.0	37.87						
							մ ³	0.1557	125.0	0.955						
3		ամրան Փ12 A500C (ըստ մախագծի)	տ	0.285			տ	1.0	241.7	23.596				83.50	83.50	
4		ամրան Փ8 A240C(ըստ մախագծի)	տ	0.061			տ	1.0	220.8	267.73				16.29	16.29	
5	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0.154	14.5 35.34	1.5 4.61					87.96	5.4	0.7	7.39	13.5	
							տ	0.24	165.00	48.01						
6	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ մախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ մախագծի) Ժապավեն 50x10մմ (ըստ մախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ	1.541	23 56.05	6.37 19.58					662.87	86.38	30.2	904.99	1021.55	
			7.39				գ.մ.	40.77	2.29	587.24						
							գ.մ.	58.95	1.720	113.18						
							գ.մ.	97.321	1.54	122.93						
							տ	0.06	2000.0	182.00						
							մ ³	0.75	26.0	145.48						
										23.64						

Ընդամենը	147.48	37.66	1182.92	1368.05
Վերադիր ծախսեր 13.3%				182.0
Ընդամենը				1550.0
Շահույթ 11%				170.5
Ընդամենը				1720.5

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Կողմակներ

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							2070.0		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	27-22 7-4	Կողմակների ամրացում խճավագով C-4, h _{վր} =10սմ C-4 ջուր	100մ ²	21.98	0.11 0.27	0.76 2.34	մ ³ մ ³	14.88 0.7	4 0.15	72.288 72.16 0.13	74.89	5.9	51.3	1588.7	1646.0	
Ընդամենը												5.89	51.35	1588.72	1645.96	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															218.9	
Ընդամենը															1864.9	
Շահույթ 11%															205.1	
Ընդամենը															2070.0	

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							3628.4 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խարնուրդ	մ ³	19.97	<u>1.62</u> 3.95		մ ³	1.12	3.8	5.160 5.16	9.11	78.8	0.0	103.04	181.9
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 17x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	19.66	<u>1.9</u> 4.63	<u>4.53</u> 13.93	տն մ ³	0.0193 0.092	165.5 32.40	7.486 3.87 3.61	26.04	91.0	273.8	147.18	511.99
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	317			հատ	1.0	5.00	6.06				1920.5	1920.5
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	3.07	14.5 35.34	<u>1.5</u> 4.61	տ	0.24	165.50	48.16 48.16	88.10	108.6	14.2	147.98	270.7
												278.46	287.95	2318.66	2885.08
Ընդամենը															383.7
Վերադիր ծախսեր 13.3%															3268.8
Ընդամենը															359.6
Շահույթ 11%															3628.4
Ընդամենը															

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային մախահաշիվ N 1-7

Վերին քարե հենապատի կառուցում

Նախահաշվային և 11507.6 հազ.դրամ

Վազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով															
վերադարձ															
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Հափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582 22-4	9.6IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.078	<u>5.92</u> 14.43	<u>187.67</u> 576.92	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	591.45	1.1	45.0	0.01	46.1
2	տեղապ. գնացուց.	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	152.1		0.183					0.18	0.0	27.8	0.00	27.8
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.078	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.39	0.3	3.2	0.01	3.5
4	1-1540 11-4	9.6-IVկ. գրունտի մշակում էկս.1,0մ3 շ.տ. կող- քի վրա կուտակելով (հետյիցք)	1000մ ³	0.102	<u>5.03</u> 12.26	<u>158.97</u> 488.69					500.95	1.25	49.85	0.00	51.1
5	1-962 80-4	9.6-IV կ. գրունտի մշակում ձեռքով կուտակում	100մ ³	0.042	<u>194.0</u> 472.78						472.78	19.9	0.0	0.00	19.86
6	11-3 1-3	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	6.34	<u>1.62</u> 3.95					5.160	9.11	25.0	0.0	32.71	57.7
7	6-21 1-21կիռ	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից	մ ³	38.00	<u>1.74</u> 4.24	<u>0.69</u> 2.12	մ ³	0.71 0.44 0.918 0.01	31.39 3.00 3.5 125.00	33.517 26.49 1.60 3.90 1.53	39.88	161.1	80.6	1273.6	1515.4
8	8-503	Հենապատի իրանի բնական քարե շարվածք	մ ²	283.94	<u>7.15</u> 17.42	<u>0.14</u> 0.43	մ ³ մ ³ մ ³	0.40 0.04	3.000 26.00	2.716 1.45 1.26	20.57	4947.6	122.2	771.1	5840.9

9	30-354 54կիռ.	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	կ.մ.	106.4	<u>2.46</u> 6.00		մ ³	0.85	0.7	5.219	11.21	637.9	0.0	555.33	1193.20
		կավ քար խիճ					մ ³	0.37	3.00	0.72					
							մ ³	0.65	4.00	1.35					
10	23-13 21-5	Դրենաժային խողովակներ	գ.մ.	14.80	<u>0.1</u> 0.24	<u>0.01</u> 0.03				2.429	2.70	3.6	0.5	35.95	40.02
		PVC խողովակներ d=160x4.0մմ					գ.մ.	1.0	1.98	2.43					
11		սեկցիաների միջև միջադիր (փրփրապլաստ)	մ ³	0.8128			մ ³	1	12.5	15.2				12.3	12.3
12	8-27 4-7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ ²	2.8394	<u>14.5</u> 35.34	<u>1.5</u> 4.61				48.010	87.96	100.3	13.1	136.32	249.75
		բիտումային մածիկ					տ	0.24	165.00	48.01					
13	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.042	<u>66.4</u> 161.82						161.8181	6.8	0.0	0.00	6.8
14	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.102		<u>17.20</u> 52.8745					52.87	0.0	5.4	0.00	5.4
15	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	1.02	<u>7.4</u> 18.0	<u>4.2</u> 12.9					30.94517	18.4	13.2	0.00	31.6
16	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	1.02	<u>0.6</u> 1.4	8.3 25.6	մ ³				28.82128	1.4	26.2	1.85	29.4
		ջուր					մ ³	10.00	0.15	1.82					

Ընդամենը 5924.7 386.9 2819.2 9130.9
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով 5924.7 406.3 2819.2 9150.2
Վերադիր ծախսեր 13.3% 1217.0
Ընդամենը 10367.2
Շահույթ 11% 1140.4
Ընդամենը 11507.6

ա.ք. վերադարձ: հին ռելսեր 0.0 հազ.դրամ
վալտանյութ 0.0 հազ.դրամ
Ընդամենը ԱԱՀ-ով 0.0 հազ.դրամ

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ–470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-8

Ստորին հենապատերի կառուցում

Նախահաշվային 3428.1 հազ.դրամ

ա. ք. վերադարձ: 171.6 հազ.դրամ

Կազմված է 2025թ թիվ 10 տեղեկագրով

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582 22-4	9.6IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.048	<u>5.92</u> 14.43	<u>187.67</u> 576.92	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	591.45	0.7	27.5	0.01	28.2
2	տեղապ. գնացուց.	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. ծրա	տն	93.0		0.183					0.18	0.0	17.0	0.00	17.0
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IVկ խիճ	1000մ ³	0.048	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.39	0.2	2.0	0.01	2.2
4	1-1540 11-4	9.6IVկ. գրունտի մշակում էկս.1.0մ3 շ.տ. կող- քի վրա կուտակելով (փոստրակի փորում)	1000մ ³	0.040	<u>5.03</u> 12.26	<u>158.97</u> 488.69					500.95	0.49	19.55	0.00	20.0
5	1-962 80-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.03	<u>194.0</u> 472.78						472.78	11.8	0.0	0.00	11.8
6	1-1006 87-5 կիռ	Ուժային կողակապում (ճանապարհի անխա- փան աշխատանքի և հողային պատասառի փլզումը կանխելու համար)(50% վերադարձ) կանգնակների հին ռելսեր լրացման տախտակներ դիմակալի կյորագերան d=12սմ	100մ ²	0.315	<u>32.4</u> 78.96	<u>4.58</u> 14.08	տն մ ³ մ ³	1.68 4.01 0.57	200 125.0 125.0	1102.2 408.5 607.0 86.71	1195.2	24.8	4.4	346.7	376.0
7	30-2 3-2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ ավազակոպճային խարնուրդ	մ ³	4.02	<u>0.96</u> 2.34	<u>0.10</u> 0.31	մ ³	1.1	3.8	5.0677 5.07	7.71	9.4	1.2	20.4	31.0
8	6-21 1-21կիռ	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից	մ ³	22.61	<u>1.74</u> 4.24	0.69 2.12				33.476	39.84	95.9	48.0	756.9	900.7

		բետոն B20 քար կաղապարային վահաններ տախտակներ					մ ³ մ ³ մ ² մ ³	0.71 0.44 0.918 0.01	31.39 3.00 3.5 125.00	26.45 1.60 3.90 1.53					
9	6-91 11-2կլո	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարա բետոնից բետոն B20 քար կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ ³	22.93	<u>2.05</u> 5.00	<u>0.3</u> 0.92	մ ³ մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	0.71 0.44 0.717 0.001 0.015 0.90	31.39 3.00 3.5 125.00 125.00 1.0	26.45 1.60 3.04 0.20 2.30 1.09	34.685	40.60	114.6	21.1	795.3 931.0
10	30-354 54կլո.	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականա- ցում կավ քար խիճ	գ.մ.	24.2	<u>2.46</u> 6.00		մ ³ մ ³ մ ³	0.85 0.37 0.65	0.7 3.00 4.00	0.72 1.35 3.15	5.219	11.21	145.1	0.0	126.31 271.39
11		սեկցիաների միջև միջադիր (փրփրապլաստ)	մ ³	0.715			մ ³	1	12.5	15.2					10.8 10.8
12	23-13 21-5	Դրենաժային խողովակներ PVC խողովակներ d=160x4.0մմ	գ.մ.	10.14	<u>0.1</u> 0.24	<u>0.01</u> 0.03					2.429	2.70	2.5	0.3	24.63 27.42
13	8-27 4-7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով քիտումային մածիկ	100մ ²	0.774	<u>14.5</u> 35.34	<u>1.5</u> 4.61	տ	0.24	1.98	48.010 48.01	87.96	27.4	3.6	37.16	68.09
14	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.025	<u>66.4</u> 161.82						161.82	4.0	0.0	0.00	4.0
15	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.040		<u>17.20</u> 52.8745					52.87	0.0	2.1	0.00	2.1
16	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	0.4	<u>7.4</u> 18.0	<u>4.2</u> 12.9					30.945	7.2	5.2	0.00	12.4
17	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.4	<u>0.6</u> 1.4	8.3 25.6	մ ³	10.00	0.15	1.82 1.82	28.821	0.5	10.3	0.73	11.5

Ընդամենը 444.6 162.2 2119.0 2725.8
Վերադիր ծախսեր 13.3% 362.5
Ընդամենը 3088.4
Շահույթ 11% 339.7
Ընդամենը 3428.1

ա.թ. վերադարձ: հին ռելսեր 53.0 հազ.դրամ
փայտանյութ 90.0 հազ.դրամ
Ընդամենը ԱԱՀ-ով 171.6 հազ.ոռամ

Կազմեց



Դ Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ–470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային նախահաշիվ N 1-10

Մետաղական խողովակի ժարտ=720մմ տեղադրում

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը										1582.3	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	
					Աշխատավարձը (ռուբ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1582 22-4	9.6IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.012	<u>5.92</u> 14.43	<u>187.67</u> 576.92	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	591.45	0.2	6.9	0.00	7.1	
2	տեղալ գնացուց.	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	տն	23.4		0.183					0.18	0.0	4.3	0.00	4.3	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IVկ խիճ	1000մ ³	0.012	<u>1.74</u> 4.24	<u>13.35</u> 41.04	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.39	0.1	0.5	0.00	0.5	
4	1-1540 11-4	9.6-IVկ. գրունտի մշակում էկս.1,0մ3 շ.տ. կող- քի վրա կուտակելով (հետիլիցք)	1000մ ³	0.017	<u>5.03</u> 12.26	<u>158.97</u> 488.69					500.95	0.21	8.31	0.00	8.5	
5	23-1 1-1	Ավազակույան հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույան խառնուրդ	մ ³	1.11	<u>0.89</u> 2.17		մ ³	1.1	3.8	5.07 5.07	7.24	2.41	0.00	5.63	8.03	
6	37-708 64-4կլիռ	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20 ցեմենտային շաղախ ներդիր դետալներ շինարարական հեղույս կաղապարային վահաններ չորսվակներ, տախտակներ	100մ ³	0.057	<u>386.00</u> 940.69	<u>74.00</u> 227.48	մ ³ մ ³ տ կգ մ ² մ ³	101.5 2.47 1.16 193.0 39 12.61	31.39 26.00 475.0 1.000 3.5 125	3787.0 77.9 668.0 234.0 165.5 1911.0	8011.51	53.8	13.0	391.44	458.3	
7	6-20 1-20	Ելքում թևերի հիմքի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	1.14	<u>1.55</u> 3.78	<u>0.76</u> 2.34	մ ³ մ ² մ ³	1.02 0.803 0.0039	31.39 3.5 125.00	42.055 38.1 3.41 0.59	48.17	4.3	2.7	47.9	54.9	
8	6-90 11-1	Ելքում թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20	մ ³	1.08	<u>1.55</u> 3.78	<u>0.33</u> 1.01	մ ³	1.02	31.39	44.690 38.1	49.48	4.1	1.1	48.3	53.4	

		կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս					մ ² մ ³ մ ³ կգ	0.717 0.0013 0.0152 0.90	3.5 125.00 125.00 1	3.04 0.20 2.30 1.09					
9	6-83 9-7	Որմնակապային ձողեր ձողեր Φ16, A500C	տն	0.008	<u>124.00</u> 302.19	<u>1.40</u> 4.30	տն	1	241.7	293.0 293.0	599.49	2.56	0.04	2.48	5.08
10	22-76 5-13	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=720(7)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ.	8.10	<u>0.82</u> 2.00	<u>0.7</u> 2.15	գծմ	1	44.5	54.0 53.97	58.12	16.2	17.4	437.2	470.80
11	30-7կիռ 5-1	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն բետոն B20 կլոր փայտանյութ չորսվակներ, տախտակներ շինարարական հեղույս կռածո	մ ³	1.820	<u>1.84</u> 4.48	<u>3.57</u> 10.97	մ ³ մ ³ մ ³ կգ կգ	1.02 0.0097 0.0273 0.25 0.515	31.39 125.00 125.00 1.000 2	45.215 38.06 1.47 4.14 0.30 1.25	60.67	8.16	19.97	82.29	110.43
12	26-79 14-5	D=0.720մ խողովակի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ ²	0.17	<u>28.1</u> 68.48	<u>1.66</u> 5.10	տ	0.3	165.0	60.0 60.0	133.60	11.3019	0.84	9.90	22.05
13	8-27 4-7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով քիտումային մածիկ	100մ ²	0.3543	<u>14.5</u> 35.34	<u>1.5</u> 4.61	տ	0.24	165.00	48.010 48.01	87.96	12.5	1.6	17.01	31.16
14	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.02	<u>66.4</u> 161.8						161.818	3.2	0.0	0.00	3.2
15	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.015		<u>17.20</u> 52.875					52.87	0.0	0.8	0.00	0.8
16	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտուփանով	100մ ³	0.15	<u>7.4</u> 18.0	<u>4.2</u> 12.9					30.9452	2.7	1.9	0.00	4.6
17	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.15	<u>0.6</u> 1.4	8.3 25.6	մ ³	10.00	0.15	1.82 1.82	28.8213	0.2	3.8	0.27	4.3
18	22-74 5-11	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=530մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	6.00	<u>0.36</u> 0.88	<u>0.288</u> 0.89					1.76	5.3	5.31	0.00	10.58

Ընդամենը 127.18 88.58 1042.42 1258.18
Վերադիր ծախսեր 13.3% 167.3
Ընդամենը 1425.5
Շահույթ 11% 156.8
Ընդամենը 1582.3

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և ջրահեռացում

Տեղային մախահաշիվ N 1-12

Դիտահորեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							978.3	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը				Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6-168 15-9կիռ	Դիտահորերի բարձրացում միաձուլվ բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	0.36	<u>2.95</u> 7.18	<u>0.64</u> 1.96					55.33	2.58	0.70	16.63	19.92
							մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	31.39 3.5 125.00	46.19 38.06 5.94 2.20					
2	22-74 5-11	Մետաղական կիսախողովակի ապամոնտաժում D=530մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	430.00	<u>0.36</u> 0.88	<u>0.288</u> 0.89					1.76	377.3	380.70	0.00	757.95
Ընդամենը												379.84	381.40	16.63	777.87
Վերադարձված 13.3%															103.5
Ընդամենը															881.3
Շահույթ 11%															96.9
Ընդամենը															978.3

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ. Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 11-րդ փողոցի 800 մ, 7փ-470մ, 8փ-900մ, 5փ-170մ, 1փ-130մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատում և օրահեռացում

Տեղային ճախահաշիվ N 1-13

Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2025 թ թիվ 10 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								797.2		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում քետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախազգուշական առավելության արգելոլ թելադրող հատուր թելադրանքի	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	17 1.79 56.1	1.67 4.07	0.65 2.00	 մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	 1.02 1.0 0 13.80 16.68 0 16.68 0 15.00	 29.86 1.670 0 13.80 16.68 0 16.68 0 15.00	 40.97 2.02 343.78 0.00 343.78 0.00 0.00 0.00	 6.07	 69.2	 34.0	 0.00 73.3 113.6 343.8	 73.3 113.6 343.8	
		(անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու					մ ² հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	32.40 5.40 15.60 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00						
Ընդամենը												69.19	33.97	530.71	633.86	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															84.3	
Ընդամենը															718.2	
Շահույթ 11%															79.0	
Ընդամենը															797.2	

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան