

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս համայնք, Գեղամասար բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում

Республика Армения, Гегаркуникская область, община Варденис, строительство сети наружного освещения улиц населённого пункта Гехамасар

ՕՍՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ЛИСТ ОБЪЕМА - СМЕТА

NN	ՀԱՄԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ:	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ՀԱՓԱՆԱՆ ՄԵՐԱՆՈՐԸ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ՕՍՎԱԼԸ ОБЪЕМ	1 ՄԵՐԱՎՈՐՈՒՄ ՄԵԾԵՐԸ /հազ. Դրամ/ СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ/тыс. Драм /	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՐԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ՀԱՉ. ԴՐԱՄ Тыс драм
1	2	3	4	5	6	7
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ Օփոր						
1	Ժ4-107 Գ.մ.=1.05	Փոսորակի հորատում Бурение скважины в грунте	մ	234.30	10.389	2434.201
2	Ժ8-11-1 Գ.մ.=1.05	Խճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Выполнение гравийного слоя 10 см	մ3 մ3	1.50	10.154	15.281
3	Ժ6-16 Գ.մ.=1.05	Հենասյունների հիմքերի կառուցում B12.5 դասի рետոնով Строительство фундаментов из бетона класса B12.5	մ3 մ3	15.05	43.403	653.144
4	Ժ1-1606 Գ.մ.=1.05	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-րդ կարգ գրունտ Проведение земляных работ на полигоне, при перевозке автотранспортом на грунт 5 класса	մ3մ3	16.55	0.147	2.438
5	ԳԺ311-29-3 Գ.մ.=1.05	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	տ Գ	33.11	0.758	25.080
6	ԳԺ310-4-1 Գ.մ.=1.05	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ Шин. вывоз мусора до 5 км	տ Գ	33.11	2.104	69.666
7	Ժ9-148 կիրառ. Գ.մ.=1.05	Մետաղական հենասյունների տեղադրում Φ108*4մմ, L=7.0մ Установка металлических столбов Φ108*4 мм, L=7.0 м	տ	15.30	178.000	2722.982
8	ինՖ տեղ	Մետաղական խողովակ Φ108*4մմ Труба металлическая Φ108*4 мм	գմ Լ.մ	1491.00	5.204	7758.805
9	ինՖ տեղ	Ամրակ Φ16մմ, АIII հենասյան խարսխման համար /Փ.25*3նստ/ Арматура Φ16 мм, для анкеровки опоры АIII /0,25*3нст/	տ Գ	0.25	435.475	109.916
10	Ս8-471-1 Գ.մ.=1.05	Հողանցման անկյունակի տեղադրում Установка заземляющего уголка	հատ шт	213.00	1.834	390.733
11	ինՖ տեղ	Անկյունակ 50x50x5մմ - 1.5գմ /հողանցման համար/ Уголок 50x50x5 мм - 1,5 гр /для заземления/	գմ Լ.մ	319.50	1.619	517.136
12	Ս8-472-7 Գ.մ.=1.05	Հողանցման հաղորդիչի մոնտաժում Монтаж заземляющего проводника	գմ Լ.մ	106.50	0.524	55.839

13	ինք տեղ	Շերտապողպատ 40x3մմ - 0.5զմ /հողանցման համար/ Стальной лист 40x3 мм - 0,5 г /для заземления/	զմ л.м	106.50	0.493	52.534
14	Ժ8-363-1 Գ.մ.=1.05	Մետաղական պահուսնակների տեղադրում նոր հենասյուների վրա Φ42*3մմ, L=2.0մ Установка металлических контейнеров на новый столбы Φ42*3 мм, L=2.0 м	հատ шт	213.00	19.170	4083.137
15	ինք տեղ	Մետաղական պահուսնակ՝ նոր տեղադրվող հենասյուների վրա Φ42*3մմ, Металлический контейнер на новой опоре Φ42*3 мм	հատ шт	213.00	4.547	968.603
16	Ս8-364-1	Խարիւսային հենարանների վրա СИП հաղորդալարի մոնտաժային կյութեր Материалы для монтажа кабеля СИП на анкерных опорах	հատ шт	65	11.445	743.947
17	Ս8-364-1	Միջանկյալ հենարանների վրա СИП հաղորդալարի մոնտաժային կյութեր Материалы для монтажа кабеля СИП на промежуточных опорах	հատ шт	148.00	7.73	1144.09
18	Ժ15-614 Գ.մ.=1.05	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ հալկակոռոզիոն ներկով Масляная покраска металлических столбов 2 раза антикоррозийной краской	մ2 м2	505.63	1.744	881.728
19	Ժ15-614 Գ.մ.=1.05	Մետաղական պահուսնակների յուղաներկում 2 անգամ հալկակոռոզիոն ներկով Масляная покраска металлической тары 2 раза антикоррозийной краской	մ2 м2	56.18	1.732	97.331
ԷԼ ՄՈՆՏԱՋԱԳԻՆ ԱՇԽԱՏՆԵՐԵՐ						
1	Ս8-150-4 Գ.ա.=1.04 Գ.մ.=1.05 կիրառ.	Ալյումինե, СИП 4 4x16մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի մոնտաժում օդով /2% ավելացումով/ Алюминий, СИП 4 4x16 мм2 провода монтаж по воздуху /с увеличением 2%/	զմ лм	3584.00	1.339	4799.938
2	Ս8-150-4 Գ.ա.=1.04 Գ.մ.=1.05 կիրառ.	Ալյումինե, СИП 4 2x16մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի մոնտաժում օդով /2% ավելացումով/ Алюминий, СИП 4 2x16 мм2 провода монтаж по воздуху /с увеличением 2%/	զմ лм	2383.00	1.025	2442.103
3	Ս8-402-1 Գ.մ.=1.05 կիրառ	ՓВ-3 1.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների էլեկտրասնուցման համար/1 լուսատու=6մ մալուխ/ ПВ-3 1.5 провод для питания светильников / 1 светильник = кабель 3 м /	զմ лм	1278.00	0.582	743.983
4	Ս8-594-1 Գ.մ.=1.05 Կիրառ.	Արտաքին փողոցային լուսավորության լեդ լուսատուի տեղադրում	հատ шт	213.00	4.369	930.620
5	Շուկա	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 60Վտ, 150V-250V, 50-60Hz, Լուս. հոսքը՝ 8400լմ, Գործ. ժամկետը՝ ≥30000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +40°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>70, 4000±500K, IP≥65 светильник LED 60Вт	հատ шт	213.00	14.681	3127.049

Ընդամենը Общия
ՍՈՒՂ 20% НДС
Ընդամենը Общия

34770.282
6954.06
41724.34

Կազմեց՝
Сделан:

[Signature]



Գ. Բաբայան
Г. Бабаян