

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Շովակն արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում  
Строительство наружной сети освещения в с.Цовакн, в Гегаркуникской области РА



Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ  
Объемная ведомость-Смета

№/№	Աշխատանքների-ծախսերի անվանումը Наименование работ и затрат	Չափ. միավոր Ед. изм.	Քանակ Количество	Միավորի արժեքը /հազ արավ/ Стоимость единицы /тыс. Драм/	Ընդամենը /հազ արավ/ Итого /тыс. Драм/	Կշիռը %-ով Удельный вес в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Մետաղական հենասյուների (խողովակների) տեղադրում/ Установка металлических опор (труб)	տ/т	17.431	566.82	9,880.26	
2	Հենան հենարանի վրա/ Траверса на опоре	հատ/шт.	106	7.74	819.92	
3	Նախաներկում մակերևույթների առաջին և ամեն հաջորդ անգամ ХС-068 նախաներկով / Грунтовка поверхностей в первый и последующие разы, грунтом ХС-068	քմ/кв.м.	233.2	0.40	94.39	
4	Ներկում մակերևույթների ХС-785 Էմալով / Покраска поверхностей, эмалью ХС-785	քմ/кв.м.	233.2	0.51	119.38	
5	Ներկում մակերևույթների ХВ-784 լաքով/ Покраска поверхностей, лаком ХВ-784	քմ/кв.м.	233.2	0.44	101.89	
6	Արտաքին տեղադրման լուսատուների մոնտաժում/ Монтаж светильников наружной установки	հատ/шт.	106	108.79	11,531.98	
7	Առաջին հաղորդակար միաջիղ կամ բազմաջիղ միափուլաձեղմ, երկարաձգված խողովակների կամ մետաղաձկափողերի մեջ, գումարային կտր, մինչև 2,5քմմ/ Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, затягиваемый в проложенных трубах или металлических рукавах, суммарное сечение до 2.5 кв. мм	մ/м	318	1.53	487.44	
8	Հաղորդակարի խարսխային ամրացում մետաղական հենարանին РА25х100-РА25х100, / Анкерное крепление провода к металлической опоре РА25х100-РА25х100	հատ/шт.	30	10.50	315.08	
9	Հաղորդակարի միջանկյալ ամրացում մետաղական հենարանին ES1500/ Промежуточное крепление провода к металлической опоре ES1500	հատ/шт.	71	6.82	484.24	
10	Մետաղական հենարանին ամրացում ծայրային РА25х100/ Концевое крепление к металлической опоре РА25х100	հատ/шт.	5	5.80	28.98	
11	Գոյություն ունեցող հենարանից ճյուղավորում՝ 0.4կՎ ՕԳՄ-ից անցում 0.22կՎ ՕԳՄ-ի РА25х100 / РА25х100 Ответвление от существующей опоры: переход от СИП 0.4кВ к СИП 0.22кВ	հատ/шт.	5	12.31	61.54	
12	СИП հաղորդակար, կախված հենասյուներով, զանգված 1մ մինչև 2կգ/ Провод СИП, подвешенный на опорах, масса 1 м до 2кг	մ/м	3014.4	1.37	4,130.26	
13	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից / Устройство подстилающих слоев щебеночных	խմ/куб.м.	1.484	18.60	27.61	
14	Բետոնե հիմքերի իրականացում սյուների տակ մինչև 3խմ ծավալով/ Устройство бетонных фундаментов под опоры, объемом до 3 куб.м.	խմ/куб.м.	2.12	58.05	123.07	
15	Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում (Ø 350մմ)/Бурение грунта 4-ой группы (М 350мм)	մ/м	169.6	3.07	521.14	
16	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում / Засыпка вручную траншей, котлованов и ям грунтом 4-ой группы	խմ/куб.м.	12.7	2.25	28.57	
17	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում/ Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом в грунтах 4-ой группы.	քմ/кв.м.	36	0.45	16.10	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ИТОГО					28771.85	100%
Ընդամենը Итого					28,771.85	
ԱԱՀ 20% НДС 20%					5,754.37	
Ընդամենը Итого					34,526.22	