


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կախակն արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում
Строительство наружной сети освещения в с.Кахакн, в Гегаркуникской области РА



Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ
Объемная ведомость-Смета

Հ/Հ N/N	Աշխատանքների-ծախսերի անվանումը Наименование работ и затрат	Չափ. միավոր Ед. изм.	Քանակ Количество	Միավորի արժեքը /Խազ արժ./ Стоимость единицы /Կս. Драм/	Ընդամենը /Խազ արժ./ Итого /Կс. Драм/	Կշիռը % -ով Удельный вес в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Մետաղական հենասյուների (խողովակների) տեղադրում/ Установка металлических опор (труб)	տ/տ	10.524	569.60	5,994.45	
2	Հենան հենարանի վրա/ Трaverse на опоре	հատ/шт.	64	7.77	497.47	
3	Նախատեսվում մակերևույթների առաջին և ամեն հաջորդ անգամ՝ ХС-068 նախատեսվում / Грунтовка поверхностей в первый и последующие разы, грунтом ХС-	քմ/кв.м.	140.8	0.41	57.27	
4	Ներկում մակերևույթների ХС-785 էմալով / Покраска поверхностей, эмалью ХС-	քմ/кв.м.	140.8	0.51	72.43	
5	Ներկում մակերևույթների ХВ-784 լաքով/ Покраска поверхностей, лаком ХВ-784	քմ/кв.м.	140.8	0.44	61.82	
6	Արտաքին տեղադրման լուսատուների մոնտաժում/ Монтаж светильников наружной установки	հատ/шт.	64	109.32	6,996.75	
7	Առաջին հաղորդակար միաջիղ կամ բազմաջիղ միափուլական, երկարաձգված խողովակների կամ մետաղական փողերի մեջ գոմարային կտր, մինչև 2.5քմ/ Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, затягиваемый в проложенных трубах или металлических рукавах, суммарное сечение до 2.5 кв. мм	մ/м	192	1.54	295.74	
8	Հաղորդակարի խառնախալի ամրացում մետաղական հենարանին PA25x100- PA25x100, / Анкерное крепление провода к металлической опоре PA25x100- PA25x100	հատ/шт.	25	10.55	263.85	
9	Հաղորդակարի միջանկյալ ամրացում մետաղական հենարանին ES1500/ Промежуточное крепление провода к металлической опоре ES1500	հատ/шт.	31	6.85	212.46	
10	Մետաղական հենարանին ամրացում ծայրային PA25x100/ Концевое крепление к металлической опоре PA25x100	հատ/шт.	8	5.82	46.59	
11	Գոյություն ունեցող հենարանից ճյուղավորում 0.4կՎ ՕԳՄ-ից անցում 0.22կՎ ՕԳՄ-ի PA25x100 / PA25x100 Ответвление от существующей опоры: переход от СИП 0.4кВ к СИП 0.22кВ	հատ/шт.	8	12.37	98.94	
12	СИП հաղորդակար, կախված հենասյուներով, զանգված 1մ մինչև 2կգ/ Провод СИП, подвешенный на опорах, масса 1 м до 2кг	մ/м	1783	1.38	2,454.97	
13	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից / Устройство подстилающих слоев щебеночных	խմ/куб.м.	0.896	18.69	16.75	
14	Բետոնե հիմքերի իրականացում սյուների տակ մինչև 3խմ ծավալով/ Устройство бетонных фундаментов под опоры, объемом до 3 куб.м.	խմ/куб.м.	1.28	58.34	74.67	
15	Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում (Մ 350մմ)/ Бурение грунта 5-ой группы (М	մ/м	38.4	3.33	127.91	
16	Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում (Մ 350մմ)/ Бурение грунта 4-ой группы (М	մ/м	64	3.09	197.62	
17	Ետից ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում / Засыпка вручную траншей, котлованов и ям грунтом 4-ой группы	խմ/куб.м.	7.7	2.26	17.41	
18	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերածածկի և լանդի, 4 կարգ գրունտներում/ Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом в грунтах 4-ой группы.	քմ/кв.м.	21.8	0.45	9.80	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ИТОГО			17496.91	100%
	Ընդամենը Итого				17,496.91	
	ԱԱՀ 20% НДС 20%				3,499.38	
	Ընդամենը Итого				20,996.29	