

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Շատվան արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում
Строительство наружной сети освещения в с.Шатван, в Гегаркуникской области РА

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ
Объемная ведомость-Смета

Հ/Հ N/N	Աշխատանքների-ծախսերի անվանումը Наименование работ и затрат	Չափ. միավոր Ед. изм.	Քանակ Количество	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/ Стоимость единицы /тыс. Драм/	Ընդամենը /հազ դրամ/ Итого /тыс. Драм/	Կշիռը %-ով Удельный вес в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Մետաղական հենասյուների (խողովակների) տեղադրում/ Установка металлических опор (труб)	տ/տ	14.8	569.59	8,429.88	
2	Հեծան հենարանի վրա/ Траверса на опоре	հատ/шт.	90	7.77	699.56	
3	Նախատեսվում մակերևույթների առաջին և ամեն հաջորդ անգամ ХС-068 նախատեսվում / Грунтовка поверхностей в первый и последующие разы, грунтом ХС-068	քմ/кв.м.	198	0.41	80.54	
4	Ներկում մակերևույթների ХС-785 եմալով / Покраска поверхностей, эмалью ХС- 785	քմ/кв.м.	198	0.51	101.86	
5	Ներկում մակերևույթների ХВ-784 լաքով/ Покраска поверхностей, лаком ХВ-784	քմ/кв.м.	198	0.44	86.94	
6	Արտաքին տեղադրման լուսատուների մոնտաժում/ Монтаж светильников наружной установки	հատ/шт.	90	109.32	9,839.18	
7	Առաջին հաղորդակար միաջիղ կամ բազմաջիղ միափուլական, երկարաձգված խողովակների կամ մետաղաձևափողերի մեջ, գումարային կտր, մինչև 2.5քմ/մ/ Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, затягиваемый в проложенных трубах или металлических рукавах, суммарное сечение до 2.5 кв. мм	մ/м	270	1.54	415.89	
8	Հաղորդակարի խարսխային ամրացում մետաղական հենարանին РА25x100- РА25x100, / Анкерное крепление провода к металлической опоре РА25x100- РА25x100	հատ/шт.	21	10.55	221.64	
9	Հաղորդակարի միջանկյալ ամրացում մետաղական հենարանին ES1500/ Промежуточное крепление провода к металлической опоре ES1500	հատ/шт.	63	6.85	431.78	
10	Մետաղական հենարանին ամրացում ծայրային РА25x100/ Концевое крепление к металлической опоре РА25x100	հատ/шт.	6	5.82	34.94	
11	Գոյություն ունեցող հենարանից ճյուղավորում 0.4կՎ ՕԳՄ-ից անցում 0.22կՎ ՕԳՄ-ի РА25x100 / РА25x100 Ответвление от существующей опоры: переход от СИП 0.4кВ к СИП 0.22кВ	հատ/шт.	6	12.37	74.21	
12	СИП հաղորդակար, կախված հենասյուներով, զանգված 1մ մինչև 2կգ/ Провод СИП, подвешенный на опорах, масса 1 м до 2кг	մ/м	2358.2	1.38	3,246.95	
13	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիղ / Устройство подстилающих слоев щебеночных	խմ/куб.м.	1.26	18.69	23.56	
14	Բետոնե հիմքերի իրականացում սյուների տակ մինչև 3խմ ծավալով/ Устройство бетонных фундаментов под опоры, объемом до 3 куб.м.	խմ/куб.м.	1.8	58.34	105.00	
15	Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում (Ø 350մմ)/Бурение грунта 4-ой группы (М 350мм)	մ/м	144	3.09	444.64	
16	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում / Засыпка вручную траншей, котлованов и ям грунтом 4-ой группы	խմ/куб.м.	10.8	2.26	24.42	
17	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում/ Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом в грунтах 4-ой группы.	քմ/кв.м.	30.6	0.45	13.75	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		ИТОГО			24274.73	100%
	Ընդամենը Итого				24,274.73	
	ԱԱՀ 20% НДС 20%				4,854.95	
	Ընդամենը Итого				29,129.68	