

"ԱՐԽԻ - ՏՈՒՐ" ՍՊԸ
"ARCHI-TUR" LLC
"АРХИ - ТУР" ООО

ք. Աշտարակ, Շահագիգի 35 հեռ. 093 997222

**Շինարարության կազմակերպման նախագծի
շրջանակներում նախատեսվել է**

**Համաձայն Արշվյան համայնքի Արշվյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը
Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման
աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման խորհրդատվական աշխատանքների իրականացման**

**ներկայացնում են կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի օգտագործվող նյութերի
երաշխյքային նվազագույն ժամկետների սահմանում ըստ նյութերի տեսակի**

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
Ավազակոպձային հիմք H=15սմ (400մ2)	2 տարի
Խճային հիմք H=10սմ (400մ2)	2 տարի
Բիտումի տարածում /1մ2 - 4.12կգ բիտումի ծախսով	2 տարի
Ծածկի ստորին շերտ H=5սմ խոշորահատիկ ծակոտկեն III կարգի տաք ասֆալտբետոնից	2 տարի
Բիտումի տարածում /1մ2 - 4.12կգ բիտումի ծախսով	2 տարի
Նախաշերտ B15 դասի բետոնից	2 տարի
Ջրահեռացման պլաստմասսայե առվակի տեղադրում մետաղական ցանցով	2 տարի
Խճի նախաշերտ H=10սմ	2 տարի
Սալվածք բազալտե սալերից d=40սմ հղկված ծեծվածքով բարձորակ	2 տարի
Սալվածք բազալտե սալերից d=40սմ հղկված բարձորակ	2 տարի
Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 6սմ հաստութ. չոր ց/ա շաղախով	2 տարի
Տարածքի սալիկապատում բետոնե գունավոր ձևավոր սալիկներով d=60սմ	2 տարի
Հիմքեր աստիճանների և թեքահարթակների տակ B15 դասի բետոնից	2 տարի
Աստիճանահարթակների և թեքուղու հարթակների երեսպատում բազալտե հղկված d=30սմ սալերով	2 տարի
Աստիճանների , թեքահարթակի և հուշարձանի կողապատերի երեսպատում բազալտե հղկված d=30սմ սալերով	2 տարի
Մետաղական նստարանների պատրաստում և մոնտաժում /Արվյան այգուն համահունչ/	2 տարի
Աղբամանի պատրաստում և մոնտաժում	2 տարի
Ուժային վահան եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով I _N =25Ա՝ 1 հատ, I _N =40Ա՝ 1 հատ, և 5 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով I _N =10Ա՝ 1 հատ, I _N =16Ա՝ 2 հատ, I _N =25Ա՝ 1 հատ	2 տարի
Լուսավորության վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 12 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	2 տարի
"ՊՄԼ" 303002 տիպի մագնիսական գործարկիչ I _N =40Ա	2 տարի

"ՊՍԼ" 223002 տիպի մագնիսական գործարկիչ $I_N=25A$	2 տարի
"ԿՈԼ-123" տիպի կառավարման կոճակ	2 տարի
"Ուզո" տիպի պաշտպանիչ սարք 10Ա հոսանքի համար	2 տարի
Լուսարձակ LED Panel Light RGB կլոր 160մմ, 16վտ հզորությամբ, 24 վոլտ փոշի և ջուր չթափանցող (լամպերը կոմպլեկտի մեջ)	2 տարի
ՊՎ 5x1,5մմ ² պղնձե էլեկտրալար խողովակով	2 տարի
Նույնը, ՊՎ 5x10մմ ²	2 տարի
Ինվեկտոր եռաֆազ հոսանքի 2.5 կվտ հզորության	2 տարի
Ինվեկտոր եռաֆազ հոսանքի 5 կվտ հզորության	2 տարի
RGB LED լուսատուների կառավարման սարքավորում-մոդուլատոր Astral Lumi Plus	2 տարի
Տրանսֆորմատոր 35ԿՎԱ 230/12Վ, 50հց (IP65)	1 տարի
Զրի մշակման էլ.մագնիսական սարք AMO-25-Y4	
Շրջանառու պոմպ Q=100, H=15մ էլ.շարժիչով N=1.2կվտ	1 տարի
Շրջանառու պոմպ Q=800, H=20մ էլ.շարժիչով N=5 կվտ	1 տարի
Բաշխիչ սանրիկ D=150, L=500մմ	1 տարի
Մաքուր օդի մուտքի ճաղավանդակ D=150	1 տարի
Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ մոդուլային 20Ա	1 տարի
Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ մոդուլային 10Ա	1 տարի
Մագնիսական գործարկիչ եռաֆազ Jn=9Ա, Vc=220Վ (KM)	
Կոճակային անջատիչ 2 կոճակով 10Ա (տեղադրել դռան վրա)	1 տարի
Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի (KY) 220Վ, 10Ա (տեղադրել դռան վրա)	1 տարի
Ֆոտոռեզե էՓՊՆ-11	1 տարի
Ցինկապատ փոշեներկված 120x120 մմ կտրվածքով 240x240 մմ հենակով որակյալ բարձակային հենասյան մոնտաժում H=3մ ամրացման կոմպլեկտով	2 տարի
Լուսատու դեկորատիվ ներկառուցված 30W SMD LED	1 տարի
LED լուսարձակ NFL-SM-LED տիպի 220Վ, 200վտ (IP65)	1 տարի
LED լուսարձակ ծառերը և արձանները լուսավորելու համար TD-ASP-6-12GL, 6W, 600Lm (IP65)	
ԱՎՎԳ-1.0 4x4մմ ² ուժային մալուխ	2 տարի
ՎՎԳ-0.66 3x2.5մմ ² ուժային մալուխ	2 տարի
ՎՎԳ-0.66 3x1.5մմ ² ուժային մալուխ	2 տարի
Կոյուղու դիտահոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից $\Phi 700$ մմ H=0,75,1,8մ (1 հատ)	3 տարի
Թուջե մտոց $\Phi 700$ մմ	3 տարի
Դիտահորի ամրացման մասեր	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (ելքի հատված)	3 տարի
Փական ջրային $\Phi 32$ մմ	3 տարի
Ուղղանկյուն դիտահոր Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 510x300x600մմ	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե անցում $\Phi 100-50$ մմ	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ $\Phi 50$ մմ	3 տարի
Նույնը, $\Phi 100$ մմ	3 տարի

Հոսակ Φ50մմ	3 տարի
Փական Φ100մմ հորի դատարկման համար	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե անցում Φ100-50մմ	3 տարի
Ջրային դիտահոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ1000մմ H=1,2մ	3 տարի
Դիտահորի ամրացման մասեր	3 տարի
Մետաղական աստիճան	3 տարի
Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ32x5,4մմ, փորձարկմամբ pn 20	3 տարի
Նույնը, Φ50x8,3մմ pn 20	3 տարի
Փական ջրային Φ32մմ	3 տարի
Փական ջրային Φ50մմ բաքի դատարկման համար	3 տարի
Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	3 տարի
	3 տարի

Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի , դրա առանձին մասերի «կոնստրուկցիաներ և այլ» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերությունները իր միջոցներով

Համաձայն Արույան համայնքի Արույան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը


Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման

կառուցման աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ լիցենզիաները

- Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝

1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՑԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
2. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
3. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՄՑՈՒՄ
4. ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

- Շինարարության իրականացման ժամանակացույց 160 օր

 աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները

- Բեռնատար ինքնաթափ – 1 հատ
- Էքսկավատոր /բազմաշերտ/ – 1 հատ
- Էլեկտրասարքավորումներ /թրթռացող տոփանիչ, բետոնախարնիչ
- Էլեկտրական Գործիքներ
- Վերհաններ շարժական և տեղային

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները և մասնագիտական հատկանիշները

- Աշխեկ- 2 հոգի
- Արհեստավոր և Բանվոր - 20 հոգի

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ «ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ

ՆԳՃ՝



Կ.ՅՈՎԵՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝



Գ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

Գ.ԱՄԻՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝



Գ.ՀՈՎԵՅԱՆ