



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Ձորակապ,
Սառնաղբյուր, Իսահակյան բնակավայրերի ներբնակավայրային
ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած
ճաքերի հատվածներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՇՄԱՆԿ-ԳՀԾՁԲ-26/5»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն



Անիի համայնքապետ
ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ

Ա. Սարիբեկյան
(ստորագրություն)



«08» _____ 2026թ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի
ղեկավար
Ա. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
<<16>> ապրիլի 2026թ.

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի բնակավայրերի, հրապարակների և ներբնակավայրային փողոցների ասֆալտե ծածկույթի քայքայվածության ուսումնասիրության

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի ղեկավարի 2026 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ 39-Ա կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ՝ Հարություն Համբարյանի-Անիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար, հանձնաժողովի անդամներ՝ Անանիկ Ռիզումյանի-Անի համայնքի ղեկավարի օգնական, Արթուր Կարապետյանի-«Կոմունալ տնտեսություն» ՀՀ տնօրեն, Արման Մկոյանի-Անիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության հողաշինության, կոմունալ տնտեսության և տրանսպորտի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, Վիլիելմ Օլեյանի-Անիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության կոմունալ տնտեսության և տրանսպորտի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ կազմեցինք սույն թերությունների ակտը, հետևյալի մասին. Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Անի համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ, Սառնաղբյուր, Լուսաղբյուր, Իսահակյան բնակավայրերի ներբնակավայրային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների տեխնիկական վիճակը, արձանագրում է, որ փոսային նորոգման և ճաքալցման են ենթակա Անի համայնքի բնակավայրերի հետևյալ հրապարակներն ու փողոցները՝

Դիտարկում՝

Փոսային նորոգման աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել հաշվի առնելով ասֆալտի շերտի հաստությունը, քայքայվածության աստիճանը, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել մանրախճի շերտ, ամրացնել, որից հետո տեղադրել ասֆալտի շերտը: Ասֆալտի շերտի հաստությունը պետք է լինի 3-5սմ:

2/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման(CPV)	Անվանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակը		Մատուցման	
							Հասցեն	Ժամ
	Անի համայնքի ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների պահպանման և սպասարկման աշխատանքներ	Անի համայնքի ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների պահպանման և սպասարկման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի ճանապարհների պահպանման և սպասարկման աշխատանքներ Նախատեսվում է իրականացնել Անի համայնքի ներքնակավայրային նշանակության ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների ճաքալցման աշխատանքներ Տեխնիկական բնութագիր՝ Երթևեկության ավելի ապահով կազմակերպման, ճանապարհների պահպանման և սպասարկման համար անհրաժեշտ է Անի համայնքի բնակավայրերի ներքնակավայրային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած ճաքերի հատվածներում իրականացնել ճաքալցման աշխատանքներ՝ հատուկ դրա.համար նախատեսված նյութերով: Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը Անհրաժեշտ է իրականացնել ճաքալցման աշխատանքները Անի համայնքի բնակավայրերի հետևյալ փողոցներում՝ 1. Մարայիկ քաղաք Հրանտ Շահինյան փողոց- 280 զծմ 2. Մարայիկ քաղաք 2-րդ թաղամաս-92 զծմ 3. Մարայիկ քաղաք Գագարինի փողոց- 130 զծմ 4. Մարայիկ քաղաք Կոլտնտեսականների փողոց- 50 զծմ 5. Ձորակապ բնակավայր 2-րդ փողոց- 550 զծմ 6. Ձորակապ բնակավայր 1-ին փողոց- 45 զծմ Ընդհանուր Անի համայնքում անհրաժեշտ է իրականացնել 1145 զծմ ճաքալցման աշխատանքներ:	զծմ	1145	ՀՀ Շիրակի մարզի,Անի համայնք		

Հ/հ	Բնակավայր ը	Հրապարակների, փողոցների անվանումը	Վերանորոգման ենթակա հատվածի նիշը	Վերանորոգման ենթակա հատվածի մակերեսը, մ/ք
	ՄԱՐԱԼԻԿ	Մաղաթյան	0+000-0+050	15
			0+050-0+100	5
			0+100-0+150	11
			0+150-0+175	15
			0+340-0+400	52
			0+400-0+450	36
			0+450-0+500	45
			0+500-0+550	39
			0+550-0+600	39
			0+600-0+640	43
			Ընդհանուր՝	300 մք

		Երիտասարդական	0+000-0+050	25
			0+050-0+100	22
			0+100-0+150	18
			0+150-0+200	26
			0+200-0+250	30
			0+250-0+300	23
			0+300-0+350	21
			0+350-0+400	25
			0+400-0+450	32
			0+450-0+500	28
			0+500-0+550	27
			0+550-0+600	31
			0+600-0+650	22
			0+650-0+710	25
			Ընդհանուր՝	355 մք

		Գազարինի	0+000-0+050	21
			0+050-0+100	23
			0+100-0+150	16
			0+150-0+200	18
			0+200-0+250	16
			0+250-0+300	14
			0+300-0+350	15
			0+350-0+400	15
			0+400-0+450	15
			0+450-0+500	13
			0+500-0+550	12
			0+550-0+600	10

		0+600-0+650	18
		0+650-0+700	8.5
		0+700-0+750	9,5
		0+750-0+800	10
		0+800-0+850	14
		0+850-0+900	10
		0+900-0+950	19
		0+950-1+000	12
		1+000-1+073	11
		Ընդհանուր՝	300մք

	Հրանտ Շահինյան	0+520-0+550	15
		0+550-0+600	14
		0+600-0+650	17
		0+650-0+700	13
		0+700-0+750	12
		0+750-0+800	17
		0+800-0+850	19
		0+850-0+900	11
		0+900-0+950	10
		0+950-1+000	18
		1+000-1+050	16
		1+050-1+100	14
		1+100-1+150	23
		1+150-1+200	15
		1+200-1+250	10
		1+250-1+300	15
		1+300-1+350	26
		1+350-1+400	15
		1+400-1+450	24
		1+450-1+500	19
		1+500-1+550	23
		1+860-1+900	18
		1+900-1+950	20
		1+950-2+000	20
		2+000-2+058	16
		Ընդհանուր՝	420 մք

	Թումանյան	0+000-0+050	15
--	------------------	-------------	----

			0+050-0+100	22
			0+100-0+150	20
			0+150-0+200	15
			0+200-0+250	20
			0+250-0+300	20
			0+300-0+352	18
			Ընդհանուր	130 մք
		Երկաթուղայիններ	0+000-0+100	15
			0+100-0+150	9
			0+150-0+200	11
			0+200-0+271	20
			Ընդհանուր՝	55 մք
		Կոլտնտեսականներ	0+000-0+050	55
			0+050-0+100	50
			0+100-0+150	63
			0+150-0+200	60
			0+200-0+250	38
			0+250-0+300	49
			0+300-0+350	46
			0+350-0+400	59
			0+400-0+450	38
			0+450-0+490	42
			Ընդհանուր	500մք
		Շիրակացի	0+000-0+050	10
			0+050-0+100	66
			0+100-0+150	22
			0+150-0+200	13
			0+200-0+267	8
			Ընդհանուր	120
		Ռիզայի	0+000-0+050	20
			0+050-0+100	9
			0+100-0+150	5
			0+150-0+200	11
			0+200-0+262	15
			Ընդհանուր՝	60 մք
		Բարեկամություն	0+000-0+050	1
			0+050-0+100	1
			0+100-0+150	2
			0+150-0+175	1
			Ընդհանուր՝	5 մք

Մարալիկ քաղաքի
փողոցների
փոսայցման ենթակա
ընդհանուր մակերեսը

2245 մք

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ	1-ին փողոց	0+000-0+050	3
		0+050-0+100	5
		0+100-0+150	6
		0+150-0+200	1
		0+200-0+250	3
		0+250-0+300	4
		0+300-0+350	1
		0+350-0+400	3
		0+400-0+450	5
		0+450-0+500	4
		0+500-0+550	8
		0+550-0+600	10
		0+600-0+650	11
		0+650-0+700	5
		0+700-0+750	12
		0+750-0+800	7
		0+800-0+850	5
		0+850-0+900	4
		0+900-0+950	7
		0+950-1+000	9
		1+000-1+050	8
		1+050-1+100	7
		1+100-1+150	11
		1+150-1+200	10

			1+200-1+250	19
			1+250-1+300	18
			1+300-1+339	18
			Ընդհանուր	196 մք
		2-րդ փողոց	0+000-0+050	22
			0+050-0+100	11
			0+100-0+150	15
			0+150-0+200	18
			0+200-0+250	16
			0+250-0+300	15
			0+300-0+350	22
			0+350-0+400	12
			0+400-0+450	7
			0+450-0+504	12
			Ընդհանուր	150 մք
		2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք	0+000-0+050	2
			0+050-0+100	3
			0+100-0+150	5
			0+150-0+200	7
			0+200-0+235	3
			Ընդհանուր	20 մք
		2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք	0+000-0+050	5
			0+050-0+100	5
			0+100-0+150	6
			0+150-0+200	4
			0+200-0+250	8
			0+250-0+300	2
			0+300-0+353	4

			Ընդհանուր	34 մք
		6-րդ փողոց	0+000-0+050	15
			0+050-0+100	5,5
			0+100-0+150	6,5
			0+150-0+200	14
			0+200-0+250	8
			0+250-0+300	7,5
			0+300-0+350	7,5
			0+350-0+400	11
			0+400-0+450	18
			0+450-0+500	9
			0+500-0+523	18
			Ընդհանուր	120 մք
			Լուսաղբյուր քնակավայրի փողոցների փոսայցման ենթակա ընդհանուր մակերեսը	520 մք
	ՁՈՐԱԿԱՊ	1-ին փողոց	0+000-0+050	10
			0+050-0+100	11
			0+100-0+150	10
			0+150-0+200	12
			0+200-0+250	5
			0+250-0+300	8
			0+300-0+356	2
			ընդհանուր	58մք
		3-րդ փողոց	0+000-0+050	5
			0+050-0+100	7
			0+100-0+150	6

			0+150-0+200	6
			0+200-0+250	8
			0+250-0+300	5,5
			0+300-0+325	5,5
			Ընդհանուր	42 մք
			Ձորակապ բնակավայրի փոսալցման ենթակա ընդհանուր մակերես	100մք
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ	1-ին փողոց		0+000-0+050	15
			0+050-0+100	20
			0+100-0+150	12
			0+150-0+200	13
			0+200-0+250	9
			0+250-0+300	8
			0+300-0+350	15
			0+350-0+400	17
			0+400-0+450	11
			0+450-0+500	15
			0+500-0+550	29
			0+550-0+600	22
			0+600-0+650	14
			0+650-0+700	10
			0+700-0+750	16
			0+750-0+800	23
			0+800-0+850	20
			0+850-0+900	8
			0+900-0+950	15
			0+950-1+000	16


			ընդհանուր	308 մք
		1-ին փողոց 6-րդ նրբանցք	0+000-0+050	15
			0+050-0+070	19
			ընդհանուր	34մք
		2-րդ փողոց	0+000-0+050	15
			0+050-0+100	10
			0+100-0+150	16
			0+150-0+200	16
			0+200-0+250	11
			0+250-0+300	10
			0+300-0+325	9
			ընդհանուր	87մք
		10-րդ փողոց	0+250-0+300	0,5
			0+300-0+350	1
			0+350-0+400	1,5
			0+400-0+450	0
			0+450-0+500	2
			0+500-0+550	2
			0+550-0+600	1
			0+600-0+650	1,5
			0+650-0+700	2
			0+700-0+750	2
			0+750-0+800	0
			0+800-0+850	0
			0+850-0+900	0
			0+900-0+950	2
			0+950-1+000	1
			1+000-1+050	1

			1+050-1+100	2
			1+100-1+130	2
			Ընդհանուր	21 մք
			Սառանաղբյուր բնակավայրի փողոցների փոսալցման ենթակա ընդհանուր մակերեսը	450 մք
	Իսահակյան բնակավայր	Մուտքի ճանապարհի գլխավոր փողոց		
			0+000-0+050	10
			0+050-0+100	12
			0+100-0+150	10
			0+150-0+200	8
			0+200-0+250	15
			0+250-0+300	13
			0+300-0+350	17
			0+350-0+400	21
			0+400-0+450	14
			0+450-0+500	15
			0+500-0+550	10
			0+550-0+600	9
			0+600-0+650	18
			0+650-0+700	57
			0+700-0+750	14
			0+750-0+800	15
			0+800-0+850	20
			0+850-0+900	22
				Իսահակյան բնակավայր

				ընդհանուր 300մք
			Անի համայնքի քնակավայրերի փողոցների՝ փոսալցման ենթակա հատվածների ընդհանուր մակերեսը	3615մք


Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հարություն Համբարյան




Հանձնաժողովի անդամներ՝


Անանիկ Ուտոմյան



Արթուր Կարապետյան



Արման Մկոյան



Վիլիելմ Օլեյան

«16» ապրիլի 2026թ.

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԼՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - 1

ՀՀ Հիմնական մարզի Անի խամայնի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Ջորակապ, Սաննաղբյուր, Բասահայան քաղաքների ներքնակալարային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած մարմնավնասվածքներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Փոսային նորոգում

ՀՀ	Քաղաքների անվանումը	Փողացի անվանումը	Քանակը ըստ թերությունների ակտի, մ2	Որից	
				Փոսային նորոգում, մ2	Փոսային նորոգում հիմքով, մ2
1	Մարալիկ	Մաղաթյան	300.0	240.0	60
		Երիտասարդական	355.0	284.0	71
		Գազարինի	300.0	240.0	60
		Հրանտ Շահինյան	420.0	336.0	84
		Թումանյան	130.0	104.0	26
		Երկաթուղայիններ	55.0	44.0	11
		Կոյունտեսականներ	500.0	400.0	100
		Շիրակացի	120.0	96.0	24
		Ռիզայի	60.0	48.0	12
		Բարեկամության	5.0	4.0	1
Ուղեանուր			2245.0	1796.0	449.0
2	Լուսաղբյուր	1-ին փողոց	196.0	156.0	40
		2-րդ փողոց	150.0	120.0	30
		2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք	20.0	16.0	4
		2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք	34.0	28.0	6
		6-րդ փողոց	120.0	96.0	24
Ուղեանուր			520.0	416.0	104.0
3	Ջորակապ	1-ին փողոց	58.0	45.0	13
		3-րդ փողոց	42.0	34.0	8
Ուղեանուր			100.0	79.0	21.0
4	Սաննաղբյուր	1-ին փողոց	308.0	240.0	68
		1-ին փողոց 6-րդ նրբանցք	34.0	28.0	6
		2-րդ փողոց	87.0	70.0	17
		3-րդ փողոց	21.0	15.0	6
Ուղեանուր			450.0	353.0	97.0
5	Բասանյան	Մուտքի ճանապարհ, գլխավոր փողոց	300.0	240.0	60
Ուղեանուր			300.0	240.0	60.0
Ուղեանուր			3615.0	2884.0	731.0

Կազմեց՝



ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - 2

II Հիմնական մասի Ամի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Չորակապ, Մառննաղբյուր, Բսահակյան քաղաքների ներքին կապալարային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած մաքրակաթվածներով ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Ճաքալցման աշխատանքներ

ՀՀ	Բաժնիկների անվանումը	Փողացի անվանումը	Քանակը ըստ թերությունների ակտի, գծ.մ
1	Մարալիկ քաղաք	Հրանտ Շահինյան	280.0
		2-րդ թաղամաս	92.0
		Գարեգինի փողոց	130.0
		Կոլտնտեսականների փողոց	50.0
2	Չորակապ	2-րդ փողոց	550.0
		1-ին փողոց	45.0
Ընդամենը			1145.0

Կազմեց՝

Ն. Կոստյան

/Հովհաննիսյան Ա./



ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

22 Հիմնական մարզի Անի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Ձորակապ, Մառնաղբյուր, Իսահակյան բնակավայրերի ենթակառուցվածքային օբյեկտների և հրապարակների վրա առաջացած ճանապարհահատվածներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	Փնային եզրուցում		
2	Փնային աշխատանքներ h=3-5սմ	մ2	2884
3	5-մ հատույթային մանրահատիկ ասֆալտ բետոնյա ծածկույթի փոսային վնասվածքները ներքով բազալտե խիճ, հմիջ=8սմ, բիտումի լցաբաշխումով 4.12տ /100մ2/	մ2	731
4	Հիմնաքի բարձրում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	տոն	64
5	Ճանապարհ		
6	Ճանապարհի մաքրում և մեխանիկական փոշեգրկում	զծ.մ.	1000
7	Ասֆալտի ճանապարհի մակերեսային մշակում բիտումային էմուլսիայով, օդապարծեղով խիճ ափսոս-կոպչային խառնուրդ/Նյութի ծախսը կազմում է 10 կմ 15-20 մ ճանապարհի համար՝ մինչև 10 մ հատույթային և մինչև 10 մ հատույթային	զծ.մ.	1145
8	Նյութի ծախսը կազմում է		
9	Բիտումային էմուլսիա. մինչև 10 մ հատույթային և լայնության ճաքերի համար 10 կմ 15-20 մ ճանապարհի կարող է ծածկել 15-20 մետր:		
10	Ափսոս, օդապարծեղում է թարմ լցված էմուլսիան (էմուլսիայի «քայքայվելուց» առաջ բազմակարգությամբ սև փոխելուց հետո) հետևյալն էլու համար՝ պաշտպանիչ շերտ մեծանշան համար:		

Կազմեց՝

[Signature]

/Հովհաննիսյան Ա./



Բ Ա Յ Ա Տ Ը Մ Ո Ւ Ր

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարտիկ, Լուսաղբյուր, Չորակապ, Սառնաղբյուր, Իսահակյան բնակավայրերի ներբնակավայրային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած ճաքերի հաստվածներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի բնակավայրերի, հրապարակների և ներբնակավայրային փողոցների ճաքալցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 սժ 21.08.2001թ. և թ 1656-Ն առ 17.10.2024թ

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 260.205 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.088

բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

2. Աշխատավարձի գործակից - 2403.74

3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3160.15

4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%

5. Շահույթ - 11%

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1.8% համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թիվ 69 հրամանի

7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր - 0.7% համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թիվ 68 հրամանի

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 04 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2026 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է 31649.81 հազ. դրամ:



ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Զորակալ, Մառնաղբյուր, Բառակյան բնակավայրերի ներքնակավայրային առֆալտայատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած ճարտարապետական աշխատանքների նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի կազմում

N/N Ը/Ը	Հիմնադրում	Աշխատանքի անվանումը	Չափում և միավոր	Քանակ	Ըստ նորմերի				Գործ. գներ				Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.						1 միավ. ընդ. արժ. հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					աշխատա վերաձ վերաձ	մեխ.-շահ արժեք	աշխատա վերաձ վերաձ	մեխ.-շահ արժեք	անվանում	չ/մ	ինժեղ.-ն ստեղծվածը 04.2026թ.	քանակ	արժեք	ընդ. արժեք q= 1.16525							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Փողային նորմեր																					
1	16-5 B բառ.	Փողացման աշխատանքներ հ-3-5սմ	մ²	2884	0.245	0.0543	0.59	0.17	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ.	տ	VI/22	0.12	27	3.817	4.58	11007.48	13200.80				
2	27-43	Խճաղի ենթի կառուցում, հ-8սմ հաստությամբ	մ²	731	0.017	0.11	0.04	0.35	Բիտումի մածիկ Խճձ 20-40սմ Խճձ 10-20սմ Զուր	տ մ³ մ³	CLXIII/1699 II/8 II/7	0.0006 0.048 0.032 0.004	165 4 4 0.2	0.374	0.76	273.26	557.24				
3	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²	տ	3.01		2.2		6.95	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1699	1.03	165	198.03	204.99	596.42	617.36				
4	27-164-2	5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ առֆալտ բետոնյա ծածկույթի փողային վերանորմում	մ²	731	0.0208	0.0474	0.05	0.15	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ.	տ	VI/22	0.12	27	3.70	3.90	2705.71	2851.76				
5	1-1583 1-1606	Երև. աղբի բարձում	1000մ³	0.033	7.64	278.94	18.36	881.49							899.86		29.53				
6	N 31-Ն	Տեղափոխում լցակայան 1կմ	տ	64				0.17							0.167		10.70				
Ճարպարում																					
1	27-125 k=0.4	Ճարքերի մաքրում և մեխանիկական փռեղբերում	գծմ	1000	0.02228	0.02652	0.05	0.08							0.137		137.36				
2	27-148	Առֆալտի ճարքերի մակերեսային մշակում բիտումային էմուլսիայով, օդադարձելով մանրահատիկ ավազ	գծմ	1145	0.0274	0.0584	0.07	0.18	Բիտումային էմուլսիա Ավազ	լ մ³	XVII/111 1/1	0.5 0.0005	1.15 4	0.672	0.92	769.84	1056.57				

Ընդամենը
13.3% վերադր. ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը



18461.32
2455.36
20916.67
2300.83
23217.51

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ռ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Չորակապ, Մառնաղբյուր, Իսահակյան բնակավայրերի ներբնակավայրային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած ճաքերի հատվածներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Հ/Հ	Նախահաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը Հազար դրամ
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Մարքավ	Այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի բնակավայրերի, հրապարակների և ներբնակավայրային փողոցների ճաքալցման աշխատանքներ	23217.51				23217.51
		Ընդամենը - 2	23217.51				23217.51
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	23217.51				23217.51
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	23217.51				23217.51
		Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
2	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	417.92				417.92
		Ընդամենը - 8	417.92				417.92
		Ընդամենը 2 - 8	23635.42				23635.42
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.70%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	165.45				165.45
4	2.0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	472.71				472.71
5	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր		35.45			35.45
		Ընդամենը - 9	638.16	35.45			673.61
		Ընդամենը 2 - 9	24273.58	35.45			24309.03
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				486.18	486.18
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				145.85	145.85
		Ընդամենը - 10				632.03	632.03
		Գլուխ - 12 Նախագծաներկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	24273.58			632.03	24941.07
8	6.0%	Չնախատեսված ծախսեր	1456.41			37.92	1496.46
		Ընդամենը	25729.99			669.96	26437.53
9	20%	ԱԱՀ	5146.00			133.99	5287.51
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	30875.99			803.95	31649.813
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					75.22



Ծավալաթերթ (%-ային)

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ, Լուսաղբյուր, Ձորակապ, Սառնաղբյուր, Բսահակյան բնակավայրերի ներբնակավայրային ասֆալտապատ փողոցների և հրապարակների վրա առաջացած ճաքերի հատվածներում ճաքալցման իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Փոսային նորոգում				
1	Փոսայցման աշխատանքներ h=3-5սմ	մ ²	2884	6.19	17858.86
2	Խճային հիմքի կառուցում, h=8սմ հաստությամբ	մ ²	731	1.03	753.86
3	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ ²	տ	3.01	277.32	835.21
4	5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնյա ծածկույթի փոսային վերանորոգում	մ ²	731	5.28	3858.03
5	Շին աղբի բարձում	1000մ ³	0.033	1217.38	39.96
6	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	64	0.23	14.48
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				23360.40
	Տոկոս %				93.53%
	Ճաքալցում				
1	Ճաքերի մաքրում և մեխանիկական փռշեղքելում	գծմ	1000	0.19	185.83
2	Ասֆալտի ճեղքերի մակերեսային մշակում բիտումային էմուլսիայով, օգտագործելով մանրահատիկ ավազ	գծմ	1145	1.25	1429.39
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1615.22
	Տոկոս %				6.47%

Ընդամենը **24975.62**
ԱԱՀ 20% **4995.12**
Ընդամենը **29970.74**

