

Սաղկաօոր ուսայսքի Ս արսարկ բապալայր 4-րդ փողոցի 4-րդ սրբանցքի, 4-րդ փողոցի 1-րդ սրբանցքի, 1-ին փողոցի 2-րդ և 4-րդ սրբանցքների, 9-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին սրբանցքի, 7-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին սրբանցքի կապիտալ վերանորոգում ասֆալտապատում և ջրահեռացման համակարգի կառուցում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	1-ին փողոցի 2-րդ սրբանցքի հիմնանորոգում				
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	143,6	0,725	104,085
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	215,5	0,935	201,405
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	667,93	0,390	260,638
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	359,1	0,072	25,829
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	106,2	12,647	1343,133
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	815,2	2,087	1701,660
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	3,358624	317,193	1065,331
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	791,5	6,121	4844,478
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	24,8	1,423	35,293
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	77,44	0,935	72,375
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	147,136	0,390	57,415
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	77,44	0,072	5,570
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	29,04	12,647	367,275
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	242	2,087	505,154
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	0,99704	317,193	316,254
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ2	242	6,141	1486,220
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	6	48,856	293,134
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	գմ	21	2,824	59,311
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	3,75858	2,483	9,332
4	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրնադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	11,98	13,218	158,354
	1-ին փողոցի 4-րդ սրբանցքի հիմնանորոգում			0,000	0,000

1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	226,2	0,725	163,955
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	150,8	0,935	140,937
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	693,68	0,390	270,686
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	377	0,072	27,116
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	143,6	12,647	1816,139
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1196,8	2,087	2498,217
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	4,930816	317,193	1564,019
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1158,2	6,121	7088,913
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	43,2	1,423	61,478
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	117,12	0,935	109,460
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	222,528	0,390	86,834
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	117,12	0,072	8,424
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	43,92	12,647	555,465
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	366	2,087	763,993
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	1,50792	317,193	478,301
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ2	366	6,141	2247,755
	ՆԿ 0+00-ում անձրևընդունիչ դիտահորի կառուցում			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/IV կարգ	մ3	7,65	1,135	8,681
2	գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ3	3,13	0,454	1,420
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլղոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ3	3,13	0,166	0,520
4	Ավելորդ մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ (IV) կարգ	մ3	4,52	0,935	4,224
5	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	8,588	0,390	3,351
6	Աշխատանք լցակույտում	մ3	4,52	0,072	0,325
7	Դիտահորի ավազային նախաշերտ	մ3	0,14	18,025	2,523
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում/ ГОСТ 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	1,9	52,426	99,609
9	Ե/բ դիտահոր 1000*500/օղակ	հատ	1	31,683	31,683
10	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1200*1200 /ГОСТ 3634-2019	հատ	1	36,210	36,210

1	2	3	4	5	6
11	Ե/Բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200/ГОСТ 3634-2019	հատ	1	148,858	148,858
12	թուփե ցանց 380x600	հատ	1	108,629	108,629
13	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	4	1,566	6,263
14	Խողովակաշարի նախապատրաստական շերտ ավազից	մ3	0,465	11,507	5,351
15	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=219*5,0մմ ГОСТ 10704-91	զմ	15,5	18,890	292,796
16	Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	13,3	0,745	9,913
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	9	48,856	439,701
2	Պողպ. Խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	31,5	2,824	88,967
3	Հենասյունների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	5,63787	2,483	13,999
4	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	17,8	13,218	235,284
	2-րդ փողոցի 1-ին նորանցքի հիմնանորոգում			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	277,6	0,725	201,211
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	183,3	0,935	171,311
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	847,95	0,390	330,884
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	460,9	0,072	33,151
5	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	1,8	0,794	1,429
6	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ3	1,8	0,672	1,210
7	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ3	1,8	0,305	0,549
	ԿՄ 0+125-ում ծառի բնի կառուցում			0,000	0,000
4	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ3	0,192	15,807	3,035
3	Բազալտե 100*200 եզրաշարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	6,4	12,331	78,918
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	165,8	12,647	2096,907
2	խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1397	2,087	2916,117
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	5,75564	317,193	1825,648
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1352	6,121	8275,091
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	190,6	1,423	271,243
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000

1	2	3	4	5	6
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	30,72	0,935	28,711
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	58,368	0,390	22,776
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	30,72	0,072	2,210
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	11,52	12,647	145,696
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	96	2,087	200,392
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	0,39552	317,193	125,456
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128- 2013	մ2	96	6,141	589,575
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	6	48,856	293,134
2	Պողպ. ԽողովակD=57x3,5մմ/	զմ	21	2,824	59,311
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	3,75858	2,483	9,332
4	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմալայտակ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՍ 51256- 2011-ի տիպերի/	մ2	17,43	13,218	230,393
	4-րդ փողոցի 1-ին նորանցքի հիմնանորոգում			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	299,1	0,725	216,795
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	199,4	0,935	186,358
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	917,24	0,390	357,923
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	498,5	0,072	35,855
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	153,6	12,647	1942,611
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1280,2	2,087	2672,307
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	5,274424	317,193	1673,009
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1238,8	6,121	7582,235
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	49,9	1,423	71,013
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	34,24	0,935	32,001
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	65,056	0,390	25,386
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	34,24	0,072	2,463
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	14,34	12,647	181,361
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	119,5	2,087	249,446

1	2	3	4	5	6
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	0,49234	317,193	156,167
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ2	119,5	6,141	733,898
	Դիտահորեր			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,576	29,637	17,071
2	Հին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակայան	տն	1,3248	0,390	0,517
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	0,576	0,072	0,041
4	Ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	2	148,858	297,715
	Ճանապարհի կահավորում և զծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախագգուշացնող/	հատ	4	48,856	195,423
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	3	48,856	146,567
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /թելադրող/	հատ	1	48,856	48,856
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /լրացուցիչ տեղեկատվության/	հատ	1	48,856	48,856
5	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	զմ	28	2,824	79,082
6	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	5,01144	2,483	12,443
7	Ճանապարհի զծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	18,6	13,218	245,859
	4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	299,1	0,725	216,795
2	Գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	195,4	0,935	182,620
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակայան	տն	909,64	0,390	354,957
4	Աշխատանք լցակայանում	մ3	494,5	0,072	35,568
5	Գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	4	0,794	3,176
6	Գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ3	4	0,672	2,688
7	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլղոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցարաշխումով	մ3	4	0,305	1,219
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակույճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	169,3	12,647	2141,172
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1411,2	2,087	2945,758
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	5,814144	317,193	1844,205
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1365,6	6,121	8358,331

1	2	3	4	5	6
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	45,7	1,423	65,036
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	86,56	0,935	80,899
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	164,464	0,390	64,177
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	86,56	0,072	6,226
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	32,46	12,647	410,528
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	270,5	2,087	564,645
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	1,11446	317,193	353,499
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ2	270,5	6,141	1661,250
	Դիտահորեր			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,152	29,637	34,142
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	2,6496	0,390	1,034
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,152	0,072	0,083
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	4	148,858	595,431
	Մետաղական խողովակների տեղադրում			0,000	0,000
1	խողովակաշարի նախապատրաստական շերտ ավազից	մ3	16,14	11,507	185,723
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=219*5,0մմ ГОСТ 10704-91	զմ	225,7	18,890	4263,492
3	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	155,2	0,745	115,671
	Հավաքման հորերի կառուցում			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	4,23	0,725	3,066
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	7,614	0,390	2,971
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	4,23	0,072	0,305
4	հորի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 23735-2014	մ3	0,8	11,507	9,206
5	հորի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ3	2,32	87,873	203,866
6	գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	15,84	1,566	24,802
7	խողովակաշարի նախապատրաստական շերտ ավազից	մ3	0,294	11,507	3,383
8	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում	տն	0,24435	141,087	34,475
9	Պողպատյա անկյունակ 50*50*5/ ГОСТ 8509-93	զմ	11,14	1,901	21,177
10	Պողպատե ամրան Ф20 А500с	կգ	4,48	0,511	2,291
11	Պողպատե ամրան Ф12 А500с	կգ	4,48	0,511	2,291
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	13,6	9,642	131,137
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	9	48,856	439,701
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	31,5	2,824	88,967
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	5,63787	2,483	13,999

1	2	3	4	5	6
4	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	16,6	13,218	219,422
	<u>4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի ԿՄ 0+222-ում ե/ք խողովակի և գլխամասեր կառուցում</u>			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող բետոնե խողովակի քանդում էքսկավատորով և բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	17,5	1,218	21,316
2	տեղափոխում 4 կմ լցակայան	տն	38,5	0,390	15,023
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	17,5	0,072	1,259
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	12	0,794	9,529
5	գրունտի հետիլցք բուլդոզերով մինչև 10 մ տեղափոխումով	մ3	12	0,365	4,382
6	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ3	12	0,305	3,658
7	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի բլոկների տակ h=10սմ	մ3	5,25	15,257	80,098
8	Խողովակի բլոկների տակ միաձուլ բետոնե հիմքի իրականացում B20, F200, հմիջ.=30սմ:	մ3	5,3	104,007	551,235
9	Ե/Բ Կլոր Խողովակ Ե -13 (դաս B25, F200) բլոկների տեղադրում 10տ ք.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով:	մ3	8,44	54,916	463,494
10	Ե/Բ Կլոր Խողովակ Ե -13 (դաս B25, F200) բլոկների արժեք	հատ	20	99,576	1991,528
11	Խողովակների՝ գրունտի հետ շփվող բետոնե մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում երկու շերտ տաք բիտումով:	մ2	52	1,367	71,077
12	Խողովակների միջև միաձուլ բետոնի իրականացում, B20, F100	մ2	5,65	2,585	14,607
13	Մուտքի և ելքի հատակների Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ	մ3	0,96	15,257	14,646
14	Մուտքի և ելքի հատակների իրականացում միաձուլ բետոնով B20, F200, H=20սմ:	մ3	1,28	104,007	133,128
15	Մուտքի գլխամասի Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ	մ3	0,282	15,257	4,302
16	Մուտքի միաձուլ բետոնե գլխամասի իրականացում B20, F200	մ3	3,86	104,007	401,465
17	Ելքի գլխամասի Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ	մ3	0,282	15,257	4,302
18	Ելքի միաձուլ բետոնե գլխամասի իրականացում B20, F200	մ3	4,02	104,007	418,106
19	Մուտքի և ելքի գլխամասերի գրունտի հետ շփվող բետոնե մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում երկու շերտ տաք բիտումով:	մ2	21	1,367	28,704
	<u>7-րդ փողոցի հիմնանորոգում</u>			0,000	0,000
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>			0,000	0,000

1	2	3	4	5	6
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	260,6	0,725	188,889
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	173,7	0,935	162,339
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	799,11	0,390	311,826
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	434,3	0,072	31,238
	Երթևեկի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	157,7	12,647	1994,465
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1313,8	2,087	2742,444
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	5,412856	317,193	1716,919
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1268,4	6,121	7763,406
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	157,6	1,423	224,281
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	78,72	0,935	73,571
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	149,568	0,390	58,364
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	78,72	0,072	5,662
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	29,52	12,647	373,346
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	246	2,087	513,504
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	1,01352	317,193	321,481
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ2	246	6,141	1510,786
	վաքեր			0,000	0,000
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ վաքերի տակ	մ3	1,9	13,499	25,647
2	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի տեղադրում մետաղական ցանցով / ГОСТ 32955-2012	մ3	1,75	39,713	69,497
3	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի արժեք մետաղական ցանցով / ГОСТ 32955-2012	գմ	15	117,681	1765,218
4	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքերի տեղադրում հիդրոմեկուսացումով	մ3	0,75	39,135	29,352
5	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքերի արժեք	հատ	3	45,262	135,786
	Ճանապարհի կահավորում և զծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախագգուշացնող/	հատ	4	48,856	195,423
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	6	48,856	293,134
3	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	գմ	35	2,824	98,852
4	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	6,2643	2,483	15,554

1	2	3	4	5	6
5	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	20,08	13,218	265,422
	Զ-րդ փողոցի հիմնանորոգում			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	234,22	0,725	169,768
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	351,34	0,935	328,361
4	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	1089,142	0,390	425,002
5	Աշխատանք լցակույտում	մ3	585,56	0,072	42,117
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ԴՕՇՏ 23735-2014	մ3	176,3	12,647	2229,703
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1489,2	2,087	3108,576
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	6,135504	317,193	1946,138
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբեթոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1437,4	6,121	8797,792
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	191	1,423	271,812
	Մուտքեր և իջատեղեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	36,64	0,935	34,244
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	69,616	0,390	27,165
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	36,64	0,072	2,635
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	13,74	12,647	173,773
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	114,5	2,087	239,009
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	0,47174	317,193	149,633
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբեթոնե խառնուրդով h=5 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ2	114,5	6,141	703,191
	Դիտահորեր			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,288	29,637	8,535
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	0,6624	0,390	0,258
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,288	0,072	0,021
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ԴՕՇՏ 3634-2019	լրակազմ	1	148,858	148,858
	Վաքեր			0,000	0,000
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ վաքերի տակ	մ3	21,4	13,499	288,868
2	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի տեղադրում մետաղական ցանցով / ԴՕՇՏ 32955-2012	մ3	9,217	39,713	366,032
3	Հավաքովի ե/բ 35*60 վաքերի արժեք մետաղական ցանցով / ԴՕՇՏ 32955-2012	զմ	79	117,681	9296,814

1	2	3	4	5	6
4	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքերի տեղադրում հիդրոմեկուսացումով	մ3	15,69	39,135	614,035
5	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքերի արժեք	հատ	62,76	45,262	2840,643
6	Վաքերի և բնակելի տների պատերի միջև եղած տարածության լրացում B20 դասի բետոնով	մ3	22,21	87,873	1951,670
	Մետաղական խողովակների տեղադրում			0,000	0,000
1	խողովակաշարի նախապատրաստական 2երտ ավազից	մ3	0,5	11,507	5,753
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=273*6,0մմ ГОСТ 10704-91	զմ	17,7	29,599	523,901
3	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	15,2	0,745	11,329
4	d=273*6 խողովակների գլխամասերի կառուցում միաձույլ B-20 դասի բետոնով	մ3	0,2	87,873	17,575
	դիտահորի կառուցում			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/IV կարգ	մ3	45,9	1,135	52,088
2	գրունտի հետիցք մեխանիզմով	մ3	18,8	0,454	8,532
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ3	18,8	0,166	3,122
4	Ավելորդ մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV). կարգ	մ3	27,1	0,935	25,328
5	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	51,49	0,390	20,092
6	Աշխատանք լցակույտում	մ3	27,1	0,072	1,949
7	Դիտահորի ավազային նախաշերտ	մ3	0,84	18,025	15,141
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում/ ГОСТ 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	11,4	52,426	597,655
9	ե/բ դիտահոր 1000*1000/օղակ	հատ	6	52,504	315,023
10	ե/բ դիտահորի տակդիր 1200*1200 /ГОСТ 3634-2019	հատ	6	36,210	217,258
11	ե/բ կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցով 1200*1200/ГОСТ 3634-2019	հատ	6	148,858	893,146
12	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	24	1,566	37,579
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախագգուշացնող/	հատ	4	48,856	195,423
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	4	48,856	195,423
3	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	28	2,824	79,082
4	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	5,01144	2,483	12,443
				0,000	0,000
5	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	18,68	13,218	246,916
	9-րդ փողոցի 1-ին նորանցքի հիմնանորոգում			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	150,2	0,725	108,869

1	2	3	4	5	6
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	100,1	0,935	93,553
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակայան	տն	460,55	0,390	179,714
4	Աշխատանք լցակայանում	մ3	250,3	0,072	18,003
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակույճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	88,2	12,647	1115,484
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	734,8	2,087	1533,831
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	3,027376	317,193	960,262
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	710,4	6,121	4348,095
5	Կողնակների ամրացում ավազակույճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	29,1	1,423	41,412
	Դիտահորեր			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,576	29,637	17,071
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակայան	տն	1,3248	0,390	0,517
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	0,576	0,072	0,041
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	2	148,858	297,715
	Մետաղական խողովակների տեղադրում			0,000	0,000
1	Խողովակաշարի նախապատրաստական շերտ ավազից	մ3	0,3	11,507	3,452
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 159*4,0մմ ГОСТ 10704-91	զմ	13	11,016	143,211
3	Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	8,9	0,745	6,633
	Ճանապարհի գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256- 2011-ի տիպերի/	մ2	9,05	13,218	119,625
	Ընդամենը				164891,740

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

