N	***ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ*** ***Թումանյան համայնքի Դսեղ /2-րդ փուլ/ և Քարինջ գյուղերի խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ*** ***(Քարինջ բնակավայր)***	
1	Ավտոկռունկ	1
2	Էքսկավատոր	3
3	Ամբարձիչ	1
4	Ավտոհինքնաթափ	2
5	Բուլդոզեր	1
6	Բետոնախառնիչ	2
7	Խորքային պոմպ	1
8	Խորքային վիբրատոր	2
9	ՊԷ եռակցման սարք	2
10	ԷԼ եռակցման սարք	1
11	Գեներատոր	2
12	Խրամուղիների տոփանման սարք	2
13	Հիդրոմուրճ	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Թումանյան համայնքի Դսեղ /2-րդ փուլ/ և Քարինջ գյուղերի խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ

(Քարինջ բնակավայր)

Հ/հ	*Նյութերի լաբորատոր ստուգափորձ*	*Չափման միավորը*	*Պահանջվող քանակը*
1	*2*	*3*	*4*
1	Ավազ	հատ	1
2	Ցեմենտ	հատ	1
3	Ցեմենտբետոն (մեկ լրակազմը 3 խորանարդիկ)	լրակազմ	1
4	Գրունտի խտացում	լրակազմ	1
4	Լվացում ախտահանում	կմ	2,95
5	Հիդրավլիկ փորձարկում	կմ	2,95
1	**Շինարարությունում օգտագործվող նյութերին և իրերին ներկայացվոց նվազագույն պահանջները**		
2	Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովեն ՀՀ տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգորին և պայմաններին համապատասխան և ունենան ՀՀ օրենսդրությամբ հաստատված համապատասխան որակի հավաստագիր		
3	Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ.		
4	Նյութեր `3 տարի սարքավորումներ 3 տարի		

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Թումանյան համայնքի Դսեղ /2-րդ փուլ/ և Քարինջ գյուղերի խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ

(Քարինջ բնակավայր)

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		I ամիս	IIամիս	III ամիս	IV ամիս	V ամիս	VI ամիս	VII ամիս	VIII ամիս	IX ամիս	X ամիս	XI ամիս	XII ամիս
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Կապտաժների կառուցում												
2	Հողային աշխատանքներ												
3	Խողովակների մոնտաժ												
4	Փականային հորերի կառուցում												
5	Փորձարկումներ												
6	Թերությունների վերացում												

Թումանյան համայնքի Դսեղ /2-րդ փուլ/ և Քարինջ գյուղերի խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ
(Քարինջ բնակավայր)
Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝
<<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝
ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ առաջին դաս:
Աշխատանքային ռեսուրսներ
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	*Որակավորումը*	*Մասնագիտական փորձը*		
		գործունեության ոլորտը	*նվազագույն մասնագիտական փորձը*	*քանակ*
1	Ծրագրի ղեկավար	ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինարարություն	3 տարի	1
2	Տեղամասի պետ	ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինարարություն	3 տարի	1
3	ջրամատակարարման և ջրահեռացման -ճարտարագետ	ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինարարություն	3 տարի	1
4	Որակի վերահսկման ճարտարագետ	ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինարարություն	3 տարի	1
5	Աշխղեկ	ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինարարություն	3 տարի	1