



# «ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի  
մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

«ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ տնօրեն

ՓՈՐՇԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՊՐԱՅԻՐԱՅԻՆ ՍՈՐԱՐԱՅԱՆ  
MR. GEORAK MURADYAN



Գ. Այվազյան

2023թ.

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

### ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Աշխատանքների նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների, հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքներն և շինարարության ոլորտի գործակիցները ընդունված համաձայն ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքի 2023թ. -ի հոկտեմբեր ամսվա տվյալների: Այն նյութերի, սարքավորումների արժեքներն, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
  - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,0615
  - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,02
- նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեք - 1,05
2. Աշխատավարձի գործակից՝ 2337,00
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 3222,81
4. Վերադիր ծախսեր - 13,3%
5. Շահույթ - 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 0,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր - 0,15%
8. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
9. Շինարարության ձմեռային ծախսեր - 0,5%
10. Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր - 2%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

19 754,3 հազ. դրամ

Կազմեց

Ստեփանյան



# Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **19754,3** **հազար դրամ**  
կազմված է 2023թ. գնելով

2023թ.

Հ/Հ	NN նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Այլ ծախսեր	Ընդամենը արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ			
1	2	3	4	5	6		7	8
<b>Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ</b>								
1	Օբյեկտային նախահաշիվ		15079,90	-	21,03		-	15100,93
		<b>Ընդամենը ըստ 1-2 գլխի</b>	<b>15079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03</b>		<b>0,00</b>	<b>15100,93</b>
<b>Գլուխ 8 ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ</b>								
2	0,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	75,40	-	-		-	75,40
		<b>Ընդամենը ըստ 8 գլխի</b>	<b>75,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75,40</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի</b>	<b>15155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03</b>		<b>0,00</b>	<b>15176,33</b>
<b>Գլուխ 9</b>								
3	0,50%	Շինարարության ծննդային ծախսեր	75,78					75,78
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած արքի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	22,73					22,73
5	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լիցenziային ծախսեր	303,11	0,00				303,11
		<b>Ընդամենը ըստ 9 գլխի</b>	<b>401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>401,62</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի</b>	<b>15556,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03</b>		<b>0,00</b>	<b>15577,95</b>

ՓՈՐՈՓԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՍՉ ԱԾՂՈՎԱ ՍՈՐԱՆՑԱՅ  
ԻՄԵ ՏԵԾՈՒԿ ՄԱՐԱԴՅԱՆ

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Գլուխ 10 Տեխնիկական և ինժեներական իսկողություն</b>					
6	2.0%	Տեխնիկական իսկողություն				311,14	311,14
7	0.60%	Հողմանական իսկողություն				93,34	93,34
		<b>Ընդամենը ըստ 10 գլխի</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,48</b>	<b>404,48</b>
		<b>Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի</b>	<b>15556.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21.03</b>	<b>404,48</b>	<b>15982,43</b>
		<b>Գլուխ 12</b>					
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	466,71	0,00	0,63	12,13	479,47
		<b>Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշիվի</b>	<b>16023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21,67</b>	<b>416,61</b>	<b>16461,90</b>
		<b>ԱԱՀ - 20%</b>	<b>3204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>83,32</b>	<b>3292,38</b>
		<b>Ամբողջ իսկ. դրամ</b>	<b>19228,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>499,94</b>	<b>19754,28</b>
		<b>Այդ թվում ինքնադարձ գումար</b>					<b>11,31</b>

Կազմեց

Խ. Արթուրյան



ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՄ ԽԵՐՈՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
or SEDRAK MURADYAN



Օբեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. Գննորդվ

Նախահաշվային արժեքը

15100,9

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավոր.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ճարտարապետական մաս	9698,7	-		-	9698,7
2	Նախահաշիվ N1-2	Տանիքի վերանորոգում	5090,2	-		-	5090,2
3	Նախահաշիվ N1-3	Հրդեհային ազդանշանում	291,1		21,0		312,1
4	Նախահաշիվ N1-4	Զեռուցման համակարգ	47,9		454,8		502,7
		<b>Ընդամենը</b>	<b>15079,9</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15100,9</b>

Կազմեց

Խ Ստեփանյան



ՓՈՐՈՇԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
Ա/Չ ՍԵՂՈՒԿ ՍՈՐԱԴՅԱՆ  
I/E SEDRAK MURADYAN



3	27-176	Ճանադրու կատարումը բնութեն ձևավոր սափակներով 5սմ հաստ. ափսոս իրենի մոտ	քմ	132.33	0.212 0.50	0.129 0.42	-	-	-	-	-	-	0.98	5.04	667.45
							Քննունե սափիկ Ավագ	քմ իմ	1,0 0,001	-	3,634 1,335	4,13 0,00	4,13		
4	5-85 5-86	Ցնվալապալին հարթեցնող շերտի իրականացում 50սմ հաստությամբ	քմ	24,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	2,16	51.77
							Ցնվ. շարվախ	իմ	0,051	-	31,0	1,80	1,80		
5	Զուկա	Ռեալինե սափակներով հատակի իրականացում 2 սմ հաստ	քմ	24,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	10.78	258.77
							Ռեալինե հատակ	քմ	1,000	-	9.2	10.42	10.42		
6	Զուկա	Մանկական խաղալիսարարակ, տղարան 430x260x290սմ կամ համարյոնեց	հատ	1,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	2084.86	2084.86
							Աղարան	հատ	1,000	-	1833.3	2084.50	2084.50		
7	Զուկա	Չրոցարանի տեղադրում 2.5x4մ	հատ	1,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	205.02	205.02
							Չրոցարան	հատ	1,000	-	180,0	204.66	204.66		
8	Զուկա	Նստարանների տեղադրում 0.45x2.05մ	հատ	4,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	40.15	160.62
							Նստարան	հատ	1,000	-	35,0	39.80	39.80		
9	Զուկա	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4,0	0.14 0.33	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.36	23.10	92.40
							Աղբաման	հատ	1,000	-	20,0	22.74	22.74		
Ցանկապատ															
1	1-1552	Փարթակների փորում (45 տեղ)	իմ	2.3	0.011 0.02	0.224 0.72	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	1.69
2	27-44	Ինճալին հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ կյրքերի արմեղ. մատակարարումը	իմ	0.565	0.02 0.04	0.12 0.40	-	-	-	-	-	-	0.44	5.88	3.33
							իմ	իմ	1.26	-	3.80	5.44	5.44		
3	6-20	Կանգնակներ բնութեն հիմքերի կատարում 812.5 դյալի քնտնով	իմ	1.696	1.55 3.62	0.76 2.45	-	-	-	-	-	-	6.07	37.09	62.89
							Քնունե	իմ	1.02	-	28.083	31.02	31.02		
4	9-121 9-2	Մետարական կանգնակների կատարում և տեղադրում, առանց կյրքի արմեղի	տ	2.05	33.8 78.99	1.2 3.87	-	-	-	-	-	-	82.86	105.29	215.38
							Մետ. տարրեր Էլեկտրոլ Հարկա	կգ կգ կգ	1.00 16.0 2.00	-	0.40 0.942 1.186	0.45 19.28 2.70	22.44		

ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒՄԻՆԻՍՏ  
EXPERTISE  
ԱՊ ՄՏՈՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEORAK MURADYAN

5	ԻԱՖոր	Մետաղական հաղորդակ 50x50x2.5մմ	զմ	90,0	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	0	1,55	139,68
								հաղորդակ	զմ	1,0	-	1,365	-	-	
6	ԻԱՖոր	Մետաղական հաղորդակ 20x20x2մմ	զմ	1080,0	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	0	0,47	509,09
								հաղորդակ	զմ	1,0	-	0,415	-	0,47	
7	ԻԱՖոր	Մետաղական հաղորդակ 40x30x2,5	զմ	225,0	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	0	0,87	196,13
								հաղորդակ	զմ	1,0	-	0,767	-	0,87	
8	33-82	Մետաղական կոմստրուկցիաների երկտակ յուղաներկում	տ	2,05	3,12	7,29	0	-	-	-	-	-	7,29	33,82	69,16
								Ցուղաներկ	կգ	13,8	-	1,25	-	19,61	
								Օրդ	կգ	7,3	-	0,833	-	6,91	
		Ընդամենը	հազ. դր.												7 711,9
		Վերադարձվող ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.												1 025,7
		Ընդամենը	հազ. դր.												8 737,6
		Ընդամենը	հազ. դր.												961,1
		Ընդամենը	հազ. դր.												9 698,7

Կազմեց

Խ. Արմենյան



ՓՈՐՁԱՔԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՉ ՍԵՐԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN



# ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Կազմված է 2023-10թ. գնդում

Գ. աշխ. = 2337,00  
Գ. մեք. = 3222,81

Ընդամենը արժեքը

5 090,2

հազար դրամ

Հ/հ	Պնակցողների NN	Աշխատանքների անվանումը	Հափանակման միավորը	Քանակը	Աշխատանքի միավորը տուր. հազ. դրամ	Մեքեն, շահագործման միավ. տուր. հազ. դր.	Երկրորդ արժեքը հազ. դրամ						Աշխատանքի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Աշխատանքի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը արժեքը	Ընդամենը արժեքը
							Հափանակման միավորը	Քանակը	միավ. տուր. հազ. դրամ	միավ. տուր. հազ. դր.	Հափանակման միավորը	Քանակը	միավ. տուր. հազ. դրամ	միավ. տուր. հազ. դր.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Ապահովագրության աշխատանքներ														
1	46-98	Տանիքի արտադրության ապահովագրություն	քմ	183,0	0,077 0,18	0,017 0,05	-	-	-	-	-	-	0,23	0,23	42,96	
2	10-70 Գ-0,8	Գոյություն ունեցող փայտյա տանիքի ապահովագրություն	խմ	5,2	10,08 23,56	1,68 5,41	-	-	-	-	-	-	28,97	28,97	151,23	
3	23-77	Ապահովագրության արտադրության տանիքում գոյություն ունեցող արդի հավաքում և իջեցում շենքից դուրս	տ	11,7	0,81 1,89	0 0,00	-	-	-	-	-	-	1,89	1,89	22,05	
4	23-222	Երև. արդի բաղնիք	տ	11,7	0,18 0,42	0 0,00	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42	4,90	
5	Հովա	Երև. արդի տեղափոխում Տվմ հիմ.	տ	11,7	0 0,00	0,5 1,61	-	-	-	-	-	-	1,61	1,61	18,77	
		Ընդամենը													239,9	

ՔՈՐՉԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՅՈՒՄԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՋ ՍԵՐԱԿԱՆ  
ՄԻՋ ՍԵՐԱԿԱՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>													
1	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	խմ	4.43	12,60 29,45	2,10 6,77				-	-	-	36,21	199,44	882,99
							Փայտանյութ	խմ	1,05		127,08	152,92			
							Հակաձեխ.	կգ	1,96		0,70	1,57	163,23		
							Անոթաբաշտ	կգ	4,38		0,583	2,93			
							Գամ. շին	կգ	7,2		0,704	5,81			
2	12-268	Պրոֆիլավոր գիճկապատ, ներկված թիթեղ մետաղական կրճիկոյր կապարամածի ինտ միասին	քմ	183,0	0,25 0,57	0,04 0,11				-	-	-	0,69	5,73	1048,01
							Ցաքաթիթեղ	քմ	1,1		3,900	4,92			
							Պտտասկ	կգ	0,11		1,00	0,12	5,04		
3	Ինձիոր	Կալարասած 50x60	խմ	1,15	0 0,00	0 0,00				-	-	-	0	145,64	167,77
							Փայտանյութ	խմ	1,0		127,08	145,64	145,64		
4	12-273	Զորդան, ներկված 0,5մմ հաստությամբ	զմ	24,0	0,41 0,95	0,07 0,21				-	-	-	1,17	9,34	224,14
							Փայտանյութ	խմ	0,032		127,08	4,66			
							Հարթ թիթեղ	քմ	1,17		1,875	2,51	8,17		
							Կոլանք	կգ	0,406		2,00	0,93			
							Ելն. միս	կգ	0,128		0,46	0,07			
5	10-213	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	խմ	4,43	0,46 1,08	0,13 0,42				-	-	-	1,49	10,10	44,73
							Անոթի ֆուճոր	կգ	7,2		0,80	6,60			
							Սուճառ. անոթ.	կգ	1,79		0,80	1,64	8,61		
							Կոնտասկ. կնոտ.	կգ	1,07		0,30	0,37			
6	10-214	Տանիքի կապարամածի հրապաշտպանություն	100քմ	1,83	1,60 3,74	0,40 1,29				-	-	-	5,03	32,73	59,89
							Անոթի ֆուճոր	կգ	23,1		0,80	21,18			
							Սուճառ. անոթ.	կգ	5,8		0,80	5,32	27,70		
							Կոնտասկ. կնոտ.	կգ	3,5		0,30	1,20			
7	12-273	Գաղաթնագծի տեղադրում գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստությամբ	զմ	26,0	0,41 0,95	0,07 0,21				-	-	-	1,17	5,53	143,89
							Հարթ թիթեղ	քմ	1,17		3,167	4,25	4,37		
							Պտտասկ	կգ	0,11		1,00	0,12			

ՓՈՐՁԱՐԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՅՉ ՍԵՐԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-197	Տանիքի ցրահեռացման խորրվանկ 0.5մմ գիծկապատ, ներկված թիթեղից (1 հատոր 3մ) D-150մմ	Կ-տ	2.0	6.00 14.02	0.03 0.10	-	-	-	-	-	-	14.12	-	65.16
							Զրիում խորրվանկ	զմ	3.0		2.520	8.66		32.58	
							Ճաշար	հատ	1.0		3.083	3.53	18.46		
							Ամշկոտանկ	հատ	2.0		1.833	4.20			
							Կռվածք	կգ	0.9		2.00	2.06			
9	10-64	Կախույի առաստաղի կրակամացում գիպատատկարաթղթն սամբով D-9.5մմ մետաղական հիմնակների վրա	քմ	268.0	0.40 1.29	0.02 0.00	-	-	-	-	-	-	1.29	4.37	1170.92
							Գիպատատկարաթ	քմ	1.03		0.727	0.85			
							Պրոֆիլ	զմ	2.4		0.242	0.66	3.08		
							Պտուտակ	հատ	34.0		0.03	1.16			
							Ենթակափողի	կգ	0.9		0.40	0.41			
		Ընդամենը	Խազ. դր.												3807.51
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	Խազ. դր.												4047.42
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	Խազ. դր.												538.31
		Ընդամենը	Խազ. դր.												4585.73
		Շահույթ - 11%	Խազ. դր.												504.43
		Ընդամենը	Խազ. դր.												5090.16

Խ. Արեփանյան



Կազմեց

ՓՈՐՁԱՐՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՉ ՍԵՂՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN



## ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

### Հրդեհային ազդանշանում

Կառվված է 2023-10թ. գնդրով

Գ. աշխ. = 2337,00  
Գ. մեք. = 3222,81

Շարժման արժեք

312,3

հազար դրամ

Հ/Ն	Գնացուցակների ՆՆ	Աշխատանքների անվանումը	Քանակը	Հափնան միավորը	Աշխատավարձ միավորը ոտր. հազ. դրամ	Մեքն. շահագործման միավ. ոտր. հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Հրդեհային համակարգ տանիքում															
1	10-744-6	Հաղակալի ընդամանիչ CZ500 AP-2 կամ համարժեք	հատ	1	1,68 3,93	0 0,00	-	-	-	-	-	-	3,93	7,91	7,91
2	10-743-2	Ցրոնային ստրալար MT103/4 կամ համարժեք	հատ	10	0,68 2,06	0 0,00	-	1,4	1,0	-	-	-	3,98	3,76	37,62
3	10-54-4	Հրակայան մարդն արձան ցիլինդր. հատվածը KFC և (A) FRLS 1x2x0,8քմ	քմ	20,0	0,151 0,35	0,049 0,16	-	հատ	1,0	-	-	-	0,51	0,63	12,61
4	10-54-4	Հրակայան մարդն արձան ցիլինդր. հատվածը KFC և (A) FRLS 4x0,75քմ	քմ	60,0	0,151 0,35	0,049 0,16	-	Մարդն	1,02	-	0,103	0,12	0,12	0,70	41,99
5	8-418-3	Կողմնորոշման արձանը Նյութատուղ կլեյմատիվներով 40քմ խողովակ 40x20քմ	քմ	60,0	0,096 0,20	0,002 0,01	-	քմ	1,02	-	0,163	0,19	0,21	0,26	15,76
6	8-418-1	Կողմնորոշման արձանը Նյութատուղ 20x20քմ	քմ	20,0	0,096 0,20	0,002 0,01	-	հատված	1,0	-	0,050	0,06	0,21	0,32	6,39
							հատված	քմ	1,0	-	0,100	0,11			

Կողմնորոշման արձանը Նյութատուղ  
EXPERTISE  
ԱՍԶ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԿՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN



[illegible]

Kauqulbaq



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ՎՊԾ ՆՅՈՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN

ՀՀ Առնամվիրի մարզի, Աղաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

26nnngdwb hwdwlywqg

[illegible]



ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արաքս համայնքի, Հայկաշեն գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

ԵՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ					
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
<b>1-1 Ճարտարապետական մաս</b>					
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1	Կանաչապատում ձեռքով 15սմ հաստ, սնահողի ապկաղձամբ	քմ	1025,5	2,8	2828,72
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x80սմ, քետոնե հիմքի վրա	զմ	138,0	7,6	1058,25
3	Ճանապարհ կառուցում քետոնե ձեռքով ապկաղձամբ 5սմ հաստ, ապաշեն հիմքի վրա	քմ	132,33	6,5	865,95
4	Ձեռքով ապկաղձի հաղթեցնող շերտի իրականացում 50սմ հաստությամբ	քմ	24,0	2,8	67,16
5	Ռետինե ապկաղձներով հատակի իրականացում 2 սմ հաստ	քմ	24,0	14,0	335,73
6	Մանկական խաղահրապարակ, տղարան 430x260x290սմ կամ համարժեք	հատ	1,0	2704,9	2704,92
7	Չորացրած տեղադրում 2,5x4մ	հատ	1,0	266,0	265,99
8	Նստարանների տեղադրում 0,45x2,05մ	հատ	4,0	52,1	208,39
9	Սղջամանների տեղադրում	հատ	4,0	30,0	119,88
<b>Ցանկապատ</b>				0,0	0,00
1	Փոստակների փոխում (45 տեղ)	խմ	2,3	1,0	2,19
2	Խմային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ, ներառյալ ելուքների արժեքը, մատակարարումը	խմ	0,565	7,6	4,31
3	Կանգնակներ քետոնե հիմքերի կառուցում 8x2,5 դասի քետոնով	խմ	1,696	48,1	81,59
4	Մետաղական կանգնակների կառուցում և տեղադրում, առանց ելուքի արժեքի	տ	2,05	136,6	279,44
5	Մետաղական խողովակ 50x50x2,5սմ	զմ	90,0	2,0	181,22
6	Մետաղական խողովակ 20x20x2սմ	զմ	1080,0	0,6	660,50
7	Մետաղական խողովակ 40x30x2,5	զմ	225,0	1,1	254,46
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկտակ լուծանքներով	տ	2,05	43,9	89,75
<b>Ընդամենը</b>					<b>1553,48</b>
<b>1-2 Ցանկի վերանորոգում</b>					
<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
1	Ցանկի ապրոշիների ապամոնտաժում	քմ	183,0	0,3	55,73
2	Գոլորշուն ունեցող փայտյա տալերի ապամոնտաժում	խմ	5,2	37,6	196,71
3	Ապամոնտաժման ապրոշիների և տանիքում գոլորշուն	տ	11,7	2,5	28,61
4	Շին. աղբի բաշտում	տ	11,7	0,5	6,36
5	Շին. աղբի տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	11,7	2,1	24,36
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				0,0	0,00
1	Ցանկի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում	խմ	4,43	258,8	1145,60
2	Դուրձխալոռ զինկապատ, ներկված թիթեղ	քմ	183,0	7,4	1359,69
3	Կանխարձան 50x60	խմ	1,15	189,0	217,67
4	Չորացրած, ներկված 0,5սմ հաստությամբ	զմ	24,0	12,1	290,81
5	Ցանկի փայտյա տալերի իրապատասխանություն	խմ	4,43	13,1	58,04
6	Ցանկի կապարամանի իրապատասխանություն	100քմ	1,63	42,5	77,70
7	Գաղաթնազնի տեղադրում գունալոռ թիթեղով 0,5սմ	զմ	26,0	7,2	186,72
8	Ցանկի ցրահոնազնան խողովակ 0,5սմ զինկապատ	կ.տ	2,0	42,3	84,60
9	Կանխի առաքատուի իրականացում	քմ	268,0	5,7	1532,56
<b>Ընդամենը</b>					<b>21,4%</b>
<b>1-3 Հրդեհային ազդանշանում</b>					
<b>Հրդեհային համակարգ տանիքում</b>					
1	Հաղեհային լուղաբնակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	1		
2	Ջերմային ազդարար WFI03/4 կամ համարժեք	հատ	10		
3	Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիլերով, հատվածքը KPC որ (A) FRLS 1x2x0,8քմմ	զմ	20,7		
4	Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիլերով, հատվածքը KPC որ (A) FRLS 4x0,75քմմ	զմ			
5	Դուրձթիթեհային պրմանը չնաքստող էլեկտրատեխնիկական գլխիկ խողովակ Ф20սմ	զմ	6		
6	Դուրձթիթեհային տուփաբոլորակ 20x20սմ	զմ	20,0		
7	Ճարմանը ամրակապման համար	100 հատ	0,2		
8	Մետաղաձուլական ՓՅժմ	զմ	36,0	0,4	
9	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	10,0	0,4	



1	2	3	4	5	6	
10	Միջհարկային ծածկի մեջ ՓԾՈՍՍ անցքի ընդունում	տեղ	1	0,5	0,53	
11	Կրամարիչների տեղադրում ՕՈՒ-4 շենքերի մեջ	հատ	1,0	17,7	17,70	
12	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, քողարկում	համակ	1	129,7	129,74	
<b>Ընդամենը</b>					<b>252,14</b>	<b>3,5%</b>
<b>1-4 Ջեռուցման համակարգ</b>						
1	Եվրոպական արտադրության ջեռուցման էլեկտրական, մեկ կոնտուրանի, պատին կախովի: 24 ԿՎտ	կ-տ	1	18,2	18,22	
2	Էլեկտրական ջեռուցման տաքացուցիչների տեղադրում	էքմ	16,8	1,0	16,95	
4	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ	հատ	4	1,5	5,90	
5	Երկրեն խրոցակալային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, IP 63, քաղցնված	հատ	4	1,9	7,42	
6	Անջատիչների, խրոցակալին վարդակների տեղադրման տրակ	հատ	4	0,2	0,89	
<b>Ընդամենը</b>					<b>49,38</b>	<b>0,7%</b>
<b>Սառցավորումներ</b>						
1	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	1	4,0	3,98	
2	Ջերմային ազդարար ՄԴ103/4 կամ համարժեք	հատ	10	1,7	17,06	
1	Եվրոպական արտադրության ջեռուցման էլեկտրական, մեկ կոնտուրանի, պատին կախովի: 24 ԿՎտ	կ-տ	1	341,1	341,10	
3	Էլեկտրական ջեռուցման տաքացուցիչներ	կոմպ	4	28,4	113,70	
<b>Ընդամենը</b>					<b>475,83</b>	<b>6,5%</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>7270,74</b>	<b>100,0%</b>
<b>ԱԱՀ - 20 %</b>					<b>1454,15</b>	
<b>Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ</b>					<b>8724,89</b>	

Կազմեց

Ստեփանյան

