


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզ, Արտաշատ համայնք, Արտաշատ քաղաք, Իսակովի փողոց 47 հասցեում համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքի մասնակի նորոգման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավ	ընդ
1	2	3	4	5	6
ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ԱՄՐԱՑՈՒՄ					
1	Ե/բ ծածկի հավքովի սալերի քանդում, կտրում /2,1*6*0,22/	մ ³	2,77	26,09	72,31
2	Միազույլ ե/բ պարզունակիկառուցում B - 25 դասի բետոնից	մ ³	1,22	71,02	86,29
3	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ22	տն	0,24	314,19	75,84
4	Ամրան Փ 8 A-1	տն	0,06	257,84	14,67
5	Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B - 25 դասի բետոնից	մ ³	1,36	71,65	97,41
6	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ12	տն	0,22	314,19	69,01
7	Ամրան Փ8 Ա - 1	տն	0,02	257,84	3,96
8	Անցքերի շղափում եբ սալերում	հատ	3287,78	0,26	839,86
9	խարսխածողերի տեղադրում Ամրան Փ 8 A-1	տն	0,52	257,84	133,94
10	Ամրանավորված ծածկաշերտի կառուցում B - 25 դասի բետոնից 15սմ	մ ³	44,39	60,85	2700,75
11	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ10	տն	2,86	257,84	737,67
12	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ12	տն	4,12	314,19	1293,66
Տանիք					
1	Տանիքի ծածկի քանդում	մ ²	168,08	0,24	39,86
2	Տանիքի կավարամածի քանդում	մ ²	168,08	0,09	15,18
3	Տանիքի հոծ տախտակամածի քանդում	մ ²	36,18	0,18	6,54
4	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3,42	7,36	25,20
5	Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	2,19	1,97	4,30
6	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,0022	648,03	1,42
7	Տեղափոխում 3 կմ	տն	2,19	0,89	1,94
8	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	4,281	197,15	843,99
9	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ8մմ	տն	0,253	257,83	65,18
10	Տանիքի ծածկի կառուցում գունավոր պրոֆ.թիթեղից КП-21-0,50մմ հաստ /կավարամածով/	100 մ ²	1,681	552,447	928,554
11	Չորսու կավարամած	մ ³	0,653	152,906	99,771
12	Գազաթնագծի կառուցում 30սմ լայն. 0,50մմ գունավոր թիթեղից տախտակամածով	100մ ²	0,023	112,388	2,596
13	Պիպ (գազաթնագիծ) գունավոր	մ	27,06	1,805	48,838
14	Չորսու	մ ³	0,116	152,906	17,661
15	պտուտակ	կգ	0,487	1,098	0,535
16	Չեղնալուսամուտի պատրաստում	հատ	2,00	27,22	54,44
17	Զրիորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ 0,50մմ գունավոր թիթեղից տանիքի համար	զմ	40,20	3,63	145,83
18	Չորսու	մ ³	1,09	152,91	165,96
19	Օղափոխության բլոկների և տանիքածածկի միացման տեղերի թիթղապատում գունավոր թիթեղից թիթեղով 0,50մմ	մ2	10,80	5,14	55,57
20	Օղափոխության բլոկների ծածկի կառուցում 0,50 մմ գունավոր թիթեղից	հատ	1,00	23,69	23,69
21	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	4,281	10,52	45,04
22	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	1,681	34,09	57,30
23	գունավոր թիթեղից 0,50մմ հաստության ջրափեռացման խողովակների կախում	կ-տ	4,00	43,51	174,04
24	Պաշտպանիչ ճաղաշարի ապամոնտաժում	տն	0,191	83,00	15,85
25	Պաշտպանիչ ճաղաշարի պատրաստում և մոնտաժում		38,20	1,94	74,07



26	Պաշտպանիչ ճաղաչարի յուղաներկում երկու անգամ հակակոռոզին,	քմ	5,73	1,26	7,23
27	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 20սմ հաստությամբ	մ3	31,94	7,40	236,31
Պատեր և միջնորմներ					
1	Միջնապատերի քանդում	մ ²	146,27	0,59	85,83
5	Միջնորմի իրականացում Բետոնե 400x200x100մմ պեմզաբլոկով	մ ³	15,54	31,96	496,76
6	Ամրան Փ 6 A-1	տն	0,109	257,84	28,05
4	Միագույլ ե/բ բարավորի կառուցում B - 20դասի բետոնից	մ ³	0,68	57,54	38,84
5	Ամրան Ա - Ա500сФ12	տն	0,080	314,19	25,11
6	Ամրան Փ 6 A-1	տն	0,022	257,84	5,80
Դռներ					
2	Պատերի քանդում դռնի բացվածքի համար /կաթսայատուն./	մ ³	4,100	9,08	37,22
1	Գոյություն ունեցող դռների քանդում	մ ²	34,53	1,40	48,31
2	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60մմ առանց շեմի (Արտերկիր կաղնեգույն)	մ ²	25,62	58,68	1503,25
2	Այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (առտեղևիկ) ոռան տեղադրում	մ ²	8,91	95,83	853,88
3	Դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	11,26	4,78	53,81
Պատուհաններ					
1	Գոյություն ունեցող պատուհանների քանդում	մ ²	28,67	1,12	32,17
3	Պատուհանների բացվածքների շարվածք 20 սմ պեմզաբլոկով	մ ³	0,56	24,92	13,95
4	Ամրան Փ 6 A-1	կֆ	0,0039	257,84	1,01
32	Պատուհանների տակ բետոնե շերտի պատրաստում B 7.5 դասի բետոնով /0,3*0,05-0,1/	մ ³	1,30	30,85	40,02
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ /բացվող/ (Արտերկիր կաղնեգույն)	մ ²	55,19	65,78	3630,37
4	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ /չբացվող/ (Արտերկիր կաղնեգույն)	մ ²	57,35	45,00	2580,69
5	Պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	77,68	4,78	371,20
6	Մինչև 200մմ արտաքին շեմերի սվաղ ց/ա շաղախով	մ	213,00	0,51	107,87
7	Պլաստմասե պատուհանագրգի տեղադրում 30սմ լայնությ (կաղնեգույն)	զմ	57,60	2,75	158,14
Հատակներ					
1	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	136,73	0,08	10,44
2	Բետոնե և խճանկարե հատակների քանդում 15սմ	մ ³	25,21	9,02	227,38
5	խճով նախապատր. շերտի կառուցում 5սմ	մ ³	8,22	8,20	67,37
3	Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ /1-ին հարկ/	մ ³	16,44	32,77	538,68
3	Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 5սմ /2-րդ հարկ/	մ ³	7,02	32,77	229,96
4	Սվաղի ցանց Պողպատե, եռակցված, BP d=5,0մմ, 100x100մմ	մ2	304,77	1,33	404,56
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 5 սմ հաստ.	մ ²	304,77	1,20	366,03
7	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակի կառուցում, 600x600մմ /Իտալիա/	մ ²	69,12	19,73	1363,90
8	Կերամոգրանիտե սալիկներով 600x600մմ սալիկով շրիշակների կառուցում /Իտալիա/ h=15սմ.	մ ²	9,63	19,73	190,02
6	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում 300x600մմ /Իտալիա/	մ ²	22,82	15,27	348,40
6	Լամինատից հատակների կառուցում շրիշակով և սպունգով 12մմ 40x120սմ /Չինաստան/	մ ²	220,25	5,58	1 228,22
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից 0,60մ պատուհանների տակ	մ ²	32,40	0,22	7,25
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	544,78	2,51	1365,81
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում	մ ²	102,48	2,58	264,85
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով h=3,00-3,05մ	մ ²	512,38	2,33	1191,37
7	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	304,77	1,99	605,28
4	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	մ ²	60,95	2,78	169,35
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ ²	281,96	2,64	744,87
5	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	198,94	2,53	503,33
6	Պատերի երեսապատում հախճապարով 200x600մմ /Իսպանիա/	մ ²	198,94	9,98	1986,19

3	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎՔ նյութով /գունավոր/ /սանհանգույց/	մ2	22,82	6,19	141,22
4	ՊՎՔ նյութով կախովի առաստաղի /գունավոր/ պրոֆիլի արժեքը /սանհանգույց/	գմ	114,08	0,38	43,39
Աստիճանավանդակ					
2	Աստիճանահարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	22,54	10,39	234,20
2	Աստիճանահարթակի և աստիճանների շրիշակների կառուցում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	2,27	10,39	23,53
5	Կախովի առաստաղի իրականացում 15մx1,2մx2,4մ ջրակայուն գիպսակարտոնով աստիճանների տակ	մ2	8,31	4,42	36,70
6	Ջրակայուն գիպսակարտոնով կախովի առաստաղի պրոֆիլի արժեքը /աստիճանների տակ/	գմ	41,53	0,38	15,80
7	Գոյություն ունեցող աստիճանների ճաղավանդակների ապամոնտաժում	գմ	11,83	1,12	13,27
8	Աստիճանների գունավոր այլումինե ճաղավանդակների տեղադրում բոլոր դետալներով	գմ	11,83	25,00	295,63
39	Արտաքին հարդարում /ԱԼՎԱԲՈՆԴ/				
1	Մետաղական կարկասի կառուցում պողպատյա խողովակներով	տն	1,081	153,32	165,66
	Քառ. խող 60x30x2մմ ԿԱԼՊԼԱԿ		246,50	0,91	223,75
	Քառ. խող 30x30x2մմ ԳՈՏԻ		258,60	0,62	161,51
5	Պատերի երեսապատում ԱԼՎԱԲՈՆԴ	մ2	196,69	12,35	2429,15
6	Ուղղահայաց լաստակներ	100մ2	1,967	139,7	274,86
	Որմնախարիսխի երեսապատում				
1	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	25,23	19,82	499,99
2	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	25,23	1,43	36,17
	Շին աղբ				
1	Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	79,58	1,97	156,46
2	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	տն	79,58	0,65	51,57
3	Տեղափոխում 5կմ	տն	79,58	1,77	141,17
3	Վերելակ				
1	Վերելակի մոնտաժում 2 հարկ	կտ	1,00	703,84	703,84
2	Վերելակի արժեքը	հատ	1,00	6875,82	6875,82
3	Քառ. խող 80x40x4մմ կարկաս	կտ	96,00	2,22	213,40
4	Քառ. խող 80x80x4մմ ԿԱԼՊԼԱԿ	կտ	48,00	3,05	146,28
	Ջեռուցում	ԿՏ			
1	Անցքերի բացում պատերում 50սմ	հատ	2,00	1,02	2,04
2	Անցքերի բացում միջնապատերում 10սմ	հատ	9,00	0,51	4,60
3	Անցքերի փակում պատերում	մ ³	0,07	128,18	8,72
4	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում	ԷԿՄ	169,53	0,72	122,03
5	Այլումինե ջեռուցման մարտկոց h=350մմ	հատ	395,00	4,75	1876,65
6	Մարտկոցի փական, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	հատ	29,00	2,38	69,12
7	Մարտկոցի փական, ստորին, 1/2"	հատ	29,00	3,12	90,39
8	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ /կախիչ, խցափակիչ, օդահանիչ/	հատ	29,00	4,01	116,32
9	Այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=20x3մմ	գմ	41,00	0,90	37,09
10	Այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=25x3.25մմ	գմ	120,00	1,21	145,23
11	Այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=32x4մմ	գմ	90,00	1,55	139,86
12	Այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=40x5մմ	գմ	36,00	2,87	103,39
13	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	62,00	0,04	2,25
14	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	32,00	0,06	1,96
15	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	30,00	0,13	3,78
16	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	12,00	0,33	3,98
17	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	4,00	0,05	0,19
18	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	հատ	22,00	0,08	1,79

19	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	հատ	16,00	0,19	3,03
20	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	հատ	8,00	0,28	2,24
21	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	հատ	4,00	0,04	0,18
22	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	հատ	6,00	0,07	0,42
23	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	հատ	4,00	0,16	0,65
24	Կցամաս d =20մմ	հատ	35,00	0,03	1,04
25	Կցամաս d =25մմ	հատ	16,00	0,04	0,72
26	Կցամաս d =32մմ	հատ	15,00	0,08	1,19
27	Կցամաս d =40մմ	հատ	6,00	0,19	1,15
28	Պողպ. պաշտպ. պատյան d =40*2,5 մմ L=0,1	մ	1,70	1,83	3,11
29	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	2,87	9,25	26,54
Կաթսայատուն					
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=40x5մմ	զմ	5,00	2,87	14,36
2	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	8,00	0,33	2,65
3	Կցամաս d =40մմ	հատ	6,00	0,19	1,15
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=25x3.25մմ	զմ	12,00	1,21	14,52
5	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	4,00	0,06	0,24
6	Կցամաս d =25մմ	հատ	6,00	0,04	0,27
7	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 10, d=20x3մմ	զմ	10,00	0,90	9,05
8	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	4,00	0,04	0,15
9	Կցամաս d =20մմ	հատ	8,00	0,03	0,24
10	Պատի, ջեռուցման կաթսայի տեղադրում, փակ այրման, ծխատարով, White, 32 կՎտ	հատ	2,00	70,38	140,8
11	Պատի, ջեռուցման կաթսայի տեղադրում, փակ այրման, ծխատարով, White, 32 կՎտ	հատ	2,00	70,38	140,77
12	Պատի, ջեռուցման կաթսայի տեղադրում, փակ այրման, ծխատարով, White, 32 կՎտ արժեքը	հատ	2,00	342,40	684,80
13	Կաթսայի ծխնելույզ անկյունակով Φ100 մմ	հատ	2,00	13,75	27,50
14	Ճնշումաչափ P=6մթի տեղադրում	հատ	2,00	0,37	0,74
15	Ճնշումաչափ P=6մթ արժեքը		2,00	5,50	11,00
16	Ցանցային շրջանառու պոմպ JLP905-2 G=13,0մ3 /ժ , H=8,5մ, N= 1,5 կվտ, n= 2520պտ/ր , տաք ջրի համարի տեղադրում	հատ	3,00	20,31	60,92
17	Ցանցային շրջանառու պոմպ /Գերմանիա/ BUP 25-1.5 U 130 տաք ջրի համար արժեքը		3,00	53,33	160,00
18	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 100 լի տեղադրում	հատ	1,00	6,21	6,21
19	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի արժեքը 100 լ	հատ	1,00	68,76	68,76
20	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում 2 ելքով յի տեղադրում	հատ	2,00	0,89	1,78
21	Բաշխիչ սանրիկի արժեքը 2 ելքով	հատ	2,00	42,78	85,55
22	Կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1,00	13,59	13,59
23	Կեղտազտիչի արժեքը	հատ	1,00	34,38	34,38
24	Ղատարկման փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2,00	3,27	6,54
25	Փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	6,00	5,23	31,36
26	Հետադարձ փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	2,00	7,23	14,45
Ներքին Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության մուտքային վահանակի տեղադրում	հատ	2,00	29,49	58,97
2	Ավտոմատ C63Ա	հատ	1,00	4,47	4,47
3	Ավտոմատ C32Ա	հատ	2,00	3,95	7,91
4	Ավտոմատ C10Ա	հատ	6,00	3,95	23,72
5	Հաղորդալարի մոնտաժում պղնձե, ՈՒՅԴ հատվածքը 2x2.5մմ ²	մ	435,00	0,36	156,72
6	Հաղորդալարի մոնտաժում ՈՒՅԴ հատվածքը 2x4մմ ²	մ	540,00	0,61	328,34
7	Մալուխի մոնտաժում Պղնձե, ՅՅԴ, 3x6մմԱ	մ	51,00	1,29	65,61

8	Լուսատուների մոնտաժում /LED/ 32վտ	հատ	37,00	7,11	262,94
9	Լուսատուների մոնտաժում կախովի առաստաղի	հատ	12,00	3,78	45,40
10	Էլ. անջատիչների տեղադրում 1 տեղանի Հայաստան TITAN	հատ	15,00	1,59	23,90
11	Էլ. անջատիչների տեղադրում 2 տեղանի Հայաստան TITAN	հատ	4,00	1,78	7,14
12	Խրոցակային վարդակների տեղադրում Հայաստան TITAN	հատ	44,00	1,88	82,77
13	Տուփ վարդակների և անջատիչների	հատ	63,00	0,60	37,90
14	Տուփ բաժանարար	հատ	18,00	0,66	11,86
15	Ակոսների փոքում	մ	1026,00	0,18	185,38
16	Ակոսների սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	51,30	2,64	135,51
Ջրագծի ներքին տեղամաս					
1	Անցքերի բացում պատերում 55սմ	հատ	1,00	1,02	1,02
2	Անցքերի փակում պատերում 55սմ	մ ³	0,045	128,18	5,77
3	Անցքերի բացում միջնապատերում	հատ	7,00	1,02	7,15
4	Անցքերի փակում միջնապատերում	մ ³	0,03	128,18	3,59
5	Պոլիպրոպիլենային խող. PN 10 d=20x3մմ	մ	44,00	1,53	67,48
6	Պոլիպրոպիլենային խող. PN 10 d=25x3.25մմ	մ	9,00	1,84	16,55
7	Եռաբաշխիչ 25x20x25մմ	հատ	2,00	0,08	0,16
8	Եռաբաշխիչ 20x20x20մմ	հատ	14,00	0,05	0,66
9	Անկյունակ պոլիպ. 90° d=20մմ	հատ	10,00	0,04	0,36
10	Անկյունակ պոլիպ. 90° d=25մմ	հատ	2,00	0,06	0,12
11	Փոխակերպիչ d=25x20մմ	հատ	5,00	0,04	0,22
12	Կցամաս d=20մմ	հատ	17,00	0,03	0,50
13	Կցամաս d=25մմ	հատ	6,00	0,04	0,27
14	Փականի տեղադրում d=20մմ Պոլիպրոպիլենային	հատ	15,00	2,89	43,30
15	Փականի տեղադրում d=25մմ Պոլիպրոպիլենային	հատ	1,00	3,00	3,00
16	Լվացարանի տեղադրում /հախճապակյա/	կ-տ	6,00	19,05	114,33
17	Խոհանոցակոնքի տեղադրում 2-տեղանի	կ-տ	1,00	29,03	29,0
18	խառնիչների տեղադրում	հատ	6,00	12,35	74,07
19	Պոմպ Kaido ջրի պոմպ, QB -60	հատ	1,00	39,26	39,26
20	Ավտոմատ պոմպի	հատ	1,00	30,62	30,62
21	Ջրի բաք 200լ	հատ	1,00	23,40	23,40
22	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1,00	8,16	8,16
23	Խողովակների լվացում վարակագերմումով	1000մ	0,053	72,34	3,83
24	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	100մ	0,530	9,25	4,90
Կոյուղու ներքին տեղամաս					
1	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1,00	1,02	1,02
2	Անցքերի փակում պատերում	մ ³	0,045	128,18	5,77
3	Անցքերի բացում միջնապատերում	հատ	7,00	1,02	7,15
4	Անցքերի փակում միջնապատերում	մ ³	0,03	128,18	3,59
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ	մ	14,50	1,97	28,51
6	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակի տեղադրում d=110-90	10հատ	1,20	15,42	18,50
7	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=110	10հատ	0,80	15,90	12,72
8	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=110 x50x110	10հատ	0,70	14,46	10,12
9	Անցում ՊՎԷ d=110x50մմ	հատ	4,00	0,31	1,22
10	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ	մ	30,00	1,46	43,72

11	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակի տեղադրում d=50մմ	10հատ	2,00	11,41	22,82
12	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=50մմ	10հատ	1,10	11,79	12,97
13	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	5,00	40,71	203,54
14	Հոսակի տեղադրում / չժանգոտվող/ d=50մմ	հատ	9,00	7,16	64,45
15	ՍտուգիչՊՎԶ 110մմ	հատ	2,00	1,10	2,20
Պահեստի համաշինարարական աշխատանքներ					
Պահեստի տանիք					
1	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B - 20 դասի բետոնից	մ ³	3,19	65,57	209,31
2	Ամրան Ա - Ա500сФ12	տն	0,094	314,19	29,69
3	Ամրան Ф8 Ա - 1	տն	0,01	257,84	1,71
4	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	1,365	197,15	269,11
5	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Ф8մմ	տն	0,025	257,83	6,52
6	Տանիքի ծածկի կառուցում գունավոր պրոֆ.թիթեղից КП-21-0,50մմ հաստ /կավարամածով/	100 մ ²	0,455	552,447	251,364
7	Չորսու կավարամած	մ ³	0,244	152,906	37,271
8	Զրիորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ 0,50մմ գունավոր թիթեղից տանիքի համար	զմ	7,00	3,63	25,39
9	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	1,365	10,52	14,36
10	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	0,455	34,09	15,51
11	գունավոր թիթեղից 0,50մմ հաստության ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	2,00	24,82	49,64
Դռներ					
1	Գոյություն ունեցող դռների քանդում	մ ²	2,20	1,40	3,08
2	Այլումինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (առտեռնիկ) ոռան տեղադրում	մ ²	2,20	95,83	210,83
3	Դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	5,12	4,78	24,47
Պատուհաններ					
1	Գոյություն ունեցող պատուհանների քանդում	մ ²	2,70	1,12	3,03
32	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ /բացվող/ (Արտերկիր կառնեզուն)	մ ²	1,35	65,78	88,80
4	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ /չբացվող/ (Արտերկիր կառնեզուն)	մ ²	1,35	45,00	60,75
5	Պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	3,84	4,78	18,35
6	Մինչև 200մմ արտաքին շեպերի սվաղ ց/ա շառախով	մ	9,60	0,51	4,86
Հատակներ					
2	Բետոնե և խճանկարե հատակների քանդում 15սմ	մ ³	5,85	9,02	52,77
5	խճով նախապատր. շերտի կառուցում 5սմ	մ ³	1,95	8,20	15,98
3	Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ /1-ին հարկ/	մ ³	3,90	32,77	127,79
4	Սվաղի ցանց Պողպատե, եռակցված, BP d=5,0մմ, 100x100մմ	մ2	39,00	1,33	51,77
5	8/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 5 սմ հաստ.	մ ²	39,00	1,20	46,84
6	Պրեսգրանիտե, 600x600մմ սալիկներով հատակի կառուցում, 600x600մմ /Չինաստան/	մ ²	39,00	10,22	398,62
7	Պրեսգրանիտե, 600x600մմ սալիկներով շրիշակների կառուցում /Չինաստան/ h=15սմ.	մ ²	3,75	10,22	38,33
Հարդարման աշխատանքներ					
5	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	75,00	2,53	189,75
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ ²	75,00	2,33	174,39
7	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	39,00	1,99	77,46
4	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	մ ²	7,80	2,78	21,67
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ ²	39,00	2,64	103,03
Ներքին էլեկտրական լուսավորություն					
1	Հաղորդալարի մոնտաժում պղնձե, ППВГ հատվածքը 2x2.5մմ ²	մ	30,00	0,36	10,81
2	Լուսատուների մոնտաժում /LED/ 32վտ	հատ	2,00	7,11	14,21

Բարեկարգման աշխատանքներ -Երիսասարդական կենտրոնի տարածք					
Չրուցարանի կառուցում					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,6*0,9/	մ ³	12,96	2,67	34,61
2	Ավազակուպիճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ /0,6*0,1/	մ ³	1,44	12,30	17,72
3	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.8*0,6/	մ ³	11,52	35,10	404,32
4	Միաձույլ ե/բ որմնախարիսխի կառուցում B-12.5 բետոնից /0.4*0.3/	մ ³	2,880	51,82	149,25
5	Ամրան Ա - Ա 500сФ16	տն	0,152	314,19	47,66
6	Ամրան Ф6 А I	տն	0,040	257,84	10,30
7	Միջնորմի իրականացում Բետոնե 400x200x150մմ պեմզաբլոկով	մ ³	6,30	31,96	201,37
8	Ամրան Ф 6 А-1	տն	0,044	257,84	11,37
9	Շվաքարանի մետաղյա կարկասի կառուցում և տեղադրում	տն	2,71855	143,21	389,33
10	Մետաղական քառակուսի խողովակ 200x200x6մմ *6,00 կանգնակ	մ	24,00	16,39	393,27
11	Մետաղական քառակուսի խողովակ 200x200x6,00մմ վերին գոտի	մ	24,00	16,39	393,27
12	Մետաղական քառակուսի 50*50*3,0մմ խողովակի արժեքը (ֆերմայի գոտի)	մ	107,10	1,52	162,71
13	Մետաղական քառակուսի 50*50*3,0մմ խողովակի արժեքը (ֆերմայի ճաղեր)	մ	44,10	1,52	67,00
14	Մետաղական քառակուսի 50x50x3մմ խողովակի արժեքը (կավարամած)	մ	96,00	1,52	145,85
15	Տանիքի ծածկի կառուցում գունավոր պրոֆ.թիթեղից КП-21-0,50մմ հաստ /կավարամածով/	100 մ ²	0,464	561,44	260,51
16	Տաղավարի երկտակ յուղաներկում Զակակոռոզիոն, ներկով	քմ	87,84	1,26	110,82
17	Պատերի երեսապատում լամինատ սալերով ներսից	մ ²	43,20	7,00	302,21
18	Կախովի առաստաղի իրականացում լամինատ սալերով	մ ²	40,00	7,29	291,64
19	Պատերի երեսապատում գունավոր պրոֆ .թիթեղից КП-21-0,50մմ	100 մ ²	0,52	552,45	289,48
20	Պատերի երեսապատում ԱԼԿԱԲՈՂՈՎ	մ ²	43,20	12,35	533,53
Սալվածք					
1	Ավազակուպիճով նախապատրաստական շերտի պատրաստում 15սմ / սալվածքի տակ /	մ ³	3,504	10,93	38,30
2	խճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	մ ³	2,34	8,20	19,14
3	Բետոնե հարթ շերտի կառուցում B-12,5դասի բետոնից 15 սմ	մ ³	1,05	44,44	46,71
4	Հատակի երեսապատում բազալտե սալերով 20մմ	մ ²	23,36	15,08	352,31
Խաղաղաշտի կառուցում					
Բետոնե հիմքեր և եզրաշերտ					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով սյուների հիմքերի համար	մ ³	1,98	2,67	5,29
2	Ավազակուպիճով նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ սյուների հիմքերի համար	մ ³	0,20	12,30	2,44
3	Սյուների հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից 0,3*0,3*0,9	մ ³	1,78	35,10	62,54
Մետաղական ցանկապատ					
1	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	2,091	153,32	320,57
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 50*50*4մմ - սյուն-1 4,85մ	մ	106,70	2,01	214,49
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 30*20*2մմ /սյուն-2/	մ	576,00	0,51	292,41
4	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 30*20*2մմ /գոտիներ/	մ	192,00	0,51	97,47
5	Մետաղական դռան պատրաստում տեղադրում	տն	0,020	153,32	3,10
6	Պողպատյա քառ. խողովակ 40*30*2մմ	մ	7,00	0,71	4,98
7	Ծխնի	հատ	2,00	1,15	2,29

8	Կախովի փական բանալիով	հատ	1,00	5,73	5,73
9	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում Զակակոռոզիոն, ներկով	քմ	98,140	1,26	123,81
Խաղաղաշտ					
1	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	100մ ²	1,28	16,31	20,88
2	Ավազակոպիճով նախապատրաստական շերտի կառուցում 12 սմ	մ3	15,36	12,30	189,00
3	Ավազակոպիճով նախապատրաստական շերտի ջրում	100մ3	0,15	26,02	4,00
4	Ավազակոպիճով նախապատրաստական շերտի տոփանում գլղոնով	100մ3	0,15	13,87	2,13
5	Բազալտե, 0-5մմ փոռում 8սմ խաղաղաշտի տարածքում	մ3	2,56	8,34	21,36
6	Ավազե շերտի տոփանում գլղոնով	100մ3	0,10	13,87	1,42
7	Արհեստական խոտածածկույթի կառուցում /Ապրանքի կոդը՝ # 00200590/	մ ²	128,00	6,67	854,12
Քարե պարսպի կառուցում					
Քարե պարիսպ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /0,7*0,8/	1000մ ³	0,009	816,02	7,15
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,7*0,1/	մ ³	1,10	2,67	2,93
3	Ավազակոպիճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	մ ³	1,10	12,30	13,48
4	ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.8*0,6/	մ ³	7,51	35,10	263,65
5	Միաձույլ ե/բ որմնախարիսխի կառուցում B-12.5 բետոնից /0.4*0.3/	մ ³	1,878	51,82	97,33
6	Ամրան Ա - Ա 500сФ12	տն	0,056	314,19	17,47
7	Ամրան Ф6 А I	տն	0,026	257,84	6,72
8	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 15 բետոնից /0,3*0,3*1,5/	մ ³	0,95	71,87	67,92
9	Ամրան Ф12 Ա500с	տն	0,0448	314,19	14,06
10	Ամրան Ф6 А I	տն	0,0135	257,84	3,47
11	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ ³	1,46	28,39	41,39
12	Ամրան Ф6 А I	տն	0,010	257,84	2,63
Քարե պարիսպի երեսապատում					
1	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 20սմ հաստությամբ 2 կողմից	մ2	11,39	16,39	186,63
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 20սմ հաստությամբ 2 կողմից	մ2	20,78	10,35	215,03
3	Պատերի գլխադիրների պատրաստում տուֆե սալերով 50մմ	մ2	2,79	15,33	42,81
4	Սյուների երեսապատում տուֆե սալերով 20սմ հաստությամբ	մ2	11,34	15,35	174,08
5	Սյուների գլխադիրների պատրաստում տուֆե սալերով 50մմ	մ2	1,42	15,33	21,73
Մետաղական ճաղաշար					
1	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,655	153,32	100,48
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /գոտիներ/	մ	26,60	1,19	31,54
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 40*30*2մմ /փախլավա/	մ	214,40	0,71	152,54
5	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /ցճաղեր/	մ	126,35	0,38	48,22
6	Մետաղական ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,45	126,74	56,92
Մետաղական դարպաս					
1	Մետաղական դարպասի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,270	153,32	41,34
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /կանգնակ/	մ	2,00	1,19	2,37
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /շրջանակ/	մ	18,00	1,19	21,34
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 40*30*2մմ /փախլավա/	մ	94,40	0,71	67,16

5	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /ց ճաղեր/	մ	13,00	0,38	4,96
6	Ցանկապատի խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,18	126,74	22,63
7	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
8	փական	հատ	1,00	5,73	5,73
Մետաղական դռնակ					
1	Մետաղական դռնակի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,0713	153,32	10,93
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /կանգնակ/	մ	4,00	1,19	4,74
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /շրջանակ/	մ	10,00	1,19	11,86
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /ցանկապատի ճաղեր/	մ	24,00	0,38	9,16
5	դռնակի խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ/	100 մ2	0,044	126,74	5,63
6	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
7	փական	հատ	1,00	5,73	5,73
Մետաղական ցանկապատի կառուցում					
Մետաղական ցանկապատ 1-2 հատված					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /0,5*0,5/	1000մ ³	0,003	816,02	2,28
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,5*0,1/	մ ³	0,56	2,67	1,50
3	Ավազակուպիճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	մ ³	0,56	12,30	6,89
4	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.4*0,5/	մ ³	2,24	35,10	78,62
5	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20* / ցանկապատի տակ/	մ ³	0,34	46,25	15,54
6	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	0,226	82,91	18,73
7	Պող, խողովակ 50x30x2,0մմ	մ	12,00	0,77	9,20
8	Անկյունակ 45*45*3մմ	մ	72,00	0,69	49,51
9	Գլոցվածք Փ 6 А-1	տն	0,016	257,84	4,12
10	Մետաղական ցանց Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	մ ²	16,80	0,68	11,51
11	Մետաղական կարկասի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100 մ2	0,262	126,74	33,14
12	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100 մ2	0,084	126,74	10,65
Մետաղական ցանկապատի դուռ					
1	Մետաղական ցանցավոր դռան պատրաստում և տեղադրում անկյունակից	տն	0,069	82,91	5,72
2	Անկյունակ 45*45*3մմ	մ	12,000	0,61	7,28
3	Գլոցվածք Փ 6 А-1	տն	0,003	257,84	0,69
4	Մետաղական Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	մ ²	3,000	0,68	2,05
5	Մետաղական կարկասի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100 մ2	0,039	126,74	4,97
6	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100 մ2	0,030	126,74	3,80
7	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
Մետաղական ցանկապատ 3-4 հատված					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /0,5*0,5/	1000մ ³	0,003	816,02	2,59
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,5*0,1/	մ ³	0,64	2,67	1,70
3	Ավազակուպիճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	մ ³	0,64	12,30	7,81
4	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.4*0,5/	մ ³	2,54	35,10	89,15
5	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20* / ցանկապատի տակ/	մ ³	0,38	46,25	17,62
6	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	0,299	82,91	24,83

7	Պող, խողովակ 50x50x3մմ	մ	16,00	1,52	24,31
8	Անկյունակ 45*45*3մմ	մ	96,00	0,61	58,22
9	Գլոցվածք Փ 6 А-1	տն	0,021	257,84	5,50
10	Մետաղական Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	լ ²	19,05	0,68	13,05
11	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ2	0,349	126,74	44,19
12	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,095	126,74	12,07
Մետաղական ցանկապատի դուռ					
1	Մետաղական ցանցավոր դռան պատրաստում և տեղադրում անկյունակից	տն	0,069	82,91	5,72
2	Անկյունակ 45*45*3մմ	մ	12,000	0,61	7,28
3	Գլոցվածք Փ 6 А-1	տն	0,003	257,84	0,69
4	Մետաղական Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	լ ²	3,000	0,68	2,05
5	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,039	126,74	4,97
6	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,030	126,74	3,80
7	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
Մետաղական ցանկապատ 5-6 հատված					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /0,5*0,5/	1000մ ³	0,014	816,02	11,62
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,5*0,1/	լ ³	2,85	2,67	7,60
3	Ավազակուպիճով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	լ ³	2,85	12,30	35,04
4	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.4*0,5/	լ ³	11,39	35,10	399,75
5	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20*/ ցանկապատի տակ/	լ ³	1,71	46,25	79,03
6	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	0,985	82,91	81,67
7	Պող, խողովակ 50x50x3մմ	մ	52,00	1,52	79,01
8	Անկյունակ 45*45*3մմ	մ	312,00	0,61	189,20
9	Գլոցվածք Փ 6 А-1	տն	0,069	257,84	17,86
10	Մետաղական Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	լ ²	85,43	0,68	58,50
11	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	1,133	126,74	143,62
12	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,427	126,74	54,13
Թիթեղե ցանկապատի կառուցում					
Թիթեղե ցանկապատ					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար	լ ³	2,30	2,67	6,15
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.4*0.4*0,6/	լ ³	2,30	35,10	80,86
3	Մետաղական ցանկապատի կարկասի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	1,161	153,32	177,96
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 100*100*3մմ /կարնգնակներ/	մ	42,00	3,12	130,87
5	Պողպատյա քառ. խողովակ 100*50*3մմ /շրջանակ/	մ	127,75	2,32	296,21
6	Ամրան Փ12 АIII-ի արժեքը /200մմ*2 հատ/ հիմքերում	տն	0,0085	314,19	2,68
7	Ցանկապատի մետաղական կարկասի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ/	100մ ²	0,55	126,74	69,86
8	Մետաղական ցանկապատի կառուցում գունավոր պոռֆ. քիթեղից КП-21-0,50մմ	100 մ ²	0,240	552,45	132,59
8	Անցումներ և սավանդ				
1	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	100մ ²	4,97	6,11	30,32
2	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	լ ³	22,94	2,67	61,25
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,2*0,3/	լ ³	22,94	33,19	761,21



4	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի /500*200*80մմ/ տեղադրում	զ/մ	382,30	3,88	1 482,18
85	Ավազակոպիճից հիմնահատակի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ3	74,496	8,80	655,22
6	Բազալտե ավազաշերտի կառուցում 50 մմ	մ3	24,832	10,99	273,01
7	Սալահատակի պատրաստում՝ բետոնյա երկրորդ շերտը գունավոր, 6սմ հաստ. կարանների լցումով ցեմ. շաղախով	մ2	496,64	6,45	3 203,82
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ					
81	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	մ ²	320,12	0,16	52,22
2	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար /0,30*0,40/	մ ³	59,35	2,67	158,48
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,30*0,40/	մ ³	59,35	33,19	1969,66
4	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20*	մ ³	6,81	43,71	297,66
5	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ	100զմ	2,68	1 011,0	2705,54
6	Խճային հիմնահատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ3	38,41	7,06	271,09
7	Մակրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4,5 սմ հաստությամբ Ա տիպի (վերին շերտ)	100մ ²	3,20	366,53	1 173,32
Արտաքին լուսավորություն					
1	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ ³	1,92	4,98	9,55
2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	1,92	35,87	68,88
3	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*2,5մմ, L=7,50մ	հատ	12,00	22,70	272,42
4	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	12,00	65,09	781,13
5	Արևային փողոցային լույսեր Արտաքին բարձր լույս 120W All In One Solar Street Light -	կ-տ	12,00	21,22	254,65
6	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ ²	0,26	52,33	13,84
7	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,020	52,33	1,07
Խմելու արտաքին ջրագծի կառուցում					
Ջրագիծ պոլիէթ.խողովակով					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	29,25	0,55	16,05
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	25,35	0,72	18,22
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	4,68	2,67	12,50
4	Ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	7,80	9,07	70,72
5	Փակակի տեղադրում d=25մմ	հատ	2,00	7,46	14,91
6	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	մ	78,0	0,45	34,81
7	Պոլիէթիլենային անկյունակի մոնտաժում d=25մմ	հատ	4,00	1,99	7,94
8	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 20 սմ հաստությամբ	մ ³	13,42	9,07	121,63
9	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	41,11	0,06	2,53
10	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	78,00	0,09	7,21
11	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով	100մ2	0,62	19,42	12,12
12	Ջրագծի վացում և ախտահանում	զմ	78,0	0,10	7,79
13	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	78,00	0,09	7,21
Դիտահոր					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	0,18	0,55	0,10
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0,03	0,53	0,01
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցման 10 սմ	մ ³	0,03	32,76	0,82
4	Դիտահորի տեղադրում՝ Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 510x300x600մմ կափարիչով	կ-տ	1,00	39,05	39,05
5	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0,08	1,12	0,09



Արտաքին կոյուղու կառուցում				
Արտաքին կոյուղագիծ		զմ		
1	Անցքերի բացում հիմքերում	հատ	1,00	2,60 2,60
2	Անցքերի փակում հիմքերում B-7,5 դասի բետոնից	մ³	0,096	32,77 3,15
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,6*0,9-1,5/	մ³	15,12	0,55 8,29
4	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում 10սմ	մ³	1,26	2,67 3,36
5	Ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	1,26	9,07 11,42
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու խողովակների մոնտաժում d=150մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով	մ	21,00	4,75 99,70
7	Ռետինե մանժետի մոնտաժում d=150	հատ	27,00	1,41 38,02
8	Ավազե ծածկաշերտին իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ³	2,52	9,07 22,85
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով խրամուղում	մ³	3,78	1,12 4,22
10	Բուլդոզերով ետլիցք 3-րդ կարգի բնահողով	մ³	10,08	0,05 0,52
Երկաթբետոնե D= 1000x900մմ դիտահոր կափարիչով 1700x1700մմ թուլչե մտոցով				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ³	3,39	0,55 1,86
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ³	0,34	0,53 0,18
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցման 15 սմ	մ³	0,34	32,76 11,11
4	Երկաթբետոնե D= 1000x(900*2հատ)մմ դիտահորի տեղադրում կափարիչով 1200x1200մմ թուլչե մտոցով	կ-տ	2,00	150,84 301,68
Ռոռզման ցանցի կառուցում				
1	Խրամուղում մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	11,70	2,67 31,24
2	Բնահողի բարձում ա/իլք. վրա և տեղափոխում.	մ³	2,93	1,46 4,27
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում տեղի փափուկ հողով	մ³	3,90	3,93 15,34
4	Խողովակաշարի ծածկում տեղի փափուկ հողով	մ³	7,80	1,12 8,71
6	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ,	մ	130,00	0,77 99,90
9	Պոլիէթիլենային անկյունակի մոնտաժում d=50մմ	հատ	4,00	4,19 16,77
11	Խամուլ-անցումի մոնտաժում 3/4"x50մմ	հատ	22,00	2,17 47,75
12	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /շրահ/	հատ	22,00	1,35 29,72
13	Մետաղական փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	22,00	4,43 97,56
14	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ / աղպեր/	հատ	22,00	1,41 30,98
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	130,00	0,09 12,02
16	ցնցուղների տեղադրում	հատ	22,00	5,73 126,06
17	Պոմպ Kaldo ջրի պոմպ, QB -60	հատ	1,00	39,26 39,26
Ռոռզման ջրի դիտահոր				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	6,91	2,67 18,46
2	Բետոնե հիմնատակի կառուցում 20սմ հաստությամբ B-15 բետոնից	մ³	1,15	35,88 41,34
3	Միաձուլվ ե/բետոնե դիտահորի կառուցում B-12.5 բետոնից 2,4*2,4*1,2	մ³	2,30	53,38 122,99
4	Ամրան Փ14 Ա 500с	տն	0,081	314,19 25,55
5	Ամրան Փ6 A I	տն	0,008	257,84 2,06
Կանաչապատում				
1	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	1000մ²	11,00	6,11 67,16
42	Բնահողի բարձում ա/իլք. վրա և ներկրում. 3կմ-ից 20սմ	մ³	220,00	1,46 321,46
3	Հողե նախապատրաստական շերտի փռում h=20սմ	1000մ²	11,00	76,56 842,20

4	Կանաչապատման տարածքի ցանում խոտի սերմով	100մ2	11,00	15,02	165,25
Աստիճաններ և թեքահարթակ					
Աստիճան-1 և թեքահարթակ					
1	Աստիճանների կողքերի բետոնե պատերի կառուցում B-12,5 բետոնից	մ ³	0,89	44,43	39,49
2	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կառուցում B-12,5 բետոնից /15 սմ/	մ ³	2,60	44,43	115,57
3	Բետոնե հարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	19,97	15,75	314,44
4	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կողքերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	5,93	15,75	93,32
5	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	25,89	1,43	37,12
Մետաղական ճաղաշար					
1	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,028	153,32	4,27
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 30*30*2մմ /գոտիներ/	մ	16,40	0,62	10,24
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 30*30*2մմ /ճաղեր/	մ	8,00	0,62	5,00
4	Ամրան Փ16Ա 500с/ճաղաշարը պատերին ամրացնելու համար/	տն	0,010	314,19	3,18
5	Մետաղական ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100մ ²	0,015	126,74	1,87
Աստիճան-2 և թեքահարթակ					
1	Աստիճանների կողքերի բետոնե պատերի կառուցում B-12,5 բետոնից	մ ³	0,95	44,43	41,99
2	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կառուցում B-12,5 բետոնից /15 սմ/	մ ³	1,40	44,43	62,38
3	Բետոնե հարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	10,26	15,75	161,59
4	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կողքերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	6,75	15,75	106,31
5	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	17,01	1,43	24,39
Մետաղական ճաղաշար					
1	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,028	153,32	4,27
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 30*30*2մմ /գոտիներ/	մ	16,40	0,62	10,24
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 30*30*2մմ /ճաղեր/	մ	8,00	0,62	5,00
4	Ամրան Փ16Ա 500с/ճաղաշարը պատերին ամրացնելու համար/	տն	0,010	314,19	3,18
5	Մետաղական ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100մ ²	0,015	126,74	1,87
Աստիճան-3					
1	Աստիճանների կողքերի բետոնե պատերի կառուցում B-12,5 բետոնից	մ ³	1,08	44,43	47,99
2	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կառուցում B-12,5 բետոնից /15 սմ/	մ ³	0,65	44,43	28,79
3	Բետոնե հարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	5,22	15,75	82,21
4	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կողքերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	3,60	15,75	56,70
5	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	8,82	1,43	12,64
Ջրավազանների կառուցում					
Ջրավազան-1					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	2,26	2,67	6,04
2	Բետոնե հիմքերի և եզրաշերտի կառուցում B - 12,5 դասի բետոնից /200*200/	մ ³	2,26	35,10	79,35
3	Ջրավազանի կառուցում B - 20 դասի բետոնից	մ ³	1,51	65,57	98,83
4	Ամրան Ա - Ա500сФ12	տն	0,35	314,19	110,03
5	Ամրան Ф8 Ա - 1	տն	0,02	257,84	6,32
6	Ջրավազանի հատակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	7,07	15,75	111,27
7	Ջրավազանի կողքերի և ներսի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	13,19	15,75	207,71



8	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	20,25	1,43	29,03
Զրավազան-2					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	1,66	2,67	4,43
2	Բետոնե հիմքերի և եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից /200*200/	մ ³	1,66	35,10	58,19
3	Զրավազանի կառուցում B - 20 դասի բետոնից	մ ³	1,11	65,57	72,48
4	Ամրան Ա - Ա500сФ12	տն	0,26	314,19	80,69
5	Ամրան Ф8 Ա - 1	տն	0,02	257,84	4,64
6	Զրավազանի հատակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	5,18	15,75	81,60
7	Զրավազանի կողքերի և ներսի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	9,67	15,75	152,32
8	Սվաղի ցանց 3մմ 100*100	մ ²	14,85	1,43	21,29
Բարեկարգման աշխատանքներ -ՍՈՑԱԴ-ի տարածք					
Քարե պարսպի կառուցում					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /0,7*0,8/	1000մ ³	0,061	816,02	50,04
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /0,7*0,1/	մ ³	7,67	2,67	20,47
3	Ավազակույծով նախապատր. շերտի կառուցում 10սմ	մ ³	7,67	12,30	94,31
4	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /0.8*0,6/	մ ³	52,56	35,10	1844,69
5	Միաձուլվ ե/բ որմնախարիսիսի կառուցում B-12.5 բետոնից /0.4*0.3/	մ ³	13,140	51,82	680,97
6	Ամրան Ա - Ա 500сФ12	տն	0,389	314,19	122,20
7	Ամրան Ф6 А I	տն	0,182	257,84	47,01
8	Միաձուլվ ե/բ սյուների կառուցում B - 15 բետոնից /0,3*0,3*1,5/	մ ³	3,51	71,87	252,28
9	Ամրան Ф12 Ա500с	տն	0,1662	314,19	52,23
10	Ամրան Ф6 А I	տն	0,090	257,84	23,22
11	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ ³	11,58	28,39	328,75
12	Ամրան Ф6 А I	տն	0,081	257,84	20,90
Քարե պարիսպի երեսապատում					
1	Որմնախարիսիսի երեսապատում բազալտե սալերով 20մմ հաստությամբ 2 կողմից	մ ²	67,70	16,39	1109,32
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 20մմ հաստությամբ 2 կողմից	մ ²	133,40	10,35	1380,44
3	Պատերի գլխադիրների պատրաստում տուֆե սալերով 50մմ	մ ²	23,22	15,33	355,92
4	Սյուների երեսապատում տուֆե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ ²	42,12	15,35	646,58
5	Սյուների գլխադիրների պատրաստում տուֆե սալերով 50մմ	մ ²	5,27	15,33	80,72
Մետաղական ճաղաշար					
1	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	2,045	153,32	313,56
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /գոտիներ/	մ	196,40	1,19	232,85
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 40*30*2մմ /փախլավա/	մ	200,00	0,71	142,29
5	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /ց ճաղեր/	մ	932,90	0,38	356,00
6	Մետաղական ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ ²	1,38	126,74	174,88



	Մետաղական դարպաս				
1	Մետաղական դարպասի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,119	153,32	18,31
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /կանգնակ/	մ	4,00	1,19	4,74
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /շրջանակ/	մ	16,00	1,19	18,97
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 40*30*2մմ /փախվակ/	մ	18,40	0,71	13,09
5	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /g ճաղեր/	մ	16,06	0,38	6,13
6	Ցանկապատի խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0,07	126,74	9,46
7	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
8	փական	հատ	1,00	5,73	5,73
	Մետաղական դռնակ				
1	Մետաղական դռնակի պատրաստում պողպատյա խողովակներով	տն	0,0713	153,32	10,93
2	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /կանգնակ/	մ	4,00	1,19	4,74
3	Պողպատյա քառ. խողովակ 50*40*2,5մմ /շրջանակ/	մ	10,00	1,19	11,86
4	Պողպատյա քառ. խողովակ 20*20*2մմ /ցակապատի ճաղեր/	մ	24,00	0,38	9,16
5	դռնակի խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ/	100 մ2	0,044	126,74	5,63
6	Ծխնի	հատ	4,00	1,15	4,58
7	փական	հատ	1,00	5,73	5,73
8	Անցումներ և սավառակներ				
1	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	100մ ²	5,48	6,11	33,43
2	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	33,19	2,67	88,62
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,2*0,3/	մ ³	33,19	33,19	1101,39
4	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի /500*200*80մմ/ տեղադրում	զ/մ	553,15	3,88	2 144,57
5	Ավազակուպիճից հիմնահատակի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ3	82,140	8,80	722,45
6	Բազալտե ավազաշերտի կառուցում 50 մմ	մ3	27,380	10,99	301,03
7	Սալահատակի պատրաստում բետոնյա երկրորդ շերտը գունավոր, 6սմ հաստ. կարանների լցումով ցեմ. շաղախով	մ2	547,60	6,45	3 532,56
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ				
8	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	մ ²	438,40	0,16	71,52
2	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար /0,30*0,40/	մ ³	12,18	2,67	32,52
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,30*0,40/	մ ³	12,18	33,19	404,20
4	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20*	մ ³	0,90	43,71	39,34
5	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ	100զմ	0,715	1 011,0	722,84
6	խճալի հիմնահատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ3	52,61	7,06	371,25
7	Մակրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4,5 սմ հաստությամբ և տիպի (վերին շերտ)	100մ ²	4,38	366,53	1 606,85
1	Կանաչապատում				
1	Տեղանքի դիրքի նախնական հարթեցում	100մ ²	7,80	6,11	47,62



42	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և ներկրում. 3կմ-ից 20սմ	մ ³	156,00	1,46	227,95
3	Հողե նախապատրասական շերտի փոում h=20սմ	100մ ²	7,80	76,56	597,20
4	Կանաչապատման տարածքի ցանում խոտի սերմով	100մ ²	7,80	15,02	117,18
Արտաքին լուսավորություն					
1	Փոստրակի փորում ծեռքով III կարգի գրունտներում	մ ³	1,92	4,98	9,55
2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ ³	1,92	35,87	68,88
3	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*2,5մմ, L=7,50մ	հատ	12,00	22,70	272,42
4	Φ32*2,5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	12,00	65,09	781,13
5	Արևային փողոցային լույսեր Արտաքին բարձր լույս 120W All In One Solar Street Light -	կ-տ	12,00	21,22	254,65
6	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ ²	0,26	52,33	13,84
7	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,020	52,33	1,07

Ընդամենը	106712,18
Այդ թվում՝ Սարքավորումներ	7947,81
Շինարարական աշխատանքներ	98764,37
13.3 % վերադիր ծախսեր	13135,66
Ընդամենը	111900,03
11 % շահույթ	12309,00
Ընդամենը Շինարարական աշխատանքներ	124209,03
Ամբողջը	132156,85
1.5 % Չնախատեսված աշխատանքներ	1982,35
Ընդամենը	134139,20
20 % ԱԱՀ	26827,84
Ընդամենը	160967,04

Կազմեց՝



Գ. Եղիազարյան