

ՔԱՆԱԿԱՆ

Չառ բնակավայրի Մ.Ավետիսյան փողոց

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.Ո1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Խմելու ջրի դիտահորեր
- 7 Նախ. 1-5 Հավաքովի բետոնե վաքեր
- 8 Նախ. 1-6 Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում
- 9 Նախ. 1-7 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

Չառ բնակավայրի Մ.Ավետիսյան փողոց

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2474.73$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3128.79$ Միջին ամսական աշխատավարձը 267 890 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Չառ բնակավայրի Մ.Ավետիսյան փողոց

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025 (9)թ. գներով.

Ընդհանուր արժեքը 129173.5 հազ.դրամ

ա.թ. վերադարձ 314.1 հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	1712.3			1712.3
2	1-2	Երթևեկելի մաս	46824.8			46824.8
3	1-3	Իջատեղեր	28290.9			28290.9
4	1-4	Խմելու ջրի դիտահորեր	757.4			757.4
5	1-5	Հավաքովի բետոնե վաքեր	17268.0			17268.0
6	1-6	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում	445.5			445.5
7	1-7	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	674.1			674.1
		Ընդամենը	95973.0			95973.0
	1%	Փոքր ծավալ	959.7			959.7
		Ընդամենը	96932.7			96932.7
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1744.8			1744.8
		Ընդամենը	98677.5			98677.5
	0.15%	Ծինարարական աղբի տեղափոխում	148.0			148.0
		Ընդամենը	98825.5			98825.5
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	345.9			345.9
		Ընդամենը	99171.4			99171.4
	0.6%	Հեղինակային հսկում			595.03	595.0
	1.8%	Տեխնիկական հսկում			1785.08	1785.1
		Ընդամենը	99171.4		2380.11	101551.5
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	5950.3		142.81	6093.1
		Ընդամենը	105121.7		2522.92	107644.6
	20%	ԱԱՀ	21024.3		504.58	21528.9
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	126146.0		3027.50	129173.5

ՆԳԻ



Դ. Քաթաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							1712.3 հազ.դրամ				
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.994	<u>7.5</u> 18.56	<u>141.09</u> 441.44	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	460.10	18.4	438.8	0.10	457.36	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	1938		0.183					0.18	0.0	354.7	0.00	354.72	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.994	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	4.3	41.5	0.10	45.90	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6կ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոգներով 50մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.249		<u>113.8</u> 356.06					356.06	0.0	88.5	0.00	88.48	
5	1-1575 21-15	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.249	<u>5.5</u> 13.61	<u>104.16</u> 325.89	մ ³	0.05	1.50	0.086 0.09	339.59	3.4	81.0	0.02	84.39	
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	485		0.183					0.18	0.0	88.7	0.00	88.68	
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.249	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	1.1	10.4	0.03	11.48	
8	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոգներով 30մ հեռ. վրա լիցք	1000մ ³	0.0248		<u>71.8</u> 224.65					224.65	0.0	5.6	0.0	5.6	
9	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.25		<u>7.26</u> 22.72					22.72	0.0	5.6	0.00	5.63	
10	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.25	<u>0.56</u> 1.39	<u>8.34</u> 26.09	մ ³	10.00	0.15	1.712 1.71	29.19	0.3	6.5	0.42	7.24	

		Կողմակներ													
1	27-229 51-13	Կողմակների ամրացում ավազակույիճով, h _{սթ} =10սմ ավազակույճային խարնուրդ ջուր	100մ ²	2.016	<u>1.67</u> 4.13	<u>4.77</u> 14.92	մ ³ մ ³	19.84 0.7	3.8 0.15	86.170 86.05 0.12	105.23	8.3	30.1	173.7	212.1

Ընդամենը 35.86 1151.34 174.35 1361.55
Վերադիր ծախսեր 13.3% 181.1
Ընդամենը 1542.6
Շահույթ 11% 169.7
Ընդամենը 1712.3

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Չառ բնակավայրի Մ.Ավետիսյան փողոց

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Երթևեկի մաս

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							46824.8 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	44.41	<u>2.08</u> 5.15	<u>4.74</u> 14.83				294.25 294.25	314.23	228.6	658.6	13067.6	13954.8
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	44.41	<u>2.092</u> 5.18	<u>4.74</u> 14.83				405.83 405.83	425.83	229.9	658.6	18022.7	18911.2
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	44.41	<u>2.32</u> 5.74	<u>5.75</u> 17.99					23.73	255.0	799.0	0.00	1053.9
4		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	666.15			մ ³	1.3	2.50	3.71				2471.0	2471.0
5	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	2.798 4441		<u>2.20</u> 6.88				293.901 293.90	300.78	0.0	19.3	822.3	841.5
Ընդամենը												713.49	2135.46	34383.58	37232.53
Վերադիր ծախսեր 13.3%															4951.9
Ընդամենը															42184.5
Շահույթ 11%															4640.3
Ընդամենը															46824.8

Կազմեց  Դ. Քարտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								28290.9		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.3499	<u>7.5</u> 18.56	<u>141.09</u> 441.44	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	460.10	6.5	154.5	0.04	160.99	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	տն	682		0.183					0.18	0.0	124.9	0.00	124.86	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.3499	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	1.5	14.6	0.04	16.16	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 30մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.087		<u>71.8</u> 224.65					224.65	0.0	19.6	0.0	19.6	
5	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.087	<u>5.5</u> 13.61	<u>104.16</u> 325.89	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	339.61	1.2	28.5	0.01	29.71	
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	տն	171		0.183					0.18	0.0	31.2	0.00	31.21	
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.087	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.4	3.7	0.01	4.04	
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	8.51	<u>2.08</u> 5.15	<u>4.74</u> 14.83	տն	9.74	27.00	294.25 294.25	314.23	43.8	126.2	2504.8	2674.9	
9	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	7.25	<u>2.086</u> 5.16	<u>4.74</u> 14.83	տն	12.16	27.00	367.36 367.36	387.35	37.4	107.5	2662.3	2807.2	

10	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	8.51	<u>2.092</u> 5.18	<u>4.74</u> 14.83				405.83 405.83	425.83	44.1	126.2	3454.6	3624.9
11	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	15.76	<u>2.32</u> 5.74	<u>5.75</u> 17.99					23.73	90.5	283.5	0.00	374.0
12		խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	236.394			մ ³	1.3	2.50	3.71				876.9	876.9
13	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային Էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային Էմուլսիա	տն մ ²	0.993 1575.96		<u>2.20</u> 6.88				293.901 293.90	300.78	0.0	6.8	291.8	298.6
		Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետաղական ցանցով իջատեղերում և մուտքերում 30x34 սմ													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	2.08	<u>0.89</u> 2.20					4.771 4.77	6.97	4.6	0.0	9.92	14.50
2	6-238 28-2կիռ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ ³	3.57	<u>8.17</u> 20.22	<u>0.86</u> 2.69				56.7 33.57 0.899 22.214	79.59	72.18	9.6	202.3	284.1
3		ամրան Φ12 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.316			տ	1.0	241.7	275.83				87.24	87.24
4		ամրան Φ8 A240C(ըստ նախագծի)	տ	0.059			տ	1.0	291.7	332.90				19.55	19.55
5	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0.226	14.5 35.88	<u>1.5</u> 4.69				45.20 45.20	85.77	8.1	1.1	10.21	19.4
6	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ նախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ նախագծի) ժապավեն 50x10մմ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 7.39	1.488	<u>23</u> 56.92	<u>6.37</u> 19.93				509.61 79.57 115.74 155.50 136.96 21.83	586.45	84.67	29.6	758.08	872.40
		Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետաղական ցանցով իջատեղերում և մուտքերում 17x34 սմ													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	2.87	<u>0.89</u> 2.20					4.771 4.77	6.97	6.3	0.0	13.69	20.01

2	6-238 28-2կիռ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ ³	3.40	<u>8.17</u> 20.22	<u>0.86</u> 2.69	մ ³ մ ³ մ ³	1.015 0.0063 0.1557	29.50 125.0 125.0	56.7 33.57 0.899 22.214	79.59	68.74	9.1	192.7	270.6
3		ամրան Φ12 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.379			տ	1.0	241.7	275.83				104.64	104.64
4		ամրան Φ8 A240C(ըստ նախագծի)	տ	0.081			տ	1.0	291.7	332.90				26.96	26.96
5	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0.205	14.5 35.88	<u>1.5</u> 4.69	տ	0.24	165.00	45.20 45.20	85.77	7.4	1.0	9.27	17.6
6	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ նախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ նախագծի) ժապավեն 50x10մմ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 7.39	2.051	<u>23</u> 56.92	<u>6.37</u> 19.93	գ.մ. գ.մ. գ.մ. տ մ ³	40.77 58.95 97.318 0.06 0.75	1.71 1.720 1.40 2000.0 25.5	509.61 79.57 115.74 155.51 136.96 21.83	586.46	116.77	40.9	1045.44	1203.09
ԳԻՏԱՀՈՐ															
1	6-168 15-9կիռ	Դիտահորի նիշի ուղղման միաձույլ բետոն բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	0.12	<u>2.95</u> 7.29	<u>0.64</u> 1.99	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	29.50 3.5 125.00	41.33 33.67 5.59 2.07	50.61	0.87	0.24	4.96	6.07
2	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում ցեմենտային շաղախ	հատ	1	<u>0.51</u> 1.26	<u>0.03</u> 0.09	մ ³	0.0014	32.4	0.05 0.05	1.41	1.3	0.1	0.05	1.4
3		հավ. ե/բ սալ (1.2x1.2)մ, թուջե մտոցով	հատ	1			հատ	1	84.60	96.56				96.6	96.6
Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակ															
1	23-1 1-1	Ավազակոյճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոյճային խառնուրդ	մ ³	11.04	<u>0.89</u> 2.20		մ ³	1.1	3.80	4.771 4.771	6.97	24.3	0.0	52.67	76.99
2	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ. 33.05	290.4	<u>0.32</u> 0.79	<u>0.24</u> 0.75	գծմ	1	22.50	25.7 25.68	27.22	230.0	218.1	7457.7	7905.7
3	30-7կիռ. 5-1	Վաքի միացման միաձույլ բետոն բետոն B20 կլոր փայտանյութ չորսվակներ, տախտակներ շինարարական հեղույս կռածո	մ ³	2.200	<u>1.84</u> 4.55	<u>3.57</u> 11.17	մ ³ մ ³ մ ³ կգ կգ	1.02 0.0097 0.0273 0.25 0.515	29.50 125.00 125.00 1.000 2	33.73 1.38 3.89 0.29 1.18	56.19	10.02	24.57	89.04	123.63

4	26-79 14-5	D=273մմ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ ²	2.301	<u>28.1</u> 69.54	<u>1.66</u> 5.19				56.498	131.23	160.0	11.9	129.99	301.93
		բխտումային մածիկ		268.4			տ	0.3	165.00	56.498					

Ընդամենը 1020.51 1373.51 20101.42 22495.44
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 2991.9
 Ընդամենը 25487.3
 Շահույթ 11% 2803.6
 Ընդամենը 28290.9

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Չառ բնակավայրի Մ.Ավետիսյան փողոց

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Խմելու ջրի դիտահորեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							757.4 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացույցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորի	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-199 19-1	Ջրաչափական հանգույցի ապամոնիտաժում և նույնի տեղադրում շինարարական հեղույս, մանեկ ամրակներ	1 հանգ	11	<u>5.504</u> 13.62	<u>0.528</u> 1.65	 կգ կգ	 2.6 10	 1.00 2.00	 25.79 2.97 22.83	41.07	149.8	18.17	283.74	451.75
2	1-962 80-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0.165	<u>194.0</u> 480.10						480.10	79.2	0.0	0.00	79.22
3	22-117 8-1կիռ	Պոլիէթիլենային նոր խողովակի տեղադրում D=20մմ պոլիէթիլենային խողովակ	գ.մ.	33.00	<u>0.06</u> 0.15	<u>0.05</u> 0.16	 գ.մ	 1	 0.10	 0.11 0.11	0.42	4.9	5.2	3.77	13.83
4	22-397 27-1կիռ	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին պոլիէթիլենային խողովակ	1 միաց	11.0	<u>0.77</u> 1.91	<u>0.26</u> 0.81	 գ.մ	 0.4	 0.10	 0.05 0.05	2.76	21.0	8.9	0.50	30.41
5	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.110	<u>66.4</u> 164.3						164.32	18.1	0.0	0.00	18.08
6	23-223	Ավելցուկ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	10.7	<u>0.15</u> 0.37						0.37	4.0	0.0	0.00	3.98
7	տեղապ. գնացույց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 11կմ հեռ. վրա	տն	10.7		0.444					0.44	0.0	4.8	0.00	4.76
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում, IVկ խիճ	1000մ ³	0.0055	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	 մ ³	 0.06	 1.50	 0.103 0.10	46.18	0.0	0.2	0.00	0.25
Ընդամենը												276.99	37.27	288.01	602.27
Վերադիր ծախսեր 13.3%															80.1

Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց



Դ. Բարտաշյան

682.4
75.1
757.4

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Հավաքովի բետոնե վաքեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը										17268.0	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր														
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	13.46	<u>0.89</u> 2.20		մ ³	1.1	3.80	4.771 4.77	6.97	29.6	0.0	64.22	93.86	
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 17x34 բխտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	13.25	<u>1.9</u> 4.70	<u>4.53</u> 14.17	տմ մ ³	0.0193 0.092	165.0 25.50	3.63 2.68	25.19	62.3	187.8	83.64	333.74	
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	207			հատ	1.0	6.00	6.85				1417.6	1417.6	
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բխտումով 2 շերտ բխտումային մածիկ	100մ ²	2.070	14.5 35.88	<u>1.5</u> 4.69	տ	0.24	165.00	45.20 45.20	85.77	74.3	9.7	93.56	177.6	
		Հավաքովի 30x34x300 սմ ե/բ վաքեր														
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	48.17	<u>0.89</u> 2.20		մ ³	1.1	3.80	4.771 4.77	6.97	106.1	0.0	229.81	335.91	
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 17x34 բխտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	59.28	<u>1.9</u> 4.70	<u>4.53</u> 14.17	տմ մ ³	0.0193 0.092	165.0 25.50	3.63 2.68	25.19	278.7	840.2	374.19	1493.13	
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	247			հատ	1.0	25.00	28.53				7047.9	7047.9	
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բխտումով 2 շերտ բխտումային մածիկ	100մ ²	9.337	14.5 35.88	<u>1.5</u> 4.69	տ	0.24	165.00	45.20 45.20	85.77	335.0	43.8	422.00	800.8	
5	27-78 19-2	Հավ. բետոնե անվտանգության եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում բետոնե եզրաքարեր	100զ.մ	4.01	<u>40.1</u> 99.24	<u>0.71</u> 2.22	մ	100	2.50	393.70 285.34	495.15	397.94	8.9	1578.7	1985.6	

		քետոն B15 (ըստ նախագծի)				մ ³	3.5	27.50	107.32					
		ցեմենտային շաղախ				մ ³	0.04	25.50	1.04					

6	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում հ=5սմ	մ ³	5.01	<u>1.62</u> 4.01					4.858	8.87	20.1	0.0	24.35	44.4
		ավազակոպճային խարնուրդ				մ ³	1.12	3.8		4.86					

Ընդամենը	1304.12	1090.44	11335.99	13730.55
Վերադիր ծախսեր 13.3%				1826.2
Ընդամենը				15556.7
Շահույթ 11%				1711.2
Ընդամենը				17268.0

Կազմեց



Դ. Բաբտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								445.5 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582 22-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի (փոստրակի փորում) խիճ	1000մ ³	0.005	<u>5.92</u> 14.65	<u>187.67</u> 587.18	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	601.93	0.1	2.9	0.00	3.0
2	տեղապ. գնացուց.	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	9.8		0.183					0.18	0.0	1.8	0.00	1.8
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում IVկ խիճ	1000մ ³	0.005	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.0	0.2	0.00	0.2
4	1-1540 11-4	9.6 IVկ. գրունտի մշակում էկս.1,0մ3 շ.տ. կող-քի վրա կուտակելով (փոստրակի փորում)	1000մ ³	0.010	<u>5.03</u> 12.45	<u>158.97</u> 497.38					509.83	0.12	4.97	0.00	5.1
5	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ	մ ³	0.31	<u>0.89</u> 2.20		մ ³	1.1	3.80	4.771 4.771	6.97	0.7	0.0	1.48	2.16
6	23-2 1-2	Խճային հիմք h=20սմ խիճ	մ ³	0.960	<u>0.89</u> 2.20		մ ³	1.1	3.33	4.185 4.185	6.39	2.11	0.00	4.02	6.13
7	23-144 17-1կիռ	Ջրիորի կառուցում միաձույլ բետոնից բետոն B20 ցեմենտային շաղախ տախտակներ	մ ³	3.889	<u>3.55</u> 8.79	<u>0.38</u> 1.19	մ ³ մ ³ մ ³	1.02 0.049 0.075	29.50 25.50 125.00	45.8 33.7 1.4 10.7	55.77	34.2	4.62	178.11	216.89
8	22-74 5-11	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում	գ.մ.	6.6	<u>0.360</u> 0.89	<u>0.288</u> 0.90					1.79	5.9	5.9	0.00	11.83
9	22-74 5-11	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(7)մմ առանց նյութի արժեքի մետաղական խողովակ	գ.մ.	10	<u>0.6</u> 1.48	<u>0.48</u> 1.50	գծմ	1	0.0	0.0	2.99	14.8484	15.02	0.0	29.9